令和６年５月７日

円山川管内河川改修関係詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．業務名

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務
履行場所	兵庫県豊岡市津居山地先 兵庫県豊岡市日高町赤崎地先

２．業務内容

１）発注年月　令和　6年 4月 ２）事務所名　豊岡河川国道事務所　工務第一課 ３）業務番号　20240115191040 ４）契約区分　単年度（繰越しを含む）の分任官 ５）変更回数 ６）履行期間　234 日間　自　令和　6年 5月 8日 （当初）　至　令和　6年12月27日 （第　回変更）至　年　月　日	７）施工県　兵庫県 ８）地　区　豊岡市・出石郡他 ９）河川・路線 １０）設計年月　令和　6年 2月 １１）労務費一括割増　0% １２）単価適用年月　令和　6年 4月 １３）歩掛適用年月　令和　6年 4月 １４）前請負業務費　円 １５）前契約額　円
設計説明 本業務は、円山川管内河川改修事業に関わる詳細設計の実施を目的とする業務である。	業務内容

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務	業 種 項 目	測量業務 地形測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地形測量		式	1		646,571			
現地測量		式	1		646,571			
現地測量		式	1		646,571			
現地測量（作業計画）		業務	1		36,120			内　1 号
現地測量		(km2)式	(0.015)1		610,451			内　2 号
応用測量		式	1		472,050			
路線測量		式	1		472,050			
路線測量		式	1		472,050			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務	業 種 項 目	測量業務 応用測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業計画		業務	1		97,290			内 3 号
現地踏査		km	0.2	138,400	27,680			単 1 号
仮ＢＭ設置測量		km	0.2	220,500	44,100			単 2 号
縦断測量		km	0.2	357,900	71,580			単 3 号
横断測量		km	0.2	1,157,000	231,400			単 4 号
直接経費		式	1		52,575			
直接経費		式	1		52,575			
旅費交通費		式	1		5,575			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務	業 種 項 目	測量業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		5,575			内　4 号
電子成果品作成費		式	1		47,000			
電子成果品作成費		式	1		47,000			内　5 号
直接測量費		式	1		1,171,196			
間接測量費		式	1		968,804			
諸経費		式	1		968,804			内　6 号
測量業務価格		式	1		2,140,000			
河川構造物設計		式	1		11,866,722			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務	業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸設計		式	1		4,230,312			
護岸詳細設計		式	1		2,210,000			
護岸詳細設計 赤石地区	片側	(m)式	(200)1		2,210,000			内 7 号
橋梁下部矢板護岸設計		式	1		2,020,312			
結和橋下部矢板護岸設計		式	1		2,020,312			内 8 号
水門上部詳細設計		式	1		1,697,769			
六方水門上部詳細設計		式	1		1,697,769			
六方水門上部詳細設計		式	1		1,697,769			内 9 号

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務	業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋管ゲート詳細修正設計		式	1		3,829,934			
樋管ゲート詳細修正設計		式	1		3,829,934			
樋管ゲート詳細修正設計		式	1		3,829,934			内　10 号
河岸侵食対策検討		式	1		2,108,707			
河岸侵食対策検討		式	1		2,108,707			
河岸侵食対策検討 中郷地区		式	1		2,108,707			内　11 号
共通		式	1		764,800			
共通（設計業務）		式	1		764,800			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務	業 種 項 目	設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		605,200			
打合せ		式	1		422,500			内 12 号
関係機関打合せ協議		式	1		182,700			内 13 号
その他		式	1		32,400			
照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400			単 5 号
公開成果品作成		式	1		127,200			
公開成果品作成		業務	1		127,200			内 14 号
直接経費		式	1		557,112			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務	業 種 項 目	設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		557,112			
旅費交通費		式	1		78,112			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		78,112			内　15 号
電子成果品作成費		式	1		479,000			
電子成果品作成費		式	1		479,000			内　16 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		13,188,634			
その他原価		式	1		6,676,782			
一般管理費等		式	1		10,694,584			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務	業 種 項 目	設計業務 業務価格

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		30,560,000			
業務価格		式	1		32,700,000			
消費税相当額		式	1		3,270,000			
業務委託料		式	1		35,970,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		36,120	内　17 号
計						36,120	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.015)1		14,722	内　18 号
	細部測量		(km2)式	(0.015)1		458,142	内　19 号
	数値編集		(km2)式	(0.015)1		88,672	内　20 号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.015)1		48,915	内　21 号
計						610,451	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　3 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		97,290	内　22 号
計						97,290	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　4 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		995,562	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		5,575	直人費×0.0056
計						5,575	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　5 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		995,562	
	電子成果品作成費		式	1		47,000	2.3×直人費(千円)^0.44 (千円未満切り捨て)
計						47,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　6 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		1,171,196	成果検定費を除く
	諸経費率		%	83.2			
諸経費			式	1		974,435	直接測量費×諸経費率
調整額						-5,631	
計						968,804	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　7 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(200　)1		119,082	内　23 号
	現地踏査 片側		(m)式	(200　)1		150,478	内　24 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200　)1		114,786	内　25 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200　)1		125,692	内　26 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200　)1		78,544	内　27 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200　)1		120,845	内　28 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200　)1		125,692	内　29 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(200　)1		78,544	内　30 号
	施工計画 片側		(m)式	(200　)1		219,328	内　31 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(200　)1		125,692	内　32 号
	図面作成 片側		(m)式	(200　)1		424,336	内　33 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　7 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	数量計算 片側		(m)式	(200　)1		181,984	内　34 号
	照査 片側		(m)式	(200　)1		194,519	内　35 号
	報告書作成 片側		(m)式	(200　)1		150,478	内　36 号
計						2,210,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　8 号	結和橋下部矢板護岸設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		88,209	内　37 号
	現地踏査		式	1		139,332	内　38 号
	基本事項の検討		式	1		339,048	内　39 号
	設計計算		式	1		229,296	内　40 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		463,896	内　41 号
	図面作成		式	1		341,496	内　42 号
	数量計算		式	1		127,459	内　43 号
	照査		式	1		180,111	内　44 号
	報告書作成		式	1		111,465	内　45 号
計						2,020,312	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　9 号	六方水門上部詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		141,535	内　46 号
	現地踏査		式	1		149,430	内　47 号
	既往資料整理及び方針の確認		式	1		193,596	内　48 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		393,210	内　49 号
	図面作成		式	1		272,952	内　50 号
	数量計算		式	1		226,848	内　51 号
	照査		式	1		167,402	内　52 号
	報告書作成		式	1		152,796	内　53 号
計						1,697,769	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	樋管ゲート詳細修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		157,977	内　54 号
	現地踏査		式	1		163,404	内　55 号
	基本事項の検討		式	1		692,212	内　56 号
	ゲート設計		式	1		706,737	内　57 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		676,953	内　58 号
	図面作成		式	1		536,173	内　59 号
	数量計算		式	1		263,568	内　60 号
	照査		式	1		273,666	内　61 号
	報告書作成		式	1		359,244	内　62 号
計						3,829,934	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	河岸侵食対策検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		139,332	内　63 号
	現地踏査		式	1		129,846	内　64 号
	対策方法の検討		式	1		545,598	内　65 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		358,632	内　66 号
	図面作成		式	1		397,800	内　67 号
	数量計算		式	1		258,835	内　68 号
	照査		式	1		139,332	内　69 号
	報告書作成		式	1		139,332	内　70 号
計						2,108,707	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		422,500	内　71 号
計						422,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	関係機関打合せ協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	3	60,900	182,700	単　16 号
計						182,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		127,200	内　72 号
計						127,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		12,398,853	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		78,112	直人費×0.0063
計						78,112	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		12,398,853	
	電子成果品作成費		式	1		479,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 （千円未満切り捨て）
計						479,000	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	138,400

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		km	1	138,400	138,400	単　6 号
計						138,400	
単価						138,400	円／km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	仮ＢＭ設置測量		単位	km	数量	1	単価	220,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	測定設置		km	1	140,500	140,500	単　7 号	
	計算		km	1	37,310	37,310	単　8 号	
	点検整理		km	1	42,780	42,780	単　9 号	
計						220,590		
単価						220,500	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　3 号	縦断測量		単位	km	数量	1	単価	357,900

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	観測		km	1	220,100	220,100	単　10 号
	縦断面図作成		km	1	83,810	83,810	単　11 号
	点検整理		km	1	54,060	54,060	単　12 号
計						357,970	
単価						357,900	円／km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　4 号	横断測量		単位	km	数量	1	単価	1,157,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	781,800	781,800	単　13 号	
	横断面図作成		km	1	250,400	250,400	単　14 号	
	点検整理		km	1	125,600	125,600	単　15 号	
計						1,157,800		
単価						1,157,000	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　5 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	32,400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400	単　17 号	
計						32,400		
単価						32,400	円／回	

現地測量（作業計画）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　17 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		36,120	
	測量主任技師 内業		人	0.2	54,600	10,920	
	測量技師 内業		人	0.3	47,100	14,130	
	測量技師補 内業		人	0.3	36,900	11,070	
変化率				1		36,120	対象額：36,120
計						36,120	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　18 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		12,939	
	測量主任技師 内業		人	0.117	54,600	6,388	
	測量技師 内業		人	0.078	47,100	3,673	
	測量技師補 内業		人	0.078	36,900	2,878	
機械経費			式	1		776	直接人件費の 6 %
通信運搬費等			式	1		64	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		258	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		685	精度管理費係数 0.050
変化率				1		14,722	対象額：14,722
計						14,722	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　19 号	細部測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		402,587	
	測量技師 外業		人	2.379	47,100	112,050	
	測量技師補 外業		人	3.666	36,900	135,275	
	測量技師補 内業		人	1.209	36,900	44,612	
	測量助手 外業		人	3.198	34,600	110,650	
機械経費			式	1		24,155	直接人件費の 6 %
通信運搬費等			式	1		2,012	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		8,051	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		21,337	精度管理費係数 0.050
変化率				1		458,142	対象額：458,142
計						458,142	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　20 号	数値編集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		77,921	
	測量技師 内業		人	0.585	47,100	27,553	
	測量技師補 内業		人	1.365	36,900	50,368	
機械経費			式	1		4,675	直接人件費の 6 %
通信運搬費等			式	1		389	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		1,558	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		4,129	精度管理費係数 0.050
変化率				1		88,672	対象額：88,672
計						88,672	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　21 号	数値地形図データファイルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		42,985	
	測量技師 内業		人	0.546	47,100	25,716	
	測量技師補 内業		人	0.468	36,900	17,269	
機械経費			式	1		2,579	直接人件費の 6 %
通信運搬費等			式	1		214	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		859	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		2,278	精度管理費係数 0.050
変化率				1		48,915	対象額：48,915
計						48,915	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　22 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		97,290	
	測量主任技師 内業		人	0.6	54,600	32,760	
	測量技師 内業		人	0.9	47,100	42,390	
	測量技師補 内業		人	0.6	36,900	22,140	
計						97,290	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　23 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		116,748	
	主任技師		人	0.54	64,800	34,992	
	技師（A）		人	0.54	57,000	30,780	
	技師（B）		人	1.08	47,200	50,976	
直接経費			式	1		2,334	
	電子計算機使用料		式	1		2,334	直接人件費の 2 %
計						119,082	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　24 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		147,528	
	主任技師		人	0.54	64,800	34,992	
	技師（A）		人	1.08	57,000	61,560	
	技師（B）		人	1.08	47,200	50,976	
直接経費			式	1		2,950	
	電子計算機使用料		式	1		2,950	直接人件費の 2 %
計						150,478	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　25 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		112,536	
	技師（A）		人	1.08	57,000	61,560	
	技師（B）		人	1.08	47,200	50,976	
直接経費			式	1		2,250	
	電子計算機使用料		式	1		2,250	直接人件費の 2 %
計						114,786	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　26 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		123,228	
	技師（A）		人	0.54	57,000	30,780	
	技師（B）		人	1.08	47,200	50,976	
	技師（C）		人	1.08	38,400	41,472	
直接経費			式	1		2,464	
	電子計算機使用料		式	1		2,464	直接人件費の 2 %
計						125,692	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　27 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		77,004	
	技師（A）		人	0.54	57,000	30,780	
	技師（B）		人	0.54	47,200	25,488	
	技師（C）		人	0.54	38,400	20,736	
直接経費			式	1		1,540	
	電子計算機使用料		式	1		1,540	直接人件費の 2 %
計						78,544	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　28 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,476	
	技師（A）		人	0.54	57,000	30,780	
	技師（B）		人	0.54	47,200	25,488	
	技師（C）		人	1.62	38,400	62,208	
直接経費			式	1		2,369	
	電子計算機使用料		式	1		2,369	直接人件費の 2 %
計						120,845	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　29 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		123,228	
	技師（A）		人	0.54	57,000	30,780	
	技師（B）		人	1.08	47,200	50,976	
	技師（C）		人	1.08	38,400	41,472	
直接経費			式	1		2,464	
	電子計算機使用料		式	1		2,464	直接人件費の 2 %
計						125,692	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　30 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		77,004	
	技師（A）		人	0.54	57,000	30,780	
	技師（B）		人	0.54	47,200	25,488	
	技師（C）		人	0.54	38,400	20,736	
直接経費			式	1		1,540	
	電子計算機使用料		式	1		1,540	直接人件費の 2 %
計						78,544	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　31 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		215,028	
	技師（A）		人	1.62	57,000	92,340	
	技師（B）		人	2.16	47,200	101,952	
	技師（C）		人	0.54	38,400	20,736	
直接経費			式	1		4,300	
	電子計算機使用料		式	1		4,300	直接人件費の 2 %
計						219,328	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　32 号	施工計画(仮設計画) 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		123,228	
	技師（A）		人	0.54	57,000	30,780	
	技師（B）		人	1.08	47,200	50,976	
	技師（C）		人	1.08	38,400	41,472	
直接経費			式	1		2,464	
	電子計算機使用料		式	1		2,464	直接人件費の 2 %
計						125,692	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　33 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		416,016	
	技師（B）		人	1.62	47,200	76,464	
	技師（C）		人	2.7	38,400	103,680	
	技術員		人	7.02	33,600	235,872	
直接経費			式	1		8,320	
	電子計算機使用料		式	1		8,320	直接人件費の 2 %
計						424,336	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　34 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		178,416	
	技師（B）		人	0.54	47,200	25,488	
	技師（C）		人	1.62	38,400	62,208	
	技術員		人	2.7	33,600	90,720	
直接経費			式	1		3,568	
	電子計算機使用料		式	1		3,568	直接人件費の 2 %
計						181,984	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　35 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		190,705	
	主任技師		人	0.54	64,800	34,992	
	技師（A）		人	0.54	57,000	30,780	
	技師（B）		人	1.944	47,200	91,756	
	技師（C）		人	0.864	38,400	33,177	
直接経費			式	1		3,814	
	電子計算機使用料		式	1		3,814	直接人件費の 2 %
計						194,519	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　36 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		147,528	
	主任技師		人	0.54	64,800	34,992	
	技師（A）		人	1.08	57,000	61,560	
	技師（B）		人	1.08	47,200	50,976	
直接経費			式	1		2,950	
	電子計算機使用料		式	1		2,950	直接人件費の 2 %
計						150,478	

結和橋下部矢板護岸設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　37 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		86,480	
	主任技師		人	0.4	64,800	25,920	
	技師（A）		人	0.4	57,000	22,800	
	技師（B）		人	0.8	47,200	37,760	
直接経費			式	1		1,729	
	電子計算機使用料		式	1		1,729	直接人件費の 2 %
計						88,209	

結和橋下部矢板護岸設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　38 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		136,600	
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400	
	技師（A）		人	1	57,000	57,000	
	技師（B）		人	1	47,200	47,200	
直接経費			式	1		2,732	
	電子計算機使用料		式	1		2,732	直接人件費の 2 %
計						139,332	

結和橋下部矢板護岸設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　39 号	基本事項の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		332,400	
	技師（A）		人	2	57,000	114,000	
	技師（B）		人	3	47,200	141,600	
	技師（C）		人	2	38,400	76,800	
直接経費			式	1		6,648	
	電子計算機使用料		式	1		6,648	直接人件費の 2 %
計						339,048	

結和橋下部矢板護岸設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　40 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		224,800	
	技師（B）		人	1	47,200	47,200	
	技師（C）		人	2	38,400	76,800	
	技術員		人	3	33,600	100,800	
直接経費			式	1		4,496	
	電子計算機使用料		式	1		4,496	直接人件費の 2 %
計						229,296	

結和橋下部矢板護岸設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　41 号	施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		454,800	
	主任技師		人	1	64,800	64,800	
	技師（A）		人	2	57,000	114,000	
	技師（B）		人	3	47,200	141,600	
	技師（C）		人	3.5	38,400	134,400	
直接経費			式	1		9,096	
	電子計算機使用料		式	1		9,096	直接人件費の 2 %
計						463,896	

結和橋下部矢板護岸設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　42 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		334,800	
	技師（B）		人	1.5	47,200	70,800	
	技師（C）		人	2.5	38,400	96,000	
	技術員		人	5	33,600	168,000	
直接経費			式	1		6,696	
	電子計算機使用料		式	1		6,696	直接人件費の 2 %
計						341,496	

結和橋下部矢板護岸設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　43 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		124,960	
	技師（B）		人	0.4	47,200	18,880	
	技師（C）		人	1.1	38,400	42,240	
	技術員		人	1.9	33,600	63,840	
直接経費			式	1		2,499	
	電子計算機使用料		式	1		2,499	直接人件費の 2 %
計						127,459	

結和橋下部矢板護岸設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　44 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		176,580	
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400	
	技師（A）		人	0.5	57,000	28,500	
	技師（B）		人	1.8	47,200	84,960	
	技師（C）		人	0.8	38,400	30,720	
直接経費			式	1		3,531	
	電子計算機使用料		式	1		3,531	直接人件費の 2 %
計						180,111	

結和橋下部矢板護岸設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　45 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109,280	
	主任技師		人	0.4	64,800	25,920	
	技師（A）		人	0.8	57,000	45,600	
	技師（B）		人	0.8	47,200	37,760	
直接経費			式	1		2,185	
	電子計算機使用料		式	1		2,185	直接人件費の 2 %
計						111,465	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　46 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		138,760	
	主任技師		人	0.4	64,800	25,920	
	技師（A）		人	1.4	57,000	79,800	
	技師（B）		人	0.7	47,200	33,040	
直接経費			式	1		2,775	
	電子計算機使用料		式	1		2,775	直接人件費の 2 %
計						141,535	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　47 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		146,500	
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400	
	技師（A）		人	0.5	57,000	28,500	
	技師（B）		人	1	47,200	47,200	
	技師（C）		人	1	38,400	38,400	
直接経費			式	1		2,930	
	電子計算機使用料		式	1		2,930	直接人件費の 2 %
計						149,430	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　48 号	既往資料整理及び方針の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		189,800	
	技師（A）		人	1	57,000	57,000	
	技師（B）		人	2	47,200	94,400	
	技師（C）		人	1	38,400	38,400	
直接経費			式	1		3,796	
	電子計算機使用料		式	1		3,796	直接人件費の 2 %
計						193,596	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　49 号	施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		385,500	
	主任技師		人	1	64,800	64,800	
	技師（A）		人	1.5	57,000	85,500	
	技師（B）		人	3	47,200	141,600	
	技師（C）		人	2	38,400	76,800	
	技術員		人	0.5	33,600	16,800	
直接経費			式	1		7,710	
	電子計算機使用料		式	1		7,710	直接人件費の 2 %
計						393,210	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　50 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		267,600	
	技師（B）		人	1.5	47,200	70,800	
	技師（C）		人	2.5	38,400	96,000	
	技術員		人	3	33,600	100,800	
直接経費			式	1		5,352	
	電子計算機使用料		式	1		5,352	直接人件費の 2 %
計						272,952	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　51 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		222,400	
	技師（B）		人	1	47,200	47,200	
	技師（C）		人	1.5	38,400	57,600	
	技術員		人	3.5	33,600	117,600	
直接経費			式	1		4,448	
	電子計算機使用料		式	1		4,448	直接人件費の 2 %
計						226,848	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　52 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		164,120	
	技師（A）		人	1	57,000	57,000	
	技師（B）		人	1.7	47,200	80,240	
	技師（C）		人	0.7	38,400	26,880	
直接経費			式	1		3,282	
	電子計算機使用料		式	1		3,282	直接人件費の 2 %
計						167,402	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　53 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		149,800	
	技師（A）		人	0.2	57,000	11,400	
	技師（B）		人	1	47,200	47,200	
	技師（C）		人	1.5	38,400	57,600	
	技術員		人	1	33,600	33,600	
直接経費			式	1		2,996	
	電子計算機使用料		式	1		2,996	直接人件費の 2 %
計						152,796	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　54 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		154,880	
	主任技師		人	0.4	64,800	25,920	
	技師（A）		人	1.6	57,000	91,200	
	技師（B）		人	0.8	47,200	37,760	
直接経費			式	1		3,097	
	電子計算機使用料		式	1		3,097	直接人件費の 2 %
計						157,977	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　55 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		160,200	
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400	
	技師（A）		人	1	57,000	57,000	
	技師（B）		人	1.5	47,200	70,800	
直接経費			式	1		3,204	
	電子計算機使用料		式	1		3,204	直接人件費の 2 %
計						163,404	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　56 号	基本事項の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		678,640	
	理事・技師長		人	0.8	75,800	60,640	
	主任技師		人	2	64,800	129,600	
	技師（A）		人	3.6	57,000	205,200	
	技師（B）		人	6	47,200	283,200	
直接経費			式	1		13,572	
	電子計算機使用料		式	1		13,572	直接人件費の 2 %
計						692,212	

樋管ゲート詳細修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　57 号	ゲート設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		692,880	
	技師（B）		人	4.5	47,200	212,400	
	技師（C）		人	6.3	38,400	241,920	
	技術員		人	7.1	33,600	238,560	
直接経費			式	1		13,857	
	電子計算機使用料		式	1		13,857	直接人件費の 2 %
計						706,737	

樋管ゲート詳細修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　58 号	施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		663,680	
	主任技師		人	1.6	64,800	103,680	
	技師（A）		人	3.2	57,000	182,400	
	技師（B）		人	8	47,200	377,600	
直接経費			式	1		13,273	
	電子計算機使用料		式	1		13,273	直接人件費の 2 %
計						676,953	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　59 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		525,660	
	主任技師		人	1.1	64,800	71,280	
	技師（A）		人	3.5	57,000	199,500	
	技師（B）		人	5.4	47,200	254,880	
直接経費			式	1		10,513	
	電子計算機使用料		式	1		10,513	直接人件費の 2 %
計						536,173	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　60 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		258,400	
	技師（B）		人	1	47,200	47,200	
	技師（C）		人	2	38,400	76,800	
	技術員		人	4	33,600	134,400	
直接経費			式	1		5,168	
	電子計算機使用料		式	1		5,168	直接人件費の 2 %
計						263,568	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　61 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		268,300	
	主任技師		人	1	64,800	64,800	
	技師（A）		人	1.5	57,000	85,500	
	技師（B）		人	2.5	47,200	118,000	
直接経費			式	1		5,366	
	電子計算機使用料		式	1		5,366	直接人件費の 2 %
計						273,666	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　62 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		352,200	
	技師（A）		人	1	57,000	57,000	
	技師（B）		人	3	47,200	141,600	
	技師（C）		人	4	38,400	153,600	
直接経費			式	1		7,044	
	電子計算機使用料		式	1		7,044	直接人件費の 2 %
計						359,244	

河岸侵食対策検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　63 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		136,600	
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400	
	技師（A）		人	1	57,000	57,000	
	技師（B）		人	1	47,200	47,200	
直接経費			式	1		2,732	
	電子計算機使用料		式	1		2,732	直接人件費の 2 %
計						139,332	

河岸侵食対策検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　64 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		127,300	
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400	
	技師（A）		人	0.5	57,000	28,500	
	技師（B）		人	1	47,200	47,200	
	技師（C）		人	0.5	38,400	19,200	
直接経費			式	1		2,546	
	電子計算機使用料		式	1		2,546	直接人件費の 2 %
計						129,846	

河岸侵食対策検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　65 号	対策方法の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		534,900	
	主任技師		人	1.5	64,800	97,200	
	技師（A）		人	2.5	57,000	142,500	
	技師（B）		人	3	47,200	141,600	
	技師（C）		人	4	38,400	153,600	
直接経費			式	1		10,698	
	電子計算機使用料		式	1		10,698	直接人件費の 2 %
計						545,598	

河岸侵食対策検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　66 号	施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		351,600	
	技師（A）		人	2	57,000	114,000	
	技師（B）		人	3	47,200	141,600	
	技師（C）		人	2.5	38,400	96,000	
直接経費			式	1		7,032	
	電子計算機使用料		式	1		7,032	直接人件費の 2 %
計						358,632	

河岸侵食対策検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　67 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		390,000	
	技師（B）		人	1.5	47,200	70,800	
	技師（C）		人	3.5	38,400	134,400	
	技術員		人	5.5	33,600	184,800	
直接経費			式	1		7,800	
	電子計算機使用料		式	1		7,800	直接人件費の 2 %
計						397,800	

河岸侵食対策検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　68 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		253,760	
	技師（B）		人	0.8	47,200	37,760	
	技師（C）		人	2.3	38,400	88,320	
	技術員		人	3.8	33,600	127,680	
直接経費			式	1		5,075	
	電子計算機使用料		式	1		5,075	直接人件費の 2 %
計						258,835	

河岸侵食対策検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　69 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		136,600	
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400	
	技師（A）		人	1	57,000	57,000	
	技師（B）		人	1	47,200	47,200	
直接経費			式	1		2,732	
	電子計算機使用料		式	1		2,732	直接人件費の 2 %
計						139,332	

河岸侵食対策検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　70 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		136,600	
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400	
	技師（A）		人	1	57,000	57,000	
	技師（B）		人	1	47,200	47,200	
直接経費			式	1		2,732	
	電子計算機使用料		式	1		2,732	直接人件費の 2 %
計						139,332	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　71 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		422,500	
	主任技師		人	2.5	64,800	162,000	
	技師（A）		人	2.5	57,000	142,500	
	技師（B）		人	2.5	47,200	118,000	
計						422,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　72 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		127,200	
	技師（C）		人	1.3	38,400	49,920	
	技術員		人	2.3	33,600	77,280	
計						127,200	

現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　6 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	138,400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		127,020		
	測量技師 外業		人	1.6	47,100	75,360		
	測量技師補 外業		人	1.4	36,900	51,660		
機械経費			式	1		2,540	直接人件費の 2 %	
材料費			式	1		8,891	直接人件費の 7 %	
変化率				1		138,451	対象額：138,451	
計						138,451		
単価						138,400	円／km	

仮ＢＭ設置測量

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　7 号	測定設置		単位	km	数量	1	単価	140,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		122,520		
	測量技師 外業		人	1	47,100	47,100		
	測量技師補 外業		人	1.2	36,900	44,280		
	測量助手 外業		人	0.9	34,600	31,140		
機械経費			式	1		3,063	直接人件費の 2.5 ％	
材料費			式	1		2,450	直接人件費の 2 ％	
精度管理費			式	1		12,558	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		140,591	対象額：140,591	
計						140,591		
単価						140,500	円／km	

仮ＢＭ設置測量

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　8 号	計算		単位	km	数量	1	単価	37,310
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		32,520		
	測量技師補 内業		人	0.6	36,900	22,140		
	測量助手 内業		人	0.3	34,600	10,380		
機械経費			式	1		813	直接人件費の 2.5 ％	
材料費			式	1		650	直接人件費の 2 ％	
精度管理費			式	1		3,333	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		37,316	対象額：37,316	
計						37,316		
単価						37,310	円／km	

仮ＢＭ設置測量

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　9 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	42,780
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		37,290		
	測量技師 内業		人	0.4	47,100	18,840		
	測量技師補 内業		人	0.5	36,900	18,450		
機械経費			式	1		932	直接人件費の 2.5 ％	
材料費			式	1		745	直接人件費の 2 ％	
精度管理費			式	1		3,822	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		42,789	対象額：42,789	
計						42,789		
単価						42,780	円／km	

縦断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　10 号	観測		単位	km	数量	1	単価	220,100

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		190,220	
	測量技師 外業		人	1.6	47,100	75,360	
	測量技師補 外業		人	1.8	36,900	66,420	
	測量助手 外業		人	1.4	34,600	48,440	
機械経費			式	1		4,755	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		5,706	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		19,497	精度管理費係数 0.100
変化率				1		220,178	対象額：220,178
計						220,178	
単価						220,100	円／km

縦断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　11 号	縦断面図作成		単位	km	数量	1	単価	83,810

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		72,410	
	測量技師 内業		人	0.7	47,100	32,970	
	測量技師補 内業		人	0.6	36,900	22,140	
	測量助手 内業		人	0.5	34,600	17,300	
機械経費			式	1		1,810	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		2,172	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		7,422	精度管理費係数 0.100
変化率				1		83,814	対象額：83,814
計						83,814	
単価						83,810	円／km

縦断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　12 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	54,060
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		46,710		
	測量技師 内業		人	0.6	47,100	28,260		
	測量技師補 内業		人	0.5	36,900	18,450		
機械経費			式	1		1,167	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		1,401	直接人件費の 3 %	
精度管理費			式	1		4,787	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		54,065	対象額：54,065	
計						54,065		
単価						54,060	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　13 号	観測		単位	km	数量	1	単価	781,800

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		750,500	
	測量技師 外業		人	6.4	47,100	301,440	
	測量技師補 外業		人	7.2	36,900	265,680	
	測量助手 外業		人	5.3	34,600	183,380	
機械経費			式	1		18,762	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		22,515	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		76,926	精度管理費係数 0.100
変化率				0.9		781,832	対象額：868,703
計						781,832	
単価						781,800	円／km

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　14 号	横断面図作成		単位	km	数量	1	単価	250,400

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		240,390	
	測量技師 内業		人	2.2	47,100	103,620	
	測量技師補 内業		人	2.3	36,900	84,870	
	測量助手 内業		人	1.5	34,600	51,900	
機械経費			式	1		6,009	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		7,211	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		24,639	精度管理費係数 0.100
変化率				0.9		250,424	対象額：278,249
計						250,424	
単価						250,400	円／km

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　15 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	125,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		120,660		
	測量技師 内業		人	1.7	47,100	80,070		
	測量技師補 内業		人	1.1	36,900	40,590		
機械経費			式	1		3,016	直接人件費の 2.5 ％	
材料費			式	1		3,619	直接人件費の 3 ％	
精度管理費			式	1		12,367	精度管理費係数 0.100	
変化率				0.9		125,695	対象額：139,662	
計						125,695		
単価						125,600	円／km	

関係機関打合せ協議

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　16 号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量	1	単価	60,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		60,900		
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400		
	技師（A）		人	0.5	57,000	28,500		
計						60,900		
単価						60,900	円／機関・回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2024.04
歩掛適用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　17 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	32,400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		32,400		
	主任技師		人	0.5	64,800	32,400		
計						32,400		
単価						32,400	円／回	