

令和7年3月28日（令和7年5月15日）

# 相生有年道路黒尾橋既設橋撤去他工事 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 工務第二課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	相生有年道路黒尾橋既設橋撤去他工事
工事地名	兵庫県赤穂市有年牟礼地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5122030001	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	327日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	49 赤穂市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2号	2 2) 処 分 費 等	331,500
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	相生有年道路黒尾橋既設橋撤去他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		45,629,661				
構造物撤去工 (上部)		式	1		27,831,552				
旧橋撤去工		式	1		27,831,552				
親柱撤去	鉄筋構造部 H=930	m3	0.8	19,710	15,768			単-1号	
塗膜撤去	水系塗膜はく離剤 3回	m2	466	26,470	12,335,020			単-2号	
鋼製高欄撤去		m	98	1,470	144,060			単-3号	
伸縮装置撤去		m	16.1	13,090	210,749			単-4号	
コンクリート床版切断	カット切断標準 厚35cm以下	m	170	18,110	3,078,700			単-5号	
コンクリート床版切断	カット切断吊切 厚35cm以下	m	100	21,700	2,170,000			単-6号	
コンクリート床版切断	ワイヤーカット工法 橋梁上部工	m2	5	88,210	441,050			単-7号	
コンクリート床版削孔	削孔径100mm 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	116	6,717	779,172			単-8号	
床版ブロック撤去	標準	m2	120	10,610	1,273,200			単-9号	

# 設計内訳書

工事名	相生有年道路黒尾橋既設橋撤去他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床版ブロック撤去	吊切	m2	84	21,040	1,767,360			単-10号	
床版取壊し(主桁上部)		m3	9	84,700	762,300			単-11号	
桁材撤去	主桁・横桁	t	27	14,170	382,590			単-12号	
桁材二次切断	主桁	箇所	8	11,110	88,880			単-13号	
床版運搬処理	2.5t以下 運搬距離0.5km以下	個	4	11,570	46,280			単-14号	
床版運搬処理	2.5tを超え5.5t以下 運搬距離0.5km以下	個	18	14,560	262,080			単-15号	
床版運搬処理	5.5tを超え7.0t以下 運搬距離0.5km以下	個	7	18,320	128,240			単-16号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	49	16,140	790,860			単-17号	
支承撤去		基	16	114,900	1,838,400			単-18号	
上水道管撤去	DIP φ100	m	51	5,896	300,696			単-19号	
下水道管撤去	VP φ75	m	51	5,091	259,641			単-20号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	58	3,764	218,312			単-21号	

# 設計内訳書

工事名	相生有年道路黒尾橋既設橋撤去他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	59	3,250	191,750					単-22号
現場発生品運搬	高欄 伸縮装置 支承 上水道管 下水道管	t	6.41	10,440	66,920					単-23号
現場発生品運搬	主桁・横桁	t	26.8	10,430	279,524					単-24号
仮設工		式	1		5,499,890					
橋梁足場工		式	1		5,499,890					
床版足場	吊足場	m2	300	7,286	2,185,800					単-25号
朝顔(両側囲い込み部)		m2	560	3,297	1,846,320					単-26号
主桁転倒防止		桁	8	27,510	220,080					単-27号
環境対策資機材		式	1		1,247,690					内-1号
構造物撤去工 (下部)		式	1		2,200,039					
作業土工		式	1		189,745					
床掘り	土砂	m3	230	518.5	119,255					単-28号

# 設計内訳書

工事名	相生有年道路黒尾橋既設橋撤去他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	140	503.5	70,490					単-29号
構造物取壊し工		式	1		1,717,120					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	17	16,140	274,380					単-30号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 機械積込	m3	26	55,490	1,442,740					単-31号
運搬処理工		式	1		293,174					
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	43	3,568	153,424					単-32号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	43	3,250	139,750					単-33号
仮設工		式	1		10,098,180					
作業ヤード整備工		式	1		2,446,010					
ヤード造成	土砂 4.0m以上	m3	1,500	235.4	353,100					単-34号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,400	326.8	457,520					単-35号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	930	237.2	220,596					単-36号

# 設計内訳書

工事名	相生有年道路黒尾橋既設橋撤去他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	930	777.7	723,261				単-37号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,470	388.9	571,683				単-38号
整地	残土受入れ地での処理	m3	940	127.5	119,850				単-39号
土留・仮締切工		式	1		5,603,310				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	120	20,700	2,484,000				単-40号
切梁・腹起し		t	8.2	91,050	746,610				単-41号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	1,015	142,100				単-42号
大型土のう	製作・設置 φ110(丸型)×110cm 短期仮設1年	袋	171	7,654	1,308,834				単-43号
大型土のう	撤去・設置 φ110(丸型)×110cm 流用品	袋	144	3,007	433,008				単-44号
大型土のう	撤去 φ110(丸型)×110cm	袋	171	1,161	198,531				単-45号
袋詰玉石	撤去・再設置 2t用(長期性能型)流用品	袋	49	5,923	290,227				単-46号

# 設計内訳書

工事名	相生有年道路黒尾橋既設橋撤去他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		2,048,860					
交通誘導警備員		人日	134	15,290	2,048,860					単-47号
直接工事費		式	1		45,629,661					
共通仮設費		式	1		14,075,844					
共通仮設費		式	1		8,331,844					
運搬費		式	1		6,589,260					
重建設機械分解組立費		回	2	373,200	746,400					単-48号
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,504,000	5,008,000					単-49号
仮設材運搬費		t	33.8	13,000	439,400					単-50号
仮設材運搬費	小運搬費	t	33.8	11,700	395,460					単-51号
安全費		式	1		1,159,404					
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		1,159,404					内-2号

# 設計内訳書

工事名	相生有年道路黒尾橋既設橋撤去他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		520,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,744,000				
純工事費		式	1		59,705,505				
現場管理費		式	1		19,947,000				
工事原価		式	1		79,652,505				
一般管理費等		式	1		14,037,495				
工事価格		式	1		93,690,000				
消費税相当額		式	1		9,369,000				
工事費計		式	1		103,059,000				

# 一式当たり内訳書

環境対策資機材

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易セキュリテールーム		箇所	1	78,930	78,930			
負圧集塵装置	56m3/min 基本料	台	1	60,500	60,500			
負圧集塵装置	56m3/min 賃料	台/月	1.3	216,000	280,800			
簡易セキュリテールーム	W1500×L4500×H2500	棟	1	342,000	342,000			
真空掃除機	GM80 基本料	台	1	30,800	30,800			
真空掃除機	GM80 賃料	台/月	1.3	93,000	120,900			
エアシャワー	基本料	台	1	46,600	46,600			
エアシャワー	賃料	台/月	1.3	216,000	280,800			
エアシャワー用1次フィルター	545×400×15t	枚	1	6,360	6,360			
合 計					1,247,690			

# 一式当たり内訳書

鉛等呼吸用保護具等費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具		個	6	90,900	545,400			
呼吸用保護具用フィルター		枚	108	2,280	246,240			
使い捨て化学防護服		着	114	2,050	233,700			
防護手袋		組	114	816	93,024			
シューズカバー		組	114	360	41,040			
合 計					1,159,404			



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	親柱撤去	鉄筋構造部 H=930	単位	m3	数量	1	単価	19,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,140	16,140		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,568	3,568		
計						19,708		
単価						19,710	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	塗膜撤去	水系塗膜はく離剤 3回	単位	m2	数量	1	単価	26,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 板桁構造・箱桁構造 1kg/m2	m 2	3	6,673	20,019		
廃材の回収・積込		無し 無し	m 2	3	2,150	6,450		
計						26,469		
単価						26,470	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	鋼製高欄撤去		単位	m	数量	1	単価	1,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄撤去		m	1	1,470	1,470		
	計					1,470		
	単価					1,470	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	伸縮装置撤去		単位	m	数量	1	単価	13,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮装置縁切		m	1	13,090	13,090		
	計					13,090		
	単価					13,090	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	コンクリート床版切断	カット切断標準 厚35cm以下	単位	m	数量	1	単価	18,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート床版切断 標準		カット切断 厚35cm以下	m	1	18,110	18,110		
計						18,110		
単価						18,110	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	コンクリート床版切断	カット切断吊切 厚35cm以下	単位	m	数量	1	単価	21,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート床版切断 吊切		カット切断 厚35cm以下	m	1	21,700	21,700		
計						21,700		
単価						21,700	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	コンクリート床版切断	ワイヤソーイング 工法 橋梁上部工	単位	m2	数量	1	単価	88,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート床版切断	ワイヤソーイング 工法 橋梁上部工	m 2	1	88,210	88,210		
	計					88,210		
	単価					88,210	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	コンクリート床版削孔	削孔径100mm 削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	6,717
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,717	6,717		
	計					6,717		
	単価					6,717	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床版ブロック撤去	標準	単位	m2	数量	1	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版ブロック撤去		標準	m 2	1	10,610	10,610		
計						10,610		
単価						10,610	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	床版ブロック撤去	吊切	単位	m2	数量	1	単価	21,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版ブロック撤去		吊切	m 2	1	21,040	21,040		
計						21,040		
単価						21,040	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	床版取壊し(主桁上部)		単位	m3	数量		1	単価	84,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	桁上床版破碎・積込	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	82,290	82,290			
	殻運搬 コンクリート(鉄筋)	構造物とりこわし 人力積込 無し 0.3km以下	m3	1	2,403	2,403			
	計					84,693			
	単価					84,700	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	桁材撤去	主桁・横桁	単位	t	数量		1	単価	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	桁1次切断・撤去	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊 無し 標準	t	1	14,170	14,170			
	計					14,170			
	単価					14,170	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	桁材二次切断	主桁	単位	箇所	数量	1	単価	11,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H型钢 700×300	箇所	1	11,110	11,110		
計						11,110		
単価						11,110	円/箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床版運搬処理	2.5t以下 運搬距離0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版運搬		2.5t以下 運搬 0.5km以下	個	1	3,310	3,310		
床版荷卸		2.5t以下 標準 ラフレンクレーン25t吊	個	1	8,258	8,258		
計						11,568		
単価						11,570	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床版運搬処理	2.5tを超え5.5t以下 運搬距離0.5km以下	単位	個	数量		1	単価	14,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	床版運搬	2.5tを超え5.5t以下 運搬 0.5km以下	個	1	4,946	4,946			
	床版荷卸	2.5tを超え5.5t以下 標準 ラフテレンクレーン25t吊	個	1	9,611	9,611			
	計					14,557			
	単価					14,560		円/個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	床版運搬処理	5.5tを超え7.0t以下 運搬距離0.5km以下	単位	個	数量		1	単価	18,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	床版運搬	5.5tを超え7.0t以下 運搬 0.5km以下	個	1	6,072	6,072			
	床版荷卸	5.5tを超え7.0t以下 標準 ラフテレンクレーン25t吊	個	1	12,240	12,240			
	計					18,312			
	単価					18,320		円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	16,140	16,140		
計						16,140		
単価						16,140	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	支承撤去		単位	基	数量	1	単価	114,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承撤去			基	1	114,900	114,900		
計						114,900		
単価						114,900	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	上水道管撤去	DIP φ100	単位	m	数量	1	単価	5,896
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上水道管撤去	DIP φ100	m	1	5,896	5,896		
	計					5,896		
	単価					5,896	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	下水道管撤去	VP φ75	単位	m	数量	1	単価	5,091
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下水道管撤去	VP φ75	m	1	5,091	5,091		
	計					5,091		
	単価					5,091	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,764
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3		58	3,568	206,944		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3		9	1,257	11,313		
計							218,257		
単価							3,764	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3		1	3,250	3,250		
計							3,250		
単価							3,250	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	現場発生産品運搬	高欄 伸縮装置 支承 上水道管 下水道管	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	6.41	950.9	6,095.26			
現場発生産品及び支給品荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	6.41	9,485	60,798.85			
計						66,894.11			
単価						10,440		円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	現場発生産品運搬	主桁・横桁	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,470	9,470			
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	950.9	950.9			
計						10,420.9			
単価						10,430		円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	床版足場	吊足場	単位	m2	数量	300	単価	7,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 4.6月	m 2	300	6,619	1,985,700		
	防護工 (床版補強工用)	剥離剤養生シート張防護	m 2	300	667	200,100		
	計					2,185,800		
	単価					7,286	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	朝顔(両側囲い込み部)	単位	m2	数量	560	単価	3,297
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
朝顔(直立部)	設置・撤去 2.2月	m 2	280	1,381	386,680		
防護工(直立部)	両側朝顔 板張防護・シート張防護 2.2月 剥離材養生シート	m 2	280	1,811	507,080		
朝顔(囲い込み部)	設置・撤去 2.2月	m 2	280	1,381	386,680		
防護工(囲い込み部)	両側朝顔 板張防護・シート張防護 2.2月 剥離材養生シート	m 2	280	1,458	408,240		
剥離剤養生シート		m 2	560	281	157,360		
計					1,846,040		
単価					3,297	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	主桁転倒防止		単位	桁	数量		単価	
						1		27,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転倒防止		桁	1	27,510	27,510		
	計					27,510		
	単価					27,510	円/桁	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		518.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m3	1	518.5	518.5		
	計					518.5		
	単価					518.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	503.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	503.5	503.5		
計						503.5		
単価						503.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,140	16,140		
計						16,140		
単価						16,140	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 機械積込	単位	m3	数量	1	単価	55,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	54,230	54,230		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1,257	1,257		
計						55,487		
単価						55,490	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,568	3,568		
計						3,568		
単価						3,568	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,250	3,250		
計						3,250		
単価						3,250	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ヤト造成	土砂 4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	235.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	235.4	235.4		
計						235.4		
単価						235.4	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	326.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.8	326.8		
計						326.8		
単価						326.8	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	237.2	237.2		
計						237.2		
単価						237.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	777.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	777.7	777.7		
計						777.7		
単価						777.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	388.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	388.9	388.9		
計						388.9		
単価						388.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127.5	127.5		
計						127.5		
単価						127.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜き長 7.5m	単位	枚	数量	120	単価	20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	枚	120	8,913	1,069,560		
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	枚	120	5,320	638,400		
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 80日 無 有 3650円 無 2回	枚	60	12,920	775,200		
	計					2,483,160		
	単価					20,700	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	切梁・腹起し		単位	t	数量		単価	91,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t	10.3	52,070	536,321		
山留材賃料		無 80日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	t	4.1	51,280	210,248		
計						746,569		
単価						91,050	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	777.7	777.7		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	237.2	237.2		
計						1,014.9		
単価						1,015	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	大型土のう	製作・設置 φ110(丸型)×110cm 短期仮設1年	単位	袋	数量	1	単価	7,654
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	7,654	7,654			
計					7,654			
単価					7,654	円/袋		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	大型土のう	撤去・設置 φ110(丸型)×110cm 流用品	単位	袋	数量	144	単価	3,007
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去・積込 6m以下	袋	144	1,118	160,992			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m <sup>3</sup>	120	388.9	46,668			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	144	1,564	225,216			
計					432,876			
単価					3,007	円/袋		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	大型土のう	撤去 φ110(丸型)×110cm	単位	袋	数量	171	単価	1,161
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	171	737.3	126,078.3			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m <sup>3</sup>	140	388.9	54,446			
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	140	127.5	17,850			
計					198,374.3			
単価					1,161	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	袋詰玉石	撤去・再設置 2t用(長期性能型) 流用品	単位	袋	数量	1	単価	5,923
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石	撤去・仮置き 2t用	袋	1	2,253	2,253		
	袋詰玉石	再設置 2t用	袋	1	3,670	3,670		
	計					5,923		
	単価					5,923	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,290	15,290		
	計					15,290		
	単価					15,290	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量		単価	
						2		373,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立	分解組立 クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	248,600	248,600			
重建設機械分解組立	分解組立 トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	1	497,800	497,800			
計					746,400			
単価					373,200	円/回		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						2		2,504,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	2	1,098,000	2,196,000			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	2	1,406,000	2,812,000			
計					5,008,000			
単価					2,504,000	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 29.2km 12m以内						13,000
		各種(実数入力) 0無 無	t	2	5,000		10,000	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000		3,000	
	計						13,000	
	単価						13,000	円/t

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	仮設材運搬費	小運搬費	単位	t	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 0.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 0.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					11,700		
	単価					11,700	円/t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈹桁構造・箱桁構造 1kg/m2	m 2	1	4,544.8	4,544	6,673
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鈹桁構造・箱桁構造 時間制約無	m 2	1	4,544.8	4,544	
塗膜剥離剤	水系塗膜剥離剤	k g	1.07	1,990	2,129	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,673	
単価					6,673	円/m 2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込	無し 無し	m <sup>2</sup>	1	2,150.72	2,150	
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	m <sup>2</sup>	1	2,150.72	2,150	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,150	
単価					2,150	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伸縮装置縁切		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,432	8,829		
特殊作業員		人	2	25,688	51,376		
普通作業員		人	1	24,440	24,440		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストトラック4t積 吊能力2.9t	日	0.5	41,790	20,895		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		25,360		
計					130,900		
単価					13,090	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	
特殊作業員		人	0.6	25,688	15,412	
普通作業員		人	0.6	24,440	14,664	
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t積 吊能力2.9t	日	0.6	41,790	25,074	
コンクリートカッタ (ブレード)	径106cm	枚	0.45	243,000	109,350	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		10,714	
計					181,100	
単価					18,110	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート床版切断 吊切	カッタ切断 厚35cm以下	単位	m	数量	10	単価	21,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	29,432	8,829			
特殊作業員		人	0.9	25,688	23,119			
普通作業員		人	0.9	24,440	21,996			
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t積 吊能力2.9t	日	0.9	41,790	37,611			
コンクリートカッタ（ブレード）	径106cm	枚	0.45	243,000	109,350			
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		16,095			
計					217,000			
単価					21,700	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート床版切断	ワイヤーソーイング工法 橋梁上部工	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価 88,210
土木一般世話役		人	1.5	29,432	44,148	
特殊作業員		人	4.5	25,688	115,596	
ワイヤーソーイング 駆動機械損料		日	3	42,000	126,000	
ダイヤモンドワイヤー消費費		m	15	35,000	525,000	
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		71,356	
計					882,100	
単価					88,210	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

床版ブロック撤去		標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	10,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	29,432	8,829			
特殊作業員		人	0.9	25,688	23,119			
普通作業員		人	0.6	24,440	14,664			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	0.3	183,000	54,900			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,588			
計					106,100			
単価					10,610	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	21,040
土木一般世話役		人	0.6	29,432		17,659		
特殊作業員		人	1.8	25,688		46,238		
普通作業員		人	1.2	24,440		29,328		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	0.6	183,000		109,800		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1			7,375		
計						210,400		
単価						21,040	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁上床版破砕・積込	鉄筋構造物 人力施工	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価 82,290
橋りょう世話役		人	0.3	43,680	13,104	
溶接工		人	0.6	33,072	19,843	
特殊作業員		人	0.6	25,688	15,412	
普通作業員		人	1.2	24,440	29,328	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日	0.3	1,250	375	
コンクリートブレイカ	30kg級	台・日	0.6	580	348	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,880	
計					82,290	
単価					82,290	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)	構造物とりこわし 人力積込 無し 0.3km以下	単位	m3	数量	10	単価 2,403
運転手（一般）		人	0.69	24,440	16,863	
軽油		L	17.2	148	2,545	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.81	5,520	4,471	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.81	182	147	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,030	
単価					2,403	円/m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス切断	H型鋼 700×300	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	11,110 摘要	
溶接工		人	0.2	33,072	6,614		
普通作業員		人	0.1	24,440	2,444		
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	0.76	522	396		
アセチレン	ボンベ	k g	0.34	2,220	754		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		902		
計						11,110	
単価						11,110	円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
床版運搬	2.5t以下 運搬 0.5km以下					10		3,310
運転手（一般）		人	0.67	24,440		16,374		
軽油		L	31.3	148		4,632		
トラック [普通型]	10～11t積	供用日	0.77	15,700		12,089		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						33,100		
単価						3,310	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

床版荷卸	2.5t以下 標準 ラフテレンクレーン25t吊	単位	個	数量	単価	金額	単価	8,258
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,432	14,716			
特殊作業員		人	0.5	25,688	12,844			
普通作業員		人	0.5	24,440	12,220			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1	42,800	42,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					82,580			
単価					8,258	円/個		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
床版運搬	2.5tを超え5.5t以下 運搬 0.5km以下					10		4,946
運転手 (一般)		人	1	24,440		24,440		
軽油		L	47	148		6,956		
トラック [普通型]	10～11t積	供用日	1.15	15,700		18,055		
諸雑費 (まるめ)		式	1			9		
計						49,460		
単価						4,946	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
床版荷卸	2.5tを超え5.5t以下 標準 ラフテレーンクレーン25t吊					10		9,611
土木一般世話役		人	0.67	29,432		19,719		
特殊作業員		人	0.67	25,688		17,210		
普通作業員		人	0.67	24,440		16,374		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	42,800		42,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						96,110		
単価						9,611	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
床版運搬	5.5tを超え7.0t以下 運搬 0.5km以下					10		6,072
運転手（一般）		人	1.25	24,440		30,550		
軽油		L	67	148		9,916		
トラック〔普通型〕	10～11t積	供用日	1.29	15,700		20,253		
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						60,720		
単価						6,072	円／個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
床版荷卸	5.5tを超え7.0t以下 標準 ラフテレーンクレーン25t吊					10	12,240
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432		
特殊作業員		人	1	25,688	25,688		
普通作業員		人	1	24,440	24,440		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	42,800	42,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
計						122,400	
単価						12,240	円/個

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	114,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.5	43,680	21,840			
橋りょう特殊工		人	1.5	35,880	53,820			
普通作業員		人	0.5	24,440	12,220			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	0.1	183,000	18,300			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		8,720			
計						114,900		
単価						114,900	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道管撤去	DIP φ100	m	10	5,896		
配管工		人	0.5	25,376	12,688	
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	時間	3.3	6,616	21,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,960	
単価					5,896	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道管撤去	VP φ75	単位	m	数量	10	単価 5,091
配管工		人	0.2	25,376	5,075	
普通作業員		人	0.8	24,440	19,552	
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	時間	3.5	7,507	26,274	
諸雑費(まるめ)		式	1		9	
計					50,910	
単価					5,091	円/m



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場発生産品及び支給品荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,485
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.14	26,728	3,741			
特殊作業員		人	0.14	25,688	3,596			
軽油		L	2.8	148	414			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.17	10,200	1,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,485			
単価					9,485	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 4.6月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	6,619
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.13	35,880	4,664			
足場材損料		月	4.6	425	1,955			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,619			
単価					6,619	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.01	35,880	358	
剥離剤養生シート		m <sup>2</sup>	1.1	281	309	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					667	
単価					667	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔(直立部)	設置・撤去 2.2月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 1,381
橋りょう特殊工		人	0.03	35,880	1,076	
朝顔損料	直立部	月・m <sup>2</sup>	2.2	138.9	305	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,381	
単価					1,381	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工(直立部)	両側朝顔 板張防護・シート張防護 2.2月 剥離材養生シート	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 1,811
橋りょう特殊工		人	0.03	35,880	1,076	
板張防護・シート張防護	損料 直立部	月・m <sup>2</sup>	2.2	334.4	735	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,811	
単価					1,811	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔(囲い込み部)	設置・撤去 2.2月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 1,381
橋りょう特殊工		人	0.03	35,880	1,076	
朝顔損料	囲い込み部	月・m <sup>2</sup>	2.2	138.9	305	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,381	
単価					1,381	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.01	35,880	358	
板張防護・シート張防護	損料 囲い込み部	月・m2	2.2	500	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,458	
単価					1,458	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	転倒防止		単位	桁	数量	1	単価	27,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.1	43,680	4,368			
橋りょう特殊工		人	0.2	35,880	7,176			
普通作業員		人	0.6	24,440	14,664			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,302			
計					27,510			
単価					27,510	円／桁		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	簡易セキュリティーム		単位	箇所	数量		単価
					1		78,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	2	35,880	71,760		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		7,170		
計					78,930		
単価					78,930	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価
					1		54,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	54,225.6	54,225		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					54,230		
単価					54,230	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下					10	8,913	
土木一般世話役		人	0.286	29,432		8,417		
とび工		人	0.571	29,120		16,627		
普通作業員		人	0.286	24,440		6,989		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.286	149,900		42,871		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1			14,226		
計						89,130		
単価						8,913	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下					10	5,320	
土木一般世話役		人	0.172	29,432		5,062		
とび工		人	0.345	29,120		10,046		
普通作業員		人	0.172	24,440		4,203		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW	日	0.172	149,900		25,782		
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1			8,107		
計						53,200		
単価						5,320	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 80日 無 有 3650円 無 2回	単位	枚	数量	1	単価	12,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	7,200	3,456			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	19,710	9,460			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					12,920			
単価					12,920	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 52,070
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	32,570	325,700	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	19,500	195,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					520,700	
単価					52,070	円 / t

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 80日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	単位	t	数量	1	単価	51,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	9,600	9,600			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	7,684.5	7,684			
副部材（A）	賃料 80日	t	0.22	28,416	6,251			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	15,933	3,505			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	606,000	24,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					51,280			
単価					51,280	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,654
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	29,432	8,182			
特殊作業員		人	0.278	25,688	7,141			
普通作業員		人	0.278	24,440	6,794			
耐候性大型土のう袋材	φ110(丸型)×110cm 短期仮設1年	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,000	15,846			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		877			
計					76,540			
単価					7,654	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去・積込 6m以下	袋	10			1,118
土木一般世話役		人	0.1	29,432	2,943	
特殊作業員		人	0.1	25,688	2,568	
運転手 (特殊)		人	0.1	26,728	2,672	
軽油		L	13	148	1,924	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	0.1	10,700	1,070	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					11,180	
単価					1,118	円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,564
土木一般世話役		人	0.116	29,432		3,414		
特殊作業員		人	0.116	25,688		2,979		
普通作業員		人	0.116	24,440		2,835		
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	55,200		6,403		
諸雑費（まるめ）		式	1			9		
計						15,640		
単価						1,564	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10		737.3
土木一般世話役		人	0.069	29,432		2,030		
特殊作業員		人	0.069	25,688		1,772		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	51,760		3,571		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,373		
単価						737.3	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

袋詰玉石	撤去・仮置き 2t用	単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,253
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.23	29,432	6,769			
特殊作業員		人	0.23	25,688	5,908			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.23	42,800	9,844			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					22,530			
単価					2,253	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

袋詰玉石	再設置 2t用	単位	袋	数量	10	単価	3,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.25	29,432	7,358		
特殊作業員		人	0.25	25,688	6,422		
普通作業員		人	0.5	24,440	12,220		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.25	42,800	10,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					36,700		
単価					3,670	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,288	15,288		15,290
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						15,290	
単価						15,290	円/人日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	248,600
特殊作業員		人	5.5	25,688		141,284		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	42,800		64,200		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1			43,116		
計						248,600		
単価						248,600	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	25,688		110,458	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊	日	1.5	116,000		174,000	
諸雑費 (率+まるめ) 75%		式	1			213,342	
計						497,800	
単価						497,800	円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,098,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	25,688	141,284		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	42,800	64,200		
	運搬費等率 434%		式	1		891,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		716		
	計					1,098,000		
	単価					1,098,000	円/回	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,406,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4.3	25,688	110,458			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊	日	1.5	116,000	174,000			
運搬費等率 394%		式	1		1,120,764			
諸雑費 (まるめ)		式	1		778			
計					1,406,000			
単価					1,406,000	円/回		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 29.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	5,000
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					5,000	
	単価					5,000	円/t

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込み,取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	3,000
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					3,000	
	単価					3,000	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 0.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,350		
単価						4,350	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 0.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,350		
単価						4,350	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本費 <sup>7</sup> の作成費用		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	63,180	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円／工事	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	41,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728			
軽油		L	28	148	4,144			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	10,200	10,914			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					41,790			
単価					41,790		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	41,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728			
軽油		L	28	148	4,144			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	10,200	10,914			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					41,790			
単価					41,790	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	41,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728			
軽油		L	28	148	4,144			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	10,200	10,914			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					41,790			
単価					41,790	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	6,616
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.14	26,728	3,741		
軽油			L	4.7	148	695		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,616		
単価						6,616	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,507
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,728	4,543			
軽油		L	5.3	148	784			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,507			
単価					7,507	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型					1		149,900
運転手（特殊）		人		1	26,728	26,728		
軽油		L		76	148	11,248		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日		1.31	21,700	28,427		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日		1.31	63,700	83,447		
諸雑費（まるめ）		式		1		50		
計						149,900		
単価						149,900	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	149,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728			
軽油		L	76	148	11,248			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,700	28,427			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447			
諸雑費（まるめ）		式	1		50			
計					149,900			
単価					149,900	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	29,432	50,034			
とび工		人	3.2	29,120	93,184			
溶接工		人	1.7	33,072	56,222			
普通作業員		人	1.7	24,440	41,548			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	42,800	72,760			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,952			
計					325,700			
単価					32,570	円 / t		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432			
とび工		人	1.9	29,120	55,328			
溶接工		人	1	33,072	33,072			
普通作業員		人	1	24,440	24,440			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	42,800	42,800			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,928			
計					195,000			
単価					19,500	円 / t		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728			
軽油		L	104	148	15,392			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	10,700	14,873			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					57,000			
単価					57,000	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728			
軽油		L	94	148	13,912			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.36	10,700	14,552			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,200			
単価					55,200	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728			
軽油		L	78	148	11,544			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	10,700	13,482			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					51,760			
単価					51,760	円/日		