

令和6年8月20日（令和6年9月4日）

桂川久我地区下流堤防強化工事 【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事
工事地名	自) 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町地先 至) 京都府京都市伏見区久我御旅町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 4月
2) 事務所名	淀川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4021030002	1 4) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	557日間 自 令和 6年 8月20日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	京都市 (1) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	桂川	2 2) 処 分 費 等	2,533,130
		2 3) 公 告 日	令和 6年 4月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (区間2)		式	1		84,357,812					
河川土工		式	1		20,513,530					
掘削工(ICT)		式	1		399,924					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満	m3	540	413	223,020					単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	m3	560	315.9	176,904					単-2号
盛土工		式	1		5,187,763					
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	90	6,130	551,700					単-3号
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1,610	778.3	1,253,063					単-4号
土材料		m3	1,700	1,990	3,383,000					単-5号
盛土工(ICT)		式	1		10,196,000					
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	m3	5,000	248.2	1,241,000					単-6号
土材料		m3	4,500	1,990	8,955,000					単-7号

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式	1		3,734,563				
法面整形 (切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,370	848.5	1,162,445			単-8号	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	4,780	538.1	2,572,118			単-9号	
残土処理工		式	1		995,280				
土砂等運搬	表面はぎ土	m3	110	5,448	599,280			単-10号	
残土等処分	表面はぎ土	m3	110	3,600	396,000			単-11号	
法覆護岸工		式	1		49,372,551				
作業土工		式	1		938,531				
床掘り	土砂	m3	300	233.2	69,960			単-12号	
埋戻し	土砂	m3	150	3,038	455,700			単-13号	
基面整正		m2	890	463.9	412,871			単-14号	
護岸付属物工		式	1		18,282,118				

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法肩保護コンクリート	800×550 18-8-40(高炉)	m	372	29,070	10,814,040			単-15号	
止め壁	300/350×500 18-8-40(高炉)	m	361	16,170	5,837,370			単-16号	
小口止	小口止-1 W=200 18-8-40(高炉)	箇所	1	31,530	31,530			単-17号	
小口止	小口止-2・3 W=200 18-8-40(高炉)	箇所	2	71,130	142,260			単-18号	
小口止	小口止-4・5 W=200 18-8-40(高炉)	箇所	2	67,050	134,100			単-19号	
小口止	小口止-6 W=200 18-8-40(高炉)	箇所	1	66,670	66,670			単-20号	
張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	m ²	19	7,272	138,168			単-21号	
階段嵩上げ	階段嵩上げ-1 18-8-40(高炉)	箇所	1	133,600	133,600			単-22号	
階段嵩上げ	階段嵩上げ-2 18-8-40(高炉)	箇所	1	149,400	149,400			単-23号	
吸出し防止材	t=10	m ²	830	1,006	834,980			単-24号	
多自然護岸工		式	1		28,975,662				
かごマット(L型かご一体式)	t=50cm B=240cm 亜鉛ア ルミメッキ 割栗石150-200 mm	m	360	43,820	15,775,200			単-25号	

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
ブロックマット	t=100 1:2.0以上 1:3.0未満	m2	1,562	8,451	13,200,462					単-26号
覆土工		式	1		1,176,240					
覆土(流用土)	t=30cm	m3	520	2,262	1,176,240					単-27号
付帯道路工		式	1		5,810,171					
アスファルト舗装工 (管理用道路)		式	1		4,744,224					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	2,160	444.4	959,904					単-28号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超	m2	2,160	1,752	3,784,320					単-29号
アスファルト舗装工 (京都市道)		式	1		1,065,947					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 200mm	m2	177	993.3	175,814					単-30号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	177	2,681	474,537					単-31号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	177	2,348	415,596					単-32号

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付帯道路施設工		式	1		370,580				
ハトホル工		式	1		12,380				
ハトホル嵩上げ	H=150	箇所	1	12,380	12,380			単-33号	
照明柱撤去復旧工		式	1		358,200				
照明柱撤去・復旧		本	9	39,800	358,200			単-34号	
構造物撤去工		式	1		1,678,948				
構造物取壊し工		式	1		960,759				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	61	8,010	488,610			単-35号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	370	655.7	242,609			単-36号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	1,150	199.6	229,540			単-37号	
運搬処理工		式	1		718,189				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	61	1,724	105,164			単-38号	

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	57	2,905	165,585			単-39号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	61	4,700	286,700			単-40号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	57	2,820	160,740			単-41号	
仮設工		式	1		6,612,032				
工所用道路工		式	1		3,371,752				
敷砂利	再生クランチャー RC-40 敷厚 100mm	m2	1,570	444.4	697,708			単-42号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	m3	160	315.9	50,544			単-43号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	1,797	287,520			単-44号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	160	121.8	19,488			単-45号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	1,068	2,169	2,316,492			単-46号	
交通管理工		式	1		3,240,280				
交通誘導警備員		人日	236	13,730	3,240,280			単-47号	

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (区間3)		式	1		6,231,495				
河川土工		式	1		3,741,598				
盛土工		式	1		193,781				
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	70	778.3	54,481			単-48号	
土材料		m3	70	1,990	139,300			単-49号	
盛土工(ICT)		式	1		3,133,480				
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	m3	1,400	248.2	347,480			単-50号	
土材料		m3	1,400	1,990	2,786,000			単-51号	
法面整形工(ICT)		式	1		414,337				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	770	538.1	414,337			単-52号	
付帯道路工		式	1		1,416,678				
アスファルト舗装工 (管理用道路)		式	1		1,416,678				

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	645	444.4	286,638			単-53号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超	m2	645	1,752	1,130,040			単-54号	
構造物撤去工		式	1		39,466				
構造物取壊し工		式	1		16,566				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	83	199.6	16,566			単-55号	
運搬処理工		式	1		22,900				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	4	2,905	11,620			単-56号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	4	2,820	11,280			単-57号	
仮設工		式	1		1,033,753				
工事用道路工		式	1		731,693				
敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	675	444.4	299,970			単-58号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	70	315.9	22,113			単-59号	

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	1,797	125,790					単-60号
整地	残土受入れ地での処理	m3	70	121.8	8,526					単-61号
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	418	658.6	275,294					単-62号
交通管理工		式	1		302,060					
交通誘導警備員		人日	22	13,730	302,060					単-63号
築堤・護岸 (区間4)		式	1		53,738,872					
河川土工		式	1		3,586,694					
掘削工(ICT)		式	1		135,332					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満	m3	190	413	78,470					単-64号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	m3	180	315.9	56,862					単-65号
盛土工		式	1		997,500					
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	140	6,130	858,200					単-66号

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土材料		m3	70	1,990	139,300					単-67号
盛土工 (ICT)		式	1		67,146					
路体 (築堤) 盛土 (ICT)	施工幅員4.0m以上	m3	30	248.2	7,446					単-68号
土材料		m3	30	1,990	59,700					単-69号
法面整形工 (ICT)		式	1		758,076					
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	570	848.5	483,645					単-70号
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	510	538.1	274,431					単-71号
残土処理工		式	1		1,628,640					
土砂等運搬	表面はぎ土	m3	180	5,448	980,640					単-72号
残土等処分	表面はぎ土	m3	180	3,600	648,000					単-73号
法覆護岸工		式	1		20,147,349					
作業土工		式	1		240,116					

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
床掘り	土砂	m3	60	233.2	13,992			単-74号	
埋戻し	土砂	m3	50	3,038	151,900			単-75号	
基面整正		m2	160	463.9	74,224			単-76号	
護岸付属物工		式	1		6,816,435				
法肩保護コンクリート	800×550 18-8-40(高炉)	m	202	29,070	5,872,140			単-77号	
小口止	小口止-7 W=200 18-8-40(高炉)	箇所	1	33,070	33,070			単-78号	
小口止	小口止-8 W=200 18-8-40(高炉)	箇所	1	13,380	13,380			単-79号	
小口止	小口止-9 W=200 18-8-40(高炉)	箇所	1	159,000	159,000			単-80号	
小口止	小口止-10 W=200 18-8-40(高炉)	箇所	1	46,290	46,290			単-81号	
張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	m2	29	7,272	210,888			単-82号	
吸出し防止材	t=10	m2	140	1,006	140,840			単-83号	
防草シート	法面部	m2	51	1,437	73,287			単-84号	

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土のう積	40×60cm 採取土	m2	26	10,290	267,540					単-85号
多自然護岸工		式	1		11,304,478					
L型かご	t=30cm B=70cm 亜鉛アル ミメッキ 割栗石150-200mm	m	197	14,750	2,905,750					単-86号
ブロックマット	t=100 1:2.0以上 1:3. 0未満	m2	997	8,424	8,398,728					単-87号
植生工		式	1		1,537,500					
植生土のう	40×60cm 採取土	m2	123	12,500	1,537,500					単-88号
覆土工		式	1		248,820					
覆土(流用土)	t=30cm	m3	110	2,262	248,820					単-89号
付帯道路工		式	1		5,576,395					
路側防護柵工		式	1		2,581,890					
ガードレール基礎コンクリート	500×550 18-8-40(高 炉)	m	89	17,210	1,531,690					単-90号
ガードレール	コンクリート建込 Gr-C-2B	m	89	11,800	1,050,200					単-91号

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
アスファルト舗装工 (管理用道路)		式	1		375,297				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	164	444.4	72,881			単-92号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m以上3.0m以下	m2	164	1,844	302,416			単-93号	
アスファルト舗装工 (京都市道)		式	1		2,504,527				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	670	642.1	430,207			単-94号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超	m2	670	1,714	1,148,380			単-95号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員 3.0m超	m2	670	1,382	925,940			単-96号	
区画線工		式	1		114,681				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	310	321.3	99,603			単-97号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	21	718	15,078			単-98号	
付帯道路施設工		式	1		327,440				
道路付属物工		式	1		287,640				

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
車線分離標	H=800 固定式(貼付式)	本	12	23,970	287,640			単-99号	
照明柱撤去復旧工		式	1		39,800				
照明柱撤去・復旧		本	1	39,800	39,800			単-100号	
構造物撤去工		式	1		1,310,795				
防護柵撤去工		式	1		166,152				
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込 Gr-C-4E	m	89	1,362	121,218			単-101号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	横断防止柵	m	59	761.6	44,934			単-102号	
構造物取壊し工		式	1		427,066				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	8,010	240,300			単-103号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20	655.7	13,114			単-104号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	870	199.6	173,652			単-105号	
運搬処理工		式	1		717,577				

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	1,097	32,910					単-106号
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	87	2,905	252,735					単-107号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	5,170	155,100					単-108号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	87	2,820	245,340					単-109号
現場発生産品運搬	ガードレール、横断防止柵	t	2.62	12,020	31,492					単-110号
仮設工		式	1		22,790,199					
仮設迂回路工		式	1		18,423,114					
迂回路盛土	採取土	m3	4,500	1,649	7,420,500					単-111号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,900	422.6	802,940					単-112号
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,120	444.4	497,728					単-113号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超	m2	1,120	1,752	1,962,240					単-114号
大型土のう	製作・設置・撤去 採取土	袋	2	7,438	14,876					単-115号

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
工事用道路盛土	施工幅員2.5m未満 採取土	m3	10	7,350	73,500			単-116号	
工事用道路	敷砂利 RC-40 t=100	m2	1,330	444.4	591,052			単-117号	
仮設農道	敷砂利 RC-40 t=100	m2	474	444.4	210,645			単-118号	
耕作土撤去・復旧	厚15cm	m3	250	441.3	110,325			単-119号	
シート養生	設置・撤去 プールシート #3000	m2	1,994	157.3	313,656			単-120号	
迂回路盛土撤去		m3	4,500	1,307	5,881,500			単-121号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	1,120	199.6	223,552			単-122号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	56	2,905	162,680			単-123号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	56	2,820	157,920			単-124号	
工事用道路工		式	1		1,593,625				
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	1,045	1,525	1,593,625			単-125号	
交通管理工		式	1		2,773,460				

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通誘導警備員		人日	202	13,730	2,773,460			単-126号	
築堤・護岸 (区間5)		式	1		8,495,626				
河川土工		式	1		596,539				
掘削工(ICT)		式	1		43,734				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満	m3	60	413	24,780			単-127号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	m3	60	315.9	18,954			単-128号	
盛土工		式	1		245,200				
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	40	6,130	245,200			単-129号	
法面整形工(ICT)		式	1		159,561				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150	848.5	127,275			単-130号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	60	538.1	32,286			単-131号	
残土処理工		式	1		148,044				

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	1,797	53,910			単-132号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	121.8	3,654			単-133号	
土砂等運搬	表面はぎ土	m3	10	5,448	54,480			単-134号	
残土等処分	表面はぎ土	m3	10	3,600	36,000			単-135号	
法覆護岸工		式	1		4,882,438				
作業土工		式	1		96,994				
床掘り	土砂	m3	40	233.2	9,328			単-136号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,038	60,760			単-137号	
基面整正		m2	58	463.9	26,906			単-138号	
護岸付属物工		式	1		2,667,854				
法肩保護コンクリート	800×550 18-8-40(高炉)	m	68	29,070	1,976,760			単-139号	
小口止	小口止-11 W=200 18-8-40(高炉)	箇所	1	31,150	31,150			単-140号	

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	m2	65	7,272	472,680					単-141号
階段嵩上げ	階段嵩上げ-3 18-8-40(高炉)	箇所	1	143,000	143,000					単-142号
吸出し防止材	t=10	m2	44	1,006	44,264					単-143号
多自然護岸工		式	1		2,004,490					
L型かご	t=30cm B=78cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm	m	46	17,740	816,040					単-144号
ブロックマット	t=100 1:2.0以上 1:3.0未満	m2	139	8,550	1,188,450					単-145号
覆土工		式	1		113,100					
覆土(流用土)	t=30cm	m3	50	2,262	113,100					単-146号
付帯道路工		式	1		1,613,490					
アスファルト舗装工(京都市道)		式	1		1,267,215					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	339	642.1	217,671					単-147号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超	m2	339	1,714	581,046					単-148号

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員 3.0m超	m2	339	1,382	468,498			単-149号	
縁石工		式	1		298,080				
舗装止め	300×400 18-8-40(高 炉)	m	24	12,420	298,080			単-150号	
区画線工		式	1		48,195				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	150	321.3	48,195			単-151号	
付帯道路施設工		式	1		47,940				
道路付属物工		式	1		47,940				
車線分離標	H=800 固定式(貼付式)	本	2	23,970	47,940			単-152号	
構造物撤去工		式	1		423,026				
防護柵撤去工		式	1		7,616				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	横断防止柵	m	10	761.6	7,616			単-153号	
構造物取壊し工		式	1		150,503				

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	9	8,010	72,090			単-154号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	655.7	6,557			単-155号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	360	199.6	71,856			単-156号	
運搬処理工		式	1		264,907				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	9	1,097	9,873			単-157号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	36	2,905	104,580			単-158号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	9	5,170	46,530			単-159号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	36	2,820	101,520			単-160号	
現場発生品運搬	横断防止柵	t	0.2	12,020	2,404			単-161号	
仮設工		式	1		932,193				
工事用道路工		式	1		218,233				
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	244	894.4	218,233			単-162号	

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		713,960					
交通誘導警備員		人日	52	13,730	713,960					単-163号
直接工事費		式	1		152,823,805					
共通仮設費		式	1		23,951,814					
共通仮設費		式	1		11,090,814					
運搬費		式	1		5,918,528					
仮設材運搬費		t	960.8	6,160	5,918,528					単-164号
準備費		式	1		723,840					
表面はぎ土処分		m3	80	9,048	723,840					単-165号
技術管理費		式	1		1,226,446					
保守管理(ICT)		式	1		80,446					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号

設計内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,222,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,861,000				
純工事費		式	1		176,775,619				
現場管理費		式	1		46,368,000				
工事原価		式	1		223,143,619				
一般管理費等		式	1		34,356,381				
工事価格		式	1		257,500,000				
消費税相当額		式	1		25,750,000				
工事費計		式	1		283,250,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 790m3	式	1		4,354			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	20,000m3未満 無し 6430m3	式	1		22,544			
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2090m2	式	1		18,713			
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 6120m2	式	1		34,835			
合 計					80,446			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費 (ICT)	フルト ^サ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	413	413		
計						413		
単価						413	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	315.9	315.9		
計						315.9		
単価						315.9	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	6,130	6,130		
計						6,130		
単価						6,130	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	778.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	778.3	778.3		
計						778.3		
単価						778.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	1,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	1,990	1,990		
	計					1,990		
	単価					1,990	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	248.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	248.2	248.2		
	計					248.2		
	単価					248.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	1,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	1,990	1,990		
	計					1,990		
	単価					1,990	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	848.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	848.5	848.5		
	計					848.5		
	単価					848.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	538.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	538.1	538.1		
	計					538.1		
	単価					538.1	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土砂等運搬	表面はぎ土	単位	m3	数量	1	単価	5,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 60.0km以下	m3	1	5,448	5,448		
	計					5,448		
	単価					5,448	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残土等処分	表面はぎ土	単位	m3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.2	233.2		
計						233.2		
単価						233.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,038	3,038		
計						3,038		
単価						3,038	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	463.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	463.9	463.9		
計						463.9		
単価						463.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	法肩保護コンクリート	800×550 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	4.22	41,840	176,564.8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	13	8,656	112,528		
目地板		30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.42	3,702	1,554.84		
計						290,647.64		
単価						29,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	止め壁	300/350×500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4	1,210	4,840			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.63	41,840	68,199.2			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	10.02	8,656	86,733.12			
目地板	30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.16	3,702	592.32			
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	1.08	386	416.88			
透水材	300×300×50	m ²	0.3	2,760	828			
計					161,609.52			
単価					16,170	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	小口止	小口止-1 W=200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	31,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	4.1	76,890	315,249		
計						315,249		
単価						31,530	円/箇所	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	小口止	小口止-2・3 W=200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	71,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	9.25	76,890	711,232.5		
計						711,232.5		
単価						71,130	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	小口止	小口止-4.5 W=200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
						10		67,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	8.72	76,890	670,480.8		
計						670,480.8		
単価						67,050	円/箇所	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	小口止	小口止-6 W=200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
						10		66,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	8.67	76,890	666,636.3		
計						666,636.3		
単価						66,670	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	7,272
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 15m3/100m2 無し	m 2	1	5,777	5,777			
養生工	防草コンクリート	m 2	1	98.62	98.62			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,396	1,396			
計					7,271.62			
単価					7,272	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	階段嵩上げ	階段嵩上げ-1 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	133,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	9.41	41,840	393,714.4		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	39.64	8,656	343,123.84		
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.01	168,800	1,688		
	樹脂カプセル	D13用	本	40	236	9,440		
【法肩コンクリート L=10.0m】								
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.22	41,840	176,564.8		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	13	8,656	112,528		
【張コンクリート A=41.0m2】								
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40(高炉) 無し 15m3/100m2 無し	m 2	40.98	5,777	236,741.46		
	養生工	防草コンクリート	m 2	40.98	98.62	4,041.44		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	40.98	1,396	57,208.08		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	階段嵩上げ	階段嵩上げ-1 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要
	計						10 1,335,050.02	133,600
	単価						133,600	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	階段嵩上げ	階段嵩上げ-2 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	149,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		1.65	41,840	69,036	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		7	8,656	60,592	
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t		0.007	168,800	1,181.6	
	樹脂カプセル	D13用	本		20	236	4,720	
【張コンクリート A=21.7m ² 】								
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40(高炉) 無し 15m ³ /100m ² 無し	m ²		21.7	5,777	125,360.9	
	養生工	防草コンクリート	m ²		21.7	98.62	2,140.05	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		21.7	1,396	30,293.2	
【連節ブロック張 A=84.0m ² 】								
	連節ブロック張	150kg/個未満 SR235 径13mm 不要 無し	m ²		84	14,290	1,200,360	
	計						1,493,683.75	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	階段嵩上げ	階段嵩上げ-2 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					149,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	吸出し防止材	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,006
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			m 2	1	1,006	1,006	1,006	
計							1,006	
単価							1,006	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	かごマット(L型かご一体式)	t=50cm B=240cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm	単位	m	数量	360	単価	43,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
かごマット(L型かご一体式)設置	t=50cm B=240cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm	m	360	18,140	6,530,400			
かごマット(L型かご一体式)	B240cm	m	360	14,800	5,328,000			
かごマット(L型かご一体式)	側面網 B240cm	枚	6	10,800	64,800			
L型かご	上蓋(菱形金網) B240cm	m ²	863	4,460	3,848,980			
計					15,772,180			
単価					43,820	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ブロックマット	t=100 1:2.0以上 1:3.0未満	単位	m2	数量	1,562	単価	8,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット工 (最大法長 5.5 m以下)		2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m 2	26	8,593	223,418		
ブロックマット工 (最大法長 5.5 m以下)		3.5mを超え4.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m 2	645	8,475	5,466,375		
ブロックマット工 (最大法長 5.5 m以下)		4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m 2	891	8,428	7,509,348		
計						13,199,141		
単価						8,451	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	覆土(流用土)	t=30cm	単位	m3	数量	1	単価	2,262
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	3.33	679.2	2,261.73		
	計					2,261.73		
	単価					2,262	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	444.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	444.4	444.4		
	計					444.4		
	単価					444.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,752
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,752	1,752		
	計					1,752		
	単価					1,752	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	993.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	993.3	993.3		
	計					993.3		
	単価					993.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,681	2,681		
計						2,681		
単価						2,681	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,348	2,348		
計						2,348		
単価						2,348	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ハンドホール嵩上げ	H=150	単位	箇所	数量	10	単価	12,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整リング設置	φ600 H=150	枚	10	11,240	112,400			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.87	8,656	7,530.72			
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.04	95,440	3,817.6			
計					123,748.32			
単価					12,380	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	照明柱撤去・復旧		単位	本	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	13,270		13,270	
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	26,530		26,530	
	計						39,800	
	単価						39,800	円/本

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,010		8,010	
	計						8,010	
	単価						8,010	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	655.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	655.7	655.7		
計						655.7		
単価						655.7	円/m	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	199.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	199.6	199.6		
計						199.6		
単価						199.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,724	1,724		
	計					1,724		
	単価					1,724	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,905	2,905		
	計					2,905		
	単価					2,905	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	444.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	444.4	444.4		
計						444.4		
単価						444.4	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	315.9	315.9		
計						315.9		
単価						315.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,797	1,797		
計						1,797		
単価						1,797	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.8	121.8		
計						121.8		
単価						121.8	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						1,068		2,169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1,068	390.9	417,481.2		
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 197日 無 有	枚	230	8,256	1,898,880		
	計					2,316,361.2		
	単価					2,169	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		13,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	13,730	13,730		
	計					13,730		
	単価					13,730	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	778.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	778.3	778.3		
計						778.3		
単価						778.3	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	1,990	1,990		
計						1,990		
単価						1,990	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	248.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	248.2	248.2		
計						248.2		
単価						248.2	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	1,990	1,990		
計						1,990		
単価						1,990	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	538.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	538.1	538.1		
	計					538.1		
	単価					538.1	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	444.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	444.4	444.4		
	計					444.4		
	単価					444.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,752	1,752		
計						1,752		
単価						1,752	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	199.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	199.6	199.6		
計						199.6		
単価						199.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,905	2,905		
計						2,905		
単価						2,905	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	444.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	444.4	444.4		
計						444.4		
単価						444.4	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	315.9	315.9		
計						315.9		
単価						315.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,797
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,797	1,797		
	計					1,797		
	単価					1,797	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	121.8	121.8		
	計					121.8		
	単価					121.8	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	単位	m2	数量	単価	金額	単価	658.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	418	390.9	163,396.2			
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 11日 無 有	枚	90	1,243	111,870			
計						275,266.2			
単価						658.6	円/m2		

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	単価	金額	単価	13,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	13,730	13,730			
計						13,730			
単価						13,730	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	413	413		
計						413		
単価						413	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	315.9	315.9		
計						315.9		
単価						315.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,130	6,130		
計						6,130		
単価						6,130	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	1,990	1,990		
計						1,990		
単価						1,990	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	248.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	248.2	248.2			
計						248.2			
単価						248.2	円/m3		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m3	1	1,990	1,990			
計						1,990			
単価						1,990	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	848.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	848.5	848.5		
計						848.5		
単価						848.5	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	538.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	538.1	538.1		
計						538.1		
単価						538.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	土砂等運搬	表面はぎ土	単位	m3	数量	1	単価	5,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,448	5,448		
計						5,448		
単価						5,448	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	残土等処分	表面はぎ土	単位	m3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.2	233.2		
計						233.2		
単価						233.2	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,038	3,038		
計						3,038		
単価						3,038	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	1	463.9	463.9		
計					463.9		
単価					463.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	法肩保護コンクリート	800×550 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.22	41,840	176,564.8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	13	8,656	112,528		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.42	3,702	1,554.84		
計						290,647.64		
単価						29,070	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	小口止	小口止-7 W=200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	33,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	4.3	76,890	330,627		
計						330,627		
単価						33,070	円/箇所	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	小口止	小口止-8 W=200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	13,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	1.74	76,890	133,788.6		
計						133,788.6		
単価						13,380	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	小口止	小口止-9 W=200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	10.84	45,500	493,220		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	126.7	8,656	1,096,715.2		
	計					1,589,935.2		
	単価					159,000	円/箇所	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	小口止	小口止-10 W=200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	46,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	6.02	76,890	462,877.8		
	計					462,877.8		
	単価					46,290	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	7,272
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 15m3/100m2 無し	m 2	1	5,777	5,777			
養生工	防草コンクリート	m 2	1	98.62	98.62			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,396	1,396			
計					7,271.62			
単価					7,272		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	吸出し防止材	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1,006	1,006		
計						1,006		
単価						1,006	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	防草シート	法面部	単位	m2	数量	1	単価	1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下)有り 1.1m2	m 2	1	1,437	1,437		
計						1,437		
単価						1,437	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	土のう積	40×60cm 採取土	単位	m2	数量	10	単価	10,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		側面並べ 仕拵・積立	m 2	10	9,979	99,790		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	2.8	229.2	641.76		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m 3	2.8	869.3	2,434.04		
計						102,865.8		
単価						10,290	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-86号	L型かご	t=30cm B=70cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm	m		197	14,750
L型かご設置	t=30cm B=70cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm	m	197	2,783	548,251	
L型かご	B70cm	m	197	8,430	1,660,710	
L型かご	側面網 B70cm	枚	6	6,930	41,580	
L型かご	上蓋(菱形金網)	m ²	138	4,740	654,120	
計					2,904,661	
単価					14,750	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	ブロックマット	t=100 1:2.0以上 1:3.0未満	単位	m2	数量	単価	金額	単価	8,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロックマット工 (最大法長 5.5 m以下)		2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m 2	49	8,593	421,057			
ブロックマット工 (最大法長 5.5 m以下)		2.5mを超え3.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m 2	125	8,532	1,066,500			
ブロックマット工 (最大法長5.5m超え18m以下)		2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	m 2	18	8,556	154,008			
ブロックマット工 (最大法長5.5m超え18m以下)		4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	m 2	129	8,426	1,086,954			
ブロックマット工 (最大法長5.5m超え18m以下)		5.5mを超え6.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	m 2	528	8,394	4,432,032			
ブロックマット工 (最大法長5.5m超え18m以下)		6.5mを超え7.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	m 2	148	8,362	1,237,576			
計						8,398,127			
単価						8,424		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	植生土のう	40×60cm 採取土	単位	m2	数量	10	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		製作・積立	袋	140	870.8	121,912		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	2.8	229.2	641.76		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m 3	2.8	869.3	2,434.04		
計						124,987.8		
単価						12,500	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	覆土(流用土)	t=30cm	単位	m3	数量	1	単価	2,262
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	3.33	679.2	2,261.73			
計					2,261.73			
単価					2,262	円/m ³		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	カーポートレベル基礎コンクリート	500×550 18-8-40(高炉)	m			10		17,210
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.75	41,840	115,060		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	6.05	8,656	52,368.8		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	177,200	3,544		
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.28	3,702	1,036.56		
	計					172,009.36		
	単価					17,210	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	ガードレール	コンクリート建込 Gr-C-2B	単位	m	数量	100	単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	100	4,411	441,100		
ガードレール 路側コンクリート用		Gr-C-2B 塗装（白）	m	100	7,180	718,000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製（白色）φ114.3mm	個	50	400	20,000		
計						1,179,100		
単価						11,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	444.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	444.4	444.4		
計						444.4		
単価						444.4	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,844	1,844		
計						1,844		
単価						1,844	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	642.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	642.1	642.1		
計						642.1		
単価						642.1	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,714	1,714		
計						1,714		
単価						1,714	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,382	1,382		
計						1,382		
単価						1,382	円/m ²	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	321.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	321.3	321.3		
計						321.3		
単価						321.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	718
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	718	718		
	計					718		
	単価					718	円/m	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	車線分離標	H=800 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	23,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さφ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	23,970	23,970		
	計					23,970		
	単価					23,970	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	照明柱撤去・復旧		単位	本	数量		1	単価	39,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	13,270	13,270			
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	26,530	26,530			
	計					39,800			
	単価					39,800	円/本		

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込 Gr-C-4E	単位	m	数量		1	単価	1,362
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,362	1,362			
	計					1,362			
	単価					1,362	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	横断防止柵	単位	m	数量	1	単価	761.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 門型 2m 無 無	m	1	761.6	761.6		
計						761.6		
単価						761.6	円/m	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,010	8,010		
計						8,010		
単価						8,010	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	655.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	655.7	655.7			
計						655.7			
単価						655.7	円/m		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量		1	単価	199.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	199.6	199.6			
計						199.6			
単価						199.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	1,097	1,097			
	計					1,097			
	単価					1,097		円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,905	2,905			
	計					2,905			
	単価					2,905		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170		
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	現場発生産品運搬	ガードレール、横断防止柵	単位	t	数量	1	単価	12,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,531	8,531		
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,487	3,487		
	計					12,018		
	単価					12,020	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	迂回路盛土	採取土	単位	m3	数量	4,500	単価	1,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	140	6,130	858,200		
	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	230	778.3	179,009		
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	4,130	224	925,120		
	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	5,000	229.2	1,146,000		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m 3	4,960	869.3	4,311,728		
	計					7,420,057		
	単価					1,649	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	422.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	422.6	422.6		
	計					422.6		
	単価					422.6	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	444.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	444.4	444.4		
	計					444.4		
	単価					444.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,752	1,752		
	計					1,752		
	単価					1,752	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	大型土のう	製作・設置・撤去 採取土	単位	袋	数量	10	単価	7,438
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	10	4,803	48,030			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	8.33	229.2	1,909.23			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m ³	8.33	869.3	7,241.26			
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	10	703	7,030			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	8.33	229.2	1,909.23			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m ³	8.33	869.3	7,241.26			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	8.33	121.8	1,014.59			
計					74,375.57			
単価					7,438		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	工事用道路盛土	施工幅員2.5m未満 採取土	単位	m3	数量	10	単価	7,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m3	10	6,130	61,300		
	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	11.1	229.2	2,544.12		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3	11.1	869.3	9,649.23		
	計					73,493.35		
	単価					7,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	工事用道路	敷砂利 RC-40 t=100	単位	m2	数量		1	単価	444.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	444.4	444.4			
計						444.4			
単価						444.4	円/m2		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	仮設農道	敷砂利 RC-40 t=100	単位	m2	数量		1	単価	444.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	444.4	444.4			
計						444.4			
単価						444.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	耕作土撤去・復旧	厚15cm	単位	m3	数量	1	単価	441.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	315.9	315.9		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	125.4	125.4		
計						441.3		
単価						441.3	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	シート養生	設置・撤去 プールシート #3000	単位	m2	数量	1	単価	157.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート養生		プールシート #3000	m 2	1	157.3	157.3		
計						157.3		
単価						157.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	迂回路盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,307
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	315.9	315.9			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m 3	1	869.3	869.3			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	121.8	121.8			
計						1,307		
単価						1,307	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価 199.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	199.6	199.6	
計						199.6	
単価						199.6	円/m2

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価 2,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,905	2,905	
計						2,905	
単価						2,905	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	2,820	2,820		
	計					2,820		
	単価					2,820	円/m3	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	1,045	390.9	408,490.5		
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 104日 無 有	枚	226	5,242	1,184,692		
	計					1,593,182.5		
	単価					1,525	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	13,730	13,730		
	計					13,730		
	単価					13,730	円/人日	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	413	413		
	計					413		
	単価					413	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	315.9	315.9		
	計					315.9		
	単価					315.9	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,130	6,130		
	計					6,130		
	単価					6,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	848.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	848.5	848.5		
	計					848.5		
	単価					848.5	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	538.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	538.1	538.1		
	計					538.1		
	単価					538.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,797
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,797	1,797		
	計					1,797		
	単価					1,797	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	121.8	121.8		
	計					121.8		
	単価					121.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	土砂等運搬	表面はぎ土	単位	m3	数量	1	単価	5,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 60.0km以下	m3	1	5,448	5,448		
計						5,448		
単価						5,448	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	残土等処分	表面はぎ土	単位	m3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.2	233.2		
計						233.2		
単価						233.2	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,038	3,038		
計						3,038		
単価						3,038	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	463.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	463.9	463.9			
計						463.9			
単価						463.9	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	法肩保護コンクリート	800×550 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	4.22	41,840	176,564.8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	13	8,656	112,528		
目地板		30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.42	3,702	1,554.84		
計						290,647.64		
単価						29,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	小口止	小口止-11 W=200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	31,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	4.05	76,890	311,404.5		
	計					311,404.5		
	単価					31,150	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	7,272
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 15m3/100m2 無し	m 2	1	5,777	5,777			
養生工	防草コンクリート	m 2	1	98.62	98.62			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,396	1,396			
計					7,271.62			
単価					7,272	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	階段嵩上げ	階段嵩上げ-3 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.71	41,840	71,546.4		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10.17	8,656	88,031.52		
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m 2	23.53	4,797	112,873.41		
【連節ブロック張 A=80.1m2】								
連節ブロック張		150kg/個未満 SR235 径13mm 不要 無し	m 2	81	14,290	1,157,490		
計						1,429,941.33		
単価						143,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	吸出し防止材	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,006
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置				m 2	1	1,006	1,006	
計							1,006	
単価							1,006	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	L型かご	t=30cm B=78cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm	単位	m	数量	46	単価	17,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型かご設置		t=30cm B=78cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm	m	46	3,248	149,408		
L型かご		B78cm	m	46	10,440	480,240		
L型かご		側面網 B78cm	枚	2	7,720	15,440		
L型かご		上蓋(菱形金網)	m ²	36	4,740	170,640		
計						815,728		
単価						17,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	ブロックマット	t=100 1:2.0以上 1:3.0未満	単位	m2	数量	139	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット工 (最大法長 5.5 m以下)		2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m 2	49	8,593	421,057		
ブロックマット工 (最大法長 5.5 m以下)		2.5mを超え3.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m 2	80	8,532	682,560		
ブロックマット工 (最大法長 5.5 m以下)		3.5mを超え4.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m 2	10	8,475	84,750		
計						1,188,367		
単価						8,550	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	覆土(流用土)	t=30cm	単位	m3	数量	1	単価	2,262
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 有り 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	3.33	679.2	2,261.73		
	計					2,261.73		
	単価					2,262	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	642.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	642.1	642.1		
	計					642.1		
	単価					642.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,714	1,714		
計						1,714		
単価						1,714	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,382	1,382		
計						1,382		
単価						1,382	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	舗装止め	300×400 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.5	1,210	4,235		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.2	41,840	50,208		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	8	8,656	69,248		
目地板		30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.12	3,702	444.24		
計						124,135.24		
単価						12,420	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	321.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	321.3	321.3		
計						321.3		
単価						321.3	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	車線分離標	H=800 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	23,970	23,970		
計						23,970		
単価						23,970	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	横断防止柵	単位	m	数量	1	単価	761.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 門型 2m 無 無	m	1	761.6	761.6		
計						761.6		
単価						761.6	円/m	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,010	8,010		
計						8,010		
単価						8,010	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	655.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	655.7	655.7		
計						655.7		
単価						655.7	円/m	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	199.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	199.6	199.6		
計						199.6		
単価						199.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	1,097	1,097		
	計					1,097		
	単価					1,097	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,905	2,905		
	計					2,905		
	単価					2,905	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170		
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	現場発生品運搬	横断防止柵	単位	t	数量	1	単価	12,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,531	8,531		
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,487	3,487		
	計					12,018		
	単価					12,020	円/t	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	単位	m2	数量	244	単価	894.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	244	390.9	95,379.6		
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048 (mm) 無 36日 無 有	枚	53	2,318	122,854		
	計					218,233.6		
	単価					894.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	13,730	13,730			13,730
計					13,730			
単価					13,730	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	仮設材運搬費		単位	t	数量	960.8	単価	6,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿	11.6km	12m以内				
		各種(実数入力)	0	無	無			
		t	513.3		4,660		2,391,978	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿	10.9km	12m以内				
		各種(実数入力)	0	無	無			
		t	447.5		4,660		2,085,350	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)						
		t	480.4		3,000		1,441,200	
	計						5,918,528	
	単価						6,160	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	表面はぎ土処分		単位	m3	数量		1	単価	9,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,448	5,448			
残土等処分			m3	1	3,600	3,600			
計						9,048			
単価						9,048	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 15m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	5,777
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,560	27,560			
普通作業員		人	2.9	23,192	67,256			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	18.15	26,600	482,790			
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		94			
計					577,700			
単価					5,777	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	98.62
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	27,560	2,480		
普通作業員		人	0.31	23,192	7,189		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		193		
計					9,862		
単価					98.62	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	102,000	105,060			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,656.32	63,656			
諸雑費(まるめ)		式	1		84			
計					168,800			
単価					168,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット(L型かご一体式)設置	t=50cm B=240cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm	m	100	18,140		
土木一般世話役		人	1.44	27,560	39,686	
特殊作業員		人	2.16	24,960	53,913	
普通作業員		人	18.7	23,192	433,690	
割栗石	150-200mm	m ³	86	9,924	853,464	
バックホ(クローラ型)[標準型・排ガス対策型(第1次)]運転	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	14.5	22,650	328,425	
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		104,822	
計					1,814,000	
単価					18,140	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工 (最大法長 5.5m以下)	2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	単位	m ²	数量	100	単価 8,593
土木一般世話役		人	0.575	27,560	15,847	
普通作業員		人	1.724	23,192	39,983	
ブロックマット	t=100mm	m ²	100	7,300	730,000	
アソカペン	D16 600×200×600	本	50	825	41,250	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.575	48,390	27,824	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		4,396	
計					859,300	
単価					8,593	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工 (最大法長 5.5m以下)	3.5mを超え4.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m ²			100	8,475
土木一般世話役		人	0.498	27,560	13,724	
普通作業員		人	1.493	23,192	34,625	
ブロックマット	t=100mm	m ²	100	7,300	730,000	
アソカペン	D16 600×200×600	本	50	825	41,250	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.498	48,390	24,098	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		3,803	
計					847,500	
単価					8,475	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工 (最大法長 5.5m以下)	4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	m ²			100	8,428
土木一般世話役		人	0.467	27,560	12,870	
普通作業員		人	1.402	23,192	32,515	
ブロックマット	t=100mm	m ²	100	7,300	730,000	
アソカペン	D16 600×200×600	本	50	825	41,250	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.467	48,390	22,598	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		3,567	
計					842,800	
単価					8,428	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

調整リング設置	φ600 H=150	単位	枚	数量	単価	金額	単価	11,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.1	23,192	2,319			
調整リング	φ600 H=150	枚	10	11,000	110,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		81			
計					112,400			
単価					11,240	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	13,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	2.5	24,232	60,580			
普通作業員		人	2	23,192	46,384			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.85	30,200	25,670			
諸雑費 (まるめ)		式	1		66			
計					132,700			
単価					13,270	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし					10		26,530
電工		人	5	24,232		121,160		
普通作業員		人	4	23,192		92,768		
照明ポール		本	10	0		0		
アンカーボルト		組	10	0		0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.7	30,200		51,340		
諸雑費 (まるめ)		式	1			32		
計						265,300		
単価						26,530	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,010.31	8,010		8,010
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,010		
	単価					8,010	円/m ³	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋） 区間2・3	m ³	100	4,700	470,000		4,700
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m ³	100	2,820	282,000			
計					282,000			
単価					2,820	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	390.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	27,560	8,130			
とび工		人	0.295	27,352	8,068			
普通作業員		人	0.295	23,192	6,841			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	53,120	15,670			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		381			
計					39,090			
単価					390.9	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 197日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	7,486	7,486		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					8,256		
単価					8,256	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,728	13,728		13,730
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						13,730	
単価						13,730	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 11日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,243
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	473	473		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,243		
単価					1,243	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価 1,437
防草シート設置 (露出)	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	単位	数量	単価	金額	摘要
		m 2	1	843.57	843	
防草シート	不織布長繊維系 厚0.6mm程度	m 2	1.1	540	594	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,437	
単価					1,437	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう積工	側面並べ 仕拵・積立	単位	m ²	数量	10	単価	9,979
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
採取土		m ³	2.8	0	0		
土のう	62×48cm	袋	140	17	2,380		
普通作業員		人	4.2	23,192	97,406		
諸雑費(まるめ)		式	1		4		
計					99,790		
単価					9,979	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型かご設置	t=30cm B=70cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm	単位	m	数量	100	単価 2,783
土木一般世話役		人	0.4	27,560	11,024	
特殊作業員		人	0.5	24,960	12,480	
普通作業員		人	4.2	23,192	97,406	
割栗石	150-200mm	m ³	9	9,924	89,316	
バックホ(クローラ型) [標準型・排ガス対策型(第1次)] 運転	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.94	22,650	43,941	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		24,133	
計					278,300	
単価					2,783	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ブロックマット工（最大法長 5.5m以下）	2.5mを超え3.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満	単位	m ²	数量	100	単価	8,532
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.535	27,560	14,744			
普通作業員		人	1.604	23,192	37,199			
ブロックマット	t=100mm	m ²	100	7,300	730,000			
アソカペン	D16 600×200×600	本	50	825	41,250			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.535	48,390	25,888			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		4,119			
計					853,200			
単価					8,532	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下)	2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m ²	数量	100	単価 8,556
土木一般世話役		人	0.433	27,560	11,933	
普通作業員		人	2.165	23,192	50,210	
ブロックマット	t=100mm	m ²	100	7,300	730,000	
アソカペン	D16 600×200×600	本	50	825	41,250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.433	42,800	18,532	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,675	
計					855,600	
単価					8,556	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下)	4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m ²	数量	100	単価 8,426
土木一般世話役		人	0.366	27,560	10,086	
普通作業員		人	1.832	23,192	42,487	
ブロックマット	t=100mm	m ²	100	7,300	730,000	
アソカペン	D16 600×200×600	本	50	825	41,250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.366	42,800	15,664	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,113	
計					842,600	
単価					8,426	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下)	5.5mを超え6.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m ²	数量	100	単価 8,394
土木一般世話役		人	0.35	27,560	9,646	
普通作業員		人	1.748	23,192	40,539	
ブロックマット	t=100mm	m ²	100	7,300	730,000	
アソカペン	D16 600×200×600	本	50	825	41,250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.35	42,800	14,980	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		2,985	
計					839,400	
単価					8,394	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下)	6.5mを超え7.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m ²	数量	100	単価 8,362
土木一般世話役		人	0.333	27,560	9,177	
普通作業員		人	1.667	23,192	38,661	
ブロックマット	t=100mm	m ²	100	7,300	730,000	
アソカーペン	D16 600×200×600	本	50	825	41,250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.333	42,800	14,252	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		2,860	
計					836,200	
単価					8,362	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植生土のう	製作・積立	単位	袋	数量	100	単価	870.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	3	23,192	69,576		
植生土のう袋	40×60cm	枚	100	175	17,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					87,080		
単価					870.8	円／袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 177,200
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,976	66,976	
諸雑費(まるめ)		式	1		14	
計					177,200	
単価					177,200	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	4,411
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,671.56	11,671	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-7,260	-7,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,411	
単価					4,411	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	178.86	178,860	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	202	115,140	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	
軽油		L	36	143	5,148	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,777	
計					321,300	
単価					321.3	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	718
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	447.64	537,168			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	202	138,168			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500			
軽油		L	109.2	143	15,615			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,599			
計					718,000			
単価					718	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	23,967.3	23,967	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						23,970	
単価						23,970	円/本

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,362	
単価						1,362	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価 761.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用	m	100	761.54	76,154	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						76,160	
単価						761.6	円/m

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（無筋） 区間4・5	m ³	100	5,170	517,000	
計						517,000	
単価						5,170	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,803
土木一般世話役		人	0.278	27,560	7,661	
特殊作業員		人	0.278	24,960	6,938	
普通作業員		人	0.278	23,192	6,447	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,500	15,151	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		833	
計					48,030	
単価					4,803	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	703
大型土のう工	撤去 6m以下					10		
土木一般世話役		人	0.069	27,560		1,901		
特殊作業員		人	0.069	24,960		1,722		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,390		3,407		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						7,030		
単価						703	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シート養生	ブルーシート #3000	単位	m ²	数量	100	単価	157.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.3	23,192	6,957		
ブルーシート	#3000	m ²	110	79.7	8,767		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					15,730		
単価					157.3	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 104日 無 有	単位	枚	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	4,472	4,472		
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					5,242		
単価					5,242		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型かご設置	t=30cm B=78cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm	単位	m	数量	100	単価 3,248
土木一般世話役		人	0.4	27,560	11,024	
特殊作業員		人	0.6	24,960	14,976	
普通作業員		人	4.7	23,192	109,002	
割栗石	150-200mm	m ³	11	9,924	109,164	
バックホ(クローラ型) [標準型・排ガス対策型(第1次)] 運転	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	2.37	22,650	53,680	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		26,954	
計					324,800	
単価					3,248	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 36日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,318
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	1,548	1,548		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,318		
単価					2,318	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 11.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					4,660	
	単価					4,660	円/t

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 10.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					4,660	
	単価					4,660	円/t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 790m3	単位	式	数量	1	単価 4,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.158	27,560	4,354	
計						4,354	
単価						4,354	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 6430m3	単位	式	数量	1	単価 22,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.818	27,560	22,544	
計						22,544	
単価						22,544	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2090m2	単位	式	数量	1	単価 18,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.679	27,560	18,713	
計						18,713	
単価						18,713	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 6120m2	単位	式	数量	1	単価 34,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.264	27,560	34,835	
計						34,835	
単価						34,835	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	割栗石	150-200mm	単位	m ³	数量	1	単価	9,924
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
割栗石	150-200mm	m ³	1	7,200	7,200			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	1	2,724	2,724			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					9,924			
単価					9,924	円/m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・排ガス対策型(第1次)] 運転	山積0.8m3(平積0.6m3)					1		22,650
運転手(特殊)		人		0.16	24,752	3,960		
軽油		L		16	143	2,288		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3	供用日		1	16,400	16,400		
諸雑費(まるめ)		式		1		2		
計						22,650		
単価						22,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	48,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752		
軽油		L	77	143	11,011		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.18	10,700	12,626		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					48,390		
単価					48,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	53,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752		
軽油		L	119	143	17,017		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	10,700	11,342		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					53,120		
単価					53,120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	割栗石	150-200mm	単位	m ³	数量	1	単価	9,924
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
割栗石	150-200mm	m ³	1	7,200	7,200			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	1	2,724	2,724			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					9,924			
単価					9,924	円/m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型) [標準型・排ガス対策型(第1次)] 運転	山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	1	単価	22,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16	24,752	3,960			
軽油		L	16	143	2,288			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3	供用日	1	16,400	16,400			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					22,650			
単価					22,650	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752		
軽油		L	104	143	14,872		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	10,700	14,873		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					54,500		
単価					54,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752			
軽油		L	78	143	11,154			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	10,700	13,482			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					49,390			
単価					49,390	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	割栗石	150-200mm	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	9,924
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
割栗石	150-200mm	m ³	1	7,200	7,200				
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	1	2,724	2,724				
諸雑費(まるめ)		式	1		0				
計					9,924				
単価					9,924	円/m ³			

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型) [標準型・排ガス対策型(第1次)] 運転	山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	1	単価	22,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16	24,752	3,960			
軽油		L	16	143	2,288			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3	供用日	1	16,400	16,400			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					22,650			
単価					22,650	円/日		