

令和6年9月 9日（令和6年9月19日）

桂川嵐山地区下流河道整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	桂川嵐山地区下流河道整備他工事
工事地名	(自)京都市西京区嵐山朝月町地先 (至)京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	淀川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4021010007	1 4) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	203日間 自 令和 6年 9月10日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	京都市 (1) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	桂川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	桂川嵐山地区下流河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		122,989,894				
河川土工		式	1		3,284,210				
掘削工		式	1		1,037,000				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満	m3	2,000	518.5	1,037,000			単-1号	
残土処理工		式	1		2,247,210				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	2,600	125.4	326,040			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,550	753.4	1,921,170			単-3号	
護床工		式	1		108,530,580				
作業土工		式	1		394,300				
床掘り	土砂	m3	1,300	233.2	303,160			単-4号	
埋戻し	土砂	m3	30	3,038	91,140			単-5号	
かご工		式	1		108,136,280				

設計内訳書

工事名	桂川嵐山地区下流河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
自然石根固め	φ200内外	m2	1,735	26,460	45,908,100					単-6号
根固めかご	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm	m2	1,735	31,500	54,652,500					単-7号
間詰材	発生土	m3	712	10,640	7,575,680					単-8号
構造物撤去工		式	1		101,160					
かご撤去工		式	1		101,160					
自然石根固め撤去	φ300内外	m2	30	3,372	101,160					単-9号
仮設工		式	1		11,073,944					
工事用道路工		式	1		2,938,515					
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	40	3,916	156,640					単-10号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	78	444.4	34,663					単-11号
大型土のう	設置 流用品	袋	26	4,839	125,814					単-12号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	750	2,949	2,211,750					単-13号

設計内訳書

工事名	桂川嵐山地区下流河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
碎石舗装	再生クラッシュラン RC-40 t=150mm	m2	754	543.3	409,648			単-14号	
工事用道路撤去工		式	1		2,571,657				
工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	50	315.9	15,795			単-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	2,724	136,200			単-16号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	50	125.4	6,270			単-17号	
大型土のう	撤去	袋	26	4,317	112,242			単-18号	
工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	870	2,645	2,301,150			単-19号	
土留・仮締切工		式	1		1,600,372				
大型土のう	設置 右岸側	袋	88	4,910	432,080			単-20号	
大型土のう	設置 左岸側	袋	146	3,542	517,132			単-21号	
大型土のう	撤去	袋	146	4,460	651,160			単-22号	
水替工		式	1		579,600				

設計内訳書

工事名	桂川嵐山地区下流河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水	作業時排水	日	45	12,880	579,600					単-23号
汚濁防止工		式	1		1,461,600					
汚濁防止フェンス	右岸・左岸 (転用)	m	80	18,270	1,461,600					単-24号
交通管理工		式	1		1,922,200					
交通誘導警備員		人日	140	13,730	1,922,200					単-25号
直接工事費		式	1		122,989,894					
共通仮設費		式	1		13,491,000					
共通仮設費		式	1		2,718,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,718,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,773,000					
純工事費		式	1		136,480,894					
現場管理費		式	1		37,736,000					

設計内訳書

工事名	桂川嵐山地区下流河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		174,216,894				
一般管理費等		式	1		27,763,106				
工事価格		式	1		201,980,000				
消費税相当額		式	1		20,198,000				
工事費計		式	1		222,178,000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	518.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 有り 5,000m3未満	m3	1	518.5	518.5		
	計					518.5		
	単価					518.5	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	整地	敷均し(ル-ス [°])	単位	m3	数量	1	単価	125.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ル-ス [°]) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	125.4	125.4		
	計					125.4		
	単価					125.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	753.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	1	753.4	753.4		
計						753.4		
単価						753.4	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.2	233.2		
計						233.2		
単価						233.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,038
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,038	3,038	3,038		
計							3,038		
単価							3,038	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	自然石根固め	φ 200内外	単位	m2	数量	単価	金額	単価	26,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石根固金網設置		φ 200内外	m 2	1,735	24,610	42,698,350			
連結金具		自然石根固め連結ジャックル φ 8mm	個	8,673	370	3,209,010			
計							45,907,360		
単価							26,460	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	根固めかご	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm	単位	m2	数量	1,735	単価	31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めかご製作	t=50cm 亜鉛アルミメッキ	m 2	1,735	24,790	43,010,650		
	根固めかご設置	t=50cm 亜鉛アルミメッキ	m 2	1,735	4,935	8,562,225		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	840	3,651	3,066,840		
	計					54,639,715		
	単価					31,500	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	間詰材	発生土	単位	m3	数量	1	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰材敷均し		土砂	m3	1	10,640	10,640		
計						10,640		
単価						10,640	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	自然石根固め撤去	φ300内外	単位	m2	数量	1	単価	3,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石根固金網撤去		φ300内外	m2	1	3,372	3,372		
計						3,372		
単価						3,372	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	50	229.2	11,460			3,916
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	50	2,724	136,200			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	40	224	8,960			
計					156,620			
単価					3,916		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	444.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	444.4	444.4			
計					444.4			
単価					444.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	大型土のう	設置 流用品	単位	袋	数量	26	単価	4,839
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	積込	袋	26	1,253	32,578			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	20	2,724	54,480			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	26	1,490	38,740			
計					125,798			
単価					4,839	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	750	単価	2,949
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	840	229.2	192,528			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	840	2,203	1,850,520			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	750	224	168,000			
計					2,211,048			
単価					2,949	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	砕石舗装	再生クラッシュラン RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	754	単価	543.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	754	543.3	409,648.2		
計						409,648.2		
単価						543.3	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	315.9	315.9		
計						315.9		
単価						315.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	50	単価	2,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	50	2,724	136,200		
計						136,200		
単価						2,724	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	50	単価	125.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	50	125.4	6,270		
計						6,270		
単価						125.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	26	単価	4,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		再利用撤去	袋	26	730.8	19,000.8		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m ³	20	2,724	54,480		
大型土のう工		設置 6m以下	袋	26	1,490	38,740		
計						112,220.8		
単価						4,317	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	870	単価	2,645
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	870	315.9	274,833			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	870	2,203	1,916,610			
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	870	125.4	109,098			
計					2,300,541			
単価					2,645	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	大型土のう	設置 右岸側	単位	袋	数量	88	単価	4,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	積込	袋	88	1,253	110,264		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	70	2,724	190,680		
	大型土のう工	設置 6m以下	袋	88	1,490	131,120		
	計					432,064		
	単価					4,910	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	大型土のう	設置 左岸側	単位	袋	数量	146	単価	3,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		再利用撤去	袋	88	730.8	64,310.4		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m3	70	376.7	26,369		
大型土のう工		積込	袋	58	1,253	72,674		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	50	2,724	136,200		
大型土のう工		設置 6m以下	袋	146	1,490	217,540		
計						517,093.4		
単価						3,542	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	146	単価	4,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	再利用撤去	袋	146	730.8	106,696.8			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m ³	120	2,724	326,880			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	146	1,490	217,540			
計					651,116.8			
単価					4,460	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ポンプ排水	作業時排水	単位	日	数量	45	単価	12,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去		箇所	2	85,890	171,780		
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	45	9,060	407,700		
	計					579,480		
	単価					12,880	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	汚濁防止フェンス	右岸・左岸（転用）	単位	m	数量	80	単価	18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置	m	80	15,530	1,242,400		
	汚濁防止フェンス	転用撤去	m	80	614.5	49,160		
	汚濁防止フェンス	転用設置	m	80	890	71,200		
	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	m	80	1,229	98,320		
	計					1,461,080		
	単価					18,270	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	13,730	13,730		13,730
計					13,730		
単価					13,730	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自然石根固金網設置	φ200内外	m ²	10	24,610	246,100	
土木一般世話役		人	0.1	27,560	2,756	
特殊作業員		人	0.1	24,960	2,496	
普通作業員		人	0.3	23,192	6,957	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.1	42,800	4,280	
自然石根固め	自然石 φ200内外	m ²	10	22,800	228,000	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,611	
計					246,100	
単価					24,610	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めかご製作	t=50cm 亜鉛アルミメッキ	m ²	数量		10	24,790
土木一般世話役		人	0.2	27,560	5,512	
普通作業員		人	1.2	23,192	27,830	
バックホ(クロー型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m ² 吊能力2.9t	日	0.2	48,970	9,794	
根固めかご	500×1000×2000	個	5	33,400	167,000	
割栗石	150-200mm	m ³	4.86	7,425	36,085	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,679	
計					247,900	
単価					24,790	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めかご設置	t=50cm 亜鉛アルミメッキ	m ²	数量		10	4,935
土木一般世話役		人	0.13	27,560	3,582	
特殊作業員		人	0.13	24,960	3,244	
普通作業員		人	0.25	23,192	5,798	
バックホ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m ² 吊能力2.9t	日	0.13	48,970	6,366	
連結金具	カゴマット連結シャックル M12Uボルト 90×107	個	15	1,370	20,550	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	10.7	740	7,918	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,892	
計					49,350	
単価					4,935	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

間詰材数均し	土砂	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	10,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.29	23,192	6,725			
バックホ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m ² 吊能力2.9t	日	0.07	55,820	3,907			
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計					10,640			
単価					10,640	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自然石根固金網撤去	φ300内外	単位	m2	数量	10	単価 3,372
土木一般世話役		人	0.2	27,560	5,512	
特殊作業員		人	0.2	24,960	4,992	
普通作業員		人	0.5	23,192	11,596	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	42,800	8,560	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		3,060	
計					33,720	
単価					3,372	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	積込	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,253
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12	27,560	3,307			
特殊作業員		人	0.12	24,960	2,995			
バックホ(クロー型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	日	0.12	51,890	6,226			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					12,530			
単価					1,253	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.116	27,560	3,196		
特殊作業員		人	0.116	24,960	2,895		
普通作業員		人	0.116	23,192	2,690		
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	52,750	6,119		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,900		
単価					1,490	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	再利用撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	730.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.07	27,560	1,929			
特殊作業員		人	0.07	24,960	1,747			
バックホ(クロー型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	日	0.07	51,890	3,632			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					7,308			
単価					730.8	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	積込	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,253
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12	27,560	3,307			
特殊作業員		人	0.12	24,960	2,995			
バックホ(クロー型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	日	0.12	51,890	6,226			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					12,530			
単価					1,253	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	再利用撤去					10	730.8
土木一般世話役		人	0.07	27,560		1,929	
特殊作業員		人	0.07	24,960		1,747	
バックホ(クロー型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	日	0.07	51,890		3,632	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						7,308	
単価						730.8	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	積込	単位	袋	数量	10	単価	1,253
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.12	27,560	3,307		
特殊作業員		人	0.12	24,960	2,995		
バックホ(クロー型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	日	0.12	51,890	6,226		
諸雑費(まるめ)		式	1		2		
計					12,530		
単価					1,253	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	再利用撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	730.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.07	27,560	1,929			
特殊作業員		人	0.07	24,960	1,747			
バックホ(クロー型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	日	0.07	51,890	3,632			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					7,308			
単価					730.8	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	85,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,560	13,780			
特殊作業員		人	0.1	24,960	2,496			
普通作業員		人	2	23,192	46,384			
バックホウ運転		日	0.5	46,460	23,230			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					85,890			
単価					85,890	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1		9,060	
特殊作業員		人	0.14	24,960	3,494	
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	369	369	
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	4,934	4,934	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		263	
計					9,060	
単価					9,060	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	m	100	1,780	178,000			
汚濁防止フェンス	単独7ポスト φ300 高さ2m×長さ20m 1000N/3cm未満	m	100	12,500	1,250,000			
アンカー工 10%		式	1		125,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,553,000			
単価					15,530	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	転用撤去	m			100	614.5
汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	m	50	1,229	61,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,450	
単価					614.5	円/m

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	転用設置	m			100	890
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	m	50	1,780	89,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,000	
単価					890	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1,229
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	27,560	24,804		
普通作業員		人	2.2	23,192	51,022		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.9	48,360	43,524		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,550		
計					122,900		
単価					1,229	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	13,728	13,728		13,730
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計							13,730
	単価							13,730 円/人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	48,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752			
軽油		L	94.5	143	13,513			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1	10,700	10,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					48,970			
単価					48,970	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	48,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752			
軽油		L	94.5	143	13,513			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1	10,700	10,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					48,970			
単価					48,970	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	55,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752			
軽油		L	108	143	15,444			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.46	10,700	15,622			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					55,820			
単価					55,820	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	51,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752			
軽油		L	88	143	12,584			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	10,700	14,552			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					51,890			
単価					51,890	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752			
軽油		L	94	143	13,442			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.36	10,700	14,552			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					52,750			
単価					52,750	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m2 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	51,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752			
軽油		L	88	143	12,584			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	10,700	14,552			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					51,890			
単価					51,890	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752			
軽油		L	65	143	9,295			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.16	10,700	12,412			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					46,460			
単価					46,460	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	308	369		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					369		
	単価					369	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	4,934
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	143	3,146		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1.2	1,490	1,788		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,934		
	単価					4,934	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	数量	100	単価	1,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.3	27,560	35,828			
普通作業員		人	3.2	23,192	74,214			
バックホウ（クローラ型）運転		日	1.3	48,360	62,868			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		5,090			
計					178,000			
単価					1,780	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	数量	100	単価	1,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.3	27,560	35,828			
普通作業員		人	3.2	23,192	74,214			
バックホウ（クローラ型）運転		日	1.3	48,360	62,868			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		5,090			
計					178,000			
単価					1,780	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	48,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	24,752	24,752		
軽油		L	88	143	12,584		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	10,700	11,021		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					48,360		
単価					48,360	円/日	