

令和6年12月10日（令和7年1月16日）

# 栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事

## 【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事
工事地名	滋賀県栗東市上砥山地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年10月	12) 設計年月	令和 6年 9月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3220030016	14) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	202日間 （当初） （ 0回変更） 至	令和 6年12月11日 令和 7年 6月30日 年 月 日	19) 共通仮設費対象額
9) 施工県	滋賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大津市A他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道1号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 6年 9月 3日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

## 設計内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		158,181,105			
道路土工			式	1		20,866,534			
路体盛土工(ICT)			式	1		18,554,182			
路床(築堤)盛土(ICT)			m3	20,100	244.4	4,912,440			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	22,110	383.2	8,472,552			単-2号
積込(ルーツ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	22,100	233.9	5,169,190			単-3号
路床盛土工			式	1		132,142			
路床盛土	2.5m未満		m3	20	5,990	119,800			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	20	383.2	7,664			単-5号
積込(ルーツ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	20	233.9	4,678			単-6号
路床盛土工(ICT)			式	1		2,180,210			
路床盛土(ICT)			m3	2,100	353.2	741,720			単-7号

# 設計内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,350	383.2	900,520			単-8号
積込(ルード)	土砂 土量50,000m3未満	m3		2,300	233.9	537,970			単-9号
擁壁工		式		1		134,787,825			
作業土工		式		1		423,771			
床掘り(掘削)	軟岩	m3		140	1,732	242,480			単-10号
床掘り	土砂	m3		50	2,070	103,500			単-11号
埋戻し	土砂	m3		20	3,668	73,360			単-12号
基面整正		m2		10	443.1	4,431			単-13号
帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (4号補強土壁)		式		1		72,382,779			
補強土壁基礎	幅40cm 高さ20cm 18-8-25(高炉)	m		126	7,485	943,110			単-14号
補強土壁基礎	幅60cm 高さ20cm 18-8-25(高炉)	m		20	8,231	164,620			単-15号
補強土壁基礎 (重力式基礎)	18-8-25(高炉)	m		9	24,670	222,030			単-16号

## 設計内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	摘要
段差部コンクリート (タイプ 1)	幅40cm 18-8-25(高炉)	m3	0.1	115,800	11,580				単-17号
段差部コンクリート (タイプ 2)	幅40cm 18-8-25(高炉)	m3	2	90,610	181,220				単-18号
段差部コンクリート (タイプ 3)	幅60cm 18-8-25(高炉)	m3	0.5	90,610	45,305				単-19号
間詰めコンクリート (タイプ A)	18-8-25(高炉)	m3	0.1	208,200	20,820				単-20号
補強土壁壁面材組立・設置	帶鋼補強土壁	m2	868	35,200	30,553,600				単-21号
補強材取付	帶鋼補強土壁	m	8,477	1,942	16,462,334				単-22号
まき出し・敷均し、締固め	帶鋼補強土壁	m3	4,200	1,756	7,375,200				単-23号
壁面背面排水層	RC-40	m3	430	3,298	1,418,140				単-24号
基盤排水層	RC-40	m3	130	3,298	428,740				単-25号
笠石コンクリート	B=300 24-12-25(20) (高炉)	m	155	26,800	4,154,000				単-26号
独立型防護柵基礎(タイプ 1)	H800-W1600 24-12-25(高炉)	m	136	63,780	8,674,080				単-27号
剛性防護柵基礎(タイプ 1)	H=1.75m	m	16	108,000	1,728,000				単-28号

## 設計内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (6号補強土壁)		式		1				61,981,275	
補強土壁基礎	幅40cm 高さ20cm 18-8-25(高炉)	m		151		7,485		1,130,235	
補強土壁基礎	幅60cm 高さ20cm 18-8-25(高炉)	m		3		8,187		24,561	单-30号
補強土壁基礎 (重力式基礎)	18-8-25(高炉)	m		9		36,390		327,510	单-31号
段差部コンクリート (タイプ1)	幅40cm 18-8-25(高炉)	m3		0.09		114,900		10,341	单-32号
段差部コンクリート (タイプ2)	幅40cm 18-8-25(高炉)	m3		0.1		115,800		11,580	单-33号
段差部コンクリート (タイプ3)	幅40cm 18-8-25(高炉)	m3		2		99,000		198,000	单-34号
間詰めコンクリート (タイプA)	18-8-25(高炉)	m3		0.1		208,200		20,820	单-35号
補強土壁壁面材組立・設置	帶鋼補強土壁	m2		604		40,270		24,323,080	单-36号
補強材取付	帶鋼補強土壁	m		5,947		1,944		11,560,968	单-37号
まき出し・敷均し、締固め	帶鋼補強土壁	m3		3,000		1,764		5,292,000	单-38号
壁面背面排水層	RC-40	m3		300		3,298		989,400	单-39号

## 設計内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	摘要
基盤排水層	RC-40	m <sup>3</sup>	80	3,298	263,840				単-40号
笠石コンクリート	B=300 24-12-25(20) (高炉)	m	160	28,550	4,568,000				単-41号
場所打壁面コンクリート	24-12-25(20) (高炉)	箇所	1	417,000	417,000				単-42号
縦排水管設置	VP管 管径200mm	m	7	28,920	202,440				単-43号
独立型防護柵基礎(タイプ2)	H1000-W1600 24-12-25 (高炉)	m	150	70,800	10,620,000				単-44号
剛性防護柵基礎(タイプ2)	H=2.75m	m	13	155,500	2,021,500				単-45号
排水構造物工		式	1		1,472,246				
側溝工		式	1		1,411,906				
アーリキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	163	8,662	1,411,906				単-46号
集水桿・マンホール工		式	1		60,340				
現場打ち集水桿	B500×L500×H800 18-8-25(高炉)	箇所	1	60,340	60,340				単-47号
仮設工		式	1		1,054,500				

## 設計内訳書

工事名	栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
交通管理工			式		1			1,054,500	
交通誘導警備員			人日		74	14,250		1,054,500	
直接工事費			式		1			158,181,105	
共通仮設費			式		1			17,311,452	
共通仮設費			式		1			2,094,452	
技術管理費			式		1			671,452	
保守管理(ICT)			式		1			64,652	
システム初期費(ICT)			式		1			548,000	
道路施設基本データ作成費用			式		1			58,800	
現場環境改善費(率計上)			式		1			1,423,000	
共通仮設費(率計上)			式		1			15,217,000	
純工事費			式		1			175,492,557	

設計內訣書

## 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

## 第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

## 一式当たり内訳書

システム初期費（ICT）

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

## 一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

### 第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.4
<b>名称</b>								
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				m3	1	244.4	244.4	
計							244.4	
単価							244.4	円／m3

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	383.2
<b>名称</b>								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				m3	1	383.2	383.2	
計							383.2	
単価							383.2	円／m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.9	233.9		
計						233.9		
単価						233.9	円／m3	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	5,990	5,990		
計						5,990		
単価						5,990	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	383.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	383.2	383.2		
計						383.2		
単価						383.2	円／m3	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.9	233.9		
計						233.9		
単価						233.9	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	353.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 ( I C T )		20,000m3以上 無し	m3	1	353.2	353.2		
計						353.2		
単価						353.2	円／m3	

単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	383.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	383.2	383.2		
計						383.2		
単価						383.2	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.9	233.9		
計						233.9		
単価						233.9	円／m3	

单一10号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オーブンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,732	1,732		
計						1,732		
単価						1,732	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,070	2,070		
計						2,070		
単価						2,070	円／m3	

単一12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,668	3,668		
計						3,668		
単価						3,668	円／m3	

1 次单值表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	補強土壁基礎	幅40cm 高さ20cm 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	6	1,464	8,784		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	40,240	32,192		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,394	33,576		
目地板		30m <sup>2</sup> 以上 漆喰繊維質目地板t=10	m 2	0.08	3,699	295.92		
計						74,847.92		
単価						7,485	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	補強土壁基礎	幅60cm 高さ20cm 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	8,231		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 2	40,240	48,288				
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,394	33,576				
目地板		30m2以上 漆青繊維質目地板t=10	m 2	0. 12	3,699	443. 88				
計						82,307. 88				
単価						8,231	円／m			

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	補強土壁基礎 (重力式基礎)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	24,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.89	40,240	156,533.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10.732	8,394	90,084.4		
計						246,618		
単価						24,670	円／m	

単一17号	段差部コンクリート (タイプ1)	幅40cm 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.1	単価	115,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	40,240	4,024		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.9	8,394	7,554.6		
計						11,578.6		
単価						115,800	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-18号	段差部コンクリート (タイプ 2)	幅40cm 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	2	単価	90,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	40,240	80,480		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	12	8,394	100,728		
計						181,208		
単価						90,610	円／m3	

単一-19号	段差部コンクリート (タイプ 3)	幅60cm 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.5	単価	90,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.5	40,240	20,120		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	8,394	25,182		
計						45,302		
単価						90,610	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-20号	間詰めコンクリート (タイプA)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.1	単価	208,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	40,240	4,024		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	8,394	16,788		
計						20,812		
単価						208,200	円／m3	

単一-21号	補強土壁面材組立・設置	帶鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	35,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁面材組立・設置		帶鋼補強土壁	m 2	1	2,826	2,826		
補強土壁面材（材料費）			m 2	1	32,370	32,370		
計						35,196		
単価						35,200	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	補強材取付	帶鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,942		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
補強材取付（帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帶鋼補強土壁	m	1	107.8	107.8				
補強材（材料費）（帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,834	1,834				
計						1,941.8				
単価						1,942	円／m			

1 次單価表

1次単価表						単価使用年月 2024. 10	歩掛使用年月 2024. 10	労務調整係数 1. 000-00-00-2-0		
単一23号	まき出し・敷均し、締固め	帶鋼補強土壁	単位	m3	数量	4, 200	単価	1, 756		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		帶鋼補強土壁		m 3	4, 200	1, 078	4, 527, 600			
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		m 3	4, 600	233. 9	1, 075, 940			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		m 3	4, 620	383. 2	1, 770, 384			
計							7, 373, 924			
単価							1, 756	円／m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	壁面背面排水層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,298
<b>名称</b>								
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	1,078	1,078		
計			m3	1.2	1,850	2,220		
単価						3,298		
						3,298	円／m3	

単一25号	基盤排水層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,298
<b>名称</b>								
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	1,078	1,078		
計			m3	1.2	1,850	2,220		
単価						3,298		
						3,298	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	笠石コンクリート	B=300 24-12-25(20) (高炉)	単位	m	数量	155	単価	26,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	32	40,660	1,301,120		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	240	8,394	2,014,560		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.08	171,100	355,888		
目地板		30m2以上 漆青繊維質目地板t=20	m 2	11	5,086	55,946		
足場設置・撤去 [砂防]			m	155	2,749	426,095		
計						4,153,609		
単価						26,800	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	独立型防護柵基礎(タイプ1) H800-W1600 24-12-25(高炉)	単位 m	数量 136	単価 63,780
	名称	規格	単位 数量	単価 金額 摘要
まき出し・敷均し、締固め	帶鋼補強土壁	m 3 120	1,078	129,360
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3 140	1,850	259,000
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3 18	32,400	583,200
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2 16	4,751	76,016
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3 109	29,980	3,267,820
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2 230	9,315	2,142,450
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t 3.05	171,100	521,855
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t 4.86	169,000	821,340
目地板	30mm以上 漆青繊維質目地板 t=20	m 2 11	5,086	55,946
ゴムアーチレット設置	SBR t=10mm	m 2 37	664.6	24,590.2
ゴムアーチレット	SBR 単層 t=10mm	m 2 37	17,600	651,200

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	独立型防護柵基礎(タイプ1) H800-W1600 24-12-25(高炉)	単位 m	数量 136	単価 63,780		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
発泡スチロール設置	t=50mm	m 2	68	664.6	45,192.8	
発泡スチロール	t=50mm	m 2	68	875	59,500	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.21	171,100	35,931	
計					8,673,401	
単価					63,780	円／m

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	剛性防護柵基礎(タイプ1) H=1.75m	単位 m	数量 16	単価 108,000
	名称	規格	単位 数量	単価 金額 摘要
まき出し・敷均し、締固め	帶鋼補強土壁	m 3 10	1,078	10,780
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3 20	1,850	37,000
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3 2	34,890	69,780
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2 2	4,751	9,502
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 24-12-25(20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3 20	32,830	656,600
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2 60	9,315	558,900
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t 1.32	171,100	225,852
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t 0.24	169,000	40,560
目地板	30mm以上 漆青繊維質目地板 t=20	m 2 3	5,086	15,258
ゴムフロート設置	SBR t=10mm	m 2 5	664.6	3,323
ゴムフロート	SBR 単層 t=10mm	m 2 5	17,600	88,000

1 次单值表

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	補強土壁基礎	幅40cm 高さ20cm 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	6	1,464	8,784		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	40,240	32,192		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,394	33,576		
目地板		30m <sup>2</sup> 以上 漆喰繊維質目地板t=10	m 2	0.08	3,699	295.92		
計						74,847.92		
単価						7,485	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	補強土壁基礎	幅60cm 高さ20cm 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	8,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 2	40,240	48,288		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,394	33,576		
計						81,864		
単価						8,187	円／m	

単一31号	補強土壁基礎 (重力式基礎)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	36,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5. 92	40,240	238,220. 8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	14. 966	8,394	125,624. 6		
計						363,845. 4		
単価						36,390	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-32号	段差部コンクリート (タイプ1)	幅40cm 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.09	単価	114,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.09	40,240	3,621.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.8	8,394	6,715.2		
計						10,336.8		
単価						114,900	円／m3	

単一-33号	段差部コンクリート (タイプ2)	幅40cm 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.1	単価	115,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	40,240	4,024		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.9	8,394	7,554.6		
計						11,578.6		
単価						115,800	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-34号	段差部コンクリート (タイプ3)	幅40cm 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	2	単価	99,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	40,240	80,480		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	14	8,394	117,516		
計						197,996		
単価						99,000	円／m3	

単一-35号	間詰めコンクリート (タイプA)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.1	単価	208,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	40,240	4,024		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	8,394	16,788		
計						20,812		
単価						208,200	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	補強土壁壁面材組立・設置	帶鋼補強土壁	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	40,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帶鋼補強土壁	m <sup>2</sup>	1	2,826	2,826		
補強土壁壁面材（材料費）			m <sup>2</sup>	1	37,440	37,440		
計						40,266		
単価						40,270	円／m <sup>2</sup>	

単一-37号	補強材取付	帶鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帶鋼補強土壁	m	1	107.8	107.8		
補強材（材料費）（帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,836	1,836		
計						1,943.8		
単価						1,944	円／m	

1 次單価表

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	壁面背面排水層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,298
<b>名称</b>								
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	1,078	1,078		
計			m3	1.2	1,850	2,220		
単価						3,298		
						3,298	円／m3	

単一40号	基盤排水層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,298
<b>名称</b>								
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	1,078	1,078		
計			m3	1.2	1,850	2,220		
単価						3,298	円／m3	
						3,298	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	笠石コンクリート	B=300 24-12-25(20) (高炉)	単位	m	数量	160	単価	28, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	35	40, 660	1, 423, 100		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	270	8, 394	2, 266, 380		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2. 2	171, 100	376, 420		
目地板		30m2以上 漆青繊維質目地板t=20	m 2	12	5, 086	61, 032		
足場設置・撤去 [砂防]			m	160	2, 749	439, 840		
計						4, 566, 772		
単価						28, 550	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	場所打壁面コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	417,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	2	41,030	82,060		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	15	9,315	139,725		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.17	171,100	29,087		
目地板		30m2以上 漆青繊維質目地板t=20	m 2	0.5	5,086	2,543		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	10	4,828	48,280		
補強材取付 (帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		帶鋼補強土壁	m	54	107.8	5,821.2		
補強材 (材料費) (帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁)			m	54	2,026	109,404		
計						416,920.2		
単価						417,000	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	縦排水管設置	VP管 管径200mm	単位 m	数量 7	単価 28,920
	名称	規格	単位	数量	単価
縦排水管敷設	VP管 φ 200	m	7	5,376	37,632
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-200	m	7	3,422	23,954
硬質塩化ビニル管継手	90° エルボ 呼び径200mm	個	1	1,940	1,940
硬質塩化ビニル管継手	ツケツ 呼び径200mm	個	1	1,110	1,110
支持金具	φ 200用	組	4	32,200	128,800
コンクリートアンカー	打込式 M12×100 SUS	本	16	560	8,960
計				202,396	
単価				28,920	円／m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	独立型防護柵基礎(タイプ2)	H1000-W1600 24-12-25(高炉)	単位	m	数量	150	単価	70,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帶鋼補強土壁	m 3	130	1,078	140,140		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	160	1,850	296,000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	20	32,400	648,000		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	17	4,751	80,767		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	131	29,980	3,927,380		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	310	9,315	2,887,650		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3.64	171,100	622,804		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5.71	169,000	964,990		
目地板		30mm以上 漆青繊維質目地板 t=20	m 2	15	5,086	76,290		
ゴムアーリー設置		SBR t=10mm	m 2	45	664.6	29,907		
ゴムアーリー		SBR 単層 t=10mm	m 2	45	17,600	792,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	独立型防護柵基礎(タイプ2) H1000-W1600 24-12-25(高炉)	単位 m	数量 150	単価 70,800		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
発泡スチロール設置	t=50mm	m 2	75	664.6	49,845	
発泡スチロール	t=50mm	m 2	75	875	65,625	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.22	171,100	37,642	
計					10,619,040	
単価					70,800	円／m

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	剛性防護柵基礎(タイプ2) H=2.75m	単位 m	数量 13	単価 155,500
名称	規格	単位	数量	単価
まき出し・敷均し、締固め	帶鋼補強土壁	m 3	10	1,078 10,780
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	20	1,850 37,000
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	34,890 69,780
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,751 9,502
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 24-12-25(20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	24	32,830 787,920
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	78	9,315 726,570
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.37	171,100 234,407
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.24	169,000 40,560
目地板	30mm以上 漆青繊維質目地板 t=20	m 2	4	5,086 20,344
ゴムアーチレット設置	SBR t=10mm	m 2	4	664.6 2,658.4
ゴムアーチレット	SBR 単層 t=10mm	m 2	4	17,600 70,400

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	剛性防護柵基礎(タイプ2) H=2.75m	単位 m	数量 13	単価 155,500
名称	規格	単位	数量	単価
発泡スチロール設置	t=50mm	m 2	7	664.6 4,652.2
発泡スチロール	t=50mm	m 2	7	875 6,125
計				2,020,698.6
単価				155,500 円／m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	アレキヤストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	8,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生グラッシュ 40～0	m	1	8,662	8,662		
計						8,662		
単価						8,662	円／m	

単一47号	現場打ち集水樹	B500×L500×H800 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	60,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉) 0.38m <sup>3</sup> を超える0.40m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60,340	60,340		
計						60,340		
単価						60,340	円／箇所	

1 次单值表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171, 100
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t		1. 03	109, 000	112, 270	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	58, 760	58, 760	
諸雑費 (まるめ)		式		1		70	
計						171, 100	
単価						171, 100	円／t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,749
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.1	27,976	2,797	
とび工		人		0.4	27,664	11,065	
普通作業員		人		0.4	22,152	8,860	
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式		1		4,768	
計						27,490	
単価						2,749	円／m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	169,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t		1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	58,760	58,760	
諸雑費 (まるめ)		式		1		30	
計						169,000	
単価						169,000	円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ゴムプレート設置	SBR t=10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	664.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	22,152	66,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,460		
単価						664.6	円/m <sup>2</sup>	

	発泡スチロール設置	t=50mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	664.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	22,152	66,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,460		
単価						664.6	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ゴムプレート設置	SBR t=10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	664.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	22,152	66,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,460		
単価						664.6	円/m <sup>2</sup>	

	発泡スチロール設置	t=50mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	664.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	22,152	66,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,460		
単価						664.6	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,828
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.6	27,976	44,761	
とび工		人		8.5	27,664	235,144	
普通作業員		人		1.3	22,152	28,797	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日		1.4	42,800	59,920	
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式		1		114,178	
計						482,800	
単価						4,828	円／掛m 2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

縦排水管敷設	VP管 φ200	単位 m	数量 10	単価 5,376	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	0.3	27,976	8,392
特殊作業員		人	0.9	25,688	23,119
普通作業員		人	0.6	22,152	13,291
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1	8,958	
計				53,760	
単価				5,376	円／m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ゴムプレート設置	SBR t=10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	664.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	22,152	66,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,460		
単価						664.6	円/m <sup>2</sup>	

	発泡スチロール設置	t=50mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	664.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	22,152	66,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,460		
単価						664.6	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ゴムプレート設置	SBR t=10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	664.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	22,152	66,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,460		
単価						664.6	円/m <sup>2</sup>	

	発泡スチロール設置	t=50mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	664.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	22,152	66,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,460		
単価						664.6	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,662
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,070.48	60,704		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,510	24,915		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.54	1,850	999		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					86,620		
単価					8,662	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,250
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	14,248	14,248		
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計						14,250	
単価						14,250	円／人日

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m <sup>3</sup> 以上 無し 20100m <sup>3</sup>	単位	式	数量	1	単価	57,043
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.039	27,976	57,043		
計					57,043		
単価					57,043	円／式	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路床盛土（I C T）保守点検	20,000m <sup>3</sup> 以上 無し 2100m <sup>3</sup>	単位	式	数量	1	単価	7,609
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.272	27,976	7,609	
計						7,609	
単価						7,609	円／式

システム初期費（I C T）	アート・ザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式		1		548,000	
計						548,000	
単価						548,000	円／式

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0