

令和6年10月21日（令和6年10月23日）

国道9号熊波地区法面对策工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事
工事地名	兵庫県美方郡香美町村岡区熊波地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010016	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	211日間 自 令和 6年10月22日 (当初) 至 令和 7年 5月20日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	美方郡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	3,752,595
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 [1工区]		式	1		48,889,927				
道路土工		式	1		3,639,539				
掘削工		式	1		1,236,469				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	98	2,425	237,650			単-1号	
掘削	土砂 現場制約あり	m3	92	5,949	547,308			単-2号	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)	m3	90	1,654	148,860			単-3号	
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	m3	190	1,364	259,160			単-4号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	190	228.9	43,491			単-5号	
法面整形工		式	1		1,370,600				
法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	890	1,540	1,370,600			単-6号	
残土処理工		式	1		1,032,470				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	230	1,789	411,470			単-7号	

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分	土砂	m3	230	2,700	621,000			単-8号	
排水構造物工		式	1		552,984				
作業土工		式	1		77,534				
床掘り	土砂	m3	5	9,610	48,050			単-9号	
埋戻し	土砂	m3	4	6,950	27,800			単-10号	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	0.6	1,654	992			単-11号	
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	m3	0.6	926	555			単-12号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.6	228.9	137			単-13号	
集水柵・マンホール工		式	1		119,200				
現場打ち集水柵(1)	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	箇所	2	41,830	83,660			単-14号	
蓋	縞鋼板蓋 600×600 t-3.2	枚	2	17,770	35,540			単-15号	
排水工		式	1		356,250				

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦排水	PU-300×300 ソケット付	m	15	13,460	201,900			単-16号	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	m2	15	10,290	154,350			単-17号	
法面工		式	1		24,392,500				
法枠工		式	1		24,392,500				
吹付枠	□300-2000×2000(A)	m2	887	27,500	24,392,500			単-18号	
落石防止工		式	1		6,864,630				
落石防護柵工		式	1		6,864,630				
ロープ・金網	柵高 3m 厚メッキ無	m	63	20,610	1,298,430			単-19号	
支柱	ハースプレート式 中間支柱 柵高3.00m	本	20	212,500	4,250,000			単-20号	
支柱	ハースプレート式 端末支柱 柵高3.00m	本	2	658,100	1,316,200			単-21号	
構造物撤去工		式	1		2,864,099				
構造物取壊し工		式	1		2,081,310				

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	22	54,210	1,192,620			単-22号	
枠内石詰撤去	割栗相当	m3	40	17,820	712,800			単-23号	
積込(ルース)	岩塊・玉石	m3	40	1,619	64,760			単-24号	
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-D t1.0t	m3	22	890.4	19,588			単-25号	
運搬	割栗石 キャリ-Dt1.0t	m3	40	1,364	54,560			単-26号	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	1,185	26,070			単-27号	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	40	272.8	10,912			単-28号	
道路施設撤去工		式	1		451,710				
落石防護柵撤去		m	63	7,170	451,710			単-29号	
運搬処理工		式	1		331,079				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	3,536	77,792			単-30号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	7,500	165,000			単-31号	

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	落石防護柵	t	3.91	22,580	88,287					単-32号
仮設工		式	1		10,576,175					
作業土工		式	1		177,165					
床掘り	土砂	m3	110	269.5	29,645					単-33号
埋戻し		m3	80	1,844	147,520					単-34号
残土処理工		式	1		146,790					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	2,193	65,790					単-35号
残土等処分		m3	30	2,700	81,000					単-36号
舗装版取壊し工		式	1		425,816					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	340	655	222,700					単-37号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	170	198.4	33,728					単-38号
殻運搬	舗装版破碎	m3	17	4,794	81,498					単-39号

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	17	5,170	87,890			単-40号	
仮設防護柵工		式	1		7,421,910				
帯基礎	1.0×1.4 18-8-40(高炉)	m	82	42,340	3,471,880			単-41号	
仮設防護柵	H=4.0m 支柱(H形鋼200×200) 土留板(軽量鋼矢板 LSP-2型)	m	82	24,770	2,031,140			単-42号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	115	7,951	914,365			単-43号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	115	2,860	328,900			単-44号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	115	5,875	675,625			単-45号	
アスファルト舗装工(舗装復旧)		式	1		1,420,104				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	84	1,269	106,596			単-46号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	84	2,205	185,220			単-47号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	84	4,570	383,880			単-48号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	168	2,071	347,928			単-49号	

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質 Ⅱ型 (20) DS≥3000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	168	2,360	396,480			単-50号	
交通管理工		式	1		984,390				
交通誘導警備員		人日	57	17,270	984,390			単-51号	
道路修繕 [3工区]		式	1		57,363,935				
道路土工		式	1		2,702,292				
掘削工		式	1		843,142				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	17	2,425	41,225			単-52号	
掘削	土砂 現場制約あり	m3	83	5,949	493,767			単-53号	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)	m3	90	1,654	148,860			単-54号	
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	m3	100	1,364	136,400			単-55号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	228.9	22,890			単-56号	

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		1,185,800				
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	770	1,540	1,185,800			単-57号	
残土処理工		式	1		673,350				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	1,789	268,350			単-58号	
残土等処分		m3	150	2,700	405,000			単-59号	
法面工		式	1		36,037,700				
法枠工		式	1		21,294,780				
吹付枠	□300-2000×2000(A)	m2	86	29,460	2,533,560			単-60号	
吹付枠	□300-2000×2000(B)	m2	666	28,170	18,761,220			単-61号	
鉄筋挿入工		式	1		14,742,920				
鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0 削孔長 3.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	m	263	15,250	4,010,750			単-62号	

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0 削孔 長 4.6m II 削孔に要 する重機の搬入困難 2 00m以上	m	386	14,730	5,685,780			単-63号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	1,070	4,573	4,893,110			単-64号	
削孔機械移設工		回	8	19,160	153,280			単-65号	
構造物撤去工		式	1		3,365,835				
構造物取壊し工		式	1		2,968,539				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	20	54,210	1,084,200			単-66号	
吹付法面取壊し	集積積込無 人力施工	m2	270	2,459	663,930			単-67号	
枠内石詰撤去	割栗相当	m3	50	17,820	891,000			単-68号	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	3,741	71,079			単-69号	
積込(ルース)	岩塊・玉石	m3	50	1,911	95,550			単-70号	
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-D t1.0t	m3	39	890.4	34,725			単-71号	

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬	割栗石 キャリ-Dt1.0t	m3	50	1,364	68,200			単-72号	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	39	1,185	46,215			単-73号	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	50	272.8	13,640			単-74号	
運搬処理工		式	1		397,296				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	36	3,536	127,296			単-75号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	36	7,500	270,000			単-76号	
仮設工 [3~4工区]		式	1		15,258,108				
作業土工		式	1		245,960				
床掘り	土砂	m3	160	269.5	43,120			単-77号	
埋戻し		m3	110	1,844	202,840			単-78号	
残土処理工		式	1		195,720				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	40	2,193	87,720			単-79号	

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	40	2,700	108,000			単-80号	
舗装版取壊し工		式	1		601,152				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	480	655	314,400			単-81号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	240	198.4	47,616			単-82号	
殻運搬	舗装版破砕	m3	24	4,794	115,056			単-83号	
殻処分	アスファルト殻	m3	24	5,170	124,080			単-84号	
仮設防護柵工		式	1		10,449,482				
帯基礎	1.0×1.4 18-8-40(高炉)	m	116	42,340	4,911,440			単-85号	
仮設防護柵	H=4.0m 支柱(H形鋼200×200) 土留板(軽量鋼矢板 LSP-2型)	m	117	24,230	2,834,910			単-86号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	162	7,951	1,288,062			単-87号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	162	2,860	463,320			単-88号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	162	5,875	951,750			単-89号	

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (舗装復旧)		式	1		2,011,814					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	119	1,269	151,011					単-90号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	119	2,205	262,395					単-91号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	119	4,570	543,830					単-92号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	238	2,071	492,898					単-93号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質Ⅱ型(20) DS≥3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	238	2,360	561,680					単-94号
資材搬入路設置工		式	1		769,590					
資材搬入路	W=1.50m 転落防止柵有	m	153	5,030	769,590					単-95号
交通管理工		式	1		984,390					
交通誘導警備員		人日	57	17,270	984,390					単-96号
道路修繕 [4工区]		式	1		3,127,652					

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路土工		式	1		556,779				
掘削工		式	1		35,799				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	10	2,425	24,250			単-97号	
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	m3	10	926	9,260			単-98号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	10	228.9	2,289			単-99号	
法面整形工		式	1		431,200				
法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	280	1,540	431,200			単-100号	
残土処理工		式	1		89,780				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20	1,789	35,780			単-101号	
残土等処分		m3	20	2,700	54,000			単-102号	
排水構造物工		式	1		677,025				
作業土工		式	1		160,557				

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土砂	m3	4	5,949	23,796					単-103号
床掘り	土砂	m3	9	9,610	86,490					単-104号
埋戻し	土砂	m3	4	6,950	27,800					単-105号
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)	m3	8	1,654	13,232					単-106号
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	m3	8	926	7,408					単-107号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8	228.9	1,831					単-108号
側溝工		式	1		458,250					
コレクターフレーム	350×350mm t=1.6mm メッキ仕上げ	m	39	11,750	458,250					単-109号
集水柵・マンホール工		式	1		58,218					
現場打ち集水柵(1)	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	箇所	1	40,140	40,140					単-110号
運搬	生コンクリート キャリ-Dt1.0t	m3	0.2	1,544	308					単-111号
蓋	縞鋼板蓋 600×600 t-3.2	枚	1	17,770	17,770					単-112号

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		860,160				
植生工		式	1		860,160				
植生マット	植生マット工 250m2以上500m2未満	m2	280	3,072	860,160			単-113号	
構造物撤去工		式	1		1,033,688				
構造物取壊し工		式	1		812,968				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.04	54,210	2,168			単-114号	
吹付法面取壊し	集積積込無 人力施工	m2	280	2,459	688,520			単-115号	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	3,741	74,820			単-116号	
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-D t1.0t	m3	20	1,188	23,760			単-117号	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	1,185	23,700			単-118号	
運搬処理工		式	1		220,720				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	3,536	70,720			単-119号	

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	7,500	150,000					単-120号
道路修繕 [5工区]		式	1		8,797,030					
道路土工		式	1		978,578					
掘削工		式	1		180,398					
掘削	土砂 現場制約あり	m3	20	5,949	118,980					単-121号
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)	m3	20	1,654	33,080					単-122号
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	m3	20	1,188	23,760					単-123号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	228.9	4,578					単-124号
法面整形工		式	1		708,400					
法面整形(切土部)	現場制約有 レイ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	460	1,540	708,400					単-125号
残土処理工		式	1		89,780					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,789	35,780					単-126号

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
残土等処分		m3	20	2,700	54,000			単-127号	
排水構造物工		式	1		341,870				
作業土工		式	1		33,120				
床掘り	土砂	m3	2	9,610	19,220			単-128号	
埋戻し	土砂	m3	2	6,950	13,900			単-129号	
排水工		式	1		308,750				
縦排水	PU-300×300 ソケット付	m	13	13,460	174,980			単-130号	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	m2	13	10,290	133,770			単-131号	
法面工		式	1		6,641,730				
法枠工		式	1		6,641,730				
簡易吹付法枠	300×100-1300×1300	m2	459	14,470	6,641,730			単-132号	
構造物撤去工		式	1		47,762				

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		40,037				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.7	54,210	37,947			単-133号	
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-D t1.0t	m3	0.7	1,802	1,261			単-134号	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7	1,185	829			単-135号	
運搬処理工		式	1		7,725				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7	3,536	2,475			単-136号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7	7,500	5,250			単-137号	
仮設工		式	1		787,090				
仮設防護柵工		式	1		320,800				
仮設防護柵	置き式Gr	m	50	6,416	320,800			単-138号	
交通管理工		式	1		466,290				
交通誘導警備員		人日	27	17,270	466,290			単-139号	

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		118,178,544				
共通仮設費		式	1		17,304,440				
共通仮設費		式	1		2,133,440				
運搬費		式	1		1,035,440				
仮設材運搬費		t	150.5	6,880	1,035,440			単-140号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,098,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		15,171,000				
純工事費		式	1		135,482,984				
現場管理費		式	1		45,763,000				
工事原価		式	1		181,245,984				
一般管理費等		式	1		28,694,016				
工事価格		式	1		209,940,000				

設計内訳書

工事名	国道9号熊波地区法面对策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		20,994,000					
工事費計		式	1		230,934,000					

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,425	2,425		
計						2,425		
単価						2,425	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	5,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1	5,949	5,949		
計						5,949		
単価						5,949	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,654
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	1	1,654	1,654			
計					1,654			
単価					1,654		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工			m3	1	1,364	1,364		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5000m3未満								
キャリ-Dt1.0t運搬 100m以下								
計						1,364		
単価						1,364	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228.9	228.9		
計						228.9		
単価						228.9	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)	現場制約有 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有ㄨ ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,789	1,789		
計						1,789		
単価						1,789	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	9,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり							
			m 3	1	9,610		9,610		
	計						9,610		
	単価						9,610	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	6,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り							
			m 3	1	6,950		6,950		
	計						6,950		
	単価						6,950	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,654
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	1	1,654	1,654			
計					1,654			
単価					1,654	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工			m3	1	926	926		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5000m3未満								
キャリ-Dt1.0t運搬 130m以下								
計						926		
単価						926	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228.9	228.9			
計					228.9			
単価					228.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場打ち集水桝 (1)	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	41,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	2.64	44,180	116,635.2		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	33.8	8,567	289,564.6		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	8.1	1,488	12,052.8		
計						418,252.6		
単価						41,830	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	蓋	縞鋼板蓋 600×600 t=3.2	単位	枚	数量	1	単価	17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	17,770	17,770		
計						17,770		
単価						17,770	円/枚	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	縦排水	PU-300×300 ヲット付	単位	m	数量	1	単価	13,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	13,460	13,460		
計						13,460		
単価						13,460	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m2	数量	10	単価	10,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝	m 2	2	11,330	22,660		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し 標準	m 2	10	7,834	78,340		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	188.8	1,888		
計						102,888		
単価						10,290	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	吹付枠	□300-2000×2000(A)	単位	m2	数量	887	単価	27,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	887	2,071	1,836,977			
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	957	19,470	18,632,790			
モルタル吹付工	7cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	536	5,320	2,851,520			
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	16	65,000	1,040,000			
水抜きパイプ設置		m	20	1,127	22,540			
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-50	m	20	197	3,940			
計					24,387,767			
単価					27,500	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ロープ・金網	柵高 3m 厚メッキ無	単位	m	数量	1	単価	20,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無 無	m	1	20,610	20,610			
計					20,610			
単価					20,610	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	支柱	ベ-スプレート式 中間支柱 柵高3.00m	単位	本	数量	1	単価	212,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵 (支柱設置工)	ベ-スプレート式 中間支柱 (H200×100-3000) 柵高3.00m	本	1	148,470	148,470			
コンクリート削孔 (さく岩機)	600mm以上800mm未満	孔	4	2,476	9,904			
あと施工アンカー工	アンカー材径 25mm以下 下方向	本	4	5,422	21,688			
アンカーボルト	D25(M24)×750(ナット・ワッシャー含む) 亜鉛メッキ	組	4	8,100	32,400			
計					212,462			
単価					212,500	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	支柱	ベ-スプレート式 端末支柱 柵高3.00m	単位	本	数量	1	単価	658,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵（支柱設置工）	ベ-スプレート式 端末支柱（H200×200-3000）柵高3.00m	本	1	556,510	556,510			
コンクリート削孔（さく岩機）	600mm以上800mm未満	孔	6	2,476	14,856			
あと施工アンカー工	アンカー材径 25mm以下 下方向	本	4	5,422	21,688			
あと施工アンカー工	アンカー材径 25mmを超え40mm以下 下方向	本	2	7,350	14,700			
アンカーボルト	D25(M24)×750(ナット・ワッシャー含む) 亜鉛メッキ	組	4	8,100	32,400			
アンカーボルト	D32(M30)×750(ナット・ワッシャー含む) 亜鉛メッキ	組	2	8,960	17,920			
計					658,074			
単価					658,100	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	54,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	54,210	54,210		
	計					54,210		
	単価					54,210	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	枠内石詰撤去	割栗相当	単位	m3	数量	1	単価	17,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	枠内石詰撤去	人力 割栗石	m 3	1	17,820	17,820		
	計					17,820		
	単価					17,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	積込(ル-ス ²)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス ²)			m 3	1	1,619	1,619		
岩塊・玉石 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3)積込								
計						1,619		
単価						1,619	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	890.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工		コンクリート(鉄筋) 5000m3未満 キャリ-Dt1.0t運搬 100m以下	m 3	1	890.4	890.4		
計						890.4		
単価						890.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	運搬	割栗石 キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工			m3	1	1,364	1,364		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5000m3未満								
キャリ-Dt1.0t運搬 100m以下								
計						1,364		
単価						1,364	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	積込	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1	1,185	1,185		
計						1,185		
単価						1,185	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	272.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	1	272.8	272.8		
計						272.8		
単価						272.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	落石防護柵撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	本	20	4,858	97,160			
落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	本	2	15,000	30,000			
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無	m	63	5,151	324,513			
計					451,673			
単価					7,170	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,536	3,536		
	計					3,536		
	単価					3,536	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,500	7,500		
	計					7,500		
	単価					7,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場発生品運搬	落石防護柵	単位	t	数量	1	単価	22,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1	14,120	14,120		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,451	8,451		
計						22,571		
単価						22,580	円/t	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	269.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	269.5	269.5		
計						269.5		
単価						269.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,844	1,844			
計						1,844			
単価						1,844	円/m3		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パツクホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,193	2,193			
計						2,193			
単価						2,193	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	2,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	残土等処分		m3	1	2,700	2,700			
	計					2,700			
	単価					2,700	円/m3		

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	655
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	655	655			
	計					655			
	単価					655	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	198.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	198.4	198.4		
計						198.4		
単価						198.4	円/m2	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	4,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,794	4,794		
計						4,794		
単価						4,794	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1	5,170	5,170	
計							5,170	
単価							5,170	円/m3

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	帯基礎	1.0×1.4 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	42,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		m3	14	29,850	417,900	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		m2	1.4	3,873	5,422.2	
計							423,322.2	
単価							42,340	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	仮設防護柵	H=4.0m 支柱(H形鋼200×200) 土留板(軽量鋼矢板 LSP-2型)	単位	m	数量	単価	金額	単価	24,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置撤去 油圧伸縮ゾウ型 10t吊(標準)標準(1.0)	m ²	328	4,363	1,431,064			
鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)		撤去部分スクラップ長以上 H形鋼200型 69日 1回 3850円 無	t	11.5	15,340	176,410			
鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)		撤去部分スクラップ長以上 軽量型2型3型 69日 1回 5750円 無	t	17	24,920	423,640			
計						2,031,114			
単価						24,770	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,951	7,951		
計						7,951		
単価						7,951	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,860	2,860		
計						2,860		
単価						2,860	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	1,269	1,269		
計						1,269		
単価						1,269	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	2,205	2,205			
	計					2,205			
	単価					2,205	円/m2		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量		1	単価	4,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,570	4,570			
	計					4,570			
	単価					4,570	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,071	2,071		
計						2,071		
単価						2,071	円/m2	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質II型(20) DS≧3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,360	2,360		
計						2,360		
単価						2,360	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						57		17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	57	17,270	984,390		
計						984,390		
単価						17,270	円/人日	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,425	2,425		
計						2,425		
単価						2,425	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	5,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1	5,949	5,949		
計						5,949		
単価						5,949	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準以外)	m 3	1	1,654	1,654		
計						1,654		
単価						1,654	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工			m3	1	1,364	1,364		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5000m3未満								
キャリ-Dt1.0t運搬 100m以下								
計						1,364		
単価						1,364	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228.9	228.9		
計						228.9		
単価						228.9	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	法面整形(切土部)	現場制約有り ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,789	1,789		
計						1,789		
単価						1,789	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	吹付枠	□300-2000×2000(A)	単位	m2	数量	86	単価	29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	86	2,071	178,106		
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	102	19,470	1,985,940		
	モルタル吹付工	7cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	45	5,320	239,400		
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	2	65,000	130,000		
	計					2,533,446		
	単価					29,460	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	吹付枠	□300-2000×2000(B)	単位	m2	数量	666	単価	28,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	666	2,071	1,379,286		
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	753	19,470	14,660,910		
	モルタル吹付工	7cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	401	5,320	2,133,320		
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	9	65,000	585,000		
	計					18,758,516		
	単価					28,170	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0 削孔長 3.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	m	数量	263	単価	15,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	263	11,610	3,053,430			
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345 メッキ	m	292	1,240	362,080			
角座金	150×150×9 φ45 メッキ	個	73	1,080	78,840			
ナット	D19 メッキ	個	73	540	39,420			
丸ワッシャー	M76 メッキ	個	73	450	32,850			
カップラー	D19 メッキ	個	73	810	59,130			
キャップ	アルミ製	個	73	3,330	243,090			
シース	D19用	個	73	810	59,130			
スパーサー	D19用(電気メッキ)	個	146	500	73,000			
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75	m	22	388	8,536			
計					4,009,506			

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0 削孔長 3.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	m	数量	263	単価	15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						15,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0 削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	m	数量	386	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	386	11,610	4,481,460		
異形棒鋼ロックボルト		D19 SD345 メッキ	m	420	1,240	520,800		
角座金		150×150×9 φ45 メッキ	個	84	1,080	90,720		
ナット		D19 メッキ	個	84	540	45,360		
丸ワッシャー		M76 メッキ	個	84	450	37,800		
カップラー		D19 メッキ	個	84	810	68,040		
キャップ		アルミ製	個	84	3,330	279,720		
シース		D19用	個	84	810	68,040		
スプーサー		D19用(電気メッキ)	個	168	500	84,000		
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-75	m	25	388	9,700		
計						5,685,640		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0 削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	m	数量	金額	単価	14,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価					14,730	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,573
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入の仮設足場工		空m3	1	4,573	4,573		
	計					4,573		
	単価					4,573	円/空m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	削孔機械移設工		単位	回	数量	1	単価	19,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔機械の上下移動		回	1	19,160	19,160		
	計					19,160		
	単価					19,160	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	54,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	54,210	54,210		
	計					54,210		
	単価					54,210	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	吹付法面取壊し	集積積込無 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	2,459
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付法面取壊し	無し 人力施工	m 2	1	2,459	2,459		
	計					2,459		
	単価					2,459	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	枠内石詰撤去	割栗相当	単位	m3	数量	1	単価	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枠内石詰撤去		人力 割栗石	m 3	1	17,820	17,820		
計						17,820		
単価						17,820	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	積込	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		パックホコ山積0.066m3(平積0.05m3)積込	m 3	1	3,741	3,741		
計						3,741		
単価						3,741	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	積込(ル-ス ²)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	1,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス ²)			m 3	1	1,911	1,911		
岩塊・玉石 ハック材山積0.066m3(平積0.05m3)積込								
計						1,911		
単価						1,911	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	890.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工		コンクリート(鉄筋) 5000m3未満 キャリ-Dt1.0t運搬 100m以下	m 3	1	890.4	890.4		
計						890.4		
単価						890.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	運搬	割栗石 キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工			m3	1	1,364	1,364		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5000m3未満								
キャリ-Dt1.0t運搬 100m以下								
計						1,364		
単価						1,364	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	積込	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1	1,185	1,185		
計						1,185		
単価						1,185	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	272.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	1	272.8	272.8		
計						272.8		
単価						272.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,536	3,536		
計						3,536		
単価						3,536	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	269.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	269.5	269.5		
計						269.5		
単価						269.5	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,844	1,844		
計						1,844		
単価						1,844	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,193	2,193		
計						2,193		
単価						2,193	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	655	655		
計						655		
単価						655	円/m	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	198.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	198.4	198.4		
計						198.4		
単価						198.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,794	4,794			
計						4,794			
単価						4,794		円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,170	5,170			
計						5,170			
単価						5,170		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	帯基礎	1.0×1.4 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	42,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m ³	14	29,850	417,900			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	1.4	3,873	5,422.2			
計						423,322.2			
単価						42,340	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	仮設防護柵	H=4.0m 支柱(H形鋼200×200) 土留板(軽量鋼矢板 LSP-2型)	単位	m	数量	117	単価	24,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置撤去 油圧伸縮ゾウ型 10t吊(標準)標準(1.0)	m ²	467	4,363	2,037,521		
鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)		撤去部分スクラップ長以上 H形鋼200型 58日 1回 3650円 無	t	16.5	13,870	228,855		
鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)		撤去部分スクラップ長以上 軽量型2型3型 58日 1回 5750円 無	t	24.2	23,470	567,974		
計						2,834,350		
単価						24,230	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,951	7,951		
	計					7,951		
	単価					7,951	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,860	2,860		
	計					2,860		
	単価					2,860	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	1,269	1,269		
計						1,269		
単価						1,269	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	2,205	2,205		
計						2,205		
単価						2,205	円/m2	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	4,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,570	4,570		
計						4,570		
単価						4,570	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,071	2,071		
計						2,071		
単価						2,071	円/m2	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質II型(20) DS≧3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,360	2,360		
計						2,360		
単価						2,360	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	資材搬入路	W=1.50m 転落防止柵有	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管足場	設置・撤去 転落防止柵あり	空m3	11.25	4,471	50,298.75		
	計					50,298.75		
	単価					5,030	円/m	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	57	17,270	984,390		
	計					984,390		
	単価					17,270	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,425	2,425		
	計					2,425		
	単価					2,425	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工			m 3	1	926	926		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5000m3未満								
キャリ-Dt1.0t運搬 130m以下								
計						926		
単価						926	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228.9	228.9		
計						228.9		
単価						228.9	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	法面整形(切土部)	現場制約有 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,789	1,789		
計						1,789		
単価						1,789	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1	5,949	5,949		
計						5,949		
単価						5,949	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	9,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	9,610	9,610		
計						9,610		
単価						9,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	6,950	6,950		
計						6,950		
単価						6,950	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準以外)	m 3	1	1,654	1,654		
計						1,654		
単価						1,654	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工			m 3	1	926	926		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5000m3未満								
キャリ-Dt1.0t運搬 130m以下								
計						926		
単価						926	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228.9	228.9		
計						228.9		
単価						228.9	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	コルゲートフリューム	350×350mm t=1.6mm メッキ仕上げ	単位	m	数量	1	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付 350×350以上550×550以下 全ての費用	m	1	11,750	11,750		
計						11,750		
単価						11,750	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	現場打ち集水桝 (1)	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	40,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.46	40,540	99,728.4		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	33.8	8,567	289,564.6		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	8.1	1,488	12,052.8		
計						401,345.8		
単価						40,140	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	運搬	生コンクリート キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	1,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工		生コンクリート 5000m3未満キャリ-Dt1.0t運搬130m以下	m3	1	1,544	1,544		
計						1,544		
単価						1,544	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	蓋	縞鋼板蓋 600×600 t-3.2	単位	枚	数量	1	単価	17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	17,770	17,770		
計						17,770		
単価						17,770	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	植生マット	植生マット工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	3,072	3,072		
計						3,072		
単価						3,072	円/m2	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	54,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	54,210	54,210		
計						54,210		
単価						54,210	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	吹付法面取壊し	集積積込無 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	2,459
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付法面取壊し	無し 人力施工	m 2	1	2,459	2,459		
	計					2,459		
	単価					2,459	円/m2	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	積込	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,741
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(コンクリート殻)	パックホウ山積0.066m3(平積0.05m3)積込	m 3	1	3,741	3,741		
	計					3,741		
	単価					3,741	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工		コンクリート(鉄筋) 5000m3未満 キャリ-Dt1.0t運搬 130m以下	m3	1	1,188	1,188		
計						1,188		
単価						1,188	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	積込	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1	1,185	1,185		
計						1,185		
単価						1,185	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,536	3,536		
	計					3,536		
	単価					3,536	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,500	7,500		
	計					7,500		
	単価					7,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	5,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1	5,949	5,949		
計						5,949		
単価						5,949	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準以外)	m 3	1	1,654	1,654		
計						1,654		
単価						1,654	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬工			m3	1	1,188	1,188		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5000m3未満								
キャリ-Dt1.0t運搬 170m以下								
計						1,188		
単価						1,188	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228.9	228.9		
計						228.9		
単価						228.9	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	法面整形(切土部)	現場制約有 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,789	1,789		
計						1,789		
単価						1,789	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	9,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	9,610	9,610		
計						9,610		
単価						9,610	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	6,950	6,950		
計						6,950		
単価						6,950	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	縦排水	PU-300×300 ソケット付	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	13,460	13,460			13,460
計					13,460			
単価					13,460		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m2	数量	10	単価	10,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝	m 2	2	11,330	22,660		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し 標準	m 2	10	7,834	78,340		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	188.8	1,888		
計						102,888		
単価						10,290	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	簡易吹付法枠	300×100-1300×1300	単位	m2	数量	100	単価	14,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	100	2,071	207,100			
簡易吹付枠工		m 2	130	6,279	816,270			
簡易吹付法枠 モルタル 吹付工	t=7cm	m 2	56.3	7,510	422,813			
計					1,446,183			
単価					14,470	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	54,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	54,210	54,210		
	計					54,210		
	単価					54,210	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t	単位	m3	数量	1	単価	1,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬工	コンクリート(鉄筋) 5000m3未満 キャリ-Dt1.0t運搬 170m以下	m 3	1	1,802	1,802		
	計					1,802		
	単価					1,802	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	積込	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1	1,185	1,185		
計						1,185		
単価						1,185	円/m3	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m3	1	3,536	3,536		
計						3,536		
単価						3,536	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	仮設防護柵	置き式Gr	単位	m	数量	1	単価	6,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	1	1,420	1,420		
	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	1	1,181	1,181		
	仮設防護柵賃料	68日	m	1	2,849	2,849		
	仮設防護柵整備費		m	1	966	966		
	計					6,416		
	単価					6,416	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					27			17,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	27	17,270	466,290		
	計					466,290		
	単価					17,270	円/人日	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
					1			6,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 39.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,380	5,380		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	計					6,880		
	単価					6,880	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
運搬工	名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,364
	不整地運搬車運転	キャリ-Dt1.0t	日	4.61	29,580		136,363		
	諸雑費（まるめ）		式	1			37		
	計						136,400		
	単価						1,364	円/m ³	

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
運搬工	名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	926
	不整地運搬車運転	キャリ-Dt1.0t	日	3.3	28,060		92,598		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2		
	計						92,600		
	単価						926	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	17,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	369.2	36,920			
縞鋼板蓋	600×600 t=3.2 錆止め塗装	枚	100	17,400	1,740,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		80			
計					1,777,000			
単価					17,770		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下無し縦排水部無し	単位	m	数量	10	単価	13,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L600 300kg以下 昼 無	m	10	7,280.65	72,806			
鉄筋コンクリート型水路	300 30×30×60 ネット付	個	16.5	3,740	61,710			
諸雑費(まるめ)		式	1		84			
計					134,600			
単価					13,460	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	11,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	27,144	32,572		
型わく工		人	1.6	29,328	46,924		
普通作業員		人	1.2	22,880	27,456		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,348		
計					113,300		
単価					11,330	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価 7,834
土木一般世話役		人	3.9	27,144	105,861	
特殊作業員		人	5	24,128	120,640	
普通作業員		人	7.2	22,880	164,736	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	25,600	309,760	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	42,800	81,320	
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%		式	1		1,083	
計					783,400	
単価					7,834	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	188.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.21	27,144	5,700		
普通作業員		人	0.56	22,880	12,812		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		368		
計					18,880		
単価					188.8	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価 2,071
現場吹付法砕工 ラス張工		m ²	100	2,070.3	207,030	
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	
計					207,100	
単価					2,071	円/m ²

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価 19,470
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	19,467	1,946,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		300	
計					1,947,000	
単価					19,470	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	モルタル吹付工	7cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価	
					1			5,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（モルタル吹付）	厚7 c m	m 2	1	5,320.32	5,320			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,320			
単価					5,320	円/m 2		

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	
					100			65,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場吹付法枠工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3	100	64,993	6,499,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		700			
計					6,500,000			
単価					65,000	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ設置		単位	m	数量	10	単価 1,127
土木一般世話役		人	0.12	27,144	3,257	
普通作業員		人	0.35	22,880	8,008	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,270	
単価					1,127	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 20,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	1	20,604	20,604	
諸雑費(まるめ)		式	1		6	
計					20,610	
単価					20,610	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	あと施工アンカー工	アンカー材径 25mm以下 下方向	単位	本	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04	27,144	1,085		
特殊作業員		人	0.09	24,128	2,171		
普通作業員		人	0.04	22,880	915		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		1,251		
計					5,422		
単価					5,422		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	5,422
あと施工アンカー工	アンカー材径 25mm以下 下方向							
土木一般世話役		人	0.04	27,144		1,085		
特殊作業員		人	0.09	24,128		2,171		
普通作業員		人	0.04	22,880		915		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1			1,251		
計						5,422		
単価						5,422	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	あと施工アンカー工	アンカー材径 25mmを超え40mm以下 下方向	単位	本	数量	1	単価	7,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.06	27,144	1,628			
特殊作業員		人	0.11	24,128	2,654			
普通作業員		人	0.06	22,880	1,372			
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		1,696			
計					7,350			
単価					7,350	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,144	27,144	
普通作業員		人	6.6	22,880	151,008	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					178,200	
単価					17,820	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

積込(ルース)		単位	m ³	数量		100	単価	1,619
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	4.35	25,064	109,028			
軽油		L	95.7	139	13,302			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	供用日	6.5	6,080	39,520			
諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
計					161,900			
単価					1,619	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
	運搬工	コンクリート(鉄筋) 5000m3未満 キャリ-Dt1.0t運搬 100m以下	単位	m ³	数量	100	単価	890.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		キャリ-Dt1.0t	日	3	29,680	89,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						89,040		
単価						890.4	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高3.00m	本	1	4,858.1	4,858		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,858		
単価						4,858	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額
	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無				1	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.00m	本	1	14,998.5	14,998	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					15,000	
	単価					15,000	円/本

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額
	落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高3.00m ロープ本数10本 15m以上 無 無				1	5,151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	1	5,151	5,151	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,151	
	単価					5,151	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	7,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		C0(鉄筋)		m ³	100	7,500	750,000	
計							750,000	
単価							7,500	円/m ³

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	5,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		AS(掘削)		m ³	100	5,170	517,000	
計							517,000	
単価							5,170	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準(1.0)	m ²	100	4,363	436,300	
切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準	m ²	100	2,646	264,600	
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準	m ²	100	1,717	171,700	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					436,300	
単価					4,363	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ [※] 長以上 H形鋼200型 69日 1回 3850円 無	単位	t			15,340
H形鋼（杭用）	200型（49.9kg/m）	t	1	6,210	6,210	
H形鋼 修理費及び損耗費		t	1	9,124.5	9,124	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,340	
単価					15,340	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ [°] 長以上 軽量型2型3型 69日 1回 5750円 無	単位	t	数量	1	単価 24,920
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（2型，3型）	t	1	9,108	9,108	
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	15,812.5	15,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,920	
単価					24,920	円／t

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,951.6		7,951	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						7,951	
	単価						7,951	円/m ³

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	CO(無筋)	m ³	100	5,875		587,500	
	計						587,500	
	単価						5,875	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	17,264		17,264		17,270
諸雑費 (まるめ)		式	1			6		
計						17,270		
単価						17,270	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	11,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1	11,433	11,433	
鉄筋(別途計上)		m	1,111	0	0	
グラウト材	混和剤含む	m ³	0.005	34,700	173	
材料費(別途計上)		組	0.278	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
計					11,610	
単価					11,610	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,433	11,433			
鉄筋(別途計上)		m	1.087	0	0			
グラウト材	混和剤含む	m ³	0.005	34,700	173			
材料費(別途計上)		組	0.217	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					11,610			
単価					11,610	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m ³	数量		単価
					1		4,573
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m ³	1	4,573.2	4,573		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,573		
単価					4,573	円/空m ³	

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価
					1		19,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	19,158	19,158		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					19,160		
単価					19,160	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

積込(コンクリート殻)	パックホウ山積0.066m3(平積0.05m3)積込	単位	m3	数量	100	単価	3,741
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	8	22,880	183,040		
運転手(特殊)		人	6	25,064	150,384		
軽油		L	84	139	11,676		
小型パックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排出ガス対策型	(第3次基準値)山積0.066m3(平積0.05m3)	供用日	6	4,830	28,980		
諸雑費(まるめ)		式	1		20		
計					374,100		
単価					3,741	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

積込(ルース)		単位	m ³	数量	100	単価	1,911
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	6	25,064	150,384		
軽油		L	84	139	11,676		
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排出ガス対策型	(第3次基準値) 山積0.066m ³ (平積0.05m ³)	供用日	6	4,830	28,980		
諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
計					191,100		
単価					1,911	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分スクラップ [°] 長以上 H形鋼200型 58日 1回 3650円 無	単位	t	数量	1	単価 13,870
H形鋼 (杭用)	200型 (49.9kg/m)	t	1	5,220	5,220	
H形鋼 修理費及び損耗費		t	1	8,650.5	8,650	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					13,870	
単価					13,870	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分スクラップ [※] 長以上 軽量型2型3型 58日 1回 5750円 無	単位	t	数量	1	単価 23,470
鋼矢板 (軽量矢板)	軽量型 (2型, 3型)	t	1	7,656	7,656	
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	15,812.5	15,812	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					23,470	
単価					23,470	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単管足場	設置・撤去 転落防止柵あり	単位	空m ³	数量	100	単価	4,471
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	27,144	51,573		
とび工		人	8.4	27,664	232,377		
普通作業員		人	1.8	22,880	41,184		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	42,800	34,240		
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		87,726		
計					447,100		
単価					4,471	円/空m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	運搬工	生コンクリート 5000m3未満キヤリ-Dt1.0t運搬130m以下	単位	m ³	数量	100	単価	1,544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	キヤリ-Dt1.0t	日	5.22	29,580	154,407		
	計					154,407		
	単価					1,544	円/m ³	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	人力施工による植生工	植生マット工 250m2以上500m2未満 無	単位	m ²	数量	1	単価	3,072
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m ²	1	3,072.24	3,072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,072		
	単価					3,072	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

運搬工	名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート(鉄筋) 5000m ³ 未満 キャリ-Dt1.0t運搬 130m以下					100		1,188
	不整地運搬車運転	キャリ-Dt1.0t	日	4	29,680		118,720	
	諸雑費(まるめ)		式	1			80	
	計						118,800	
	単価						1,188	円/m ³

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

運搬工	名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート(鉄筋) 5000m ³ 未満 キャリ-Dt1.0t運搬 130m以下					100		1,188
	不整地運搬車運転	キャリ-Dt1.0t	日	4	29,680		118,720	
	諸雑費(まるめ)		式	1			80	
	計						118,800	
	単価						1,188	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易吹付砕工		m ²			100	6,279
鉄筋加工組立工		kg	93.15	739.9	68,921	
組立枠設置工		個	125	865.8	108,225	
交点アンカー打設工		本	69	2,146	148,074	
砕吹付工		m ³	3.31	91,450	302,699	
計					627,919	
単価					6,279	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易吹付法枠モルタル吹付工	t=7cm	m ²	100			7,510
モルタル吹付工	7cm 250m ² 以上500m ² 未満 無 有	m ²	100	6,384	638,400	
混和剤(NAF-6 同等品)	共重合ハ [®] ラ型アラミド [®] 繊維	kg	9.31	12,100	112,651	
計					751,051	
単価					7,510	円/m ²

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工	コンクリート(鉄筋) 5000m ³ 未満 キャリ- Dt1.0t 運搬 170m以下	m ³	100			1,802
不整地運搬車運転	キャリ- Dt1.0t	日	6.09	29,580	180,142	
諸雑費(まるめ)		式	1		58	
計					180,200	
単価					1,802	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	1			1,420
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,420.64	1,420	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,420	
単価					1,420	円/m

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	1			1,181
仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,181.44	1,181	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,181	
単価					1,181	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵賃料	68日	単位	m	数量	1	単価 2,849
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設防護柵賃料	ガード柵5.0A 90日以内	m・日	68	41.9	2,849	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2,849	
	単価					2,849	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 39.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 40kmまで	t	1	5,380	5,380	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,380	
	単価					5,380	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,500		
単価					1,500	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	キャリ-Dt1.0t	単位	日	数量	1	単価	29,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,064	25,064			
軽油		L	7	139	973			
不整地運搬車	ローラ型・タンク式・排出ガス対策型(第2次基準値) 1t積	供用日	1.75	2,020	3,535			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					29,580			
単価					29,580	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	キャリ-Dt1.0t	単位	日	数量	1	単価	28,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,064	25,064			
軽油		L	7	139	973			
不整地運搬車	ローラ型・タンク式・排出ガス対策型(第2次基準値) 1t積	供用日	1	2,020	2,020			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					28,060			
単価					28,060	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	キャリ-Dt1.0t	単位	日	数量	1	単価	29,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,064	25,064			
軽油		L	7	139	973			
不整地運搬車	ローラ型・タンク式・排出ガス対策型(第2次基準値) 1t積	供用日	1.8	2,020	3,636			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					29,680			
単価					29,680	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,646
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.429	27,144	38,788			
とび工		人	1.429	27,664	39,531			
普通作業員		人	2.857	22,880	65,368			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1.429	34,300	49,014			
高所作業車運転		日	1.429	39,320	56,188			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		15,711			
計					264,600			
単価					2,646	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,717
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.917	27,144	24,891			
とび工		人	0.917	27,664	25,367			
普通作業員		人	1.835	22,880	41,984			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.917	34,300	31,453			
高所作業車運転		日	0.917	39,320	36,056			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		11,949			
計					171,700			
単価					1,717	円/m ²		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	キャリ-Dt1.0t	単位	日	数量	1	単価	29,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,064	25,064			
軽油		L	7	139	973			
不整地運搬車	ローラ型・タンク式・排出ガス対策型(第2次基準値) 1t積	供用日	1.75	2,020	3,535			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					29,580			
単価					29,580	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	キャリ-Dt1.0t	単位	日	数量	1	単価	29,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,064	25,064			
軽油		L	7	139	973			
不整地運搬車	ローラ型・タンク式・排出ガス対策型(第2次基準値) 1t積	供用日	1.8	2,020	3,636			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					29,680			
単価					29,680	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋加工組立工		単位	kg	数量	1,000	単価	739.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	3.7	27,144	100,432		
	法面工		人	14.81	28,600	423,566		
	普通作業員		人	3.7	22,880	84,656		
	鉄筋	SD295 D10	kg	1,170	107	125,190		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		6,056		
	計					739,900		
	単価					739.9	円/kg	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	組立枠設置工		単位	個	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	27,144	3,800			
法面工		人	0.43	28,600	12,298			
カッテンダ-A型	L=400 H=90 W=280	個	100	700	70,000			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		482			
計					86,580			
単価					865.8	円／個		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交点アンカー打設工		単位	本	数量	100	単価	2,146
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,144	27,144			
法面工		人	4	28,600	114,400			
普通作業員		人	2	22,880	45,760			
アンカー	φ16 L=400	本	100	199	19,900			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		7,396			
計					214,600			
単価					2,146	円/本		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	梓吹付工		単位	m ³	数量	10	単価	91,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.85	27,144	50,216		
	法面工		人	5.56	28,600	159,016		
	特殊作業員		人	3.7	24,128	89,273		
	普通作業員		人	3.7	22,880	84,656		
	モルタル吹付機運転	モータ駆動 0.8～1.2m ³ /h	日	1.85	12,460	23,051		
	ホイールローダ [®] (トラクタショベル) 運転	0.34m ³ (ホイール式)	日	1.85	25,590	47,341		
	セメント	普通ポルトランド 25kg 袋入	t	5.59	26,800	149,812		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	16.49	4,700	77,503		
	混和剤 (NAF-6 同等品)	共重合 [®] アラミド [®] 繊維	kg	13.3	12,100	160,930		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		72,702		
	計					914,500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モルタル吹付工	7cm 250m2以上500m2未満 無 有	単位	m ²	数量	1	単価	6,384
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚7cm	m ²	1	6,384.38	6,384		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,384		
	単価					6,384	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	キャリ-Dt1.0t	単位	日	数量	1	単価	29,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,064	25,064			
軽油		L	7	139	973			
不整地運搬車	ローラ型・タンク式・排出ガス対策型(第2次基準値) 1t積	供用日	1.75	2,020	3,535			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					29,580			
単価					29,580	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転		単位	日	数量		1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	25,064	25,064				
軽油		L	24	139	3,336				
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1.2m	日	1.07	10,200	10,914				
諸雑費（まるめ）		式	1		6				
計					39,320				
単価					39,320	円/日			

参考資料 (3)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	0.34m3(ホイール式)	日				
運転手(一般)		人	0.8	22,880	18,304	
軽油		L	14	139	1,946	
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.34m3	日	1.58	3,380	5,340	
計					25,590	
単価					25,590	円/日