

令和7年12月15日

京都国道事務所庁舎空調設備改修5期工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2025-11単価

【 設計書 】

工事名称 京都国道事務所庁舎空調設備改修5期工事
工事場所 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808
京都国道事務所
工期 契約締結日の翌日から150日間

庁舎機械設備改設		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
GHP-4	マルチエアコン屋外機 冷房:45.0kw 暖房:50.0kw	1	台	2,260,000	2,260,000	
GHP-5	マルチエアコン屋外機 冷房:22.4kw 暖房:25.0kw	1	台	1,600,000	1,600,000	
GHP-4-1	マルチエアコン屋内機 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw 天井隠蔽型	2	台	354,000	708,000	
GHP-4-2	マルチエアコン屋内機 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw 天井隠蔽型	1	台	384,000	384,000	
GHP-4-3	マルチエアコン屋内機 冷房:9.0kw 暖房:10.0kw 天井隠蔽型	1	台	442,000	442,000	
GHP-4-4	マルチエアコン屋内機 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw 天井隠蔽型	1	台	384,000	384,000	
GHP-4-5	マルチエアコン屋内機 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw 天井隠蔽型	1	台	352,000	352,000	
GHP-5-1	マルチエアコン屋内機 冷房:9.0kw 暖房:10.0kw 天井隠蔽型	1	台	442,000	442,000	
GHP-5-2	マルチエアコン屋内機 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw 天井隠蔽型	1	台	354,000	354,000	
GHP-5-3	マルチエアコン屋内機 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw カセット型	1	台	292,000	292,000	
搬入・据付費		1	式		802,300	
直接仮設		1	式		199,500	
天井改修		1	式		528,100	
計					8,747,900	

