令和８年３月 9日（単価合意なし）

Ｒ７国営明石海峡公園淡路地区エレベーター設備改修工事

【工事設計書（公表資料）】

国営明石海峡公園事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2026-3月単価

【　設計書　】

工事名称　　Ｒ７国営明石海峡公園淡路地区エレベーター設備改修工事

工事場所　　兵庫県淡路市夢舞台地先

工期　　令和８年４月１日から令和９年６月３０日まで
余裕期間：契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	76,153,300	
計			76,153,300	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,029,771	
現場管理費	1	式	8,622,967	
一般管理費等	1	式	10,643,962	
計			21,296,700	
工事価格	1	式	97,450,000	
消費税等相当額	1	式	9,745,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	107,195,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費	1	式	76,153,300	
計			76,153,300	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
管理棟	1	式	38,484,700	
ﾋﾞｼﾞﾀｰ棟	1	式	37,668,600	
計			76,153,300	

管理棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備	1	式	28,404,700	
撤去工事	1	式	10,080,000	
計			38,484,700	

ﾋﾞｼﾞﾀｰ棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備	1	式	30,558,600	
撤去工事	1	式	7,110,000	
計			37,668,600	

管理棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備		1	式	28,404,700	
計				28,404,700	
撤去工事		1	式	10,080,000	
計				10,080,000	

ﾋﾞｼﾞﾀｰ棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備		1	式	30,558,600	
計				30,558,600	
撤去工事		1	式	7,110,000	
計				7,110,000	

管理棟　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
主要機器、かご	定員11名、速度45m/min 点検用ﾀﾗｯﾌﾟ	1	式		18,100,000	
三方枠	大枠 SUS　鏡面仕上 遮煙対応	2	か所	558,000	1,116,000	
乗場の敷居	SUS 遮煙対応	2	か所	243,000	486,000	
乗場の戸	1～2階 SUS　ﾍｱﾗｲﾝｴｯﾁﾝｸﾞ仕上	2	か所	1,240,000	2,480,000	
乗場ﾎﾞﾀﾝ	SUS ﾍｱﾗｲﾝ　ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ一体型 一般・車いす用一体型 1階　ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｽｲｯﾁ付き	1	か所	162,000	162,000	
乗場ﾎﾞﾀﾝ	SUS ﾍｱﾗｲﾝ　ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ一体型 一般・車いす用一体型 2階	1	か所	135,000	135,000	
電気配管配線		1	式		531,000	
消耗品雑材料		1	式		45,000	
労務費	調整労務費を含む	1	式		4,600,000	
運搬費		1	式		248,000	
直接仮設	養生、仮設間仕切り等	1	式		501,700	
計					28,404,700	

管理棟　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事費	機械室周り補修工事費、出入り口周り補修工事費、昇降路内補修工事費含む	1	式		5,130,000	
昇降路内鉄骨工事		1	式		3,600,000	
電気工事費		1	式		1,350,000	
計					10,080,000	

ﾋﾞｼﾞﾀｰ棟　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
主要機器、かご	定員13名、速度45m/min 点検用ﾀﾗｯﾌﾟ	1	式		19,700,000	
三方枠	小枠 鋼板ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 製造者標準色仕上　遮煙対応	3	か所	54,000	162,000	
乗場の敷居	SUS 遮煙対応	3	か所	252,000	756,000	
乗場の戸	1～2階、RF SUS　ﾍｱﾗｲﾝｴｯﾁﾝｸﾞ仕上	3	か所	1,250,000	3,750,000	
乗場ﾎﾞﾀﾝ	SUS ﾍｱﾗｲﾝ　ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ一体型 一般・車いす用一体型 1階　ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｽｲｯﾁ付き	1	か所	189,000	189,000	
乗場ﾎﾞﾀﾝ	SUS ﾍｱﾗｲﾝ　ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ一体型 一般・車いす用一体型 2階、RF	2	か所	162,000	324,000	
電気配管配線		1	式		522,000	
消耗品雑材料		1	式		45,000	
労務費	調整労務費を含む	1	式		4,270,000	
運搬費		1	式		248,000	
直接仮設	養生、仮設間仕切り等	1	式		592,600	
計					30,558,600	

ﾋﾞｼﾞﾀｰ棟　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事費	機械室周り補修工事費、出入り口周り補修工事費、昇降路内補修工事費含む	1	式		5,760,000	
電気工事費		1	式		1,350,000	
計					7,110,000	