

令和7年11月10日（令和7年11月18日）

大和川立野南地区堤防整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事
工事地名	奈良県生駒郡三郷町立野南地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	大和川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4120010010	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	141日間 自 令和 7年11月11日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大和川本川	2 2) 処 分 費 等	24,985,335
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		148,319,616				
河川土工		式	1		61,243,530				
掘削工(ICT) (築堤部)		式	1		603,645				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1,500	298.2	447,300			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	446.7	156,345			単-2号	
掘削工(ICT) (河道掘削部)		式	1		9,161,208				
掘削(ICT) (陸上)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	500	298.2	149,100			単-3号	
掘削(ICT) (水中)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,500	453.5	4,761,750			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,980	387.1	4,250,358			単-5号	
盛土工		式	1		550,055				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	6,359	508,720			単-6号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	826.7	41,335			単-7号	

設計内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土工 (ICT)		式	1		289,595				
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3	200	252.2	50,440			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	446.7	156,345			単-9号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	350	236.6	82,810			単-10号	
法面整形工 (ICT)		式	1		549,391				
法面整形(切土部) (ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	400	866.3	346,520			単-11号	
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	370	548.3	202,871			単-12号	
残土処理工		式	1		50,089,636				
整地	敷均し(ルース)	m3	12,300	99.02	1,217,946			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,310	2,799	3,666,690			単-14号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,980	1,608	17,655,840			単-15号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	11,000	236.6	2,602,600			単-16号	

設計内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m3	10,980	2,272	24,946,560					単-17号
法覆護岸工		式	1		20,455,143					
作業土工		式	1		181,147					
床掘り	土砂	m3	210	243.9	51,219					単-18号
埋戻し	土砂	m3	30	3,217	96,510					単-19号
基面整正		m2	70	477.4	33,418					単-20号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,918,703					
現場打基礎コンクリート(1)	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m	58	7,591	440,278					単-21号
コンクリート(間知)ブロック積	控え350mm	m2	101	27,480	2,775,480					単-22号
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	51	7,548	384,948					単-23号
現場打天端コンクリート(1)	18-8-40(高炉)	m	51	5,503	280,653					単-24号
現場打天端コンクリート(2)	18-8-40(高炉)	m	6	6,224	37,344					単-25号

設計内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		11,129,610				
現場打基礎コンクリート C型	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm	m	26	29,270	761,020			単-26号	
現場打基礎コンクリート D型(2)	18-8-40(高炉) 底幅 55-50cm 高さ 50cm	m	5	21,220	106,100			単-27号	
現場打天端コンクリート B型(2)	18-8-40(高炉)	m	27	26,490	715,230			単-28号	
現場打天端コンクリート B型(3)	18-8-40(高炉)	m	6	25,800	154,800			単-29号	
平ブロック張	各種 控え350mm	m2	209	44,940	9,392,460			単-30号	
護岸付属物工		式	1		5,225,683				
横帯工(1)	18-8-40(高炉)	箇所	1	55,290	55,290			単-31号	
平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=200	m2	296	8,667	2,565,432			単-32号	
階段工A	18-8-40(高炉)	箇所	1	1,007,000	1,007,000			単-33号	
階段工B	18-8-40(高炉)	箇所	1	169,700	169,700			単-34号	
土留壁(A)	18-8-40(高炉)	箇所	1	686,700	686,700			単-35号	

設計内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留壁(B)	18-8-40(高炉)	箇所	1	734,900	734,900			単-36号	
土留壁(C)	18-8-40(高炉)	箇所	1	6,661	6,661			単-37号	
根固め工		式	1		776,793				
根固めブロック工		式	1		776,793				
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2.012t ブロック購入無	個	45	8,956	403,020			単-38号	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 10.5km以下	個	45	2,445	110,025			単-39号	
袋詰め玉石撤去	2t用	袋	124	2,127	263,748			単-40号	
付帯道路工		式	1		25,903,903				
作業土工		式	1		2,406,000				
床掘り	土砂	m3	540	243.9	131,706			単-41号	
埋戻し	土砂	m3	100	1,981	198,100			単-42号	
埋戻し	土砂	m3	310	3,217	997,270			単-43号	

設計内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基面整正		m2	2,260	477.4	1,078,924			単-44号	
アスファルト舗装工		式	1		10,880,356				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	4,733	530.5	2,510,856			単-45号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,750	1,762	8,369,500			単-46号	
縁石工		式	1		12,617,547				
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	1,709	7,383	12,617,547			単-47号	
プレキャスト床版工		式	1		2,135,200				
床版工		式	1		2,135,200				
橋台コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2	227,700	455,400			単-48号	
RC床版	5000×500×270 T-59	枚	8	196,600	1,572,800			単-49号	
地覆工	24-12-25(20)(高炉)	m3	1	107,000	107,000			単-50号	
構造物撤去工		式	1		919,647				

設計内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
構造物取壊し工		式	1		119,240				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	10,840	119,240			単-51号	
運搬処理工		式	1		800,407				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,476	27,236			単-52号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,525	38,775			単-53号	
現場発生品運搬	暗渠配水管	t	0.3	15,520	4,656			単-54号	
現場発生品運搬	袋詰玉石(2t用)	袋	124	5,885	729,740			単-55号	
仮設工		式	1		36,885,400				
工事用道路工		式	1		34,941,000				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	3,800	5,312	20,185,600			単-56号	
工事用道路盛土撤去		m3	3,800	3,883	14,755,400			単-57号	
汚濁防止工		式	1		637,200				

設計内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	40	15,930	637,200					単-58号
交通管理工		式	1		1,307,200					
交通誘導警備員		人日	86	15,200	1,307,200					単-59号
直接工事費		式	1		148,319,616					
共通仮設費		式	1		11,467,000					
共通仮設費		式	1		2,305,000					
技術管理費		式	1		1,146,000					
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,159,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,162,000					
純工事費		式	1		159,786,616					
現場管理費		式	1		34,213,000					

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	298.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	298.2	298.2		
計						298.2		
単価						298.2	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	446.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下	m3	1	446.7	446.7		
計						446.7		
単価						446.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT) (陸上)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	298.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	298.2	298.2		
計						298.2		
単価						298.2	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削(ICT) (水中)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	453.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	453.5	453.5		
計						453.5		
単価						453.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m 3	1	387.1	387.1		
計						387.1		
単価						387.1	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	6,359	6,359		
計						6,359		
単価						6,359	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	826.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	826.7	826.7		
	計					826.7		
	単価					826.7	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	252.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	252.2	252.2		
	計					252.2		
	単価					252.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	446.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下	m3	1	446.7	446.7		
	計					446.7		
	単価					446.7	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.6	236.6		
	計					236.6		
	単価					236.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	866.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	866.3	866.3		
計						866.3		
単価						866.3	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	548.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	548.3	548.3		
計						548.3		
単価						548.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	99.02
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	99.02	99.02		
計						99.02		
単価						99.02	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m3	1	2,799	2,799		
計						2,799		
単価						2,799	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 8.5km以下	m3	1	1,608	1,608		
	計					1,608		
	単価					1,608	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.6	236.6		
	計					236.6		
	単価					236.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	2,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	2,272	2,272			
計						2,272			
単価						2,272	円/m3		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	243.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	243.9	243.9			
計						243.9			
単価						243.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,217	3,217		
計						3,217		
単価						3,217	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	477.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	現場打基礎コンクリート (1)	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	単位	m	数量	10	単価	7,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0.83	91,450	75,903.5		
計						75,903.5		
単価						7,591	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350mm	単位	m ²	数量	1	単価	27,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m ³ /m ² 18-8-40(高炉)	m ²	1	27,480	27,480		
計						27,480		
単価						27,480	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量		単価	7,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m3	1	7,548	7,548		
	計					7,548		
	単価					7,548	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	現場打天端コンクリート(1)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	5,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.73	74,980	54,735.4		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.07	4,110	287.7		
	計					55,023.1		
	単価					5,503	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	現場打天端コンクリート(2)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,224
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	0.83	74,980	62,233.4		
	計					62,233.4		
	単価					6,224	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	現場打基礎コンクリート C型	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	29,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3.2	91,450	292,640		
	計					292,640		
	単価					29,270	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	現場打基礎コンクリート D型(2)	18-8-40(高炉) 底幅 55-50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	21,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2.32	91,450	212,164		
	計					212,164		
	単価					21,220	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	現場打天端コンクリート B型(2)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	26,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	3.5	74,980	262,430		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.67	1,483	993.61		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	4,110	1,438.5		
	計					264,862.11		
	単価					26,490	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場打天端コンクリート B型(3)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	25,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	3.43	74,980	257,181.4		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュヤーン 40~0 全ての費用	m 2	0.54	1,483	800.82		
	計					257,982.22		
	単価					25,800	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	平ブロック張	各種 控え350mm	単位	m2	数量	1	単価	44,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	44,940	44,940		
	計					44,940		
	単価					44,940	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=200	単位	m2	数量	単価	金額	単価	8,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	296	1,483	438,968			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	59	35,620	2,101,580			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	6	4,110	24,660			
計						2,565,208			
単価						8,667		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	階段工A	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	1,007,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	14	48,200	674,800		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	31	9,204	285,324		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,285	8,995		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	9	4,110	36,990		
計						1,006,109		
単価						1,007,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	階段工B	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	169,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3	48,200	144,600		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	9,204	18,408		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	2	1,285	2,570		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,110	4,110		
	計					169,688		
	単価					169,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	土留壁(A)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	686,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	11	48,200	530,200		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	17	9,204	156,468		
計						686,668		
単価						686,700	円/箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	土留壁(B)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	734,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	12	48,200	578,400		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	17	9,204	156,468		
計						734,868		
単価						734,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	土留壁(C)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	6,661
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.1	48,200	4,820		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.2	9,204	1,840.8		
計						6,660.8		
単価						6,661	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2.012 t	ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	8,956
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	2,008	2,008				
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	1	1,875	1,875				
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 H<3m, 3m<H 10個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)25t吊	個	1	5,073	5,073				
プレキャスト根固めブロック 【支給品】	平型 2t型	個	1	64,500	0				
計					8,956				
単価					8,956	円/個			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 10.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,445
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 10.5km以下	個	1	2,445	2,445		
	計					2,445		
	単価					2,445	円/個	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	袋詰め玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	1	単価	2,127
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰め玉石撤去	(2t用)	袋	1	2,127	2,127		
	計					2,127		
	単価					2,127	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	243.9	243.9		
計						243.9		
単価						243.9	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,981	1,981		
計						1,981		
単価						1,981	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,217	3,217		
計						3,217		
単価						3,217	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	477.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	530.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	530.5	530.5		
計						530.5		
単価						530.5	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,762	1,762		
計						1,762		
単価						1,762	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉)有り	m	1	7,383	7,383		
	計					7,383		
	単価					7,383	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	橋台コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	227,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	5	48,200		241,000		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	22	9,204		202,488		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7	1,483		10,381		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	2	673.3		1,346.6		
計							455,215.6		
単価							227,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	RC床版	5000×500×270 T-59	単位	枚	数量	8	単価	196,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストコンクリート床版設置	5000×500×270 T-59	枚	8	6,855	54,840			
RC床版	5000×500×270 T-59 固定用孔付 インサート付 標準	枚	6	161,000	966,000			
RC床版	5000×500×270 T-59 固定用孔付 インサート付 アンカー差筋	枚	2	237,000	474,000			
コンクリート支承	CR 単層10mm	m ²	2	33,000	66,000			
目地板	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	2	5,733	11,466			
計					1,572,306			
単価					196,600	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	地覆工	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	107,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	44,990	44,990			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6	9,204	55,224			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	169,500	6,780			
計					106,994			
単価					107,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,840	10,840		
計						10,840		
単価						10,840	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,476	2,476		
計						2,476		
単価						2,476	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場発生品運搬	暗渠配水管	単位	t	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	6,208	6,208		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,309	9,309		
計						15,517		
単価						15,520	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	3,800	単価	5,312
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	3,800	234.4	890,720			
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	466	730.6	340,459.6			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	709	4,761	3,375,549			
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	4,800	236.6	1,135,680			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	4,790	2,799	13,407,210			
遮水シート設置	ブルーシート #3000	m2	1,177	506.5	596,150.5			
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	44	9,973	438,812			
計					20,184,581.1			
単価					5,312	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	工事用道路盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,883
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	3,800	325.8	1,238,040			
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	709	1,010	716,090			
暗渠排水管	撤去 波状管 200~400mm	m	44	192.5	8,470			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	4,370	2,799	12,231,630			
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	4,400	126.8	557,920			
計					14,752,150			
単価					3,883	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	15,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	15,930	15,930		
	計					15,930		
	単価					15,930	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,200	15,200		
	計					15,200		
	単価					15,200	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,949.31	1,394,931			
コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	6,630	663,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	28,000	689,920			
諸雑費 (まるめ)		式	1		149			
計					2,748,000			
単価					27,480	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

袋詰玉石撤去	(2t用)	単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,127
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	30,600	4,896			
普通作業員		人	0.32	23,868	7,637			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.16	48,400	7,744			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		993			
計					21,270			
単価					2,127	円/袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストコンクリート床版設置	5000×500×270 T-59	単位	枚	数量	10	単価	6,855
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	30,600	12,240			
普通作業員		人	1.3	23,868	31,028			
特殊作業員		人	0.4	28,254	11,301			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.4	33,600	13,440			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		541			
計					68,550			
単価					6,855	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,000	101,970		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費（まるめ）		式	1		83		
計					169,500		
単価					169,500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	10,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,840.12	10,840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,840		
	単価					10,840	円/m ³	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）	m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

袋詰玉石運搬(2t用)		単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,600	12,240		
普通作業員		人	0.5	23,868	11,934		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.4	48,400	19,360		
トラック [普通型] 運転	10～11t積	日	0.25	51,620	12,905		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2,411		
計					58,850		
単価					5,885	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 4,761
土木一般世話役		人	0.204	30,600	6,242	
特殊作業員		人	0.204	28,254	5,763	
普通作業員		人	0.204	23,868	4,869	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	46,710	9,528	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.204	48,400	9,873	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		335	
計					47,610	
単価					4,761	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート設置	ブルーシート #3000	単位	m2	数量	100	単価 506.5
土木一般世話役		人	0.25	30,600	7,650	
特殊作業員		人	1	28,254	28,254	
遮水シート	ブルーシート #3000	m ²	140	79.7	11,158	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		3,588	
計					50,650	
単価					506.5	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	30,600	2,876			
特殊作業員		人	0.094	28,254	2,655			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	48,400	4,549			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		20			
計					10,100			
単価					1,010	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,168	316,800			
汚濁防止フェンス	連続70トφ300 1×20 1000以上2000未満	m	100	11,600	1,160,000			
アンカー工 10%		式	1		116,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		200			
計					1,593,000			
単価					15,930	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						15,200	
単価						15,200	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型] 運転	10～11t積	単位	日	数量	1	単価	51,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,480	24,480		
	軽油		L	80	143	11,440		
	トラック [普通型]	10～11t積	供用日	1	15,700	15,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51,620		
	単価					51,620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27,030	27,030		
軽油		L	65	143	9,295		
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,630	10,376		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					46,710		
単価					46,710	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,168
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	30,600	67,320		
	普通作業員		人	5.4	23,868	128,887		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,640	111,408		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		9,185		
	計					316,800		
	単価					3,168	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	50,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27,030	27,030		
軽油		L	88	143	12,584		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	10,700	11,021		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					50,640		
単価					50,640	円/日	