

令和8年3月25日（令和8年5月15日）

## R 7 長殿道路 1 号橋上部工仮栈橋工事

### 【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                    |
|------|--------------------|
| 工事名  | R 7長殿道路1号橋上部工仮栈橋工事 |
| 工事地名 | 奈良県吉野郡十津川村長殿地先     |

## 2. 工事内容

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 8年 3月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 8年 1月     |
| 2) 事務所名    | 奈良国道事務所 工務課  | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 6120010015   | 1 4) 単価適用年月    | 2026年 3月     |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の分任官  | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026年 3月     |
| 5) 変更回数    | 0回   | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 河川・道路構造物工事   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 353日間 自 令和 8年 4月 1日<br>(当初) 至 令和 9年 3月19日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 奈良県  | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 66 吉野郡十津川村   | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 |  | 2 2) 処 分 費 等   | 1,793,522    |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 8年 1月27日  |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名                   | R 7 長殿道路 1 号橋上部工仮栈橋工事 (当 初) |    |      |         |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|-----------------------|-----------------------------|----|------|---------|-------------|------|---------|------|--|
|                       |                             |    |      |         |             | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路改良                  |                             | 式  | 1    |         | 173,133,200 |      |         |      |  |
| 仮設工                   |                             | 式  | 1    |         | 173,133,200 |      |         |      |  |
| 仮橋・仮栈橋工               |                             | 式  | 1    |         | 118,721,870 |      |         |      |  |
| 橋脚 (KP8 (KP7側))       | 設置                          | t  | 26   | 212,500 | 5,525,000   |      |         | 単-1号 |  |
| 橋脚 (KP8 (KP9側) ~KP10) | 設置                          | t  | 173  | 580,600 | 100,443,800 |      |         | 単-2号 |  |
| 仮橋上部 (KP7~KP8)        | 架設                          | t  | 28.6 | 167,100 | 4,779,060   |      |         | 単-3号 |  |
| 仮橋上部 (KP8~KP9)        | 架設・撤去                       | t  | 53.5 | 88,720  | 4,746,520   |      |         | 単-4号 |  |
| 覆工板設置・撤去 [仮橋・仮栈橋]     | 設置・撤去                       | m2 | 370  | 6,319   | 2,338,030   |      |         | 単-5号 |  |
| 仮設高欄 (KP7~KP8)        | 設置                          | m  | 34   | 10,290  | 349,860     |      |         | 単-6号 |  |
| 仮設高欄 (KP8~KP9)        | 設置・撤去                       | m  | 38   | 14,200  | 539,600     |      |         | 単-7号 |  |
| 防護柵工                  |                             | 式  | 1    |         | 119,928     |      |         |      |  |
| 樹脂製防護柵撤去              | L=1.5m                      | 基  | 12   | 3,466   | 41,592      |      |         | 単-8号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 長殿道路 1 号橋上部工仮栈橋工事 (当 初)                    |    |        |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|--|----|--------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|               |  |    |        |        |            | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量     | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 樹脂製防護柵設置      | L=1.5m 流用品                                     | 基  | 12     | 6,528  | 78,336     |      |         | 単-9号  |  |
| 工事用進入路撤去工     |  | 式  | 1      |        | 52,544,986 |      |         |       |  |
| 掘削            | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 10,000m3以上<br>50,000m3未満 | m3 | 22,000 | 224.9  | 4,947,800  |      |         | 単-10号 |  |
| 積込(ルース)       | 土砂 土量50,000m3未<br>満                            | m3 | 1,700  | 234.6  | 398,820    |      |         | 単-11号 |  |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)                             | m3 | 23,750 | 1,684  | 39,995,000 |      |         | 単-12号 |  |
| 整地            | 残土受入れ地での処理                                     | m3 | 23,800 | 125.8  | 2,994,040  |      |         | 単-13号 |  |
| 大型土のう撤去       |  | 袋  | 2,077  | 994.5  | 2,065,576  |      |         | 単-14号 |  |
| 廃プラスチック類運搬処分  | 大型土のう袋   | m3 | 125    | 17,150 | 2,143,750  |      |         | 単-15号 |  |
| 運搬処理工         |  | 式  | 1      |        | 37,696     |      |         |       |  |
| 現場発生品運搬       | プレート・ゲート橋購入部材、<br>仮設高欄                         | t  | 2.78   | 13,560 | 37,696     |      |         | 単-16号 |  |
| 交通管理工         |  | 式  | 1      |        | 1,708,720  |      |         |       |  |
| 交通誘導警備員       |  | 人日 | 106    | 16,120 | 1,708,720  |      |         | 単-17号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 長殿道路 1 号橋上部工仮栈橋工事 (当 初) |    |       |           |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|-----------------------------|----|-------|-----------|-------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価        | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 直接工事費         |                             | 式  | 1     |           | 173,133,200 |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                             | 式  | 1     |           | 17,932,279  |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                             | 式  | 1     |           | 5,635,279   |      |         |       |  |
| 運搬費           |                             | 式  | 1     |           | 4,652,279   |      |         |       |  |
| 重建設機械分解組立輸送費  |                             | 回  | 1     | 2,644,000 | 2,644,000   |      |         | 単-18号 |  |
| 仮設材運搬費        |                             | t  | 258.2 | 7,778     | 2,008,279   |      |         | 単-19号 |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                             | 式  | 1     |           | 983,000     |      |         |       |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                             | 式  | 1     |           | 12,297,000  |      |         |       |  |
| 純工事費          |                             | 式  | 1     |           | 191,065,479 |      |         |       |  |
| 現場管理費         |                             | 式  | 1     |           | 38,921,000  |      |         |       |  |
| 工事原価          |                             | 式  | 1     |           | 229,986,479 |      |         |       |  |
| 一般管理費等        |                             | 式  | 1     |           | 35,273,521  |      |         |       |  |





# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一1号             | 橋脚(KP8(KP7側))                            | 設置 | 単位   | t       | 数量        | 単価  | 金額 | 単価 | 212,500 |
|------------------|--|----|------|---------|-----------|-----|----|----|---------|
| 名称               | 規格                                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要  |    |    |         |
| 杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式) | 設置<br>クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型<br>120t吊 | t  | 26   | 81,060  | 2,107,560 |     |    |    |         |
| H形鋼              | 中幅 SS400 H900×300×16×28                  | t  | 7.4  | 129,000 | 954,600   |     |    |    |         |
| 溝形鋼              | 大形 SS400 9×300×90                        | t  | 6.1  | 111,000 | 677,100   |     |    |    |         |
| 等辺山形鋼            | 大形 SS400 15×150×150                      | t  | 10.9 | 125,000 | 1,362,500 |     |    |    |         |
| 切板(ひも付き)         | SS400 12≦t≦25 2kg超～50kg以下 寸法切り           | t  | 0.4  | 204,000 | 81,600    |     |    |    |         |
| 切板(ひも付き)         | SS400 8≦t<12 2kg超～50kg以下 寸法切り以外          | t  | 1.2  | 225,000 | 270,000   |     |    |    |         |
| 摩擦接合用高力ボルト(トルシア) | S10T M22×55                              | 組  | 352  | 203     | 71,456    |     |    |    |         |
| 計                |  |    |      |         | 5,524,816 |     |    |    |         |
| 単価               |  |    |      |         | 212,500   | 円/t |    |    |         |
|                  |  |    |      |         |           |     |    |    |         |
|                  |  |    |      |         |           |     |    |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号             | 橋脚(KP8(KP9側)~KP10)                  | 設置 | 単位   | t       | 数量         | 単価 | 金額 | 単価 | 580,600 |
|------------------|-------------------------------------|----|------|---------|------------|----|----|----|---------|
| 名称               | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額         | 摘要 |    |    |         |
| 杭橋脚設置工(ハラムックス工法) | H=24m以下 杭基礎形式 クローラクション油圧駆動120t吊     | t  | 54   | 116,200 | 6,274,800  |    |    |    |         |
| 杭橋脚設置工(ハラムックス工法) | H=24m以上 杭基礎形式 クローラクション油圧駆動120t吊     | t  | 119  | 155,400 | 18,492,600 |    |    |    |         |
| H形鋼              | 中幅 SS400 H900×300×16×28             | t  | 20.4 | 129,000 | 2,631,600  |    |    |    |         |
| 溝形鋼 (大形) (販売)    | 無規格 380                             | t  | 0.4  | 137,000 | 54,800     |    |    |    |         |
| 溝形鋼              | 大形 SS400 8×200×90                   | t  | 13.6 | 108,000 | 1,468,800  |    |    |    |         |
| 溝形鋼              | 大形 SS400 7.5×200×80                 | t  | 2    | 108,000 | 216,000    |    |    |    |         |
| 等辺山形鋼            | 中形 SS400 10×100×100                 | t  | 0.04 | 121,000 | 4,840      |    |    |    |         |
| 等辺山形鋼            | 大形 SS400 12×150×150                 | t  | 39.4 | 125,000 | 4,925,000  |    |    |    |         |
| 切板(ひも付き)         | SS400 12≦t≦25 50kg超~1500kg以下 寸法切り以外 | t  | 6.9  | 192,000 | 1,324,800  |    |    |    |         |
| 切板(ひも付き)         | SS400 12≦t≦25 2kg超~50kg以下 寸法切り      | t  | 2.9  | 204,000 | 591,600    |    |    |    |         |
| 切板(ひも付き)         | SS400 12≦t≦25 2kg超~50kg以下 寸法切り以外    | t  | 8.4  | 224,000 | 1,881,600  |    |    |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号 | 橋脚(KP8(KP9側)~KP10)        | 設置                                    | 単位 | t     | 数量       | 単価         | 金額 | 単価 | 580,600 |
|------|---------------------------|---------------------------------------|----|-------|----------|------------|----|----|---------|
| 名称   |                           | 規格                                    | 単位 | 数量    | 単価       | 金額         |    | 摘要 |         |
|      | 切板(ひも付き)                  | SS400 8≦t<12 2kg超~50kg以下 寸法切り以外       | t  | 10.3  | 225,000  | 2,317,500  |    |    |         |
|      | 支柱鋼管                      | SKK400 φ500×9.0                       | t  | 68.66 | 219,200  | 15,050,272 |    |    |         |
|      | 製作加工費(ハミックス工法)            | 寸法切断・孔明け加工・部材溶接                       | t  | 173   | 240,000  | 41,520,000 |    |    |         |
|      | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 関東・中部・近畿 295km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t  | 173   | 14,490   | 2,506,770  |    |    |         |
|      | 仮設材等の積み込み、取卸し費            | 積み込み、取卸し(片道分)                         | t  | 173   | 1,500    | 259,500    |    |    |         |
|      | 有料道路利用料                   | 鳴門北~淡路島南 淡路~垂水 大型車                    | 台  | 18    | 2,209.09 | 39,763.62  |    |    |         |
|      | 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)          | S10T M22×90                           | 組  | 456   | 247.5    | 112,860    |    |    |         |
|      | 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)          | S10T M22×80                           | 組  | 1,328 | 234.7    | 311,681.6  |    |    |         |
|      | 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)          | S10T M22×75                           | 組  | 48    | 228.5    | 10,968     |    |    |         |
|      | 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)          | S10T M22×60                           | 組  | 64    | 209      | 13,376     |    |    |         |
|      | 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)          | S10T M22×55                           | 組  | 2,136 | 203      | 433,608    |    |    |         |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号              | 仮橋上部 (KP7~KP8) | 架設    | 単位                                 | t  | 数量 | 単価    | 金額      | 単価          | 167,100 |
|-------------------|----------------|-------|------------------------------------|----|----|-------|---------|-------------|---------|
| 名称                |                | 規格    |                                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要          |         |
| 上部工架設・撤去工         |                | 架設    | クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型<br>120t吊 |    | t  | 28.6  | 25,570  | 731,302     |         |
| H形鋼               |                | 中幅    | SS400 H912×302×18×34               |    | t  | 22.73 | 142,000 | 3,227,660   |         |
| 溝形鋼               |                | 大形    | SS400 9×300×90                     |    | t  | 4.9   | 111,000 | 543,900     |         |
| 切板(ひも付き)          |                | SS400 | 12≦t≦25 2kg超~50kg以下 寸法切り           |    | t  | 0.81  | 204,000 | 165,240     |         |
| 切板(ひも付き)          |                | SS400 | 8≦t<12 2kg超~50kg以下 寸法切り            |    | t  | 0.16  | 205,000 | 32,800      |         |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) |                | S10T  | M22×100                            |    | 組  | 34    | 260.2   | 8,846.8     |         |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) |                | S10T  | M22×95                             |    | 組  | 72    | 254     | 18,288      |         |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) |                | S10T  | M22×70                             |    | 組  | 48    | 222.2   | 10,665.6    |         |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) |                | S10T  | M22×55                             |    | 組  | 198   | 203     | 40,194      |         |
| 計                 |                |       |                                    |    |    |       |         | 4,778,896.4 |         |
| 単価                |                |       |                                    |    |    |       |         | 167,100     | 円/t     |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一4号          | 仮橋上部 (KP8~KP9)                          | 架設・撤去 | 単位   | t       | 数量        | 53.5 | 単価 | 88,720 |
|---------------|---|-------|------|---------|-----------|------|----|--------|
| 名称            | 規格                                      | 単位    | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要   |    |        |
| 上部工架設・撤去工     | 架設<br>クローブクレーン油圧駆動式ワインチ・ラチスソフ型<br>120t吊 | t     | 53.5 | 25,570  | 1,367,995 |      |    |        |
| 上部工架設・撤去工     | 撤去<br>クローブクレーン油圧駆動式ワインチ・ラチスソフ型<br>120t吊 | t     | 53.5 | 13,070  | 699,245   |      |    |        |
| プレカスター橋(鈹桁部材) | L=18.0m 賃料期間48日                         | t     | 51.9 | 32,690  | 1,696,611 |      |    |        |
| 溝形鋼           | 大形 SS400 9×300×90                       | t     | 1.45 | 111,000 | 160,950   |      |    |        |
| 桁搬出入時固定金具     | KTK                                     | 個     | 20   | 6,830   | 136,600   |      |    |        |
| 地覆用ブラケット      | ZBR-1                                   | 個     | 1    | 21,800  | 21,800    |      |    |        |
| PG橋用高力ボルト     | KTB-22×90                               | 組     | 40   | 440     | 17,600    |      |    |        |
| PG橋用高力ボルト     | KTB-22×55                               | 組     | 20   | 365     | 7,300     |      |    |        |
| PG橋用トリアフピン    | PPN                                     | 個     | 20   | 713     | 14,260    |      |    |        |
| PG橋用高力ボルト     | KBN-22×95                               | 組     | 24   | 443     | 10,632    |      |    |        |
| PG橋用高力ボルト     | KBN-22×85                               | 組     | 20   | 427     | 8,540     |      |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一4号              | 仮橋上部 (KP8~KP9)      | 架設・撤去 | 単位  | t     | 数量      | 単価          | 金額 | 単価 | 88,720 |
|-------------------|---------------------|-------|-----|-------|---------|-------------|----|----|--------|
| 名称                | 規格                  | 単位    | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要          |    |    |        |
| PG橋用高力ボルト         | KBN-22×75           | 組     | 16  | 399   | 6,384   |             |    |    |        |
| PG橋用高力ボルト         | KBN-22×70           | 組     | 64  | 394   | 25,216  |             |    |    |        |
| PG橋用高力ボルト         | KBN-22×65           | 組     | 304 | 386   | 117,344 |             |    |    |        |
| PG橋用高力ボルト         | PBN-22×150          | 組     | 440 | 585   | 257,400 |             |    |    |        |
| PG橋用高力ボルト         | PBN-22×75           | 組     | 340 | 406   | 138,040 |             |    |    |        |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 8 5 | 組     | 40  | 241.2 | 9,648   |             |    |    |        |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 7 0 | 組     | 3   | 222.2 | 666.6   |             |    |    |        |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 6 5 | 組     | 1   | 215.7 | 215.7   |             |    |    |        |
| PG橋用支承取付ボルト       | KBN-24×60N 強度区分10.9 | 組     | 20  | 236   | 4,720   |             |    |    |        |
| PG橋用支承取付ボルト       | KBN-30×110 強度区分4.8  | 組     | 40  | 1,125 | 45,000  |             |    |    |        |
| 計                 |                     |       |     |       |         | 4,746,167.3 |    |    |        |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号      | 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] | 設置・撤去                            | 単位  | m2  | 数量    | 370       | 単価   | 6,319 |
|-----------|------------------|----------------------------------|-----|-----|-------|-----------|------|-------|
| 名称        |                  | 規格                               | 単位  | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要   |       |
| 覆工板設置・撤去工 | 設置               | クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型<br>120t吊  | m 2 | 370 | 1,778 | 657,860   |      |       |
| 覆工板設置・撤去工 | 撤去               | クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型<br>120t吊  | m 2 | 370 | 855.6 | 316,572   |      |       |
| 覆工板賃料     |                  | 覆工板(鋼製 補強型) 3.1月 無 有<br>1020円 1回 | m 2 | 190 | 4,437 | 843,030   |      |       |
| 覆工板賃料     |                  | 覆工板(鋼製 補強型) 1.6月 無 有<br>1020円 1回 | m 2 | 180 | 2,892 | 520,560   |      |       |
|           | 計                |                                  |     |     |       | 2,338,022 |      |       |
|           | 単価               |                                  |     |     |       | 6,319     | 円/m2 |       |
|           |                  |                                  |     |     |       |           |      |       |
|           |                  |                                  |     |     |       |           |      |       |
|           |                  |                                  |     |     |       |           |      |       |
|           |                  |                                  |     |     |       |           |      |       |
|           |                  |                                  |     |     |       |           |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一6号        | 仮設高欄 (KP7~KP8)                | 設置 | 単位  | m       | 数量      | 34  | 単価 | 10,290 |
|-------------|-------------------------------|----|-----|---------|---------|-----|----|--------|
| 名称          | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |    |        |
| 高欄(等辺山形鋼)設置 | クローラークレーン[油圧駆動クイッチ・ラジジブ]120t吊 | m  | 34  | 7,454   | 253,436 |     |    |        |
| 等辺山形鋼       | 中形 SS400 9×75×75              | t  | 0.9 | 107,000 | 96,300  |     |    |        |
| 計           |                               |    |     |         | 349,736 |     |    |        |
| 単価          |                               |    |     |         | 10,290  | 円/m |    |        |
|             |                               |    |     |         |         |     |    |        |
|             |                               |    |     |         |         |     |    |        |
|             |                               |    |     |         |         |     |    |        |
|             |                               |    |     |         |         |     |    |        |
|             |                               |    |     |         |         |     |    |        |
|             |                               |    |     |         |         |     |    |        |
|             |                               |    |     |         |         |     |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号        | 仮設高欄 (KP8~KP9)                | 設置・撤去 | 単位 | m       | 数量      | 38  | 単価 | 14,200 |
|-------------|-------------------------------|-------|----|---------|---------|-----|----|--------|
| 名称          | 規格                            | 単位    | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |        |
| 高欄(等辺山形鋼)設置 | クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ]120t吊 | m     | 38 | 7,454   | 283,252 |     |    |        |
| 高欄(等辺山形鋼)撤去 | クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ]120t吊 | m     | 38 | 3,924   | 149,112 |     |    |        |
| 等辺山形鋼       | 中形 SS400 9×75×75              | t     | 1  | 107,000 | 107,000 |     |    |        |
| 計           |                               |       |    |         | 539,364 |     |    |        |
| 単価          |                               |       |    |         | 14,200  | 円/m |    |        |
|             |                               |       |    |         |         |     |    |        |
|             |                               |       |    |         |         |     |    |        |
|             |                               |       |    |         |         |     |    |        |
|             |                               |       |    |         |         |     |    |        |
|             |                               |       |    |         |         |     |    |        |
|             |                               |       |    |         |         |     |    |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |          |                         |    |    |       |       |     |       |
|------|----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-8号 | 樹脂製防護柵撤去 | L=1.5m                  | 単位 | 基  | 数量    | 1     | 単価  | 3,466 |
|      | 名称       | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|      | 樹脂製防護柵撤去 | L1500×W560×H800 ポリエチレン製 | 基  | 1  | 3,466 | 3,466 |     |       |
|      | 計        |                         |    |    |       | 3,466 |     |       |
|      | 単価       |                         |    |    |       | 3,466 | 円/基 |       |
|      |          |                         |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |          |                         |    |    |       |       |     |       |
|------|----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-9号 | 樹脂製防護柵設置 | L=1.5m 流用品              | 単位 | 基  | 数量    | 1     | 単価  | 6,528 |
|      | 名称       | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|      | 樹脂製防護柵設置 | L1500×W560×H800 ポリエチレン製 | 基  | 1  | 6,528 | 6,528 |     |       |
|      | 計        |                         |    |    |       | 6,528 |     |       |
|      | 単価       |                         |    |    |       | 6,528 | 円/基 |       |
|      |          |                         |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |    |   |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-10号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 224.9 |
| 名称    |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 掘削    |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満   | m3 | 1  | 224.9 | 224.9 |      |       |
| 計     |    |   |    |    |       | 224.9 |      |       |
| 単価    |    |   |    |    |       | 224.9 | 円/m3 |       |
|       |    |   |    |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |         |                 |    |    |       |       |      |       |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-11号   | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 234.6 |
| 名称      |         | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 積込(ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1  | 234.6 | 234.6 |      |       |
| 計       |         |                 |    |    |       | 234.6 |      |       |
| 単価      |         |                 |    |    |       | 234.6 | 円/m3 |       |
|         |         |                 |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |       |  |    |    |       |       |      |       |
|--------------------|-------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-12号              | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                         | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 1,684 |
| 名称                 |       | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) |       | 5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 1000m以下 | m3 | 1  | 1,684 | 1,684 |      |       |
| 計                  |       |  |    |    |       | 1,684 |      |       |
| 単価                 |       |  |    |    |       | 1,684 | 円/m3 |       |
|                    |       |  |    |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |    |            |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-13号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 125.8 |
| 名称    |    | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1  | 125.8 | 125.8 |      |       |
| 計     |    |            |    |    |       | 125.8 |      |       |
| 単価    |    |            |    |    |       | 125.8 | 円/m3 |       |
|       |    |            |    |    |       |       |      |       |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号     | 廃プラスチック類運搬処分 | 大型土のう袋   | 単位  | m3  | 数量     | 125          | 単価   | 17,150 |
|-----------|--------------|----------|-----|-----|--------|--------------|------|--------|
| 名称        |              | 規格       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額           | 摘要   |        |
| 運搬費       |              | 8m3コンテナ車 | m 3 | 125 | 3,125  | 390,625      |      |        |
| 処分費 (m 3) |              |          | m 3 | 125 | 14,000 | 1,750,000    |      |        |
| 産業廃棄物税    |              | 奈良県      | t   | 2.9 | 909.09 | 2,636.36     |      |        |
| 計         |              |          |     |     |        | 2,143,261.36 |      |        |
| 単価        |              |          |     |     |        | 17,150       | 円/m3 |        |
|           |              |          |     |     |        |              |      |        |
|           |              |          |     |     |        |              |      |        |
|           |              |          |     |     |        |              |      |        |
|           |              |          |     |     |        |              |      |        |
|           |              |          |     |     |        |              |      |        |
|           |              |          |     |     |        |              |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号              | 現場発生産品運搬 | プレカスター橋購入部材、仮設高欄                           | 単位 | t  | 数量    | 1      | 単価  | 13,560 |
|--------------------|----------|--|----|----|-------|--------|-----|--------|
| 名称                 |          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
| 現場発生産品及び支給品運搬      |          | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下 | t  | 1  | 4,124 | 4,124  |     |        |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し |          | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t            | t  | 1  | 9,428 | 9,428  |     |        |
| 計                  |          |  |    |    |       | 13,552 |     |        |
| 単価                 |          |  |    |    |       | 13,560 | 円/t |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価   | 16,120 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 16,120 | 16,120 |      |        |
| 計        |         |    |    |    |        | 16,120 |      |        |
| 単価       |         |    |    |    |        | 16,120 | 円/人日 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号       | 重建設機械分解組立輸送費   | 単位 | 回  | 数量        | 1         | 単価  | 2,644,000 |
|-------------|--|----|----|-----------|-----------|-----|-----------|
| 名称          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要  |           |
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系<br>80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)<br>標準(1,0) | 回  | 1  | 2,644,000 | 2,644,000 |     |           |
| 計           |  |    |    |           | 2,644,000 |     |           |
| 単価          |  |    |    |           | 2,644,000 | 円/回 |           |
|             |  |    |    |           |           |     |           |
|             |  |    |    |           |           |     |           |
|             |  |    |    |           |           |     |           |
|             |  |    |    |           |           |     |           |
|             |  |    |    |           |           |     |           |
|             |  |    |    |           |           |     |           |
|             |  |    |    |           |           |     |           |
|             |  |    |    |           |           |     |           |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号                     | 仮設材運搬費                                 | 単位 | t     | 数量    | 258.2     | 単価  | 7,778 |
|---------------------------|--|----|-------|-------|-----------|-----|-------|
| 名称                        | 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 摘要  |       |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 関東・中部・近畿 37.8km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t  | 154.8 | 5,380 | 832,824   |     |       |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 関東・中部・近畿 98km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無   | t  | 103.4 | 7,620 | 787,908   |     |       |
| 仮設材等の積込み、取卸し費             | 積込み、取卸し(片道分)                           | t  | 258.2 | 1,500 | 387,300   |     |       |
| 計                         |  |    |       |       | 2,008,032 |     |       |
| 単価                        |  |    |       |       | 7,778     | 円/t |       |
|                           |  |    |       |       |           |     |       |
|                           |  |    |       |       |           |     |       |
|                           |  |    |       |       |           |     |       |
|                           |  |    |       |       |           |     |       |
|                           |  |    |       |       |           |     |       |
|                           |  |    |       |       |           |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)  | 設置<br>クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型<br>120t吊 | 単位 | t   | 数量      | 単価      | 金額  | 単価 | 81,060 |
|--------------------|--|----|-----|---------|---------|-----|----|--------|
| 名称                 | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |    |        |
| 橋りょう世話役            |  | 人  | 2.1 | 44,778  | 94,033  |     |    |        |
| 橋りょう特殊工            |  | 人  | 4.9 | 35,088  | 171,931 |     |    |        |
| 溶接工                |  | 人  | 1.8 | 34,884  | 62,791  |     |    |        |
| 普通作業員              |  | 人  | 1.3 | 24,480  | 31,824  |     |    |        |
| クローラクレーン運転         | クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊          | 日  | 1.7 | 237,200 | 403,240 |     |    |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>13% |  | 式  | 1   |         | 46,781  |     |    |        |
| 計                  |  |    |     |         | 810,600 |     |    |        |
| 単価                 |  |    |     |         | 81,060  | 円/t |    |        |
|                    |  |    |     |         |         |     |    |        |
|                    |  |    |     |         |         |     |    |        |
|                    |  |    |     |         |         |     |    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要            |
|---------------------------|-------------------------------|----|------|---------|-----------|---------------|
| 杭橋脚設置工(パ°ラミックス工法)         | H=24m以下 杭基礎形式 クローラレン油圧駆動120t吊 | 単位 | t    | 数量      | 10        | 単価<br>116,200 |
| 橋りょう世話役                   |                               | 人  | 1.7  | 44,778  | 76,122    |               |
| 橋りょう特殊工                   |                               | 人  | 4.2  | 35,088  | 147,369   |               |
| 溶接工                       |                               | 人  | 3.3  | 34,884  | 115,117   |               |
| 普通作業員                     |                               | 人  | 2.6  | 24,480  | 63,648    |               |
| クローラレン[油圧駆動ウインチ・リフティング]運転 | 120t吊                         | 日  | 2.25 | 287,700 | 647,325   |               |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>28%        |                               | 式  | 1    |         | 112,419   |               |
| 計                         |                               |    |      |         | 1,162,000 |               |
| 単価                        |                               |    |      |         | 116,200   | 円/t           |
|                           |                               |    |      |         |           |               |
|                           |                               |    |      |         |           |               |
|                           |                               |    |      |         |           |               |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                        | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要      |
|---------------------------|-------------------------------|----|------|---------|-----------|---------|
| 杭橋脚設置工(パ°ラミックス工法)         | H=24m以上 杭基礎形式 クローラレン油圧駆動120t吊 | 単位 | t    | 数量      | 10        | 155,400 |
| 橋りょう世話役                   |                               | 人  | 2.21 | 44,778  | 98,959    |         |
| 橋りょう特殊工                   |                               | 人  | 5.46 | 35,088  | 191,580   |         |
| 溶接工                       |                               | 人  | 4.29 | 34,884  | 149,652   |         |
| 普通作業員                     |                               | 人  | 3.38 | 24,480  | 82,742    |         |
| クローラレン[油圧駆動ウインチ・リフティング]運転 | 120t吊                         | 日  | 2.93 | 287,700 | 842,961   |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>36%        |                               | 式  | 1    |         | 188,106   |         |
| 計                         |                               |    |      |         | 1,554,000 |         |
| 単価                        |                               |    |      |         | 155,400   | 円／t     |
|                           |                               |    |      |         |           |         |
|                           |                               |    |      |         |           |         |
|                           |                               |    |      |         |           |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                       | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要           |
|--------------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------|
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 295km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価<br>14,490 |
| 基本運賃区分A                  | 製品長12m以内 200kmまで                      | t  | 1  | 11,100 | 11,100 |              |
| 基本運賃区分A                  | 製品長12m以内 20km毎加算額                     | t  | 1  | 3,385  | 3,385  |              |
| 諸雑費(まるめ)                 |                                       | 式  | 1  |        | 5      |              |
| 計                        |                                       |    |    |        | 14,490 |              |
| 単価                       |                                       |    |    |        | 14,490 | 円/t          |
|                          |                                       |    |    |        |        |              |
|                          |                                       |    |    |        |        |              |
|                          |                                       |    |    |        |        |              |
|                          |                                       |    |    |        |        |              |
|                          |                                       |    |    |        |        |              |
|                          |                                       |    |    |        |        |              |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 仮設材等の積み込み, 取卸し費   | 積み込み, 取卸し(片道分) | 単位 | t  | 数量    | 1     | 単価  | 1,500 |
|-------------------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称                | 規格             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 積み込み, 取卸し費 (仮設材等) |                | t  | 1  | 1,500 | 1,500 |     |       |
| 諸雑費 (まるめ)         |                | 式  | 1  |       | 0     |     |       |
| 計                 |                |    |    |       | 1,500 |     |       |
| 単価                |                |    |    |       | 1,500 | 円/t |       |
|                   |                |    |    |       |       |     |       |
|                   |                |    |    |       |       |     |       |
|                   |                |    |    |       |       |     |       |
|                   |                |    |    |       |       |     |       |
|                   |                |    |    |       |       |     |       |
|                   |                |    |    |       |       |     |       |
|                   |                |    |    |       |       |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 上部工架設・撤去工        | 架設<br>クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型<br>120t吊 | 単位 | t    | 数量      | 単価      | 金額  | 単価 | 25,570 |
|------------------|--|----|------|---------|---------|-----|----|--------|
| 名称               | 規格                                     | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |        |
| 橋りょう世話役          |  | 人  | 0.62 | 44,778  | 27,762  |     |    |        |
| 橋りょう特殊工          |  | 人  | 2.1  | 35,088  | 73,684  |     |    |        |
| 普通作業員            |  | 人  | 0.41 | 24,480  | 10,036  |     |    |        |
| クローラクレーン運転       | クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊          | 日  | 0.58 | 237,200 | 137,576 |     |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>6% |  | 式  | 1    |         | 6,642   |     |    |        |
| 計                |  |    |      |         | 255,700 |     |    |        |
| 単価               |  |    |      |         | 25,570  | 円/t |    |        |
|                  |  |    |      |         |         |     |    |        |
|                  |  |    |      |         |         |     |    |        |
|                  |  |    |      |         |         |     |    |        |
|                  |  |    |      |         |         |     |    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 上部工架設・撤去工         | 撤去<br>クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型<br>120t吊 | 単位 | t    | 数量      | 単価      | 金額  | 単価 | 13,070 |
|-------------------|--|----|------|---------|---------|-----|----|--------|
| 名称                | 規格                                     | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |        |
| 橋りょう世話役           |  | 人  | 0.34 | 44,778  | 15,224  |     |    |        |
| 橋りょう特殊工           |  | 人  | 1    | 35,088  | 35,088  |     |    |        |
| 溶接工               |  | 人  | 0.13 | 34,884  | 4,534   |     |    |        |
| 普通作業員             |  | 人  | 0.17 | 24,480  | 4,161   |     |    |        |
| クローラクレーン運転        | クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊          | 日  | 0.29 | 237,200 | 68,788  |     |    |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |  | 式  | 1    |         | 2,905   |     |    |        |
| 計                 |  |    |      |         | 130,700 |     |    |        |
| 単価                |  |    |      |         | 13,070  | 円/t |    |        |
|                   |  |    |      |         |         |     |    |        |
|                   |  |    |      |         |         |     |    |        |
|                   |  |    |      |         |         |     |    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要     |
|-------------|-----------------------|-----|----|-----|--------|--------|
| プレート橋(鉄桁部材) | L=18.0m 賃料期間48日       | t   |    |     | 1      | 32,690 |
| プレート橋上部賃料   | 主桁等(プレート橋) 総供用日数90日以内 | t・日 | 48 | 681 | 32,688 |        |
| 諸雑費(まるめ)    |                       | 式   | 1  |     | 2      |        |
| 計           |                       |     |    |     | 32,690 |        |
| 単価          |                       |     |    |     | 32,690 | 円/t    |
|             |                       |     |    |     |        |        |
|             |                       |     |    |     |        |        |
|             |                       |     |    |     |        |        |
|             |                       |     |    |     |        |        |
|             |                       |     |    |     |        |        |
|             |                       |     |    |     |        |        |
|             |                       |     |    |     |        |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量             | 単価      | 金額      | 摘要               |
|-------------------|--|----|----------------|---------|---------|------------------|
| 覆工板設置・撤去工         | 設置<br>クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型<br>120t吊 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 100     | 単価<br>1,778      |
| 土木一般世話役           |  | 人  | 0.45           | 31,620  | 14,229  |                  |
| とび工               |  | 人  | 1.5            | 29,478  | 44,217  |                  |
| 普通作業員             |  | 人  | 0.27           | 24,480  | 6,609   |                  |
| クローラクレーン運転        | クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 120t吊          | 日  | 0.47           | 237,200 | 111,484 |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2% |  | 式  | 1              |         | 1,261   |                  |
| 計                 |  |    |                |         | 177,800 |                  |
| 単価                |  |    |                |         | 1,778   | 円/m <sup>2</sup> |
|                   |  |    |                |         |         |                  |
|                   |  |    |                |         |         |                  |
|                   |  |    |                |         |         |                  |
|                   |  |    |                |         |         |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価      | 金額     | 摘要               |
|-------------------|--|----|----------------|---------|--------|------------------|
| 覆工板設置・撤去工         | 撤去<br>クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型<br>120t吊 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 100    | 単価<br>855.6      |
| 土木一般世話役           |  | 人  | 0.27           | 31,620  | 8,537  |                  |
| とび工               |  | 人  | 0.8            | 29,478  | 23,582 |                  |
| 普通作業員             |  | 人  | 0.12           | 24,480  | 2,937  |                  |
| クローラクレーン運転        | クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊          | 日  | 0.21           | 237,200 | 49,812 |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2% |  | 式  | 1              |         | 692    |                  |
| 計                 |  |    |                |         | 85,560 |                  |
| 単価                |  |    |                |         | 855.6  | 円/m <sup>2</sup> |
|                   |  |    |                |         |        |                  |
|                   |  |    |                |         |        |                  |
|                   |  |    |                |         |        |                  |
|                   |  |    |                |         |        |                  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              | 覆工板賃料  | 覆工板(鋼製 補強型) 3.1月 無 有<br>1020円 1回 | 単位 | m 2     | 数量    | 1     | 単価 | 4,437 |
|--------------|--------|----------------------------------|----|---------|-------|-------|----|-------|
| 名称           | 規格     | 単位                               | 数量 | 単価      | 金額    | 摘要    |    |       |
| 覆工板          | 鋼製 補強型 | m 2                              | 1  | 3,193   | 3,193 |       |    |       |
| 覆工板 修理費及び損耗費 |        | m 2                              | 1  | 1,244.4 | 1,244 |       |    |       |
| 諸雑費 (まるめ)    |        | 式                                | 1  |         | 0     |       |    |       |
| 計            |        |                                  |    |         | 4,437 |       |    |       |
| 単価           |        |                                  |    |         | 4,437 | 円/m 2 |    |       |
|              |        |                                  |    |         |       |       |    |       |
|              |        |                                  |    |         |       |       |    |       |
|              |        |                                  |    |         |       |       |    |       |
|              |        |                                  |    |         |       |       |    |       |
|              |        |                                  |    |         |       |       |    |       |
|              |        |                                  |    |         |       |       |    |       |
|              |        |                                  |    |         |       |       |    |       |
|              |        |                                  |    |         |       |       |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              | 覆工板賃料  | 覆工板(鋼製 補強型) 1.6月 無 有<br>1020円 1回 | 単位 | m 2     | 数量    | 1  | 単価    | 2,892 |
|--------------|--------|----------------------------------|----|---------|-------|----|-------|-------|
| 名称           | 規格     | 単位                               | 数量 | 単価      | 金額    | 摘要 |       |       |
| 覆工板          | 鋼製 補強型 | m 2                              | 1  | 1,648   | 1,648 |    |       |       |
| 覆工板 修理費及び損耗費 |        | m 2                              | 1  | 1,244.4 | 1,244 |    |       |       |
| 諸雑費 (まるめ)    |        | 式                                | 1  |         | 0     |    |       |       |
| 計            |        |                                  |    |         | 2,892 |    |       |       |
| 単価           |        |                                  |    |         | 2,892 |    | 円/m 2 |       |
|              |        |                                  |    |         |       |    |       |       |
|              |        |                                  |    |         |       |    |       |       |
|              |        |                                  |    |         |       |    |       |       |
|              |        |                                  |    |         |       |    |       |       |
|              |        |                                  |    |         |       |    |       |       |
|              |        |                                  |    |         |       |    |       |       |
|              |        |                                  |    |         |       |    |       |       |
|              |        |                                  |    |         |       |    |       |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                         | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要          |
|----------------------------|-------------------------------|----|-----|---------|---------|-------------|
| 高欄(等辺山形鋼)設置                | クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ]120t吊 | 単位 | m   | 数量      | 100     | 単価<br>7,454 |
| 土木一般世話役                    |                               | 人  | 2.8 | 31,620  | 88,536  |             |
| 溶接工                        |                               | 人  | 2.8 | 34,884  | 97,675  |             |
| 普通作業員                      |                               | 人  | 5.6 | 24,480  | 137,088 |             |
| クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ]運転 | 120t吊                         | 日  | 1.4 | 287,700 | 402,780 |             |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>6%           |                               | 式  | 1   |         | 19,321  |             |
| 計                          |                               |    |     |         | 745,400 |             |
| 単価                         |                               |    |     |         | 7,454   | 円/m         |
|                            |                               |    |     |         |         |             |
|                            |                               |    |     |         |         |             |
|                            |                               |    |     |         |         |             |
|                            |                               |    |     |         |         |             |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                         | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要          |
|----------------------------|-------------------------------|----|-----|---------|---------|-------------|
| 高欄(等辺山形鋼)設置                | クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ]120t吊 | 単位 | m   | 数量      | 100     | 単価<br>7,454 |
| 土木一般世話役                    |                               | 人  | 2.8 | 31,620  | 88,536  |             |
| 溶接工                        |                               | 人  | 2.8 | 34,884  | 97,675  |             |
| 普通作業員                      |                               | 人  | 5.6 | 24,480  | 137,088 |             |
| クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ]運転 | 120t吊                         | 日  | 1.4 | 287,700 | 402,780 |             |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>6%           |                               | 式  | 1   |         | 19,321  |             |
| 計                          |                               |    |     |         | 745,400 |             |
| 単価                         |                               |    |     |         | 7,454   | 円/m         |
|                            |                               |    |     |         |         |             |
|                            |                               |    |     |         |         |             |
|                            |                               |    |     |         |         |             |
|                            |                               |    |     |         |         |             |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                         | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要          |
|----------------------------|-------------------------------|----|------|---------|---------|-------------|
| 高欄(等辺山形鋼)撤去                | クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ]120t吊 | 単位 | m    | 数量      | 100     | 単価<br>3,924 |
| 土木一般世話役                    |                               | 人  | 1.5  | 31,620  | 47,430  |             |
| 溶接工                        |                               | 人  | 1.5  | 34,884  | 52,326  |             |
| 普通作業員                      |                               | 人  | 3    | 24,480  | 73,440  |             |
| クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ]運転 | 120t吊                         | 日  | 0.75 | 287,700 | 215,775 |             |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>2%           |                               | 式  | 1    |         | 3,429   |             |
| 計                          |                               |    |      |         | 392,400 |             |
| 単価                         |                               |    |      |         | 3,924   | 円/m         |
|                            |                               |    |      |         |         |             |
|                            |                               |    |      |         |         |             |
|                            |                               |    |      |         |         |             |
|                            |                               |    |      |         |         |             |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 樹脂製防護柵撤去 | L1500×W560×H800 ポリエチレン製 | 単位  | 基      | 数量     | 10  | 単価 | 3,466 |
|-------------------|----------|-------------------------|-----|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称                | 規格       | 単位                      | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |    |       |
| 土木一般世話役           |          | 人                       | 0.3 | 31,620 | 9,486  |     |    |       |
| 普通作業員             |          | 人                       | 0.9 | 24,480 | 22,032 |     |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |          | 式                       | 1   |        | 3,142  |     |    |       |
| 計                 |          |                         |     |        | 34,660 |     |    |       |
| 単価                |          |                         |     |        | 3,466  | 円/基 |    |       |
|                   |          |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |          |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |          |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |          |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |          |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |          |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |          |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |          |                         |     |        |        |     |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 樹脂製防護柵設置           | L1500×W560×H800 ポリエチレン製 | 単位  | 基      | 数量     | 10  | 単価 | 6,528 |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称                | 規格                 | 単位                      | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |    |       |
| 土木一般世話役           |                    | 人                       | 0.4 | 31,620 | 12,648 |     |    |       |
| 普通作業員             |                    | 人                       | 1.2 | 24,480 | 29,376 |     |    |       |
| 散水車運転             | トラック架装型・タンク容量3800L | 日                       | 0.4 | 43,310 | 17,324 |     |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                    | 式                       | 1   |        | 5,932  |     |    |       |
| 計                 |                    |                         |     |        | 65,280 |     |    |       |
| 単価                |                    |                         |     |        | 6,528  | 円/基 |    |       |
|                   |                    |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |                    |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |                    |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |                    |                         |     |        |        |     |    |       |
|                   |                    |                         |     |        |        |     |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |
|--------------------|--|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) | 5000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 1000m以下 | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量     | 100     | 単価<br>1,684      |
| 不整地運搬車運転           | 5000m3以上 運搬距離1000m以下                   | 日  | 1.72           | 97,880 | 168,353 |                  |
| 諸雑費(まるめ)           |  | 式  | 1              |        | 47      |                  |
| 計                  |  |    |                |        | 168,400 |                  |
| 単価                 |  |    |                |        | 1,684   | 円/m <sup>3</sup> |
|                    |  |    |                |        |         |                  |
|                    |  |    |                |        |         |                  |
|                    |  |    |                |        |         |                  |
|                    |  |    |                |        |         |                  |
|                    |  |    |                |        |         |                  |
|                    |  |    |                |        |         |                  |
|                    |  |    |                |        |         |                  |
|                    |  |    |                |        |         |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格               | 単位 | 袋     | 数量     | 単価 | 金額    | 単価    | 概要 |
|---------------------|------------------|----|-------|--------|----|-------|-------|----|
| 大型土のう工              | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m |    |       |        |    | 10    | 994.5 |    |
| 土木一般世話役             |                  | 人  | 0.087 | 31,620 |    | 2,750 |       |    |
| 特殊作業員               |                  | 人  | 0.087 | 28,662 |    | 2,493 |       |    |
| バックホウ運転 (クレーン仕様)    | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 日  | 0.087 | 53,820 |    | 4,682 |       |    |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>0.4% |                  | 式  | 1     |        |    | 20    |       |    |
| 計                   |                  |    |       |        |    | 9,945 |       |    |
| 単価                  |                  |    |       |        |    | 994.5 | 円/袋   |    |
|                     |                  |    |       |        |    |       |       |    |
|                     |                  |    |       |        |    |       |       |    |
|                     |                  |    |       |        |    |       |       |    |
|                     |                  |    |       |        |    |       |       |    |
|                     |                  |    |       |        |    |       |       |    |

## 参考資料（１）

|                      |                  |                |     |                |           | 単価使用年月           | 2026. 3         |
|----------------------|------------------|----------------|-----|----------------|-----------|------------------|-----------------|
|                      |                  |                |     |                |           | 歩掛使用年月           | 2026. 3         |
|                      |                  |                |     |                |           | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（m <sup>3</sup> ） |                  |                | 単位  | m <sup>3</sup> | 数量        |                  | 単価              |
|                      |                  |                |     |                | 100       |                  | 14,000          |
| 名称                   | 規格               | 単位             | 数量  | 単価             | 金額        | 摘要               |                 |
| 処分費                  | 廃プラスチック類(大型土のう袋) | m <sup>3</sup> | 100 | 14,000         | 1,400,000 |                  |                 |
| 計                    |                  |                |     |                | 1,400,000 |                  |                 |
| 単価                   |                  |                |     |                | 14,000    | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|                      |                  |                |     |                |           |                  |                 |

|          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 交通誘導警備員B |    |    | 単位 | 人日     | 数量     |        | 単価              |
|          |    |    |    |        | 1      |        | 16,120          |
| 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  | 16,116 | 16,116 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        | 4      |        |                 |
| 計        |    |    |    |        | 16,120 |        |                 |
| 単価       |    |    |    |        | 16,120 | 円/人日   |                 |
|          |    |    |    |        |        |        |                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 重建設機械分解組立輸送          | 分解組立+輸送(往復) クローラレーン系<br>80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)<br>標準(1.0) | 単位 | 回    | 数量      | 1         | 単価  | 2,644,000 |
|--|----------------------|--|----|------|---------|-----------|-----|-----------|
|  | 名称                   | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要  |           |
|  | 特殊作業員                |  | 人  | 11.3 | 28,662  | 323,880   |     |           |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 60 t 吊   | 日  | 3.1  | 101,000 | 313,100   |     |           |
|  | 運搬費等率<br>315%        |  | 式  | 1    |         | 2,006,487 |     |           |
|  | 諸雑費 (まるめ)            |  | 式  | 1    |         | 533       |     |           |
|  | 計                    |  |    |      |         | 2,644,000 |     |           |
|  | 単価                   |  |    |      |         | 2,644,000 | 円/回 |           |
|  |                      |  |    |      |         |           |     |           |
|  |                      |  |    |      |         |           |     |           |
|  |                      |  |    |      |         |           |     |           |
|  |                      |  |    |      |         |           |     |           |
|  |                      |  |    |      |         |           |     |           |

## 参考資料（1）

|    |                          |  |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----|--------------------------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|    |                          |  |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|    |                          |  |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|    | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 37.8km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量    |       | 単価     |                 |
| 名称 |                          | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|    | 基本運賃区分A                  | 製品長12m以内 40kmまで                        | t  | 1  | 5,380 | 5,380 |        | 5,380           |
|    | 諸雑費(まるめ)                 |  | 式  | 1  |       | 0     |        |                 |
|    | 計                        |  |    |    |       | 5,380 |        |                 |
|    | 単価                       |  |    |    |       | 5,380 | 円/t    |                 |

|    |                          |                                      |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----|--------------------------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|    |                          |                                      |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|    |                          |                                      |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|    | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 98km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量    |       | 単価     |                 |
| 名称 |                          | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|    | 基本運賃区分A                  | 製品長12m以内 100kmまで                     | t  | 1  | 7,620 | 7,620 |        | 7,620           |
|    | 諸雑費(まるめ)                 |                                      | 式  | 1  |       | 0     |        |                 |
|    | 計                        |                                      |    |    |       | 7,620 |        |                 |
|    | 単価                       |                                      |    |    |       | 7,620 | 円/t    |                 |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | クローラクレーン運転                | クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 120t吊 | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 237,200 |
|--|---------------------------|---------------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称                        | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 運転手（特殊）                   |                                 | 人   | 1    | 27,642  | 27,642  |     |         |
|  | 軽油                        |                                 | L   | 118  | 131     | 15,458  |     |         |
|  | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 排出ガス対策型（2014年規制）120t吊           | 供用日 | 1.32 | 147,000 | 194,040 |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）                  |                                 | 式   | 1    |         | 60      |     |         |
|  | 計                         |                                 |     |      |         | 237,200 |     |         |
|  | 単価                        |                                 |     |      |         | 237,200 | 円/日 |         |
|  |                           |                                 |     |      |         |         |     |         |
|  |                           |                                 |     |      |         |         |     |         |
|  |                           |                                 |     |      |         |         |     |         |
|  |                           |                                 |     |      |         |         |     |         |
|  |                           |                                 |     |      |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                              | 規格                    | 単位  | 日    | 数量      | 単価      | 金額      | 単価  | 摘要      |
|---------------------------------|-----------------------|-----|------|---------|---------|---------|-----|---------|
| クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運<br>転 | 120t吊                 |     |      |         |         | 1       |     | 287,700 |
| 名称                              | 規格                    | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      |         |     | 摘要      |
| 運転手（特殊）                         |                       | 人   | 1    | 27,642  | 27,642  |         |     |         |
| 軽油                              |                       | L   | 133  | 131     | 17,423  |         |     |         |
| クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]      | 排出ガス対策型（2014年規制）120t吊 | 供用日 | 1.65 | 147,000 | 242,550 |         |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                        |                       | 式   | 1    |         | 85      |         |     |         |
| 計                               |                       |     |      |         |         | 287,700 |     |         |
| 単価                              |                       |     |      |         |         | 287,700 | 円／日 |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                              | 規格                    | 単位  | 日    | 数量      | 単価      | 金額      | 単価  | 摘要      |
|---------------------------------|-----------------------|-----|------|---------|---------|---------|-----|---------|
| クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運<br>転 | 120t吊                 |     |      |         |         | 1       |     | 287,700 |
| 名称                              | 規格                    | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      |         |     | 摘要      |
| 運転手（特殊）                         |                       | 人   | 1    | 27,642  | 27,642  |         |     |         |
| 軽油                              |                       | L   | 133  | 131     | 17,423  |         |     |         |
| クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]      | 排出ガス対策型（2014年規制）120t吊 | 供用日 | 1.65 | 147,000 | 242,550 |         |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                        |                       | 式   | 1    |         | 85      |         |     |         |
| 計                               |                       |     |      |         |         | 287,700 |     |         |
| 単価                              |                       |     |      |         |         | 287,700 | 円/日 |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                              | 規格                    | 単位  | 日    | 数量      | 単価      | 金額      | 単価  | 摘要      |
|---------------------------------|-----------------------|-----|------|---------|---------|---------|-----|---------|
| クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運<br>転 | 120t吊                 |     |      |         |         | 1       |     | 287,700 |
| 名称                              | 規格                    | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      |         |     | 摘要      |
| 運転手（特殊）                         |                       | 人   | 1    | 27,642  | 27,642  |         |     |         |
| 軽油                              |                       | L   | 133  | 131     | 17,423  |         |     |         |
| クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]      | 排出ガス対策型（2014年規制）120t吊 | 供用日 | 1.65 | 147,000 | 242,550 |         |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                        |                       | 式   | 1    |         | 85      |         |     |         |
| 計                               |                       |     |      |         |         | 287,700 |     |         |
| 単価                              |                       |     |      |         |         | 287,700 | 円/日 |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                              | 規格                    | 単位  | 日    | 数量      | 単価      | 金額      | 単価  | 摘要      |
|---------------------------------|-----------------------|-----|------|---------|---------|---------|-----|---------|
| クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運<br>転 | 120t吊                 |     |      |         |         | 1       |     | 287,700 |
| 名称                              | 規格                    | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      |         |     | 摘要      |
| 運転手（特殊）                         |                       | 人   | 1    | 27,642  | 27,642  |         |     |         |
| 軽油                              |                       | L   | 133  | 131     | 17,423  |         |     |         |
| クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]      | 排出ガス対策型（2014年規制）120t吊 | 供用日 | 1.65 | 147,000 | 242,550 |         |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                        |                       | 式   | 1    |         | 85      |         |     |         |
| 計                               |                       |     |      |         |         | 287,700 |     |         |
| 単価                              |                       |     |      |         |         | 287,700 | 円／日 |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |
|                                 |                       |     |      |         |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              | 散水車運転 | トラック架装型・タンク容量3800L | 単位  | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 43,310 |
|--------------|-------|--------------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称           | 規格    | 単位                 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（一般）      |       | 人                  | 1   | 24,888 | 24,888 |     |    |        |
| 軽油           |       | L                  | 40  | 131    | 5,240  |     |    |        |
| 散水車〔トラック架装型〕 | 3800L | 供用日                | 1.8 | 7,320  | 13,176 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）     |       | 式                  | 1   |        | 6      |     |    |        |
| 計            |       |                    |     |        | 43,310 |     |    |        |
| 単価           |       |                    |     |        | 43,310 | 円／日 |    |        |
|              |       |                    |     |        |        |     |    |        |
|              |       |                    |     |        |        |     |    |        |
|              |       |                    |     |        |        |     |    |        |
|              |       |                    |     |        |        |     |    |        |
|              |       |                    |     |        |        |     |    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          | 不整地運搬車運転                   | 5000m3以上 運搬距離1000m以下 | 単位   | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 97,880 |
|----------|----------------------------|----------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称       | 規格                         | 単位                   | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）  |                            | 人                    | 1    | 27,642 | 27,642 |     |    |        |
| 軽油       |                            | L                    | 147  | 131    | 19,257 |     |    |        |
| 不整地運搬車   | [クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級 | 日                    | 1.54 | 33,100 | 50,974 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ） |                            | 式                    | 1    |        | 7      |     |    |        |
| 計        |                            |                      |      |        | 97,880 |     |    |        |
| 単価       |                            |                      |      |        | 97,880 | 円／日 |    |        |
|          |                            |                      |      |        |        |     |    |        |
|          |                            |                      |      |        |        |     |    |        |
|          |                            |                      |      |        |        |     |    |        |
|          |                            |                      |      |        |        |     |    |        |
|          |                            |                      |      |        |        |     |    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                           | バックホウ運転（クレーン仕様）        | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位   | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 53,820 |
|---------------------------|------------------------|------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称                        | 規格                     | 単位               | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）                   |                        | 人                | 1    | 27,642 | 27,642 |     |    |        |
| 軽油                        |                        | L                | 101  | 131    | 13,231 |     |    |        |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊 | 日                | 1.21 | 10,700 | 12,947 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                        | 式                | 1    |        | 0      |     |    |        |
| 計                         |                        |                  |      |        | 53,820 |     |    |        |
| 単価                        |                        |                  |      |        | 53,820 | 円/日 |    |        |
|                           |                        |                  |      |        |        |     |    |        |
|                           |                        |                  |      |        |        |     |    |        |
|                           |                        |                  |      |        |        |     |    |        |
|                           |                        |                  |      |        |        |     |    |        |
|                           |                        |                  |      |        |        |     |    |        |