

令和7年10月3日（令和7年10月6日）

揖保川岸田地区他河道掘削工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事
工事地名	(自)兵庫県たつの市揖保町萩原地先 (至)兵庫県宍粟市山崎町岸田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010013	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	179日間 自 令和 7年10月 4日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	50 神崎郡（神河町、市川町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	揖保川本川	2 2) 処 分 費 等	50,448,400
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【岸田地区】			式	1		75,330,178			
河川土工			式	1		67,295,280			
掘削工(ICT)			式	1		3,503,200			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,000	294.8	2,948,000			単-1号
積込(ルース)		玉石選別	m3	2,000	277.6	555,200			単-2号
残土処理工			式	1		63,792,080			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,940	1,413	6,980,220			単-3号
土砂等運搬		根混り土	m3	3,000	2,766	8,298,000			単-4号
土砂等運搬		玉石	m3	1,810	2,766	5,006,460			単-5号
残土等処分		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,940	2,160	10,670,400			単-6号
残土等処分		根混り土	m3	3,000	6,300	18,900,000			単-7号
残土等処分		玉石	m3	1,810	7,700	13,937,000			単-8号

設計内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
根固め工		式	1		2,581,050				
作業土工		式	1		156,050				
埋戻し	土砂	m3	50	3,121	156,050				単-9号
根固めブロック工		式	1		2,425,000				
袋詰玉石	3t用(長期性能型)中詰材流用	袋	100	24,250	2,425,000				単-10号
仮設工		式	1		5,453,848				
工事用道路工		式	1		612,968				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	220	1,364	300,080				単-11号
工事用道路撤去		m3	240	1,210	290,400				単-12号
敷砂利	再生クラッシューラン RC-40 敷厚 100mm	m2	120	187.4	22,488				単-13号
汚濁防止工		式	1		3,850,880				
汚濁防止フェンス (河道掘削)	設置・撤去	m	240	12,930	3,103,200				単-14号

設計内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス (袋詰玉石)	設置・撤去		m	80	9,346	747,680			単-15号
交通管理工			式	1		990,000			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	66	15,000	990,000			単-16号
直接工事費			式	1		75,330,178			
共通仮設費			式	1		4,131,000			
共通仮設費			式	1		992,000			
技術管理費			式	1		598,000			
システム初期費(ICT)			式	1		598,000			内-1号
現場環境改善費(率計上)			式	1		394,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		3,139,000			
純工事費			式	1		79,461,178			
現場管理費			式	1		12,236,000			

設計内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		121,856,773				
一般管理費等		式	1		12,553,227				
工事価格		式	1		134,410,000				
消費税相当額		式	1		13,441,000				
工事費計		式	1		147,851,000				

設計内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【萩原地区】			式	1		7,354,120			
河川土工			式	1		4,081,590			
掘削工(ICT)			式	1		371,070			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満		m3	900	412.3	371,070			単-1号
残土処理工			式	1		3,710,520			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	900	882.8	794,520			単-2号
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	900	3,240	2,916,000			単-3号
伐木・伐採工			式	1		542,946			
伐木除根工			式	1		542,946			
伐木・伐竹	伐木(機械施工)		m2	1,500	34.67	52,005			単-4号
除根整地			m2	1,500	98.37	147,555			単-5号
集積積み込み			m2	1,500	91.18	136,770			単-6号

設計内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木伐竹運搬	伐木材(枝葉)	m3	4	1,339	5,356				単-7号
伐木伐竹運搬	伐木材(幹)	m3	10	4,284	42,840				単-8号
伐木伐竹運搬	伐木材(根)	m3	5	4,284	21,420				単-9号
処分費	伐木材(枝葉)	t	3	14,000	42,000				単-10号
処分費	伐木材(幹)	t	10	3,000	30,000				単-11号
処分費	伐木材(根)	t	4	16,250	65,000				単-12号
仮設工		式	1		2,729,584				
工事用道路工		式	1		577,184				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	680	848.8	577,184				単-13号
汚濁防止工		式	1		1,822,400				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	160	11,390	1,822,400				単-14号
交通管理工		式	1		330,000				

設計内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	22	15,000	金額			単-15号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1		7,354,120			
共通仮設費			式	1		2,097,440			
共通仮設費			式	1		1,520,440			
運搬費			式	1		1,441,440			
仮設材運搬費			t	117	12,320	1,441,440			単-16号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		79,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		577,000			
純工事費			式	1		9,451,560			
現場管理費			式	1		3,003,000			
工事原価			式	1		12,454,560			

設計内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【中井地区】			式	1		12,315,035			
河川土工			式	1		6,251,805			
掘削工(ICT)			式	1		1,116,720			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満		m3	1,200	412.3	494,760			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車による運搬		m3	1,200	285.4	342,480			単-2号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	1,200	232.9	279,480			単-3号
残土処理工			式	1		5,135,085			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1,200	765.1	918,120			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	650	382.6	248,690			単-5号
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1,200	3,240	3,888,000			単-6号
整地	敷均し(ルース)		m3	650	123.5	80,275			単-7号
根固め工			式	1		5,119,430			

設計内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		425,430				
床掘り	土砂	m3	740	237.5	175,750			単-8号	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	80	3,121	249,680			単-9号	
根固めブロック工		式	1		4,694,000				
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 中詰材購入	袋	200	23,470	4,694,000			単-10号	
仮設工		式	1		943,800				
汚濁防止工		式	1		658,800				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	60	10,980	658,800			単-11号	
交通管理工		式	1		285,000				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	19	15,000	285,000			単-12号	
直接工事費		式	1		12,315,035				
共通仮設費		式	1		1,181,000				

設計内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
						136,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						136,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						1,045,000			
純工事費			式	1					
						13,496,035			
現場管理費			式	1					
						4,209,000			
工事原価			式	1					
						17,705,035			

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	294.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	294.8	294.8		
計						294.8		
単価						294.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	積込 (ルーズ)	玉石選別	単位	m3	数量	1	単価	277.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	1	277.6	277.6		
計						277.6		
単価						277.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,413	1,413		
計						1,413		
単価						1,413	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	根混り土	単位	m3	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,766	2,766		
計						2,766		
単価						2,766	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	玉石	単位	m3	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1	2,766	2,766		
計						2,766		
単価						2,766	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,160	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	残土等処分	根混り土	単位	m3	数量	1	単価	6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	6,300	6,300		
計						6,300		
単価						6,300	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	残土等処分	玉石	単位	m3	数量	1	単価	7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	7,700	7,700		
計						7,700		
単価						7,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,121	3,121		
	計					3,121		
	単価					3,121	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	袋詰玉石	3t用(長期性能型) 中詰材流用	単位	袋	数量	100	単価	24,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		3t用(長期性能型) 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	100	22,990	2,299,000		
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m ³	190	277.6	52,744		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	190	382.6	72,694		
計						2,424,438		
単価						24,250	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,364
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m 3	250	232.9	58,225		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		m 3	250	765.1	191,275		
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m 3	220	229.6	50,512		
計							300,012		
単価							1,364	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	工事用道路撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	240	320.9	77,016			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	240	765.1	183,624			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	240	123.8	29,712			
計					290,352			
単価					1,210	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m ²	数量		単価	187.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³	1	123.5	123.5		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1	1,750	1,750		
計						1,873.5		
単価						187.4	円/m ²	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	汚濁防止フェンス (河道掘削)	設置・撤去	単位	m	数量		単価	12,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	12,930	12,930		
計						12,930		
単価						12,930	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	汚濁防止フェンス (袋詰玉石)	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	9,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	9,346	9,346		
計						9,346		
単価						9,346	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,105	310,500		
汚濁防止フェンス (河道掘削)	単独ポット φ300 1×20 1000未満	m	100	8,929	892,900		
アンカー工 10%		式	1		89,290		
諸雑費 (まるめ)		式	1		310		
計					1,293,000		
単価					12,930	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	3,105	310,500	9,346
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,105	310,500	
汚濁防止フェンス (袋詰玉石)	単独ポート φ300 1×20 1000未満	m	100	5,673	567,300	
アンカー工 10%		式	1		56,730	
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	
計					934,600	
単価					9,346	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円／人日	

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価
							598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円／式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,105
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.2	28,866	63,505		
普通作業員		人	5.4	23,970	129,438		
バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	49,350	108,570		
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		8,987		
計					310,500		
単価					3,105	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1			49,350
運転手 (特殊)		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	88	140	12,320	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.03	10,500	10,815	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					49,350	
単価					49,350	円/日

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	412.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	412.3	412.3		
計						412.3		
単価						412.3	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	882.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	882.8	882.8		
計						882.8		
単価						882.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3,240	3,240		
計						3,240		
単価						3,240	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	伐木・伐竹	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	34.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(機械施工)	m 2	1	34.67	34.67		
計						34.67		
単価						34.67	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除根整地		単位	m2	数量	1	単価	98.37
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除根 (伐木除根)	全ての費用	m 2	1	39.58	39.58		
	整地 (伐木除根)	全ての費用	m 2	1	58.79	58.79		
	計					98.37		
	単価					98.37	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	集積積み		単位	m2	数量	1	単価	91.18
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集積積み (機械施工) (伐木除根)	有り 全ての費用	m 2	1	91.18	91.18		
	計					91.18		
	単価					91.18	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	伐木伐竹運搬	伐木材(枝葉)	単位	m3	数量	1	単価	1,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,339	1,339		
計						1,339		
単価						1,339	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	伐木伐竹運搬	伐木材(幹)	単位	m3	数量	1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,284	4,284		
計						4,284		
単価						4,284	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	伐木伐竹運搬	伐木材(根)	単位	m3	数量	1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用	m3	1	4,284	4,284		
計						4,284		
単価						4,284	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	処分費	伐木材(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	14,000	14,000		
計						14,000		
単価						14,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	処分費	伐木材(幹)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	処分費	伐木材(根)	単位	t	数量	1	単価	16,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	16,250	16,250		
計						16,250		
単価						16,250	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m ²	数量	680	単価	848.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m ²	680	403.4	274,312		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 30日 無 有	枚	147	2,060	302,820		
計						577,132		
単価						848.8	円/m ²	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	11,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	11,390	11,390		
計						11,390		
単価						11,390	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	12,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 14.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	4,660	9,320		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					12,320		
	単価					12,320	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	14,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		枝葉		t	100	14,000	1,400,000	
計							1,400,000	
単価							14,000	円 / t

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		幹		t	100	3,000	300,000	
計							300,000	
単価							3,000	円 / t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	16,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	根	t	100	16,250	1,625,000			
計					1,625,000			
単価					16,250	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	403.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	28,866	8,515			
とび工		人	0.295	28,560	8,425			
普通作業員		人	0.295	23,970	7,071			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,010	15,932			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		397			
計					40,340			
単価					403.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 30日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	1,290	1,290			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,060			
単価					2,060	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,105	310,500			
汚濁防止フェンス	単独7ポスト φ300 1×20 1000未満	m	100	7,523	752,300			
アンカー工 10%		式	1		75,230			
諸雑費(まるめ)		式	1		970			
計					1,139,000			
単価					11,390	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円／人日	

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
							4,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,660		
単価					4,660	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,000			
単価					3,000	円 / t		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1	54,010	
運転手 (特殊)		人	1	26,214		26,214		
軽油		L	119	140		16,660		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	10,500		11,130		
諸雑費 (まるめ)		式	1			6		
計						54,010		
単価						54,010	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,105
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.2	28,866	63,505		
普通作業員		人	5.4	23,970	129,438		
バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	49,350	108,570		
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		8,987		
計					310,500		
単価					3,105	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1			49,350
運転手 (特殊)		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	88	140	12,320	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.03	10,500	10,815	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					49,350	
単価					49,350	円/日

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	412.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	412.3	412.3		
計						412.3		
単価						412.3	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車による運搬	単位	m3	数量	1	単価	285.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 50m以下	m 3	1	285.4	285.4		
計						285.4		
単価						285.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.9	232.9		
計						232.9		
単価						232.9	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	765.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	765.1	765.1		
計						765.1		
単価						765.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	382.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	382.6	382.6		
計						382.6		
単価						382.6	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3,240	3,240		
計						3,240		
単価						3,240	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	123.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	123.5	123.5		
計						123.5		
単価						123.5	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,121	3,121			
	計					3,121			
	単価					3,121		円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 中詰材購入	単位	袋	数量	単価	金額	単価	23,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	23,470	23,470			
	計					23,470			
	単価					23,470		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	10,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	10,980	10,980		
計						10,980		
単価						10,980	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,105	310,500			
汚濁防止フェンス	単独7ポスト φ300 1×20 1000未満	m	100	7,153	715,300			
アンカー工 10%		式	1		71,530			
諸雑費 (まるめ)		式	1		670			
計					1,098,000			
単価					10,980	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円/人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	76,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,214	26,214			
軽油		L	133	140	18,620			
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	20,300	31,262			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					76,100			
単価					76,100	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,105
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.2	28,866	63,505		
普通作業員		人	5.4	23,970	129,438		
バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	49,350	108,570		
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		8,987		
計					310,500		
単価					3,105	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1			49,350
運転手 (特殊)		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	88	140	12,320	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.03	10,500	10,815	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					49,350	
単価					49,350	円/日