

令和7年10月6日（令和7年10月17日）

# 加古川西古瀬地区下流築堤工事

## 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	加古川西古瀬地区下流築堤工事
工事地名	(自) 兵庫県小野市高田町地先 (至) 兵庫県加東市上田地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010009	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	176日間 自 令和 7年10月 7日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	1,793,400
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	加古川西古瀬地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		102,296,938					
河川土工		式	1		30,200,434					
掘削工(ICT)		式	1		185,535					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	450	412.3	185,535					単-1号
盛土工		式	1		655,525					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	50	6,321	316,050					単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	805.5	40,275					単-3号
土材料		m3	100	2,992	299,200					単-4号
盛土工(ICT)		式	1		27,870,880					
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	8,600	248.8	2,139,680					単-5号
土材料		m3	8,600	2,992	25,731,200					単-6号
法面整形工(ICT)		式	1		1,243,704					

# 設計内訳書

工事名	加古川西古瀬地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	240	853.3	204,792					単-7号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,920	541.1	1,038,912					単-8号
残土処理工		式	1		244,790					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	2,237	156,590					単-9号
残土等処分	土砂	m3	70	1,260	88,200					単-10号
法覆護岸工		式	1		41,331,295					
作業土工		式	1		75,235					
床掘り(掘削)	軟岩Ⅱ	m3	20	1,724	34,480					単-11号
埋戻し	整地 敷均し(ルース)	m3	330	123.5	40,755					単-12号
コンクリートブロック工(平ブロック張) (低水護岸)		式	1		21,537,470					
現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅 36.9cm 高さ50cm	m	99	14,370	1,422,630					単-13号
平ブロック張	控180mm ポーラスコンクリート 擬石模様	m2	684	25,660	17,551,440					単-14号

# 設計内訳書

工事名	加古川西古瀬地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	m3	35	73,240	2,563,400			単-15号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (高水護岸)		式	1		14,298,800				
現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	102	14,840	1,513,680			単-16号	
平ブロック張	控120mm ホールラスコンクリート 擬石模様	m2	601	20,210	12,146,210			単-17号	
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	m3	9	70,990	638,910			単-18号	
護岸付属物工		式	1		3,341,880				
横帯コンクリート(1型)	18-8-40(高炉)	箇所	1	47,250	47,250			単-19号	
横帯コンクリート(2型)	18-8-40(高炉)	箇所	1	94,490	94,490			単-20号	
横帯コンクリート(3型)	18-8-40(高炉)	箇所	1	48,110	48,110			単-21号	
横帯コンクリート(4型)	18-8-40(高炉)	箇所	1	83,150	83,150			単-22号	
平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=150m m	m2	380	8,076	3,068,880			単-23号	
植生工		式	1		2,077,910				

# 設計内訳書

工事名	加古川西古瀬地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	410	2,266	929,060					単-24号
張芝	改良高麗芝	m2	450	2,553	1,148,850					単-25号
構造物撤去工		式	1		1,485,922					
構造物取壊し工		式	1		835,052					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	93	8,212	763,716					単-26号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	673	5,384					単-27号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	320	206.1	65,952					単-28号
運搬処理工		式	1		650,870					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	93	2,126	197,718					単-29号
殻運搬	アスファルト殻	m3	16	3,647	58,352					単-30号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	93	3,760	349,680					単-31号
殻処分	アスファルト殻	m3	16	2,820	45,120					単-32号

# 設計内訳書

工事名	加古川西古瀬地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設工		式	1		29,279,287				
工事用道路工		式	1		7,606,054				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,300	2,283	2,967,900			単-33号	
工事用道路盛土撤去	4.0m以上	m3	1,300	2,071	2,692,300			単-34号	
大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	袋	58	6,299	365,342			単-35号	
大型土のう撤去		袋	58	2,411	139,838			単-36号	
敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 t=100	m2	230	144.4	33,212			単-37号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	966	1,457	1,407,462			単-38号	
土留・仮締切工		式	1		12,395,520				
大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	袋	1,440	6,247	8,995,680			単-39号	
大型土のう撤去		袋	1,440	2,361	3,399,840			単-40号	
水替工		式	1		1,629,630				

# 設計内訳書

工事名	加古川西古瀬地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ポンプ排水	0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満 10m 常時排水	日	57	28,590	1,629,630			単-41号	
工事用道路進入路工		式	1		2,075,283				
工事用道路盛土	4.0m以上	m <sup>3</sup>	100	2,234	223,400			単-42号	
工事用道路盛土撤去	4.0m以上	m <sup>3</sup>	100	2,034	203,400			単-43号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル) 支給品	m	24	15,600	374,400			単-44号	
大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	袋	62	6,198	384,276			単-45号	
大型土のう撤去		袋	62	2,315	143,530			単-46号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m <sup>2</sup>	483	1,495	722,085			単-47号	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル)	t	0.96	12,600	12,096			単-48号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル)	t	0.96	12,600	12,096			単-49号	
汚濁防止工		式	1		2,737,800				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	180	15,210	2,737,800			単-50号	

# 設計内訳書

工事名	加古川西古瀬地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		2,835,000				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	189	15,000	2,835,000			単-51号	
直接工事費		式	1		102,296,938				
共通仮設費		式	1		15,968,320				
共通仮設費		式	1		8,157,320				
運搬費		式	1		3,252,600				
仮設材運搬費		t	250.2	13,000	3,252,600			単-52号	
準備費		式	1		2,748,720				
表面はぎ土運搬・処分	根混り土	m3	520	5,286	2,748,720			単-53号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,010,000				

# 設計内訳書

工事名	加古川西古瀬地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,811,000					
純工事費		式	1		118,265,258					
現場管理費		式	1		30,297,000					
工事原価		式	1		148,562,258					
一般管理費等		式	1		24,177,742					
工事価格		式	1		172,740,000					
消費税相当額		式	1		17,274,000					
工事費計		式	1		190,014,000					



# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	412.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	412.3	412.3		
計						412.3		
単価						412.3	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,321	6,321		
計						6,321		
単価						6,321	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	805.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	805.5	805.5		
計						805.5		
単価						805.5	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2,992	2,992		
計						2,992		
単価						2,992	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	248.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	248.8	248.8		
計						248.8		
単価						248.8	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2,992	2,992		
計						2,992		
単価						2,992	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	853.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	853.3	853.3		
計						853.3		
単価						853.3	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	541.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	541.1	541.1		
計						541.1		
単価						541.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,237	2,237		
計						2,237		
単価						2,237	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	床掘り(掘削)	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	1	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m3	1	1,491	1,491		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.9	232.9		
計						1,723.9		
単価						1,724	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	整地 敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	123.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123.5	123.5		
計						123.5		
単価						123.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅 36.9cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	14,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.81	75,410	136,492.1		
コンクリート		小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.17	42,080	7,153.6		
計						143,645.7		
単価						14,370	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	平ブロック張	控180mm ポーラスコンクリート 擬石模様	単位	m2	数量	1	単価	25,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	25,660	25,660		
計						25,660		
単価						25,660	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	35	単価	73,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	35	70,590	2,470,650		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	56	1,369	76,664		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	4	3,995	15,980		
	計					2,563,294		
	単価					73,240	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量			10	単価	14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.72	86,230	148,315.6				
計						148,315.6				
単価						14,840	円/m			

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	平ブロック張	控120mm ポーラスコンクリート 擬石模様	単位	m2	数量			1	単価	20,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	20,210	20,210				
計						20,210				
単価						20,210	円/m2			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量				
						9		単価	70,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	9	70,590	635,310			
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.9	3,995	3,595.5			
	計					638,905.5			
	単価					70,990		円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	横帯コンクリート(1型)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量				
						1		単価	47,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.5	74,510	37,255			
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.5	3,995	9,987.5			
	計					47,242.5			
	単価					47,250		円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	横帯コンクリート(2型)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	94,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)一般養生	m 3	1	74,510	74,510		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	5	3,995	19,975		
	計					94,485		
	単価					94,490		円/箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	横帯コンクリート(3型)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	48,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)一般養生	m 3	0.51	74,510	38,000.1		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.53	3,995	10,107.35		
	計					48,107.45		
	単価					48,110		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	横帯コンクリート(4型)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	83,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)一般養生		m 3	0.88	74,510	65,568.8	
	目地板	30m未満 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	4.4	3,995	17,578	
	計						83,146.8	
	単価						83,150	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	380	単価	8,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	380	1,369	520,220		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	56	45,080	2,524,480		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	6	3,995	23,970		
計						3,068,670		
単価						8,076	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	2,266	2,266		
計						2,266		
単価						2,266	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	張芝	改良高麗芝	単位	m2	数量	1	単価	2,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張芝(改良高麗芝)		250m2以上	m 2	1	2,553	2,553		
計						2,553		
単価						2,553	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,212	8,212		
	計					8,212		
	単価					8,212	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	673
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	673	673		
	計					673		
	単価					673	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	206.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	206.1	206.1		
計						206.1		
単価						206.1	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,126	2,126		
計						2,126		
単価						2,126	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,647	3,647			
計						3,647			
単価						3,647		円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,760	3,760			
計						3,760			
単価						3,760		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1,300	単価	2,283
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,500	232.9	349,350			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1,460	1,589	2,319,940			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1,300	229.6	298,480			
計					2,967,770			
単価					2,283	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	工事用道路盛土撤去	4.0m以上	単位	m3	数量	1,300	単価	2,071
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1,300	320.9	417,170			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1,330	1,589	2,113,370			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1,300	123.8	160,940			
計					2,691,480			
単価					2,071	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	単位	袋	数量	58	単価	6,299
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	50	232.9	11,645			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	50	1,589	79,450			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	58	4,728	274,224			
計					365,319			
単価					6,299	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	大型土のう撤去		単位	袋	数量		単価	
					58			2,411
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	58	933.6	54,148.8			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	50	1,589	79,450			
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	50	123.8	6,190			
計					139,788.8			
単価					2,411	円/袋		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 t=100	単位	m2	数量		1	単価	144.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0.1	123.5	12.35			
再生クラッシュラン		RC-40	m 3	0.1	1,320	132			
計						144.35			
単価						144.4	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		966	単価	1,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	966	403.4	389,684.4			
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 101日 無 有	枚	104	9,786	1,017,744			
計						1,407,428.4			
単価						1,457	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	単位	袋	数量	1,440	単価	6,247
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1,200	232.9	279,480			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	1,200	1,589	1,906,800			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1,440	4,728	6,808,320			
計					8,994,600			
単価					6,247	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1,440	単価	2,361
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1,440	933.6	1,344,384		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	1,200	1,589	1,906,800		
	整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1,200	123.8	148,560		
	計					3,399,744		
	単価					2,361	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	57	単価	28,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去		箇所	1	88,870	88,870		
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	57	27,030	1,540,710		
	計					1,629,580		
	単価					28,590	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	100	単価	2,234
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	110	232.9	25,619			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	110	1,589	174,790			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	100	229.6	22,960			
計					223,369			
単価					2,234	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	工事用道路盛土撤去	4.0m以上	単位	m3	数量	100	単価	2,034
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	100	320.9	32,090			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	100	1,589	158,900			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	100	123.8	12,380			
計					203,370			
単価					2,034	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル) 支給品	単位	m	数量	24	単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 700~1,000mm 要 全ての費用	m	24	3,193	76,632		
高密度ポリエチレン管(支給品)		シングル構造 φ1000	m	24	52,100	0		
高密度ポリエチレン管継手		シングル構造 φ1000	個	4	74,400	297,600		
計						374,232		
単価						15,600	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	大型土のう	通常型(H=1.08m, W=1.1m) 採取土	単位	袋	数量	62	単価	6,198
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	50	232.9	11,645			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	50	1,589	79,450			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	62	4,728	293,136			
計					384,231			
単価					6,198	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	大型土のう撤去		単位	袋	数量		単価	
					62			2,315
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	62	933.6	57,883.2			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	50	1,589	79,450			
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	50	123.8	6,190			
計					143,523.2			
単価					2,315	円/袋		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	483	403.4	194,842.2			
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 105日 無有	枚	52	10,130	526,760			
計						721,602.2			
単価						1,495	円/m2		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル)	単位	t	数量	単価	金額	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	3,833	3,833			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,762	8,762			
計						12,595			
単価						12,600	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル)	単位	t	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へストラック2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	3,833	3,833		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,762	8,762		
	計					12,595		
	単価					12,600	円/t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	15,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	15,210	15,210		
	計					15,210		
	単価					15,210	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 23.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	5,000	10,000		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					13,000		
	単価					13,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	表面はぎ土運搬・処分	根混り土	単位	m3	数量	1	単価	5,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1	2,766	2,766		
残土等処分			m3	1	2,520	2,520		
計						5,286		
単価						5,286	円/m3	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	張芝(改良高麗芝)	250m2以上	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,553
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	28,866	11,546			
造園工		人	0.7	25,704	17,992			
普通作業員		人	2.6	23,970	62,322			
改良高麗芝		m <sup>2</sup>	100	1,490	149,000			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	2	5,870	11,740			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,700			
計					255,300			
単価					2,553	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 8,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	8,212.31	8,212		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,212		
単価						8,212	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		100	単価 3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート（無筋）	m <sup>3</sup>	100	3,760	376,000		
計						376,000		
単価						3,760	円/m <sup>3</sup>	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 4,728
土木一般世話役		人	0.294	28,866	8,486	
特殊作業員		人	0.294	25,194	7,407	
普通作業員		人	0.294	23,970	7,047	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,600	13,112	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		228	
計					47,280	
単価					4,728	円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	933.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	28,866	2,511			
特殊作業員		人	0.087	25,194	2,191			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,060	4,616			
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		18			
計					9,336			
単価					933.6	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	403.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	28,866	8,515			
とび工		人	0.295	28,560	8,425			
普通作業員		人	0.295	23,970	7,071			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,010	15,932			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		397			
計					40,340			
単価					403.4	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 101日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	8,686	8,686		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					9,786		
単価					9,786	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	88,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,866	14,433			
特殊作業員		人	0.1	25,194	2,519			
普通作業員		人	2	23,970	47,940			
バックホウ運転		日	0.5	47,950	23,975			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					88,870			
単価					88,870	円／箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	27,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.17	25,194	4,282		
工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	460	460		
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	21,510	21,510		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		778		
計					27,030		
単価					27,030	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 105日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	9,030	9,030			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					10,130			
単価					10,130	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	3,105	310,500	15,210
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,105	310,500	
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 1×20 1,000未満	m	100	11,001	1,100,100	
アンカー工 10%		式	1		110,010	
諸雑費 (まるめ)		式	1		390	
計					1,521,000	
単価					15,210	円/m

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					15,000			
単価					15,000	円／人日		

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 23.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			5,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,000			
単価					5,000	円／t		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					3,000	
	単価					3,000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円／式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214			
軽油		L	63	140	8,820			
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	7,470	9,561			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					44,600			
単価					44,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214			
軽油		L	101	140	14,140			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.21	10,500	12,705			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					53,060			
単価					53,060	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	54,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
軽油		L	119	140	16,660		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.06	10,500	11,130		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					54,010		
単価					54,010	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	45	140	6,300	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> （平積0. 6 m <sup>3</sup> ） 2. 9 t吊	日	1. 47	10,500	15,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					47,950	
単価					47,950	円／日



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	21,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	140	19,180		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.1	2,110	2,321		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					21,510		
	単価					21,510	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,105
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	28,866	63,505			
普通作業員		人	5.4	23,970	129,438			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,350	108,570			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,987			
計					310,500			
単価					3,105	円/m		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	49,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
軽油		L	88	140	12,320		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.03	10,500	10,815		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					49,350		
単価					49,350	円/日	