

令和8年3月30日（令和8年6月18日）

R7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事

【工事設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事
工事地名	自)三重県伊賀市小田町地先 至)三重県伊賀市三田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	木津川上流河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7320010010	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	313日間 自 令和 8年 4月20日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	90 伊賀市 (旧上野町・旧島ヶ原村)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	服部川	2 2) 処 分 費 等	51,325,498
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		101,211,690				
河川土工		式	1		96,683,280				
掘削工(ICT)		式	1		7,683,480				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	25,200	304.9	7,683,480			単-1号	
残土処理工		式	1		88,999,800				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000	915.6	4,578,000			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,000	1,465	4,395,000			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,000	1,893	18,930,000			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,380	2,320	10,161,600			単-5号	
残土等処分		m3	5,000	2,160	10,800,000			単-6号	
残土等処分		m3	3,000	2,400	7,200,000			単-7号	
残土等処分		m3	10,000	2,400	24,000,000			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	4,380	2,040	8,935,200			単-9号	
仮設工		式	1		4,528,410				
防護施設工		式	1		1,000,860				
仮設ガードレール	H鋼基礎	m	21	47,660	1,000,860			単-10号	
交通管理工		式	1		3,527,550				
交通誘導警備員	昼間	人日	201	17,550	3,527,550			単-11号	
道路改良		式	1		11,448,032				
道路土工		式	1		2,028,200				
掘削工(ICT)		式	1		24,392				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	80	304.9	24,392			単-12号	
路体盛土工		式	1		370,228				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,647	132,940			単-13号	

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	120	248.4	29,808			単-14号
土材料									
			m3	40	5,187	207,480			単-15号
路床盛土工			式	1		1,336,464			
路床盛土		4.0m以上							
			m3	240	381.6	91,584			単-16号
土材料			m3	240	5,187	1,244,880			単-17号
路肩盛土			式	1		118,340			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							
			m3	10	6,647	66,470			単-18号
土材料			m3	10	5,187	51,870			単-19号
法面整形工			式	1		178,776			
法面整形(盛土部)		法面締固め有 現場制約無							
			m2	240	744.9	178,776			単-20号
擁壁工			式	1		682,789			
作業土工									
			式	1		19,829			

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	10	256	2,560			単-21号
埋戻し		土砂	m3	5	3,354	16,770			単-22号
基面整正			m2	1	499.8	499			単-23号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		662,960			
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	8	82,870	662,960			単-24号
排水構造物工			式	1		4,935,399			
作業土工			式	1		67,132			
床掘り		土砂	m3	40	256	10,240			単-25号
埋戻し		土砂	m3	10	2,063	20,630			単-26号
埋戻し		土砂	m3	5	3,354	16,770			単-27号
基面整正			m2	39	499.8	19,492			単-28号
側溝工			式	1		4,246,767			

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	91	9,717	884,247			単-29号	
管(函)渠型側溝	D300 A型 180/230×250×600(両面R)	m	77	35,760	2,753,520			単-30号	
L型街渠 A型	180/230×250×600 18-8-40(高炉)	m	28	14,550	407,400			単-31号	
L型街渠 B型	180/190×100×600 18-8-40(高炉)	m	16	12,600	201,600			単-32号	
管渠工		式	1		63,320				
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	4	15,830	63,320			単-33号	
集水柵・マンホール工		式	1		558,180				
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	86,280	86,280			単-34号	
プレキャスト街渠柵	管渠型側溝柵D300 180/230×250×600(両面R)排水孔付	箇所	4	108,700	434,800			単-35号	
蓋	縞鋼板蓋(HDZT77) t=6mm	枚	1	37,100	37,100			単-36号	
道路付属施設工		式	1		1,323,190				
道路付属物工		式	1		1,323,190				

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
LED歩道灯	ソーラールミ L1-FL (Uハント [®] 金具付)同等品	基	23	57,530	1,323,190			単-37号	
構造物撤去工		式	1		2,478,454				
防護柵撤去工		式	1		156,905				
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	m	31	1,683	52,173			単-38号	
防護柵撤去 (ガードレール) 羽根 2 段	Gr-C-2E (羽根2段)	m	19	3,032	57,608			単-39号	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去		m	42	1,122	47,124			単-40号	
構造物取壊し工		式	1		1,404,863				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	12	10,950	131,400			単-41号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	150	711.8	106,770			単-42号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,630	623.9	1,016,957			単-43号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	m2	240	623.9	149,736			単-44号	
道路付属施設撤去工		式	1		52,500				

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植樹帯柵撤去	H=0. 6m	m	32	1, 250	40, 000			単-45号	
車止め撤去	W=1000 H=800	箇所	1	12, 500	12, 500			単-46号	
運搬処理工		式	1		864, 186				
殻運搬	アスファルト殻	m3	89	5, 064	450, 696			単-47号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	12	3, 048	36, 576			単-48号	
殻処分	アスファルト殻	m3	89	3, 525	313, 725			単-49号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	3, 525	42, 300			単-50号	
現場発生品運搬	ガードレール、転落防止柵、植樹帯柵等	t	1. 79	11, 670	20, 889			単-51号	
舗装		式	1		11, 046, 129				
舗装工		式	1		8, 967, 582				
アスファルト舗装工 (車道舗装)		式	1		4, 379, 184				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 200mm	m2	837	1, 065	891, 405			単-52号	

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	837	1,513	1,266,381			単-53号	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	837	2,654	2,221,398			単-54号	
アスファルト舗装工 (車道オーバーレイ舗装)		式	1		2,251,998				
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	879	2,562	2,251,998			単-55号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装)		式	1		1,027,509				
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	339	1,488	504,432			単-56号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m2	339	1,543	523,077			単-57号	
アスファルト舗装工 (乗入舗装Ⅰ種)		式	1		57,288				
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 250mm	m2	12	2,592	31,104			単-58号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	12	2,182	26,184			単-59号	
アスファルト舗装工 (取付道路)		式	1		241,374				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	54	882.9	47,676			単-60号	

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	54	1,513	81,702			単-61号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	54	2,074	111,996			単-62号	
アスファルト舗装工 (河川管理用通路)		式	1		596,689				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	215	701.3	150,779			単-63号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	215	2,074	445,910			単-64号	
視覚障害者用誘導標示工		式	1		413,540				
視覚障害者用誘導標示	溶融式 線状・点状 30cm×30cm	m	31	13,340	413,540			単-65号	
縁石工		式	1		326,064				
縁石工		式	1		326,064				
歩車道境界ブロック A型	180/230×250×600	m	16	9,634	154,144			単-66号	
歩車道境界ブロック B型	180/190×100×600	m	7	9,236	64,652			単-67号	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)	m	21	5,108	107,268			単-68号	

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		1,275,170				
防止柵工		式	1		1,275,170				
転落(横断)防止柵 (A)	柵高 1.1m 土中建込	m	94	12,710	1,194,740			単-69号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	7	11,490	80,430			単-70号	
区画線工		式	1		477,313				
区画線工		式	1		477,313				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	290	354.2	102,718			単-71号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	130	435	56,550			単-72号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	69	376.1	25,950			単-73号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	40	669	26,760			単-74号	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	200	906.2	181,240			単-75号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	36	779.4	28,058			単-76号	

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去	削取り式	m	91	615.8	56,037			単-77号	
通信設備		式	1		2,804,438				
道路情報表示設備工		式	1		2,804,438				
支柱設置工		式	1		104,600				
支柱設置 既設流用	F型柱 H=7.7m	箇所	1	104,600	104,600			単-78号	
支柱基礎工		式	1		1,790,964				
支柱基礎設置	抵抗板付鋼製杭基礎	箇所	1	1,762,000	1,762,000			単-79号	
作業土工(電気)	情報板	式	1		4,084			内-1号	
根巻コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	1	24,880	24,880			単-80号	
配管・配線工		式	1		3,142				
屋外配管	HIVE 径 16mm	m	2	1,571	3,142			単-81号	
支柱撤去工		式	1		76,360				

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱撤去	F型柱 H=7.7m	基	1	76,360	76,360			単-82号	
支柱基礎撤去工									
支柱基礎撤去	コンクリート基礎 4400×1300×1500	個所	1	687,300	687,300			単-83号	
作業土工(電気)	情報板								
殻運搬処理(電気)	情報板基礎	式	1		80,687			内-2号	
		m3	9	6,573	59,157				単-84号
配管・配線撤去工		式	1		2,228				
		VE 径 16mm	m	3	719.5	2,158			単-85号
現場発生品運搬(電気)	設置棒	式						1	
殻運搬処理(電気)	廃プラ	式	1		48			内-4号	
		直接工事費	式	1		126,510,289			
共通仮設費		式	1		7,587,238				
共通仮設費		式	1		1,387,238				

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1		8,238				
表土処分		m3	1	8,238	8,238			単-86号	
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-5号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		781,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,200,000				
純工事費		式	1		134,097,527				
現場管理費		式	1		23,442,000				
工事原価		式	1		157,539,527				
一般管理費等		式	1		18,620,473				
工事価格		式	1		176,160,000				
消費税相当額		式	1		17,616,000				

設計内訳書

工事名	R 7 伊賀上野橋上流河道掘削他工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		193,776,000			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0.64	2,287	1,463			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0.64	4,096	2,621			
合 計					4,084			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 2号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第 3号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

穀運搬処理(電気)

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)		t	0.001	48,000	48			
合 計					48			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホ	式	1		598,000			
合 計					598,000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	304.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (I C T)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	304.9	304.9		
	計					304.9		
	単価					304.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	915.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	915.6	915.6		
	計					915.6		
	単価					915.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	1	1,465	1,465		
計						1,465		
単価						1,465	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,893	1,893		
計						1,893		
単価						1,893	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,320	2,320		
計						2,320		
単価						2,320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
						1		2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2,160	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2,040	2,040		
計						2,040		
単価						2,040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	仮設ガードレール	H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	47,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール設置		H鋼基礎	m	1	2,657	2,657		
仮設ガードレール		H形鋼付ガードレール Gr-C-2B	m	1	45,000	45,000		
計						47,657		
単価						47,660	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	交通誘導警備員	昼間	単位	人日	数量	1	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,550	17,550		
計						17,550		
単価						17,550	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	304.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	304.9	304.9		
計						304.9		
単価						304.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－13号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	6,647
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	1	6,647	6,647		
	計					6,647		
	単価					6,647	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－14号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	248.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	248.4	248.4		
	計					248.4		
	単価					248.4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	5,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	5,187	5,187		
計						5,187		
単価						5,187	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	381.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	381.6	381.6		
計						381.6		
単価						381.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	5,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	5,187	5,187		
計						5,187		
単価						5,187	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	6,647	6,647		
計						6,647		
単価						6,647	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	土材料		単位	m3	数量		単価	
						1		5,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	5,187	5,187		
計						5,187		
単価						5,187	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量		単価	
						1		744.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	744.9	744.9		
計						744.9		
単価						744.9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	256	256		
計						256		
単価						256	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,354	3,354		
計						3,354		
単価						3,354	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	499.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	499.8	499.8		
計						499.8		
単価						499.8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	82,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	82,870	82,870		
計						82,870		
単価						82,870	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	256	256		
計						256		
単価						256	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,063	2,063		
計						2,063		
単価						2,063	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,354	3,354		
計						3,354		
単価						3,354	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	499.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	499.8	499.8		
計						499.8		
単価						499.8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,717	9,717		
計						9,717		
単価						9,717	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	管(函)渠型側溝	D300 A型 180/230×250×600(両面R)	単位	m	数量	10	単価	35,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	26,720	267,200		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	3.75	1,478	5,542.5		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.43	45,840	19,711.2		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1.7	5,434	9,237.8		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,589	55,890		
	計					357,581.5		
	単価					35,760	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	L型街渠 A型	180/230×250×600 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	9.2	1,478	13,597.6		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.99	45,840	45,381.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.7	9,554	25,795.8		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,041	60,410		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	4,303	301.21		
計						145,486.21		
単価						14,550	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	L型街渠 B型	180/190×100×600 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m ²	7.82	1,478	11,557.96		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.84	45,840	38,505.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	9,554	19,108		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,644	56,440		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.07	4,303	301.21		
計						125,912.77		
単価						12,600	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	15,830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	15,100	151,000			
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 07	103,400	7,238			
計						158,238			
単価						15,830	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	86,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	79,280	79,280		
足掛金具		φ13 W=200	個	2	3,500	7,000		
計						86,280		
単価						86,280	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-35号	プレキャスト街渠柵	管渠型側溝柵D300 180/230×250×600(両面R)排水孔付	単位	箇所	数量	10	単価 108,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト街渠柵		据付 D300	基	10	4,256	42,560	
プレキャスト集水柵 (材料費)			基	10	93,800	938,000	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	3.75	1,478	5,542.5	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.43	45,840	19,711.2	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.7	9,554	16,241.8	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	4	6,041	24,164	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	6	6,769	40,614	
計						1,086,833.5	
単価						108,700	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	蓋	縞鋼板蓋(HDZT77) t=6mm	単位	枚	数量	1	単価	37,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	37,100	37,100		
計						37,100		
単価						37,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－37号	LED歩道灯	ソーラー式 L1-FL(Uハント°金具付)同等品	単位	基	数量	1	単価	57,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED歩道灯設置		ソーラー式L1-FL(Uハント°金具付)同等品	台	1	2,623	2,623		
LED歩道灯		ソーラー式 L1-FL(Uハント°金具付)同等品	台	1	54,900	54,900		
計						57,523		
単価						57,530	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,683	1,683		
計						1,683		
単価						1,683	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	防護柵撤去 (ガードレール) 羽根 2 段	Gr-C-2E (羽根2段)	単位	m	数量	1	単価	3,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去		Gr-C-2E (羽根 2 段)	m	1	3,032	3,032		
計						3,032		
単価						3,032	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	1,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,122	1,122		
計						1,122		
単価						1,122	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,950	10,950		
計						10,950		
単価						10,950	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	711.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	711.8	711.8		
計						711.8		
単価						711.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	623.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	623.9	623.9		
計						623.9		
単価						623.9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	単位	m2	数量	1	単価	623.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	623.9	623.9		
計						623.9		
単価						623.9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	植樹帯柵撤去	H=0.6m	単位	m	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹帯柵撤去			m	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						1,250	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	車止め撤去	W=1000 H=800	単位	箇所	数量	1	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め撤去		W=1000 H=800	箇所	1	12,500	12,500		
計						12,500		
単価						12,500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,064	5,064		
計						5,064		
単価						5,064	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,048	3,048		
計						3,048		
単価						3,048	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	現場発生産品運搬	カーゴ・レベル、転落防止柵、植樹帯柵等	単位	t	数量	1	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	1	1,713	1,713		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,955	9,955		
計						11,668		
単価						11,670	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,065	
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,065	1,065		
	計					1,065		
	単価					1,065	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,513	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,513	1,513		
	計					1,513		
	単価					1,513	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,654	2,654		
計						2,654		
単価						2,654	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,562	2,562		
計						2,562		
単価						2,562	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,488	1,488		
計						1,488		
単価						1,488	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,543	1,543		
計						1,543		
単価						1,543	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一58号	下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	2,592	2,592		
計						2,592		
単価						2,592	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,182	2,182		
計						2,182		
単価						2,182	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 882.9	
下層路盤(車道・路肩部)			150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	882.9	882.9	
計							882.9	
単価						882.9	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 1,513	
上層路盤(車道・路肩部)			粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,513	1,513	
計							1,513	
単価						1,513	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,074	2,074		
計						2,074		
単価						2,074	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一63号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 701.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	701.3	701.3		
計						701.3		
単価						701.3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,074	2,074		
	計					2,074		
	単価					2,074	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	視覚障害者用誘導標示	溶融式 線状・点状 30cm×30cm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視覚障害者用誘導標示	溶融式 300×300 密粒度アスファルト舗装用	m	1	12,130	12,130		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,210		
	計					13,340		
	単価					13,340	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	歩車道境界ブロック A型	180/230×250×600	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	9,634	9,634		
	計					9,634		
	単価					9,634	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	歩車道境界ブロック B型	180/190×100×600	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	9,236	9,236		
	計					9,236		
	単価					9,236	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,108	5,108		
	計					5,108		
	単価					5,108	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	転落(横断)防止柵 (A)	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	12,710	12,710		
	計					12,710		
	単価					12,710	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	11,490	11,490		
計						11,490		
単価						11,490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	354.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	354.2	354.2		
計						354.2		
単価						354.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						1		435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	435	435		
計						435		
単価						435	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						1		376.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	376.1	376.1		
計						376.1		
単価						376.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	669	669		
計						669		
単価						669	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	906.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	906.2	906.2		
計						906.2		
単価						906.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 779.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	779.4	779.4		
計						779.4		
単価						779.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量		1	単価 615.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	615.8	615.8		
計						615.8		
単価						615.8	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	支柱設置 既設流用	F型柱 H=7.7m	単位	箇所	数量	1	単価	104,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	104,600	104,600		
計						104,600		
単価						104,600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	支柱基礎設置	抵抗板付鋼製杭基礎	単位	箇所	数量	1	単価	1,762,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	1.44	860,000	1,238,400		
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回、1回)	無し	式	1		505,300		
	接地設置	D種接地 補正あり	極	2	7,267	14,534		
	連結式接地棒	径10×1500	本	2	1,740	3,480		
	計					1,761,714		
	単価					1,762,000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一80号	根巻コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 24,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.28	45,840	12,835.2	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.26	9,554	12,038.04	
計						24,873.24	
単価						24,880	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一81号	屋外配管	HIVE 径 16mm	単位	m	数量	1	単価 1,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	1	1,439	1,439	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		呼び径 16 15%	m	1	132	132	
計						1,571	
単価						1,571	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－82号	支柱撤去	F型柱 H=7.7m	単位	基	数量	1	単価	76,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	76,360	76,360		
計						76,360		
単価						76,360	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－83号	支柱基礎撤去	コンクリート基礎 4400×1300×1500	単位	個所	数量	1	単価	687,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去（片持式・門型式）		無 無	m 3	9	76,360	687,240		
計						687,240		
単価						687,300	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一84号	殻運搬処理(電気)	情報板基礎	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,048	3,048		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						6,573		
単価						6,573	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一85号	屋外配管撤去	VE 径 16mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設 (露出)		露出 22mm以下 撤去(不使用) 埋込 2m未満 補正なし	m	1	719.5	719.5		
計						719.5		
単価						719.5	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	表土処分		単位	m3	数量	1	単価	8,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,738	5,738		
残土等処分			m 3	1	2,500	2,500		
計						8,238		
単価						8,238	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設ガードレール設置	H鋼基礎	単位	m	数量	10	単価	2,657
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	31,008	6,201		
	特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854		
	普通作業員		人	0.2	24,990	4,998		
	トラック[クレーン装置付き]運転	ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	0.2	45,070	9,014		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		503		
	計					26,570		
	単価					2,657	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17,550		
	単価					17,550	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 9,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,790.14	67,901	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,670	27,555	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,850	1,710	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						97,170	
単価						9,717	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャスト街渠枠	据付 D300	単位	基	数量	10	単価	4,256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	31,008	6,201		
特殊作業員			人	0.2	29,274	5,854		
普通作業員			人	0.4	24,990	9,996		
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕運転		排ガス(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.4	48,530	19,412		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1,097		
計						42,560		
単価						4,256	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	391.68	39,168		
	縞鋼板蓋	B600×L600 (HDZT77)t=6mm 取手付	枚	100	36,700	3,670,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		832		
	計					3,710,000		
	単価					37,100	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	LED歩道灯設置	ソーラーLED1-FL(Uハント金具付)同等品	単位	台	数量		単価	
						10		2,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,990	24,990		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1,240		
計						26,230		
単価						2,623	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,683	1,683		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,683		
単価						1,683	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール撤去	Gr-C-2E(羽根２段)	単位	m	数量	10	単価	3,032
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	31,008	7,752		
	特殊作業員		人	0.25	29,274	7,318		
	普通作業員		人	0.5	24,990	12,495		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,755		
	計					30,320		
	単価					3,032	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,122	112,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						112,200		
単価						1,122	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,949.1	10,949		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,950		
単価						10,950	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	植樹帯柵撤去		単位	m	数量	10	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	24,990	12,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,500		
単価						1,250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	車止め撤去	W=1000 H=800	単位	箇所	数量	10	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5	24,990	124,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						125,000		
単価						12,500	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	視覚障害者用誘導標示	熔融式 300×300 密粒度アスファルト舗装用	単位	m	数量	100	単価	12,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31,008	62,016		
特殊作業員			人	4	29,274	117,096		
普通作業員			人	6	24,990	149,940		
視覚障害者誘導標示		熔融式 300×300 密粒度アスファルト舗装用	m	100	8,846	884,600		
計						1,213,652		
単価						12,130	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,205.75	220,575		
	転落防止柵	縦格子型（土中建込）塗装（白色）	m	100	10,500	1,050,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		425		
	計					1,271,000		
	単価					12,710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617		
	転落防止柵	縦格子型（コンクリート建込）塗装（白色）	m	100	9,820	982,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		383		
	計					1,149,000		
	単価					11,490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	354.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	191.2	191,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	36	131	4,716		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,709		
	計					354,200		
	単価					354.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	435
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	191.2	191,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	370	210,900		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	36	131	4,716		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,559		
	計					435,000		
	単価					435	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	376.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	212.55	212,550		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	131	5,240		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,735		
	計					376,100		
	単価					376.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	669
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	346.21	346,210		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	66	131	8,646		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,344		
	計					669,000		
	単価					669	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	906.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	423.25	423,250		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	81	131	10,611		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,964		
	計					906,200		
	単価					906.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	779.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	478.95	574,740		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	109.2	131	14,305		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,665		
	計					779,400		
	単価					779.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	615.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	602.82	602,820		
	軽油		L	62	131	8,122		
	ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					615,800		
	単価					615.8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	104,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上 設置手間	基	1	104,600	104,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						104,600		
単価						104,600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400	t	1	860,000	860,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						860,000		
単価						860,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（ 同日施工2回、1回）	無し	単位	式	数量	1	単価	505,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間		施工条件II	式	1		505,252		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						505,300		
単価						505,300	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	7,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	29,070	7,267		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,267		
単価						7,267	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価 1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,740	1,740	
計						1,740	
単価						1,740	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価 1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	4.95	29,070	143,896	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						143,900	
単価						1,439	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 16 15%	単位	m	数量		単価	132
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 1 6 m m	m	1	115	115		
	附属品費 15%		式	1		17		
	計					132		
	単価					132	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量		単価	76,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去（片持式）	4 0 0 k g 以上	基	1	76,356	76,356		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					76,360		
	単価					76,360	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	m 3	数量		単価	76,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	76,356	76,356		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						76,360		
単価						76,360	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 撤去(不使用) 埋込 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	719.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.475	29,070	71,948		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						71,950		
単価						719.5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		48,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ						
			t	100	48,000	4,800,000		
計						4,800,000		
単価						48,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付き]運転	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	45,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804		
	軽油		L	31	131	4,061		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	10,200	10,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					45,070		
	単価					45,070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	48,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804		
軽油			L	43	131	5,633		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.5	8,060	12,090		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48,530		
単価						48,530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	視覚障害者誘導標示	熔融式 300×300 密粒度アスファルト舗装用	単位	m	数量	100	単価	8,846
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着剤	主剤	黄NL	k g	135	3,180	429,300		
接着剤	硬化剤		g	1,347	13	17,511		
誘導標示材		30cm×30cm 点字（誘導・警告）	枚	334	1,070	357,380		
諸雑費（率＋まるめ）	10%		式	1		80,409		
計						884,600		
単価						8,846	円／m	