令和７年１２月２５日契約

神戸税関ポートアイランド出張所設備改修工事

【工事設計書（公表資料）】

営繕部

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令 和　7　　年　12　月　作成

近 畿 地 方 整 備 局　　営 繕 部

工　　事　　名　　神戸税関ポートアイランド出張所設備改修工事

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥		4	9	9	6	2	0	0	0	0
工事価格積算額	¥		4	5	4	2	0	0	0	0	0

名　　　　　　　　称	単位	金　　　額	備　　考
［直接工事費］			
庁舎	1式	285,696,984	
屋外	1式	1,089	
建築工事	1式	25,477,291	
電気設備工事	1式	33,284,828	
計		344,460,192	
［共通費］			
共通仮設費	1式	14,367,001	
現場管理費	1式	53,362,829	
一般管理費等	1式	42,009,978	
計		109,739,808	
合計		454,200,000	
消費税等相当額	1式	45,420,000	10%
総合計		499,620,000	

直　接　工　事　費　科目別内訳

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	150,658,542	
換気設備	1	式	6,513,818	
自動制御設備	1	式	105,330,000	
ｶﾞｽ設備	1	式	370,000	
撤去工事	1	式	22,824,624	
計			285,696,984	

直　接　工　事　費　科目別内訳

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	1,089	
計			1,089	

直　接　工　事　費　科目別内訳

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	25,422,837	
外構	1	式	54,454	
計			25,477,291	

直　接　工　事　費　科目別内訳

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	33,284,828	
計			33,284,828	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

庁舎

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　　考
空気調和設備	機器設備	1	式	86,918,008	
空気調和設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	16,939,208	
空気調和設備	配管設備	1	式	42,231,326	
空気調和設備	総合調整	1	式	4,570,000	
計				150,658,542	
換気設備	機器設備	1	式	3,158,860	
換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	3,109,958	
換気設備	総合調整	1	式	245,000	
計				6,513,818	
自動制御設備		1	式	105,330,000	
計				105,330,000	
ｶﾞｽ設備	都市ｶﾞｽ設備	1	式	370,000	
計				370,000	
撤去工事		1	式	19,881,611	
撤去工事	発生材処理	1	式	2,943,013	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

庁舎

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　　考
計				22,824,624	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	発生材処理	1	式	1,089	
計				1,089	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
庁舎	直接仮設	1	式	5,358,810	
庁舎	建具改修	1	式	2,949,920	
庁舎	内装改修	1	式	15,200,712	
庁舎	塗装改修	1	式	69,373	
庁舎	躯体改修	1	式	1,603,182	
庁舎	発生材処理	1	式	240,840	
計				25,422,837	
外構	外構改修	1	式	53,850	
外構	発生材処理	1	式	604	
計				54,454	

電気設備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　　考
庁舎	電灯設備　電灯分岐	1	式	4,073,950	
庁舎	動力設備　動力幹線	1	式	2,198,450	
庁舎	動力設備　動力分岐	1	式	18,175,498	
庁舎	受変電設備	1	式	2,560,000	
庁舎	拡声設備	1	式	198,200	
庁舎	火災報知設備　自動火災報知	1	式	432,694	
庁舎	撤去工事	1	式	594,976	
庁舎	仮設備工事	1	式	5,051,060	
計				33,284,828	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備		機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
吸収冷温水機	RH-1 冷凍能力：499kW 加熱能力：350kW	1	基	21,900,000	21,900,000	
冷却塔	CT-1　低騒音形 898kW 2340L/min	1	基	5,040,000	5,040,000	
膨張ﾀﾝｸ	TE-1　TE-200 架台 125H	1	基	423,000	423,000	
冷温水一次ﾍｯﾀﾞｰ（送り）	HCHS-1　鋼管製 250φ×2600L	1	基	822,000	822,000	
冷温水一次ﾍｯﾀﾞｰ（送り）	HCHS-2　鋼管製 250φ×2200L	1	基	778,000	778,000	
冷温水一次ﾍｯﾀﾞｰ（還り）	HCHR-1　鋼管製 250φ×2000L	1	基	760,000	760,000	
ｴｱ抜きﾍｯﾀﾞｰ	HA-1　鋼管製 100φ×1000L	2	基	193,000	386,000	
冷温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ	PCH-1　片吸込渦巻形 1020L/min×193kPa×5.5kW	1	台	281,000	281,000	
冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ	PCH-2　片吸込渦巻形 340L/min×224kPa×3.7kW	3	台	220,000	660,000	
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PCD-1　片吸込渦巻形 2340L/min×217kPa×15.0kW	1	台	508,000	508,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	ACU-11　立形 1680m3/h×480Pa 冷却：16.2kW 加熱：14.5kW	1	台	5,340,000	5,340,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	ACU-21　横形 10910m3/h×440Pa 冷却：110.0kW 加熱：66.5kW	1	台	8,460,000	8,460,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	ACU-31　横形 12140m3/h×490Pa 冷却：114.3kW 加熱：62.9kW	1	台	9,200,000	9,200,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機	ACU-41　横形 10420m3/h×500Pa 冷却：105.4kW 加熱：68.2kW	1	台	8,460,000	8,460,000	
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	AFB-11　折込形（中性能＋ﾌﾟﾚ） 1680m3/h	1	台	19,000	19,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備		機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	AFB-21　折込形（中性能＋ﾌﾟﾚ） 10910m3/h	1	台	144,000	144,000	
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	AFB-31　折込形（中性能＋ﾌﾟﾚ） 12140m3/h	1	台	144,000	144,000	
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	AFB-41　折込形（中性能＋ﾌﾟﾚ） 10420m3/h	1	台	144,000	144,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-4　FIH	4	台	152,000	608,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-6　FIH	1	台	167,000	167,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-8　FIH	24	台	209,000	5,016,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-12　FIH	6	台	237,000	1,422,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-3　FRH	1	台	189,000	189,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-8　FRH	2	台	274,000	548,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-12　FRH	2	台	306,000	612,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	FCU-8　CK-2	7	台	299,000	2,093,000	
加湿器	HU-101　天井ｶｾｯﾄ形 加湿能力：1.4kg/h	1	台	152,000	152,000	
還気送風機	FR-21　床置形 #3 1/2　9360m3/h　260Pa	1	台	464,000	464,000	
還気送風機	FR-31　床置形 #3 1/2　10590m3/h　300Pa	1	台	491,000	491,000	
還気送風機	FR-41　床置形 #3 1/2　8870m3/h　240Pa	1	台	449,000	449,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			機器設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
煙道工事	据付共	1	式		1,580,000	
電気配管配線		1	式		87,760	
文字標識等		1	式		534,000	
搬入・据付費		1	式		7,875,570	
保温		1	式		760,490	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		16,800	
直接仮設		1	式		383,388	
計					86,918,008	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	147	㎡	8,610	1,265,670	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	165	㎡	8,810	1,453,650	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)	61	㎡	9,560	583,160	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)	5	㎡	12,400	62,000	
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	1.6mm	2	㎡	27,900	55,800	
定風量ﾕﾆｯﾄ	200×200	9	台	77,200	694,800	
定風量ﾕﾆｯﾄ	300×200	4	台	83,300	333,200	
定風量ﾕﾆｯﾄ	500×400	1	台	93,300	93,300	
定風量ﾕﾆｯﾄ用ｽｲｯﾁ	二位置	14	個	10,900	152,600	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 20	2	個	18,000	36,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　150	7	個	12,500	87,500	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	1	個	12,500	12,500	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　250　150	2	個	13,200	26,400	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　350　100	1	個	14,000	14,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　350　200	1	個	15,200	15,200	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　1000　2000	3	個	74,600	223,800	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	1	個	19,300	19,300	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　150	1	個	19,300	19,300	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	2	個	19,300	38,600	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　100	1	個	19,300	19,300	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	1	個	19,300	19,300	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	1	個	21,300	21,300	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	3	個	27,800	83,400	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	6	個	24,500	147,000	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	2	個	30,900	61,800	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650　600	1	個	30,900	30,900	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	1	個	25,600	25,600	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	1	個	30,700	30,700	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	1	個	33,400	33,400	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	850　250	1	個	27,900	27,900	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	850　450	1	個	33,400	33,400	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	1	個	31,900	31,900	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	1	個	33,400	33,400	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	3	個	27,800	83,400	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	3	個	24,500	73,500	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	1	個	30,700	30,700	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	1	個	33,400	33,400	
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ	850　450	1	個	33,400	33,400	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	1	個	24,200	24,200	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	1	個	24,200	24,200	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	1	個	27,000	27,000	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	4	個	30,700	122,800	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	2	個	36,700	73,400	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650　600	1	個	36,700	36,700	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	850　250	1	個	34,700	34,700	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	1	個	32,300	32,300	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	1	個	39,600	39,600	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	1	個	41,400	41,400	
風量測定口		47	個	6,350	298,450	
温度計		12	個	13,400	160,800	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		6,317,900	
たわみ継手		1	式		293,700	
保温		1	式		2,386,670	
取外し再取付け		1	式		194,200	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		133,700	
ﾀﾞｸﾄ接続		1	式		657,008	
計					16,939,208	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　20A	366	m	4,840	1,771,440	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　25A	139	m	6,150	854,850	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　32A	134	m	7,690	1,030,460	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　40A	175	m	8,550	1,496,250	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　50A	75	m	11,000	825,000	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 屋内一般　65A	35	m	13,800	483,000	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 屋内一般　125A	5	m	25,500	127,500	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　15A	88	m	4,960	436,480	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　20A	96	m	5,650	542,400	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　25A	43	m	7,170	308,310	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　32A	39	m	8,920	347,880	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　40A	11	m	9,910	109,010	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　50A	47	m	12,700	596,900	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所　65A	90	m	16,100	1,449,000	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所　80A	70	m	18,300	1,281,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所　100A	7	m	23,700	165,900	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所　125A	79	m	29,500	2,330,500	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　20A	2	m	5,650	11,300	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　25A	4	m	7,170	28,680	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　32A	2	m	8,920	17,840	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　40A	1	m	9,910	9,910	
冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 屋内一般　200A	27	m	47,900	1,293,300	
冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所　200A	73	m	55,200	4,029,600	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　50A	3	m	11,000	33,000	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　50A	24	m	12,700	304,800	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　20A	9	m	4,840	43,560	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　25A	91	m	6,150	559,650	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　屋内一般　32A	177	m	7,600	1,345,200	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　屋内一般　40A	3	m	8,340	25,020	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　屋内一般　50A	2	m	10,400	20,800	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　屋内一般　80A	5	m	15,500	77,500	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　20A	3	m	5,710	17,130	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所　25A	35	m	7,240	253,400	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　機械室・便所　32A	49	m	9,080	444,920	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　機械室・便所　40A	14	m	9,970	139,580	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　機械室・便所　50A	18	m	12,400	223,200	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　機械室・便所　100A	24	m	24,500	588,000	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	30	m	5,070	152,100	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	6	m	6,450	38,700	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 20A	33	m	6,040	199,320	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 25A	4	m	7,680	30,720	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 40A	6	m	10,800	64,800	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　15A	11	個	5,650	62,150	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	12	個	7,250	87,000	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　25A	11	個	9,430	103,730	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎	空気調和設備		配管設備			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
青銅仕切弁	10K(ねじ)　32A	5	個	13,300	66,500	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　40A	1	個	17,700	17,700	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　50A	6	個	24,100	144,600	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　20A	84	個	5,620	472,080	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ)　50A	1	個	12,600	12,600	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ)　65A	11	個	15,500	170,500	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ)　80A	14	個	17,900	250,600	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ)　125A	8	個	30,100	240,800	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ)　200A	8	個	51,600	412,800	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個	8,900	17,800	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 25A	4	個	11,500	46,000	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個	22,000	44,000	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　80A	3	個	33,400	100,200	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	1	個	66,300	66,300	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　25A	2	個	8,210	16,420	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎	空気調和設備		配管設備			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　65A	2	個	24,300	48,600	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 125A	1	個	53,400	53,400	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 200A	1	個	101,000	101,000	
二方弁装置 改修	機械室 白 管　20× 15	5	組	45,300	226,500	
二方弁装置 改修	機械室 白 管　32× 20	1	組	63,100	63,100	
二方弁装置 改修	機械室 白 管　65× 40	3	組	120,000	360,000	
二方弁装置 改修	機械室 白 管　80× 50	1	組	141,000	141,000	
電磁弁装置	機械室 給水用 VA管　20A	4	組	19,100	76,400	
電磁弁装置	機械室 給水用 VA管　25A	1	組	24,800	24,800	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　80A	6	個	22,300	133,800	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 125A	2	個	34,100	68,200	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 200A	2	個	56,500	113,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	2	個	7,740	15,480	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　200A	2	個	122,000	244,000	
温度計	ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	12	個	15,200	182,400	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
圧力計	水用	13	組	14,600	189,800	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部　80A	1	個	58,800	58,800	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部　150A	1	個	60,300	60,300	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	84	本	7,830	657,720	
自動ｴｱ抜弁	25A	4	個	17,700	70,800	
間接排水口	50A	12	個	5,270	63,240	
間接排水口	100A	1	個	7,990	7,990	
空調ﾄﾗｯﾌﾟ	樹脂製　40A	4	個	54,400	217,600	
減圧式逆流防止器	20A	1	個	80,900	80,900	
減圧式逆流防止器	40A	1	個	107,000	107,000	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	樹脂製　25A	1	個	15,500	15,500	
水位制御用電極棒	3P	1	個	31,100	31,100	
冷媒管		1	式		869,500	
合成樹脂製支持受		1	式		581,390	
保温		1	式		7,538,170	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
塗装		1	式		8,300	
配管架台		1	式		144,120	
形鋼振れ止め支持		1	式		414,870	
配管接続		1	式		672,800	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		278,600	
直接仮設		1	式		1,871,456	
計					42,231,326	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備			総合調整	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
総合調整費		1	式		4,570,000	
計					4,570,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		換気設備			機器設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-101　天吊露出形 290m3/h×30Pa	2	台	215,000	430,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-201　天吊露出形 150m3/h×120Pa	1	台	215,000	215,000	
給気送風機	FS-101　消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 3750m3/h×470Pa 温度ｽｲｯﾁ共	1	台	262,000	262,000	
給気送風機	FS-401　消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 1580m3/h×90Pa	1	台	99,000	99,000	
給気送風機	FS-402　消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 830m3/h×130Pa	1	台	70,700	70,700	
排気送風機	FE-101　消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 3750m3/h×150Pa	1	台	160,000	160,000	
排気送風機	FE-102　天井埋込形換気扇 390m3/h×50Pa	1	台	24,200	24,200	
排気送風機	FE-103　天井埋込形換気扇 250m3/h×60Pa	1	台	16,300	16,300	
排気送風機	FE-301　消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 890m3/h×90Pa	1	台	70,700	70,700	
排気送風機	FE-401　消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 1580m3/h×110Pa	1	台	99,000	99,000	
排気送風機	FE-402　消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 830m3/h×110Pa	1	台	70,700	70,700	
排気送風機	FE-403　天井埋込形換気扇 440m3/h×50Pa	1	台	24,200	24,200	
排気送風機	FE-404　消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 710m3/h×120Pa	1	台	67,500	67,500	
塩害防止 ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	FU-101 3750m3/h ｹｰｼﾝｸﾞ共	1	台	457,000	457,000	
搬入・据付費		1	式		963,450	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		換気設備			機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気配管配線		1	式		54,760	
取外し再取付		1	式		54,400	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		19,950	
計					3,158,860	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	10	㎡	8,810	88,100	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ・亜鉛合金めっき鋼板製ﾀﾞｸﾄ	0.6t	5	㎡	12,900	64,500	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	14	m	4,610	64,540	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	9	m	5,550	49,950	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	34	m	7,110	241,740	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 250mm	66	m	8,570	565,620	
鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm 100mm	1	m	8,750	8,750	
鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm 200mm	1	m	17,500	17,500	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 200	1	個	14,400	14,400	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 300	1	個	15,600	15,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 350	1	個	19,500	19,500	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 500	1	個	24,700	24,700	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 200	1	個	14,700	14,700	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 350	2	個	21,200	42,400	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 500	1	個	23,900	23,900	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　600	1	個	20,100	20,100	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	200φ	1	個	21,600	21,600	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	250φ	3	個	21,600	64,800	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	300×600	1	個	27,500	27,500	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	300×700	2	個	28,700	57,400	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	2	個	16,000	32,000	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	4	個	16,800	67,200	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　250	2	個	19,300	38,600	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	2	個	25,600	51,200	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	2	個	16,800	33,600	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	1	個	18,000	18,000	
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	2	個	20,100	40,200	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	1	個	9,820	9,820	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　200φ	6	個	16,400	98,400	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ	6	個	20,600	123,600	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　30cm用	2	個	19,900	39,800	
たわみ継手		1	式		387,700	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		236,460	
保温		1	式		185,010	
塗装		1	式		2,568	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		59,500	
ﾀﾞｸﾄ接続		1	式		204,800	
はつり補修		1	式		34,200	
計					3,109,958	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		換気設備			総合調整	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		245,000	
計					245,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		自動制御設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自動制御機器		1	式		16,600,000	
自動制御盤		1	式		14,800,000	
計装工事		1	式		33,100,000	
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費		1	式		5,530,000	
調整費		1	式		12,500,000	
諸経費		1	式		22,800,000	
計					105,330,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		ｶﾞｽ設備			都市ｶﾞｽ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
都市ｶﾞｽ設備		1	式		370,000	
計					370,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		7,953,565	
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		4,953,006	
配管類撤去		1	式		6,975,040	
計					19,881,611	

直　接　工　事　費　細目別内訳

庁舎		撤去工事			発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		208,561	
発生材運搬		1	式		554,750	
発生材処分		1	式		2,179,702	
計					2,943,013	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋外		撤去工事			発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		614	
発生材処分		1	式		475	
計					1,089	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事		庁舎			直接仮設	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式		146,386	
養生		1	式		380,197	
整理清掃後片付け		1	式		1,342,313	
外部足場		1	式		245,140	
内部足場		1	式		1,440,000	
仮設間仕切り		1	式		1,521,037	
災害防止		1	式		166,270	
仮設材運搬		1	式		117,467	
計					5,358,810	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事		庁舎			建具改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【撤去】						
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	8.9	㎡	7,200	64,080	
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	0.8	㎡	7,200	5,760	
小計					69,840	
【改修】						
AW4(4F)	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ3.0t(BB-2)新設 1,515×637：3ヶ所 780×637：1ヶ所 1,440×637：1ヶ所 680×637：1ヶ所 外倒し窓(ｶﾊﾞｰ工法)ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 1,515×637：2ヶ所新設　取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 運搬・取付共	1	か所	1,820,000	1,820,000	
AW4(3F)	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ3.0t(BB-2)新設 1,515×637：2ヶ所 730×637：1ヶ所 1,590×637：1ヶ所 680×637：1ヶ所 運搬・取付共	1	か所	336,000	336,000	
AW4(2F)	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ3.0t(BB-2)新設 830×637：1ヶ所 1,290×637：1ヶ所 680×637：1ヶ所 運搬・取付共	1	か所	174,000	174,000	
AG1(1F)	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ3.0t(BB-2)新設 600×492：1ヶ所 1,300×492：1ヶ所 600×492：1ヶ所 運搬・取付共	1	か所	234,000	234,000	
SW1	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ3.0t(BB-2)新設 1,515×502：1ヶ所 1,390×502：2ヶ所					

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事		庁舎			建具改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運搬・取付共	1	か所	274,000	274,000	
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	1	㎡	13,800	13,800	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	1	㎡	16,200	16,200	
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	0.8	㎡	15,100	12,080	
小計					2,880,080	
計					2,949,920	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事		庁舎			内装改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【撤去】						
（壁）						
壁下地撤去	集積共	13.2	㎡	790	10,428	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	13.2	㎡	1,570	20,724	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	24.6	㎡	1,180	29,028	
（天井）						
天井下地撤去	集積共	1,424	㎡	910	1,295,840	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	133	㎡	1,510	200,830	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り(同種材) 一般 集積共	33.3	㎡	1,810	60,273	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り(異種材) 一般 集積共	1,200	㎡	3,020	3,624,000	
天井廻縁撤去	ｱﾙﾐ製	616	m	200	123,200	
天井廻縁撤去	木製	23	m	200	4,600	
小計					5,368,923	
【改修】						
（床）						

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事		庁舎			内装改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂塗床	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床材 薄膜流し展べ仕上げ 平滑仕上げ	61.6	㎡	2,530	155,848	
設備基礎撤去跡 ﾓﾙﾀﾙ補修		8.6	㎡	4,600	39,560	
（壁）						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	7.4	㎡	2,930	21,682	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　　　-	14.7	㎡	2,300	33,810	
壁紙	不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえB種共	24.6	㎡	2,280	56,088	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	19.2	m	2,830	54,336	
下り壁見切縁	ｱﾙﾐ製	2.8	m	3,080	8,624	
下がり壁見切 取外し再取付	ｱﾙﾐ製	16.3	m	2,410	39,283	
（天井）						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	161	㎡	1,630	262,430	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	1,233	㎡	1,530	1,886,490	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	16.4	㎡	1,510	24,764	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	14.2	㎡	1,950	27,690	
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式		716,620	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事		庁舎			内装改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　　厚12.5共	1,200	㎡	3,270	3,924,000	
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	93.2	㎡	1,620	150,984	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D(W))	厚 9.5　準不燃 木目調 下張GB-R　　厚12.5共	33.3	㎡	2,590	86,247	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	32.7	㎡	2,290	74,883	
天井 ラワン合板 張り	厚 5.5　1類	7.5	㎡	2,000	15,000	
天井仕上 取外し再取付	ﾊﾟｽﾊﾟﾈﾙ　不燃	27.5	㎡	13,200	363,000	
天井仕上 取外し再取付	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	30.5	㎡	13,200	402,600	
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	616	m	1,580	973,280	
天井廻縁	木製 15×15	23	m	2,390	54,970	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	34	か所	11,400	387,600	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	3	か所	13,400	40,200	
（その他）						
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｶﾊﾞｰ 取外し再取付	W180×L830：上ｶﾊﾞｰのみ W380×L2700：上ｶﾊﾞｰ、側面ｶﾊﾞｰ、 棚部分共	3	か所	10,600	31,800	
小計					9,831,789	
計					15,200,712	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事		庁舎			塗装改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【改修】						
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	7.4	㎡	1,730	12,802	
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	32.7	㎡	1,730	56,571	
計					69,373	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事		庁舎			躯体改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【撤去】						
設備基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 鉄筋切断共 集積共	6.7	m3	108,000	723,600	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	65.4	m	1,980	129,492	
小計					853,092	
【改修】						
ｽﾗﾌﾞ貫通孔	φ75	1	か所	2,990	2,990	
ｽﾗﾌﾞ開口閉塞A	開口寸法300×500 材工共 縞鋼板t6.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 あと施工ｱﾝｶｰ共	1	か所	18,400	18,400	
ｽﾗﾌﾞ開口閉塞C	開口寸法600×700 材工共 縞鋼板t6.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 あと施工ｱﾝｶｰ共	1	か所	37,200	37,200	
ｽﾗﾌﾞ開口閉塞D	開口寸法300×300 材工共 縞鋼板t6.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 75φ開口2か所　あと施工ｱﾝｶｰ共	1	か所	16,900	16,900	
ｽﾗﾌﾞ開口閉塞E	開口寸法500×700 材工共 縞鋼板t6.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 あと施工ｱﾝｶｰ共	1	か所	32,100	32,100	
ｽﾗﾌﾞ開口閉塞F	開口寸法400×300 材工共 縞鋼板t6.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 50φ開口2か所　あと施工ｱﾝｶｰ共	1	か所	19,800	19,800	
設備基礎	SK13 2300×4000×150 ｺﾝｸﾘｰﾄFc24(21)SL18,鉄筋D10SD295 あと施工ｱﾝｶｰ共	1	か所	125,000	125,000	
設備基礎	SK15 2200×1400×150 ｺﾝｸﾘｰﾄFc24(21)SL18,鉄筋D10SD295 あと施工ｱﾝｶｰ共	1	か所	42,000	42,000	
設備基礎	SK21 4200×2250×150 ｺﾝｸﾘｰﾄFc24(21)SL18,鉄筋D10SD295 あと施工ｱﾝｶｰ共	2	か所	128,000	256,000	
設備基礎	SK22 730×1450×150 ｺﾝｸﾘｰﾄFc24(21)SL18,鉄筋D10SD295 あと施工ｱﾝｶｰ共	3	か所	22,900	68,700	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事	庁舎				躯体改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
設備基礎	SK31 4300×2250×150 ｺﾝｸﾘｰﾄFc24(21)SL18,鉄筋D10SD295 あと施工ｱﾝｶｰ共	1	か所	131,000	131,000	
小計					750,090	
計					1,603,182	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事	庁舎				発生材処理	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材積込み		1	式		240,840	
計					240,840	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事		外構			外構改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【撤去】						
伐採伐根	ﾂﾂｼﾞ H300×300φ	5	本	1,050	5,250	
【改修】						
設備基礎	SK11 1000×1200×250 ｺﾝｸﾘｰﾄFc24(21)SL18,鉄筋D10SD295 土工、地業共	1	か所	48,600	48,600	
計					53,850	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事		外構			発生材処理	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み		1	式		604	
計					604	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		庁舎			電灯設備　電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
分電盤(改修)	L-1a	1	面	20,900	20,900	
分電盤	L-4B-1	1	面	255,000	255,000	
取外し再取付け		1	式		3,732,210	
施工費		1	式		65,840	
計					4,073,950	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		庁舎			動力設備　動力幹線	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電線		1	式		76,420	
ケーブル		1	式		984,740	
電線管		1	式		746,150	
ボックス類		1	式		356,040	
はつり工事		1	式		35,100	
計					2,198,450	

直 接 工 事 費 細目別内訳

電気設備工事		庁舎			動力設備 動力分岐	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤	P-1-LG	1	面	1,100,000	1,100,000	
動力制御盤	P-1A-LG	1	面	5,210,000	5,210,000	
動力制御盤	P-E-G	1	面	723,000	723,000	
動力制御盤	P-2A	1	面	2,100,000	2,100,000	
動力制御盤	P-3A	1	面	2,100,000	2,100,000	
動力制御盤	P-4A	1	面	2,040,000	2,040,000	
動力制御盤	P-R-LG(改修)	1	面	316,000	316,000	
開閉器箱 (屋外形亜鉛めっき)HDZT49	MCCB3P 100AF× 1個	1	個	508,000	508,000	
電動機等接続		1	式		117,560	
配線器具		1	式		24,990	
電線		1	式		597,310	
ケーブル		1	式		408,220	
電線管		1	式		835,920	
金属線び		1	式		78,250	
ボックス類		1	式		549,138	

直 接 工 事 費 細目別内訳

電気設備工事		庁舎			動力設備 動力分岐	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工費		1	式		1,392,090	
防火区画 貫通処理等		1	式		17,060	
はつり工事		1	式		57,960	
計					18,175,498	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		庁舎			受変電設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受変電設備改修費		1	式		2,560,000	
計					2,560,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		庁舎			拡声設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		198,200	
計					198,200	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		庁舎			火災報知設備　自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		21,230	
ボックス類		1	式		8,864	
取外し再取付け		1	式		283,600	
立会検査		1	式		119,000	
計					432,694	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		庁舎			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		594,976	
計					594,976	

電気設備工事		庁舎			仮設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【電灯分岐】						
取外し再取付け		1	式		3,732,210	
【動力分岐】						
電線		1	式		3,300	
ケーブル		1	式		98,860	
電線管		1	式		52,890	
仮設盤		1	面	682,000	682,000	
【拡声設備】						
取外し再取付け		1	式		198,200	
【火災報知設備】						
取外し再取付け		1	式		283,600	
計					5,051,060	