

令和8年2月5日（令和8年2月17日）

R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事
工事地名	(自)大阪府守口市新橋寺町地先 (至)大阪府守口市外島町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	淀川河川事務所 河川公園課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4039010009	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	公園工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	175日間 自 令和 8年 3月10日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大阪府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	42 東大阪市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	淀川河川公園	2 2) 処 分 費 等	1,316,820
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤整備		式	1		13,487,650				
敷地造成工		式	1		4,471,292				
掘削工(ICT)		式	1		500,280				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,200	416.9	500,280			単-1号	
盛土工		式	1		39,195				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	5	6,327	31,635			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	9	840	7,560			単-3号	
路体盛土工(ICT)		式	1		3,138,480				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,400	253.2	354,480			単-4号	
土材料	購入土 盛土用 ふるい無し	m3	1,200	2,320	2,784,000			単-5号	
法面整形工(ICT)		式	1		184,856				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	865.5	25,965			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	基盤整備	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	290	547.9	158,891					単-7号
残土処理工		式	1		608,481					
整地	残土受入れ地での処理	m3	970	127.4	123,578					単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	970	499.9	484,903					単-9号
擁壁工		式	1		9,016,358					
作業土工		式	1		597,180					
床掘り	土砂 小規模	m3	150	2,164	324,600					単-10号
埋戻し	土砂 小規模	m3	70	3,894	272,580					単-11号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		7,038,738					
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	81	77,860	6,306,660					単-12号
化粧型枠	石乱積み	m2	60	10,460	627,600					単-13号
排水材設置(構造物背面排水材)	t=50 W=500	m	22	4,749	104,478					単-14号

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石積工		式	1		1,380,440				
雑石積 1	雑石積の高さ 579mm 雑石(流用品)	m	36	16,900	608,400			単-15号	
雑石積 2	雑石積の高さ 934mm 雑石(流用品)	m	26	24,590	639,340			単-16号	
雑割石張	雑割石張の高さ 755mm 雑割石(流用品)	箇所	1	132,700	132,700			単-17号	
施設整備		式	1		19,507,167				
給水設備工		式	1		641,575				
水栓類取付工		式	1		227,540				
メーターボックス	MB-2用 710×510 H=750	個	1	145,800	145,800			単-18号	
止水栓	ゲートバルブ 10k 50mm	個	1	26,870	26,870			単-19号	
止水栓ボックス	10k 50mm用 300×300 H=700	個	1	54,870	54,870			単-20号	
散水施設工		式	1		27,270				
散水栓	20mm	基	1	27,270	27,270			単-21号	

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		288,480				
床掘り	土砂 小規模	m3	40	2,164	86,560			単-22号	
埋戻し	土砂 小規模	m3	40	3,894	155,760			単-23号	
埋戻し	土砂 埋戻用砂	m3	4	11,540	46,160			単-24号	
給水管路工		式	1		98,285				
給水管	PE-50 水道用硬質塩化ビニル管布設 塩ビ管 内径50mm	m	14	3,512	49,168			単-25号	
給水管	HIVP50 水道用硬質塩化ビニル管布設 塩ビ管 内径50mm	m	6	3,518	21,108			単-26号	
給水管	PE-40 水道用硬質塩化ビニル管布設 塩ビ管 内径40mm	m	7	2,634	18,438			単-27号	
埋設シート	ポリエチレンクロス(2倍) 150m	m	27	354.5	9,571			単-28号	
雨水排水設備工		式	1		875,351				
作業土工		式	1		121,160				
床掘り	土砂 小規模	m3	20	2,164	43,280			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂 小規模	m3	20	3,894	77,880			単-30号	
側溝工		式	1		517,291				
フレキャストU型側溝	U-240	m	23	20,120	462,760			単-31号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m	23	2,011	46,253			単-32号	
フレキャストU型側溝	U-240 再利用	m	1	8,278	8,278			単-33号	
集水桝・マンホール工		式	1		236,900				
現場打ち集水桝	1000×600×1160 現場 打材 18-8-40(高炉)	箇所	1	236,900	236,900			単-34号	
電気設備工		式	1		753,457				
照明設備工		式	1		324,726				
ハンドホール	H2-9 P2k-60 セパレータ付	箇所	1	187,600	187,600			単-35号	
引込柱	コンクリートポール 7-14-150	本	1	86,770	86,770			単-36号	
分電盤基礎	900×600×600	箇所	1	31,220	31,220			単-37号	

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
D種接地		極	2	9,568	19,136			単-38号	
作業土工		式	1		242,320				
床掘り	土砂 小規模	m3	40	2,164	86,560			単-39号	
埋戻し	土砂 小規模	m3	40	3,894	155,760			単-40号	
電線管路工		式	1		186,411				
電線管	FEP 50×1条	m	2	475.7	951			単-41号	
電線管	FEP 80×1条	m	2	674.7	1,349			単-42号	
電線管	FEP 30×7条	m	24	2,763	66,312			単-43号	
電線管	FEP 50×3条	m	24	1,427	34,248			単-44号	
電線管	FEP 65×2条	m	24	1,094	26,256			単-45号	
電線管	FEP 80×1条	m	24	674.7	16,192			単-46号	
電線管	FEP 30×1条	m	19	394.7	7,499			単-47号	

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ベルマウス	FEP 径30mm用	箇所	14	533	7,462			単-48号	
ベルマウス	FEP 径50mm用	箇所	6	570	3,420			単-49号	
ベルマウス	FEP 径65mm用	箇所	4	616	2,464			単-50号	
ベルマウス	FEP 径80mm用	箇所	2	657	1,314			単-51号	
埋設標識シート敷設	W=150(2倍折)	m	68	278.6	18,944			単-52号	
園路広場整備工		式	1		923,234				
園路縁石工		式	1		38,160				
擬石縁石	擬石タイプ 120×120×600	m	4	9,540	38,160			単-53号	
階段工		式	1		866,900				
コンクリート階段 A	18-8-40(高炉)	箇所	1	602,000	602,000			単-54号	
コンクリート階段 B	18-8-40(高炉)	箇所	1	264,900	264,900			単-55号	
作業土工		式	1		18,174				

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	基盤整備	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 小規模	m3	3	2,164	6,492					単-56号
埋戻し	土砂 小規模	m3	3	3,894	11,682					単-57号
構造物撤去工		式	1		8,694,322					
作業土工		式	1		584,160					
床掘り	土砂 小規模	m3	90	2,164	194,760					単-58号
埋戻し	土砂 小規模	m3	100	3,894	389,400					単-59号
構造物取壊し工		式	1		1,433,070					
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	3	1,267	3,801					単-60号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	1,410	598.9	844,449					単-61号
特殊ブロック舗装撤去	レンガ+コンクリート舗装版 舗装版厚18cm	m2	540	1,083	584,820					単-62号
排水構造物撤去工		式	1		197,839					
ヒューム管撤去	200mm	m	194	391.2	75,892					単-63号

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管撤去	VP管撤去 φ150	m	11	203.4	2,237			単-64号	
暗渠排水管撤去	VP管撤去 φ100	m	47	203.4	9,559			単-65号	
集水柵撤去	400×400	箇所	10	4,419	44,190			単-66号	
集水柵撤去	500×500	箇所	3	5,856	17,568			単-67号	
集水柵撤去	600×600	箇所	1	10,130	10,130			単-68号	
U型側溝撤去	U240	m	23	967.6	22,254			単-69号	
U型側溝撤去	U240 再利用撤去	m	1	3,079	3,079			単-70号	
現場打側溝撤去	200×330	m	6	2,155	12,930			単-71号	
縁石撤去工		式	1		4,746,161				
地先境界ブロック撤去	処分	m	208	765.2	159,161			単-72号	
雑割石縁石撤去	再利用	m	275	16,680	4,587,000			単-73号	
運搬処理工		式	1		1,733,092				

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	基盤整備	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	18	2,444	43,992					単-74号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	73	3,029	221,117					単-75号
殻運搬	アスファルト殻	m3	57	7,286	415,302					単-76号
殻運搬	混合廃棄物	m3	27	4,893	132,111					単-77号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	18	3,995	71,910					単-78号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	73	4,750	346,750					単-79号
殻処分	アスファルト殻	m3	57	2,350	133,950					単-80号
殻処分	混合廃棄物	m3	27	13,000	351,000					単-81号
現場発生品運搬	鋼材	t	1	16,960	16,960					単-82号
公園施設等撤去・移設工		式	1		5,561,028					
公園施設撤去工		式	1		4,933,299					
給水管撤去	HIVP40	m	164	1,388	227,632					単-83号

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
給水管撤去	HIVP20	m	55	1,388	76,340			単-84号	
散水栓撤去	B-3B LF-13-13-CV	基	8	2,874	22,992			単-85号	
階段袖壁撤去	雑割石 再利用	m	3	33,900	101,700			単-86号	
雑石積撤去	雑石 再利用	m	76	52,310	3,975,560			単-87号	
水飲み場撤去		基	3	1,968	5,904			単-88号	
車止め撤去 1	車椅子対応品	基	1	2,916	2,916			単-89号	
車止め撤去 2	SUS W1000	基	2	2,159	4,318			単-90号	
車止め撤去 3	擬石 φ200 H450	基	25	3,158	78,950			単-91号	
パコラ撤去	W=4.0m	基	1	336,500	336,500			単-92号	
ベンチ撤去	L=1.5m	基	2	10,350	20,700			単-93号	
メーターボックス撤去	MC-2	箇所	1	5,549	5,549			単-94号	
止水栓・止水栓ボックス撤去	VC-1	箇所	2	5,549	11,098			単-95号	

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スワール撤去	御影石 φ350 H400	基	10	5,205	52,050			単-96号	
サシ撤去	900×600 基礎ブロック 建込	基	1	11,090	11,090			単-97号	
運搬処理工		式	1		627,729				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	28	2,444	68,432			単-98号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	3,029	9,087			単-99号	
殻運搬	混合廃棄物	m3	22	4,893	107,646			単-100号	
殻運搬	角材	m3	1	2,214	2,214			単-101号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	28	3,995	111,860			単-102号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	4,750	14,250			単-103号	
殻処分	混合廃棄物	m3	22	13,000	286,000			単-104号	
殻処分	角材	m3	1	1,100	1,100			単-105号	
現場発生品運搬	鋼材	t	1	16,960	16,960			単-106号	

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	基盤整備	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	スツール・サイン	t	1	10,180	10,180					単-107号
仮設工		式	1		2,058,200					
交通管理工		式	1		2,058,200					
交通誘導警備員		人日	22	17,750	390,500					単-108号
交通誘導警備員		人日	109	15,300	1,667,700					単-109号
直接工事費		式	1		32,994,817					
共通仮設費		式	1		4,047,000					
共通仮設費		式	1		990,000					
技術管理費		式	1		598,000					
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		392,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,057,000					

設計内訳書

工事名	R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		37,041,817				
現場管理費		式	1		13,085,000				
工事原価		式	1		50,126,817				
一般管理費等		式	1		9,273,183				
工事価格		式	1		59,400,000				
消費税相当額		式	1		5,940,000				
工事費計		式	1		65,340,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	416.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	416.9	416.9		
計						416.9		
単価						416.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	6,327	6,327		
計						6,327		
単価						6,327	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	840	840	840
	計					840	
	単価					840	円/m3

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	253.2	253.2	253.2
	計					253.2	
	単価					253.2	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土材料	購入土 盛土用 ふるい無し	単位	m3	数量	1	単価	2,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2,320	2,320		
計						2,320		
単価						2,320	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	865.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	865.5	865.5		
計						865.5		
単価						865.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	547.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	547.9	547.9		
計						547.9		
単価						547.9	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127.4	127.4		
計						127.4		
単価						127.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	499.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m 3	1	499.9	499.9		
計						499.9		
単価						499.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,164	2,164		
計						2,164		
単価						2,164	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,894	3,894		
計						3,894		
単価						3,894	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	81	単価	77,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	81	77,830	6,304,230		
円形空洞型枠		D 1 0 0	m	8	295	2,360		
計						6,306,590		
単価						77,860	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	化粧型枠	石乱積み	単位	m ²	数量	1	単価	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠			m ²	1	3,704	3,704		
化粧型枠 (材料費)			m ²	1.2	5,628	6,753.6		
計						10,457.6		
単価						10,460	円/m ²	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	排水材設置(構造物背面排水材)	t=50 W=500	単位	m	数量	1	単価	4,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	1	4,749	4,749		
計						4,749		
単価						4,749	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	雑石積 1	雑石積の高さ 579mm 雑石(流用品)	単位	m	数量	10	単価	16,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5.5	1,201	6,605.5		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.63	41,720	26,283.6		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.5	5,272	13,180		
野面石据付工(面積)			m ²	5.79	16,790	97,214.1		
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)	m ³	0.58	38,920	22,573.6		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	0.93	440	409.2		
裏込材(クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40	m ³	0.42	6,469	2,716.98		
計						168,982.98		
単価						16,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	雑石積 2	雑石積の高さ 934mm 雑石(流用品)	単位	m	数量	10	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5.5	1,201	6,605.5		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.63	41,720	26,283.6		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.5	5,272	13,180		
野面石据付工(面積)			m ²	9.34	16,790	156,818.6		
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)	m ³	0.93	38,920	36,195.6		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	1.66	440	730.4		
裏込材(クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40	m ³	0.93	6,469	6,016.17		
計						245,829.87		
単価						24,590	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	雑割石張	雑割石張の高さ 755mm 雑割石(流用品)	単位	箇所	数量	10	単価	132,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	17.15	1,201	20,597.15			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.72	41,720	71,758.4			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	6.3	5,272	33,213.6			
雑割石張工	乱積 流用品	m ²	36.98	30,520	1,128,629.6			
雑割石	流用品	個	780	0	0			
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	m ³	1.85	38,920	72,002			
計					1,326,200.75			
単価					132,700	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	メ-ターボックス	MB-2用 710×510 H=750	単位	個	数量	10	単価	145,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	10.1	1,201	12,130.1			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.98	41,720	124,325.6			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	43.52	9,246	402,385.92			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付	使用しない 本据付にする 標準(1.0)	組	10	91,890	918,900			
計					1,457,741.62			
単価					145,800		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	止水栓	ゲートバルブ 10k 50mm	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水栓	ゲートバルブ 10k 50mm				1		26,870
	水栓類取付工	ゲートバルブ 10k 50mm	個	1	26,870	26,870		
	計					26,870		
	単価					26,870	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	止水栓ボックス	10k 50mm用 300×300 H=700	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4.9	1,201	5,884.9		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.55	41,720	64,666		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	23.92	9,246	221,164.32		
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付		使用しない 本据付にする 標準(1.0)	組	10	25,690	256,900		
計						548,615.22		
単価						54,870	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	散水栓	20mm	単位	基	数量	10	単価	27,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1	1,201	1,201			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.02	41,720	834.4			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.6	9,246	5,547.6			
水栓類取付工	20mm 有	個	10	26,510	265,100			
計					272,683			
単価					27,270		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,164	2,164		
計						2,164		
単価						2,164	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	埋戻し	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,894	3,894		
計						3,894		
単価						3,894	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	埋戻し	土砂 埋戻用砂	単位	m3	数量	1	単価	11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,894	3,894		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1.2	6,370	7,644		
計						11,538		
単価						11,540	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	給水管	PE-50 水道用硬質塩化ビニール管布設 塩ビ管径50mm	単位	m	数量	1	単価	3,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質塩化ビニール管布設		屋外 50mm 硬質塩化ビニール管	m	1	3,512	3,512		
計						3,512		
単価						3,512	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	給水管	HIVP50 水道用硬質塩化ビニール管布設 塩ビ管径50mm	単位	m	数量	1	単価	3,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質塩化ビニール管布設		屋外 50mm 硬質塩化ビニール管	m	1	3,518	3,518		
計						3,518		
単価						3,518	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	給水管	PE-40 水道用硬質塩化ビニール管布設 塩ビ管径40mm	単位	m	数量	1	単価	2,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質塩化ビニール管布設		屋外 40mm 硬質塩化ビニール管	m	1	2,634	2,634		
計						2,634		
単価						2,634	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	埋設シート	ホ ^レ リエチレンクロス(2倍) 150mm	単位	m	数量	1	単価	354.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート設置工		ホ ^レ リエチレンクロス(2倍) 150mm	m	1	166.5	166.5		
埋設表示シート		W=150mm タ ^タ フル	m	1	188	188		
計						354.5		
単価						354.5	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,164	2,164		
計						2,164		
単価						2,164	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	埋戻し	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,894	3,894		
	計					3,894		
	単価					3,894	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	プレキャストU型側溝	U-240	単位	m	数量	10	単価	20,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40~0	m	10	6,474	64,740		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.33	35,950	11,863.5		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,272	10,544		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	11,400	114,000		
計						201,147.5		
単価						20,120	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	2,011
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	2	1,260	2,520			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	41,720	8,344			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,246	9,246			
計					20,110			
単価					2,011		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	プレキャストU型側溝	U-240 再利用	単位	m	数量	10	単価	8,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.33m3/10m	m	10	5,450	54,500		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.33	41,900	13,827		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,272	10,544		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	10	390.7	3,907		
計						82,778		
単価						8,278	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	現場打ち集水桝	1000×600×1160 現場打材 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	236,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	149,900	1,499,000		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	20	972.1	19,442		
鋼製グレーチング 蓋 T-14 細目		1000×600用(2分割) すべり止め型 落とし込み 鎖付	組	10	85,000	850,000		
計						2,368,442		
単価						236,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ハンドホール	H2-9 P2k-60 セパレータ付	単位	箇所	数量	1	単価	187,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	31,210	31,210			
ハンドホール	H2-9	基	1	92,720	92,720			
ハンドホール蓋	R2K-60	組	1	50,050	50,050			
塩ビ製セパレータ		枚	1	13,550	13,550			
計					187,530			
単価					187,600	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	分電盤基礎	900×600×600	単位	箇所	数量	10	単価	31,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	8.8	1,201	10,568.8		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3.24	41,720	135,172.8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	18	9,246	166,428		
計						312,169.6		
単価						31,220	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	D種接地		単位	極	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	9,568	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,783	6,783			
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,740	1,740			
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	750	750			
硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 16 15%	m	1	267	267			
呼び線	ハイライン 径4 mm	m	2	14	28			
計					9,568			
単価					9,568		円/極	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,164	2,164		
計						2,164		
単価						2,164	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	埋戻し	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,894	3,894		
計						3,894		
単価						3,894	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	電線管	FEP 50×1条	単位	m	数量	1	単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	475.7	475.7		
計						475.7		
単価						475.7	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	電線管	FEP 80×1条	単位	m	数量	1	単価	674.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	1	674.7	674.7		
計						674.7		
単価						674.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	電線管	FEP 30×7条	単位	m	数量	1	単価	2,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 7条 0%	m	1	2,763	2,763		
計						2,763		
単価						2,763	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	電線管	FEP 50×3条	単位	m	数量	1	単価	1,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	1	1,427	1,427		
計						1,427		
単価						1,427	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	電線管	FEP 65×2条	単位	m	数量	1	単価	1,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 2条 0%	m	1	1,094	1,094		
計						1,094		
単価						1,094	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	電線管	FEP 80×1条	単位	m	数量	1	単価	674.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	1	674.7	674.7		
計						674.7		
単価						674.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	電線管	FEP 30×1条	単位	m	数量	1	単価	394.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	394.7	394.7		
計						394.7		
単価						394.7	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	ベルマウス	FEP 径30mm用	単位	箇所	数量	1	単価	533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)		ベルマウス 30mm	個	1	533	533		
計						533		
単価						533	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ベルマウス	FEP 径50mm用	単位	箇所	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 50mm	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	ベルマウス	FEP 径65mm用	単位	箇所	数量	1	単価	616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 65mm	個	1	616	616		
計						616		
単価						616	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ベルマウス	FEP 径80mm用	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	657
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 80mm	個	1	657	657			
計						657			
単価						657		円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	埋設標識シート敷設	W=150(2倍折)	単位	m	数量	単価	金額	単価	278.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	108.6	108.6			
電線共同溝用埋設表示シート		W=150mm 2倍	m	1	170	170			
計						278.6			
単価						278.6		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート階段 A	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	602,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	18	1,201	21,618			
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	4	45,920	183,680			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	12	9,246	110,952			
基礎ブロック		個	2	2,338	4,676			
基礎ブロック	300×300×400	個	2	1,960	3,920			
溶接金網設置工	φ6 150×150	m ²	17	1,460	24,820			
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.01	98,670	986.7			
コンクリートはけ引き仕上げ		m ²	15	494	7,410			
手すり設置工	H=0.85m 片側1段 天端1段タイプ	m	6	3,740	22,440			
手すり	階段B 2段 片側	m	6	36,900	221,400			
計					601,902.7			

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	コンクリート階段 B	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	264,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	10	1,201	12,010		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	41,720	83,440		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	8	9,246	73,968		
溶接金網設置工		φ6 150×150	m ²	8	1,460	11,680		
コンクリートはけ引き仕上げ			m ²	5	494	2,470		
手すり設置工		H=0.85m 片側1段 天端1段タイプ	m	2	3,740	7,480		
手すり		階段B 2段 片側	m	2	36,900	73,800		
計						264,848		
単価						264,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,164	2,164		
計						2,164		
単価						2,164	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	埋戻し	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,894	3,894		
計						3,894		
単価						3,894	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,164	2,164		
計						2,164		
単価						2,164	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	埋戻し	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,894	3,894		
計						3,894		
単価						3,894	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,267	1,267		
計						1,267		
単価						1,267	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	598.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	598.9	598.9		
計						598.9		
単価						598.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	特殊ブロック舗装撤去	レンガ+コンクリート舗装版 舗装版厚18cm	単位	m2	数量	1	単価	1,083
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,083	1,083		
	計					1,083		
	単価					1,083	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ヒューム管撤去	200mm	単位	m	数量	10	単価	391.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.2	19,560	3,912		
	計					3,912		
	単価					391.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	暗渠排水管撤去	VP管撤去 φ150	単位	m	数量	1	単価	203.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50~150mm	m	1	203.4	203.4		
計						203.4		
単価						203.4	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	暗渠排水管撤去	VP管撤去 φ100	単位	m	数量	1	単価	203.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50~150mm	m	1	203.4	203.4		
計						203.4		
単価						203.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	集水桝撤去	400×400	単位	箇所	数量	10	単価 4,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	242.2	2,422	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	3.8	10,990	41,762	
計						44,184	
単価						4,419	円/箇所

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	集水桝撤去	500×500	単位	箇所	数量	10	単価 5,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	602.7	6,027	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	4.78	10,990	52,532.2	
計						58,559.2	
単価						5,856	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	集水樹撤去	600×600	単位	箇所	数量	10	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	602.7	6,027		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	8.66	10,990	95,173.4		
計						101,200.4		
単価						10,130	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	U型側溝撤去	U240	単位	m	数量	10	単価	967.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	242.2	2,422		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	0.66	10,990	7,253.4		
計						9,675.4		
単価						967.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	U型側溝撤去	U240 再利用撤去	単位	m	数量	10	単価	3,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 小段面部	m	10	2,759	27,590		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	10	242.2	2,422		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	0.07	10,990	769.3		
計						30,781.3		
単価						3,079	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	現場打側溝撤去	200×330	単位	m	数量	10	単価	2,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	242.2	2,422		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1.74	10,990	19,122.6		
計						21,544.6		
単価						2,155	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	地先境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	765.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		処分	m	1	765.2	765.2		
計						765.2		
単価						765.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	雑割石縁石撤去	再利用	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑割石撤去工		控え25cm内外	m	10	16,480	164,800			
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	0.18	10,990	1,978.2			
計						166,778.2			
単価						16,680	円/m		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1	2,444	2,444			
計						2,444			
単価						2,444	円/m ³		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,029	3,029		
	計					3,029		
	単価					3,029	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,286	7,286		
	計					7,286		
	単価					7,286	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	殻運搬	混合廃棄物	単位	m3	数量	1	単価	4,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（人力処理）		運搬のみ コンクリート塊等の重量物 有り 9.5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	4,893	4,893		
計						4,893		
単価						4,893	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3,995	3,995		
計						3,995		
単価						3,995	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,750	4,750		
計						4,750		
単価						4,750	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	処分	混合廃棄物	単位	m3	数量	単価	金額	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	13,000	13,000			
計						13,000			
単価						13,000		円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量	単価	金額	単価	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	7,589	7,589			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,367	9,367			
計						16,956			
単価						16,960		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	給水管撤去	HIVP40	単位	m	数量	1	単価	1,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水管撤去工		HIVP40	m	1	1,388	1,388		
計						1,388		
単価						1,388	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	給水管撤去	HIVP20	単位	m	数量	1	単価	1,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水管撤去工		HIVP20	m	1	1,388	1,388		
計						1,388		
単価						1,388	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	散水栓撤去	B-3B LF-13-13-CV	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.09	10,990	989.1		
	散水栓撤去工	B-3B LF-13-13-CV	基	10	2,775	27,750		
	計					28,739.1		
	単価					2,874	円/基	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	階段袖壁撤去	雑割石 再利用	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	雑割石撤去工	控え25cm内外 2段	m	10	32,960	329,600		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.85	10,990	9,341.5		
	計					338,941.5		
	単価					33,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	雑石積撤去	雑石 再利用	単位	m	数量	10	単価	52,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑石積撤去工		控え30cm内外	m2	15.92	30,610	487,311.2		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	3.25	10,990	35,717.5		
計						523,028.7		
単価						52,310	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	水飲み場撤去		単位	基	数量	10	単価	1,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1.79	10,990	19,672.1		
計						19,672.1		
単価						1,968	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	車止め撤去 1	車椅子対応品	単位	基	数量		10	単価	2,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.49	10,990	5,385.1			
車止め撤去工		車椅子対応品	基	10	2,377	23,770			
計						29,155.1			
単価						2,916	円/基		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	車止め撤去 2	SUS W1000	単位	基	数量		10	単価	2,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.45	10,990	4,945.5			
車止め撤去工		SUS W1000	基	10	1,664	16,640			
計						21,585.5			
単価						2,159	円/基		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	車止め撤去 3	擬石 φ200 H450	単位	基	数量	10	単価 3,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.71	10,990	7,802.9	
車止め撤去工		擬石 φ200 H450	基	10	2,377	23,770	
計						31,572.9	
単価						3,158	円/基

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	ハコ撤去	W=4.0m	単位	基	数量	10	単価 336,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	27.32	19,560	534,379.2	
ハコ撤去工		W=4.0m	基	10	283,000	2,830,000	
計						3,364,379.2	
単価						336,500	円/基

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	ベンチ撤去	L=1.5m	単位	基	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベンチ撤去工		L=1.5m	基	1	10,350	10,350		
計						10,350		
単価						10,350	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	メーターボックス撤去	MC-2	単位	箇所	数量	1	単価	5,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メーターボックス撤去工		MC-2	箇所	1	5,549	5,549		
計						5,549		
単価						5,549	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	止水栓・止水栓ボックス撤去	VC-1	単位	箇所	数量	1	単価	5,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓・止水栓ボックス撤去工		VC-1	箇所	1	5,549	5,549		
計						5,549		
単価						5,549	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	スツール撤去	御影石 φ350 H400	単位	基	数量	10	単価	5,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	0.03	10,990	329.7		
スツール撤去工		御影石 φ350 H400	基	10	5,172	51,720		
計						52,049.7		
単価						5,205	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	サシ撤去	900×600 基礎ﾌﾟﾛｯｸ建込	単位	基	数量	10	単価 11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	3	10,990	32,970	
サシ撤去工		900×600 基礎ﾌﾟﾛｯｸ建込	基	10	7,793	77,930	
計						110,900	
単価						11,090	円/基

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,444	2,444	
計						2,444	
単価						2,444	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,029	3,029		
計						3,029		
単価						3,029	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	殻運搬	混合廃棄物	単位	m3	数量	1	単価	4,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		運搬のみ コンクリート塊等の重量物 有り 9.5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	4,893	4,893		
計						4,893		
単価						4,893	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	殻運搬	角材	単位	m3	数量	1	単価	2,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（人力処理）		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19.5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	2,214	2,214		
計						2,214		
単価						2,214	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3,995	3,995		
計						3,995		
単価						3,995	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,750	4,750		
計						4,750		
単価						4,750	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	処処分	混合廃棄物	単位	m3	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	13,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	処分	角材	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,100	1,100			
計						1,100			
単価						1,100		円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量	単価	金額	単価	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	7,589	7,589			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,367	9,367			
計						16,956			
単価						16,960		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	現場発生品運搬	スツール・サイン	単位	t	数量	1	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へ ^レ -ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1	805.9	805.9		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へ ^レ -ストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,367	9,367		
計						10,172.9		
単価						10,180	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,750	17,750		
計						17,750		
単価						17,750	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水材設置（構造物背面排水材）	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,749
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.03	30,396	911			
普通作業員		人	0.26	23,766	6,179			
透水マット	W=500mm t=50mm	m	10.5	3,810	40,005			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		395			
計					47,490			
単価					4,749	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
野面石据付工 (面積)						10		16,790
土木一般世話役		人	1	30,396		30,396		
石工		人	1.9	37,332		70,930		
普通作業員		人	2.8	23,766		66,544		
雑石	流用品	個	40	0		0		
諸雑費 (まるめ)		式	1			30		
計						167,900		
単価						16,790	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
洞込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	m ³	10			38,920
特殊作業員		人	1.3	27,948	36,332	
普通作業員		人	1.8	23,766	42,778	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	11.7	25,700	300,690	
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		9,400	
計					389,200	
単価					38,920	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雑割石張工	乱積 流用品	単位	m ²	数量	10	単価	30,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	30,396	60,792		
	石工		人	4	37,332	149,328		
	普通作業員		人	4	23,766	95,064		
	諸雑費（まるめ）		式	1		16		
	計					305,200		
	単価					30,520	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋（受枠とも）及び調整コンクリートブロック据付	使用しない 本据付にする 標準(1.0)	単位	組	数量	1	単価	91,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
量水器柵蓋	MB-2	組	1	80,000	80,000			
土木一般世話役		人	0.08	30,396	2,431			
特殊作業員		人	0.08	27,948	2,235			
普通作業員		人	0.16	23,766	3,802			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.08	37,600	3,008			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		414			
計					91,890			
単価					91,890		円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
水栓類取付工	ゲートバルブ 10k 50mm					10		26,870
配管工		人	1.5	27,744		41,616		
ゲートバルブ	10k 50mm	個	10	22,700		227,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			84		
計						268,700		
単価						26,870	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋 (受枠とも) 及び調整コンクリートブロック据付	使用しない 本据付にする 標準(1.0)	単位	組	数量	単価	金額	単価	25,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
弁枳蓋	φ350	組	1	13,800	13,800			
土木一般世話役		人	0.08	30,396	2,431			
特殊作業員		人	0.08	27,948	2,235			
普通作業員		人	0.16	23,766	3,802			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.08	37,600	3,008			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		414			
計					25,690			
単価					25,690	円/組		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水栓類取付工	20mm 有	単位	個	数量	1	単価	26,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工		人	0.35	27,744	9,710		
	散水栓	20mm 箱共	個	1	16,800	16,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					26,510		
	単価					26,510	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 50mm 硬質塩化ビニール管	単位	m	数量	100	単価 3,512
配管工		人	9	27,744	249,696	
給水管	PE-50	m	131.25	773	101,456	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					351,200	
単価					3,512	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 50mm 硬質塩化ビニール管	単位	m	数量	100	単価 3,518
配管工		人	9	27,744	249,696	
給水管	HIVP50	m	131.25	777.5	102,046	
諸雑費 (まるめ)		式	1		58	
計					351,800	
単価					3,518	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 40mm 硬質塩化ビニール管	単位	m	数量	100	単価 2,634
配管工		人	7.1	27,744	196,982	
給水管	PE-40	m	131.25	506	66,412	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					263,400	
単価					2,634	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート設置工	ポリエチレンクロス(2倍) 150mm	m			100	166.5
配管工		人	0.6	27,744	16,646	
諸雑費(まるめ)		式	1		4	
計					16,650	
単価					166.5	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	6,474
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,471.68	44,716		
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5	1,190	19,635		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.396	975	386		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					64,740		
単価					6,474	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	390.66	39,066		
鋼製グレーチング 蓋	240用 T-14 細目 すべり止め型	枚	100	11,000	1,100,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		934		
計					1,140,000		
単価					11,400	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下無し小段面部有り 再生クラッシュラン 40~0 0.33m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,410.73	54,107		
U型側溝	240用 流用品	個	16.5	0	0		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.396	975	386		
諸雑費(まるめ)		式	1		7		
計					54,500		
単価					5,450	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	390.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	390.66	39,066		
鋼製グレーチング 蓋	240用 流用品	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					39,070		
単価					390.7	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	972.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	972.06	97,206			
鋼製グレーチング 蓋 T-14 細目	1000×600用(2分割) すべり止め型 落とし込み 鎖付	組	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					97,210			
単価					972.1		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート柱建柱	コンクリート柱7m以下 新設					1		86,770
コンクリートポール	7-14-150	本	1	26,700		26,700		
電気		人	0.9	27,132		24,418		
普通作業員		人	1.5	23,766		35,649		
諸雑費（まるめ）		式	1			3		
計						86,770		
単価						86,770	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	6,783
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	27,132	6,783		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,783		
単価					6,783	円／極	

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量		単価	1,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,740	1,740		
計					1,740		
単価					1,740	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量		単価
					1		750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500						
		本	1	750	750		
計					750		
単価					750		円/本

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 16 15%	単位	m	数量		単価
					1		267
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管	VE 16mm						
		m	1	233.75	233		
附属品費 15%							
		式	1		34		
計					267		
単価					267		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 475.7
電工		人	0.5	27,132	13,566	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm	m	100	340	34,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
計					47,570	
単価					475.7	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 674.7
電工		人	0.5	27,132	13,566	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 80mm	m	100	539	53,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
計					67,470	
単価					674.7	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 7条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,763
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	3.5	27,132	94,962			
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	700	259	181,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		38			
計					276,300			
単価					2,763	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,427
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	1.5	27,132	40,698			
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm	m	300	340	102,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					142,700			
単価					1,427	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	1	27,132	27,132			
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 6 5 mm	m	200	411	82,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		68			
計					109,400			
単価					1,094	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	394.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.5	27,132	13,566			
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	259	25,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					39,470			
単価					394.7	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	108.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.4	27,132	10,852		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					10,860		
単価					108.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

基礎ブロック		単位	個	数量	100	単価	2,338
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3	30,396	91,188		
普通作業員		人	6	23,766	142,596		
諸雑費（まるめ）		式	1		16		
計					233,800		
単価					2,338	円／個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置工	φ6 150×150	m ²	100	1,460		
普通作業員		人	4	23,766	95,064	
溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m ²	100	462	46,200	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,736	
計					146,000	
単価					1,460	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.017	29,070	494	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					494	
単価					494	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり設置工	H=0.85m 片側1段 天端1段 ⁷	単位	m	数量	100	単価 3,740
土木一般世話役		人	4	30,396	121,584	
普通作業員		人	8	23,766	190,128	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		62,288	
計					374,000	
単価					3,740	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置工	φ6 150×150	m ²	100	1,460		
普通作業員		人	4	23,766	95,064	
溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m ²	100	462	46,200	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,736	
計					146,000	
単価					1,460	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり設置工	H=0.85m 片側1段 天端1段 ^ク	単位	m	数量	100	単価 3,740
土木一般世話役		人	4	30,396	121,584	
普通作業員		人	8	23,766	190,128	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		62,288	
計					374,000	
単価					3,740	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	19,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19,556.52	19,556			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					19,560			
単価					19,560		円/m 3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	242.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	242.2	24,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					24,220			
単価					242.2		円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	10,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,983.24	10,983		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					10,990		
単価					10,990	円/m ³	

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	602.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	602.67	60,267		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					60,270		
単価					602.7	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 小段面部	単位	m	数量	10	単価 2,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,759.02	27,590	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						27,590	
単価						2,759	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価 242.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	242.2	24,220	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						24,220	
単価						242.2	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑割石撤去工	控え25cm内外	単位	m	数量	10	単価 16,480
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
特殊作業員		人	1	27,948	27,948	
普通作業員		人	2	23,766	47,532	
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 運転	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日	1	37,750	37,750	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		21,174	
計					164,800	
単価					16,480	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,995
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コン殻(無筋)		m ³	100	3,995	399,500	
計							399,500	
単価							3,995	円/m ³

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コン殻(鉄筋)		m ³	100	4,750	475,000	
計							475,000	
単価							4,750	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻	m ³	100	2,350	235,000			
計					235,000			
単価					2,350	円/m ³		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	13,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	混合廃棄物	m ³	100	13,000	1,300,000			
計					1,300,000			
単価					13,000	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

給水管撤去工	HIVP40	単位	m	数量	10	単価	1,388
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.5	27,744	13,872		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					13,880		
単価					1,388	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

給水管撤去工	HIVP20	単位	m	数量	10	単価	1,388
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.5	27,744	13,872		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					13,880		
単価					1,388	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雑割石撤去工	控え25cm内外 2段	単位	m	数量	10	単価	32,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	30,396	60,792			
特殊作業員		人	2	27,948	55,896			
普通作業員		人	4	23,766	95,064			
小型パックホウ(クローラ) [超小旋回型] 運転	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日	2	37,750	75,500			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		42,348			
計					329,600			
単価					32,960	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雑石積撤去工	控え30cm内外	単位	m2	数量	10	単価	30,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	30,396	60,792			
石工		人	2	37,332	74,664			
普通作業員		人	4	23,766	95,064			
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 運転	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	2	37,750	75,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		80			
計					306,100			
単価					30,610	円/m2		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
車止め撤去工	車椅子対応品	単位	基	数量		10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,377	
普通作業員		人	1	23,766	23,766		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					23,770		
単価					2,377	円／基	

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
車止め撤去工	SUS W1000	単位	基	数量		10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,664	
普通作業員		人	0.7	23,766	16,636		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					16,640		
単価					1,664	円／基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
車止め撤去工	擬石 φ200 H450					10		2,377
普通作業員		人	1	23,766		23,766		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						23,770		
単価						2,377	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
溶接工		人		2	32,946	65,892		
普通作業員		人		5	23,766	118,830		
トラック[クレーン装置付き]	ハーストラック2t積 吊能力2.0t	時間		12	6,653	79,836		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式		1		18,442		
計						283,000		
単価						283,000	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
メーターボックス撤去工	MC-2					10	5,549
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2	27,744	55,488	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						55,490	
単価						5,549	円/箇所

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
止水栓・止水栓ボックス撤去工	VC-1					10	5,549
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2	27,744	55,488	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						55,490	
単価						5,549	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員		人	1	27,948		27,948		
普通作業員		人	1	23,766		23,766		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						51,720		
単価						5,172	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
サイン撤去工	900×600 基礎ブロック建込					10	7,793	
土木一般世話役		人	1	30,396		30,396		
普通作業員		人	2	23,766		47,532		
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						77,930		
単価						7,793	円／基	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		角材	m ³	100	1,100		110,000	
計							110,000	
単価							1,100	円/m ³

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	17,748		17,748	
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計							17,750	
単価							17,750	円/人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		15,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,300	15,300		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					15,300		
単価					15,300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価
					1		598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 運転	山積0.22m3(平積0.16m3)					1		37,750
	運転手 (特殊)		人		1	27,846	27,846		
	軽油		L		30.1	136	4,093		
	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m3 (平積0.16m3)							
	諸雑費 (まるめ)		式		1	5,810	5,810		
	計						37,750		
	単価						37,750	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 運転	山積0.22m3(平積0.16m3)					1		37,750
	運転手 (特殊)		人		1	27,846	27,846		
	軽油		L		30.1	136	4,093		
	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m3 (平積0.16m3)							
	諸雑費 (まるめ)		式		1	5,810	5,810		
	計						37,750		
	単価						37,750	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付き]	ベ-ストラック2 t 積 吊能力2.0 t	単位	時間	数量	1	単価	6,653
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	27,846	4,733			
軽油		L	3.9	136	530			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	1	1,390	1,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,653			
単価					6,653	円/時間		