

令和8年2月27日（令和8年3月13日）

R 7 桂川下植野中島地区上流河道掘削工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 桂川下植野中島地区上流河道掘削工事
工事地名	京都府乙訓郡大山崎町下植野中島地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	淀川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4021010011	1 4) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	215日間 自 令和 8年 2月28日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	32 京都市 (1) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	桂川	2 2) 処 分 費 等	10,633,500
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 桂川下植野中島地区上流河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		100,026,278				
河川土工		式	1		94,263,200				
掘削工 (ICT)		式	1		7,385,000				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	25,000	295.4	7,385,000				単-1号
残土処理工		式	1		86,878,200				
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,510	2,246	28,097,460				単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	12,500	124.8	1,560,000				単-3号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,510	3,724	46,587,240				単-4号
残土等処分	土砂 (砂質土)	m3	12,510	850	10,633,500				単-5号
仮設工		式	1		5,763,078				
工事用道路工		式	1		474,228				
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	320	509.7	163,104				単-6号

設計内訳書

工事名	R 7 桂川下植野中島地区上流河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利撤去		m3	30	2,489	74,670				単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	7,757	232,710				単-8号
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	124.8	3,744				単-9号
交通管理工		式	1		5,288,850				
交通誘導警備員		人日	365	14,490	5,288,850				単-10号
直接工事費		式	1		100,026,278				
共通仮設費		式	1		8,549,000				
共通仮設費		式	1		1,500,000				
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000				内-1号
現場環境改善費(率計上)		式	1		902,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		7,049,000				

設計内訳書

工事名	R 7 桂川下植野中島地区上流河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		108,575,278					
現場管理費		式	1		26,477,000					
工事原価		式	1		135,052,278					
一般管理費等		式	1		21,157,722					
工事価格		式	1		156,210,000					
消費税相当額		式	1		15,621,000					
工事費計		式	1		171,831,000					

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	295.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	295.4	295.4		
	計					295.4		
	単価					295.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,246	2,246		
	計					2,246		
	単価					2,246	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	124.8	124.8		
	計					124.8		
	単価					124.8	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,724	3,724		
	計					3,724		
	単価					3,724	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	残土等処分	土砂 (砂質土)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	残土等処分		m 3	1	850	850			
	計					850			
	単価					850	円/m3		

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	509.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	509.7	509.7			
	計					509.7			
	単価					509.7	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	敷砂利撤去		単位	m3	数量	1	単価
							2,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,489	2,489	
計						2,489	
単価						2,489	円/m3

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							7,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	7,757	7,757	
計						7,757	
単価						7,757	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	124.8	124.8		
	計					124.8		
	単価					124.8	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,490	14,490		
	計					14,490		
	単価					14,490	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,484	14,484		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14,490		
	単価					14,490	円/人日	

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	