

令和7年9月29日（令和7年10月2日）

## 滋賀国道管内区画線設置他工事

### 【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事
工事地名	自 滋賀県野洲市小篠原地先 至 滋賀県大津市逢坂1丁目地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251010004	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	151日間 自 令和 7年 9月30日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	18 大津市A他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道1号	2 2) 処 分 費 等	6,232
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (8. 湖城が丘地区)		式	1		9,352,896				
舗装工		式	1		3,533,473				
アスファルト舗装工		式	1		6,839				
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	2	941.6	1,883			単-1号	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	2	2,478	4,956			単-2号	
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1		3,526,634				
薄層カー舗装 (歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-501 ベンガラ色	m2	229	7,280	1,667,120			単-3号	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	m2	185	7,176	1,327,560			単-4号	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 ベンガラ色	m2	54	9,851	531,954			単-5号	
標識工		式	1		139,100				
小型標識工		式	1		139,100				

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	基	1	76,040	76,040			単-6号	
標識板	300×1200 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 裏面塗装	枚	1	63,060	63,060			単-7号	
区画線工		式	1		4,359,250				
区画線工 【夜間】		式	1		4,359,250				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 黄色	m	9	707.2	6,364			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白色	m	13	625.3	8,128			単-9号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有 白色	m	3,210	1,347	4,323,870			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有 黄色	m	14	1,492	20,888			単-11号	
構造物撤去工		式	1		6,913				
構造物取壊し工		式	1		6,110				
舗装版切断	ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版 15cm以 下	m	4	685	2,740			単-12号	
舗装版破碎積込	ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 4cm	m <sup>2</sup>	2	1,685	3,370			単-13号	

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		803				
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.08	6,755	540				単-14号
殻処分	アスファルト殻(掘削)		m3	0.08	3,290	263				単-15号
仮設工			式	1		1,314,160				
交通管理工			式	1		131,440				
交通誘導警備員			人日	8	16,430	131,440				単-16号
交通管理工 【夜間】			式	1		1,182,720				
交通誘導警備員			人日	48	24,640	1,182,720				単-17号
直接工事費			式	1		9,352,896				
共通仮設費			式	1		2,174,000				
共通仮設費			式	1		324,000				
現場環境改善費(率計上)			式	1		324,000				

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1		金額			
						1,850,000			
純工事費			式	1					
						11,526,896			
現場管理費			式	1					
						6,496,000			
工事原価			式	1					
						61,160,502			
一般管理費等			式	1					
						9,459,498			
工事価格			式	1					
						70,620,000			
消費税相当額			式	1					
						7,062,000			
工事費計			式	1					
						77,682,000			

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (12. 野洲駅口交差点)			式	1		1,288,700			
区画線工			式	1		993,020			
区画線工 【夜間】			式	1		993,020			
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色		m	820	1,211	993,020			単-1号
仮設工			式	1		295,680			
交通管理工 【夜間】			式	1		295,680			
交通誘導警備員			人日	12	24,640	295,680			単-2号
直接工事費			式	1		1,288,700			
共通仮設費			式	1		503,000			
共通仮設費			式	1		63,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		63,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		440,000			

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (1. 坊袋地区)		式	1		5,057,266				
舗装工		式	1		457,968				
アスファルト舗装工 【夜間】		式	1		64,512				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	7	1,639	11,473			単-1号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	7	3,810	26,670			単-2号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	7	3,767	26,369			単-3号	
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1		393,456				
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	m2	48	8,197	393,456			単-4号	
区画線工		式	1		3,399,981				
区画線工 【夜間】		式	1		3,399,981				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	9	498.7	4,488			単-5号	
熔融式区画線	熔融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	4	1,226	4,904			単-6号	

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶解式区画線	溶解式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	2,790	1,211	3,378,690				単-7号
区画線消去	削取り式	m	12	991.6	11,899				単-8号
道路付属施設工		式	1		59,640				
道路付属物工 【夜間】		式	1		59,640				
車線分離標	H=650mm 赤色 可変式( 穿孔式・1本脚) 10本未 満	本	2	29,820	59,640				単-9号
構造物撤去工		式	1		55,517				
作業土工 【夜間】		式	1		3,239				
床掘り	土砂	m3	1	3,239	3,239				単-10号
構造物取壊し工 【夜間】		式	1		30,603				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	24	958.9	23,013				単-11号
舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4cm	m2	3	2,530	7,590				単-12号
縁石撤去工 【夜間】		式	1		14,940				

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分		m	12	1,245	14,940			単-13号
運搬処理工 【夜間】			式	1		6,735			
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.1	10,210	1,021			単-14号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0.7	2,375	1,662			単-15号
殻処分	アスファルト殻(掘削)		m3	0.1	3,525	352			単-16号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0.7	5,287	3,700			単-17号
仮設工			式	1		1,084,160			
交通管理工 【夜間】			式	1		1,084,160			
交通誘導警備員			人日	44	24,640	1,084,160			単-18号
直接工事費			式	1		5,057,266			
共通仮設費			式	1		1,438,000			
共通仮設費			式	1		195,000			

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		金額			
						195,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						1,243,000			
純工事費			式	1					
						6,495,266			
現場管理費			式	1					
						4,012,000			
工事原価			式	1					
						10,507,266			

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (2.草津一丁目地区)			式	1		655,982				
舗装工			式	1		108,491				
アスファルト舗装工			式	1		6,839				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2		2	941.6	1,883				単-1号
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2		2	2,478	4,956				単-2号
薄層カー舗装工 【夜間】			式	1		101,652				
薄層カー舗装 (歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-502 ベンガラ色	m2		8	9,979	79,832				単-3号
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-602 ベンガラ色	m2		2	10,910	21,820				単-4号
標識工			式	1		139,100				
小型標識工			式	1		139,100				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	基		1	76,040	76,040				単-5号

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	300×1200 広角プラスチック 裏面塗装	枚	1	63,060	63,060				単-6号
区画線工		式	1			13,275			
区画線工 【夜間】		式	1			13,275			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白色	m	14	586	8,204				単-7号
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 15c m 厚1.5mm 排水性舗装 有 白色	m	1	649.3	649				単-8号
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有 白色	m	3	1,474	4,422				単-9号
道路付属施設工		式	1			59,640			
道路付属物工 【夜間】		式	1			59,640			
車線分離標	H=650mm 赤色 可変式( 穿孔式・1本脚) 10本未 満	本	2	29,820	59,640				単-10号
構造物撤去工		式	1			6,916			
構造物取壊し工		式	1			6,110			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	4	685	2,740				単-11号

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	2	1,685	3,370					単-12号
運搬処理工		式	1		806					
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.08	5,855	468					単-13号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.08	4,230	338					単-14号
仮設工		式	1		328,560					
交通管理工		式	1		131,440					
交通誘導警備員		人日	8	16,430	131,440					単-15号
交通管理工【夜間】		式	1		197,120					
交通誘導警備員		人日	8	24,640	197,120					単-16号
道路維持 (3.草津二丁目地区)		式	1		1,907,423					
舗装工		式	1		544,452					
薄層カー舗装工【夜間】		式	1		544,452					

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
薄層カー舗装 (歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-502 ベンガラ色	m2	48	9,979	478,992					単-17号
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-602 ベンガラ色	m2	6	10,910	65,460					単-18号
区画線工		式	1		1,165,851					
区画線工 【夜間】		式	1		1,165,851					
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白色	m	33	586	19,338					単-19号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白色	m	15	625.3	9,379					単-20号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有 白色	m	36	1,474	53,064					単-21号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有 白色	m	310	1,347	417,570					単-22号
区画線消去 (WJ式日当施工量未滿)		式	1		666,500					内-1号
仮設工		式	1		197,120					
交通管理工 【夜間】		式	1		197,120					
交通誘導警備員		人日	8	24,640	197,120					単-23号

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		金額			
						2,563,405			
共通仮設費			式	1					
						913,000			
共通仮設費			式	1					
						111,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						111,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						802,000			
純工事費			式	1					
						3,476,405			
現場管理費			式	1					
						2,373,000			
工事原価			式	1					
						5,849,405			

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (4. 栗林地区)		式	1		2,175,614				
舗装工		式	1		1,775,788				
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1		1,775,788				
薄層カー舗装 (歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-501 ベンガラ色	m2	175	7,280	1,274,000			単-1号	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	m2	21	10,760	225,960			単-2号	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 ベンガラ色	m2	28	9,851	275,828			単-3号	
区画線工		式	1		104,146				
区画線工 【夜間】		式	1		104,146				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	86	1,211	104,146			単-4号	
仮設工		式	1		295,680				
交通管理工 【夜間】		式	1		295,680				
交通誘導警備員		人日	12	24,640	295,680			単-5号	

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (5. 瀬田駅口交差点)			式	1		2,704,485				
舗装工			式	1		622,922				
アスファルト舗装工			式	1		10,258				
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm		m2	3	941.6	2,824				単-6号
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)		m2	3	2,478	7,434				単-7号
薄層カー舗装工 【夜間】			式	1		612,664				
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-601 ベンガラ色		m2	86	7,124	612,664				単-8号
標識工			式	1		266,060				
小型標識工			式	1		266,060				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 3~4基		基	2	70,400	140,800				単-9号
標識板	300×1200 広角プラスチック 裏面塗装		枚	2	62,630	125,260				単-10号

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		1,308,434				
区画線工 【夜間】		式	1		1,308,434				
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	6	1,474	8,844			単-11号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	470	1,347	633,090			単-12号	
区画線消去 (W J 式日当施工量未満)		式	1		666,500			内-1号	
構造物撤去工		式	1		14,229				
構造物取壊し工		式	1		12,220				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	685	5,480			単-13号	
舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	4	1,685	6,740			単-14号	
運搬処理工		式	1		2,009				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.2	6,755	1,351			単-15号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.2	3,290	658			単-16号	

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		492,840				
交通管理工		式	1		197,160				
交通誘導警備員		人日	12	16,430	197,160			単-17号	
交通管理工 【夜間】		式	1		295,680				
交通誘導警備員		人日	12	24,640	295,680			単-18号	
道路維持 (6.大江3丁目地区)		式	1		600,776				
舗装工		式	1		90,376				
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1		90,376				
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 緑色	m2	11	8,216	90,376			単-19号	
道路付属施設工		式	1		313,280				
道路付属物工 【夜間】		式	1		313,280				
車線分離標	H=650mm 赤色 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	11	28,480	313,280			単-20号	

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		197,120				
交通管理工 【夜間】		式	1		197,120				
交通誘導警備員		人日	8	24,640	197,120			単-21号	
道路維持 (7.大江2丁目地区)		式	1		2,204,190				
舗装工		式	1		417,927				
アスファルト舗装工		式	1		6,839				
下層路盤(歩道部)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	2	941.6	1,883			単-22号	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	2	2,478	4,956			単-23号	
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1		411,088				
薄層カー舗装 (歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-501 ベンガラ色	m2	21	7,280	152,880			単-24号	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	m2	25	7,176	179,400			単-25号	

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 ベンガラ色	m2	8	9,851	78,808				単-26号
標識工		式	1		535,690				
小型標識工		式	1		535,690				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 3~4基	基	1	70,400	70,400				単-27号
標識柱	単柱式(Gr添架式) 径7 6.3 柱長さ 3.7m 景観 色	基	2	138,700	277,400				単-28号
標識板	300×1200 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 裏面塗装	枚	3	62,630	187,890				単-29号
区画線工		式	1		750,820				
区画線工 【夜間】		式	1		750,820				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	620	1,211	750,820				単-30号
構造物撤去工		式	1		6,913				
構造物取壊し工		式	1		6,110				
舗装版切断	ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版 15cm以 下	m	4	685	2,740				単-31号

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	2	1,685	3,370				単-32号
運搬処理工		式	1		803				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.08	6,755	540				単-33号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.08	3,290	263				単-34号
仮設工		式	1		492,840				
交通管理工		式	1		197,160				
交通誘導警備員		人日	12	16,430	197,160				単-35号
交通管理工【夜間】		式	1		295,680				
交通誘導警備員		人日	12	24,640	295,680				単-36号
直接工事費		式	1		7,685,065				
共通仮設費		式	1		1,905,000				
共通仮設費		式	1		275,000				

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						275,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						1,630,000			
純工事費			式	1					
						9,590,065			
現場管理費			式	1					
						5,566,000			
工事原価			式	1					
						15,156,065			

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (9. 音羽台交差点)			式	1		1,664,024				
舗装工			式	1		649,624				
アスファルト舗装工			式	1		10,258				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm		m2	3	941.6	2,824				単-1号
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)		m2	3	2,478	7,434				単-2号
薄層カー舗装工 【夜間】			式	1		639,366				
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色		m2	78	8,197	639,366				単-3号
標識工			式	1		278,200				
小型標識工			式	1		278,200				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.6m 2基以下		基	2	76,040	152,080				単-4号
標識板	300×1200 広角プラスチック 裏面塗装		枚	2	63,060	126,120				単-5号

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		326,970				
区画線工 【夜間】		式	1		326,970				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	270	1,211	326,970			単-6号	
構造物撤去工		式	1		14,950				
構造物取壊し工		式	1		12,220				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	685	5,480			単-7号	
舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4cm	m2	4	1,685	6,740			単-8号	
運搬処理工		式	1		2,730				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.2	10,360	2,072			単-9号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.2	3,290	658			単-10号	
仮設工		式	1		394,280				
交通管理工		式	1		197,160				

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	12	16,430	197,160			単-11号	
交通管理工 【夜間】		式	1		197,120				
交通誘導警備員		人日	8	24,640	197,120			単-12号	
道路維持 (10. 逢坂一丁目地区)		式	1		1,855,631				
舗装工		式	1		172,137				
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1		172,137				
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	m2	21	8,197	172,137			単-13号	
区画線工		式	1		1,289,254				
区画線工 【夜間】		式	1		1,289,254				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	53	498.7	26,431			単-14号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	5	536	2,680			単-15号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	650	1,211	787,150			単-16号	

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	削取り式	m	477	991.6	472,993				単-17号
仮設工		式	1		394,240				
交通管理工 【夜間】		式	1		394,240				
交通誘導警備員		人日	16	24,640	394,240				単-18号
直接工事費		式	1		3,519,655				
共通仮設費		式	1		1,128,000				
共通仮設費		式	1		144,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		144,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		984,000				
純工事費		式	1		4,647,655				
現場管理費		式	1		3,029,000				
工事原価		式	1		7,676,655				

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (11. 追分町地区)		式	1		343,515				
区画線工		式	1		70,625				
区画線工		式	1		70,625				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	23	367.1	8,443			単-1号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	2	390.1	780			単-2号	
熔融式区画線	熔融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	3	935.1	2,805			単-3号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢羽根 W0 .6×L1.0 厚1.5mm 排 水性舗装無 緑色	箇所	3	11,390	34,170			単-4号	
区画線消去	削取り式	m	41	595.8	24,427			単-5号	
道路附属施設工		式	1		129,650				
道路附属物工		式	1		129,650				
車線分離標	H=650mm 赤色 可変式( 穿孔式・1本脚) 10本未 満	本	5	25,930	129,650			単-6号	
構造物撤去工		式	1		11,800				

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設撤去工			式	1		11,800			
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満		本	5	2,360	11,800			単-7号
仮設工			式	1		131,440			
交通管理工			式	1		131,440			
交通誘導警備員			人日	8	16,430	131,440			単-8号
直接工事費			式	1		343,515			
共通仮設費			式	1		127,000			
共通仮設費			式	1		10,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		10,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		117,000			
純工事費			式	1		470,515			
現場管理費			式	1		350,000			

## 設計内訳書

工事名	滋賀国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		820,515				







# 一式当たり内訳書

区画線消去（W J 式日当施工量未満）

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去 ウォータージェット式 日当標準施工量未満	有り 熔融式	式	1		666,500			
合 計					666,500			

# 一式当たり内訳書

区画線消去（WJ式日当施工量未満）

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去 ウォータージェット式 日当標準施工量未満	有り 溶融式	式	1		666,500			
合 計					666,500			





# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(歩道部)	再生クランツァレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	941.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クランツァレン RC-30 全ての費用	m 2	1	941.6	941.6			
	計					941.6			
	単価					941.6	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,478	2,478			
	計					2,478			
	単価					2,478	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	薄層カー舗装 (歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-501 ベンガラ色	単位	m2	数量		単価	
						1		7,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	7,280	7,280		
計						7,280		
単価						7,280	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	単位	m2	数量		単価	
						1		7,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	7,176	7,176		
計						7,176		
単価						7,176	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-5号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	9,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m2	1	9,851	9,851			
	計					9,851			
	単価					9,851	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	単位	基	数量		1	単価	76,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	76,040	76,040			
	計					76,040			
	単価					76,040	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	標識板	300×1200 広角プリズム 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	63,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 2基以下 無 無	基	1	5,312	5,312		
警戒標識板		300×1200 広角プリズム 裏面塗装	枚	1	55,116	55,116		
取付金具		U型バンド (ホルト含む) 径76.3×3×40	組	5	525	2,625		
計						63,053		
単価						63,060	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色	m				1	707.2
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	707.2	707.2		
	計					707.2		
	単価					707.2	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m				1	625.3
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	625.3	625.3		
	計					625.3		
	単価					625.3	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m				1	1,347
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,347	1,347		
	計					1,347		
	単価					1,347	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色	m				1	1,492
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,492	1,492		
	計					1,492		
	単価					1,492	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685	685			
計						685			
単価						685	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		1	単価	1,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,685	1,685			
計						1,685			
単価						1,685	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1	6,755	6,755	
	計					6,755	
	単価					6,755	円/m3

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m3)		m3	1	3,290	3,290	
	計					3,290	
	単価					3,290	円/m3

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						8		16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	4	17,850	71,400		
交通誘導警備員 B			人日	4	15,000	60,000		
計						131,400		
単価						16,430	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						48		24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	24	26,780	642,720		
交通誘導警備員 B			人日	24	22,500	540,000		
計						1,182,720		
単価						24,640	円/人日	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m <sup>2</sup>	1	7,280	7,280	7,280	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						7,280	
単価						7,280	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m <sup>2</sup>	1	7,176	7,176	7,176	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						7,176	
単価						7,176	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有有有無有 0.5m超え1.0m以下	m <sup>2</sup>	1	9,851.3	9,851	9,851	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m <sup>2</sup>	1	9,851.3	9,851		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					9,851		
単価					9,851	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無無無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	76,032	76,032	76,040	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	76,032	76,032		
諸雑費(まるめ)		式	1		8		
計					76,040		
単価					76,040	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	基	1	5,312.5	5,312	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,312	
単価					5,312	円/基

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	1,000	単価	707.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	351.28	351,280			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	855	370	316,350			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	42	144	6,048			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16,897			
計					707,200			
単価					707.2		円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	625.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	389.84	389,840			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	47	144	6,768			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,142			
計					625,300			
単価					625.3		円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	1,000	金額	単価	1,347
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	878.22	1,053,864				
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400				
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550				
軽油		L	126	144	18,144				
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,932				
計					1,347,000				
単価					1,347	円/m			

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,492
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	878.22	1,053,864		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	1,026	370	379,620		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	126	144	18,144		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,422		
計					1,492,000		
単価					1,492	円/m	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	100	3,290	329,000			
計					329,000			
単価					3,290	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	単価	金額	単価	17,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	17,850	17,850			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					17,850			
単価					17,850	円/人日		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円／人日	

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		26,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	26,775	26,775		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					26,780		
単価					26,780	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	22,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	22,491	22,491			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					22,500			
単価					22,500	円/人日		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	1,211
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,211	1,211		
	計					1,211		
	単価					1,211	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	交通誘導警備員		人日				12	24,640
	交通誘導警備員A		人日	6	26,780	160,680		
	交通誘導警備員B		人日	6	22,500	135,000		
	計					295,680		
	単価					24,640	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,211
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	836.4	1,003,680		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	144	17,280		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,350		
計					1,211,000		
単価					1,211	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		26,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	26,775	26,775		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					26,780		
単価					26,780	円／人日	

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		22,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	22,491	22,491		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					22,500		
単価					22,500	円／人日	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	1,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,639	1,639			
	計					1,639			
	単価					1,639	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価	3,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,810	3,810			
	計					3,810			
	単価					3,810	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価	3,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,767	3,767			
計						3,767			
単価						3,767	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	薄層カー舗装(車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	8,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無有有無有 1.0m超え(標準)	m 2	1	8,197	8,197			
計						8,197			
単価						8,197	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	498.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	498.7	498.7		
	計					498.7		
	単価					498.7	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	1,226
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,226	1,226		
	計					1,226		
	単価					1,226	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	1,211
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,211	1,211		
	計					1,211		
	単価					1,211	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	区画線消去	削取り式	m				1	991.6
	区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	991.6	991.6		
	計					991.6		
	単価					991.6	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	車線分離標	H=650mm 赤色 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	29,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	本	1	29,820	29,820		
計						29,820		
単価						29,820	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	3,239	3,239		
計						3,239		
単価						3,239	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	958.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	958.9	958.9			
計						958.9			
単価						958.9	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-12号	舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		1	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1	2,530	2,530			
計						2,530			
単価						2,530	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量		単価	1,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	1,245	1,245		
	計					1,245		
	単価					1,245	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	10,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	10,210	10,210		
	計					10,210		
	単価					10,210	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,375	2,375	
	計					2,375	
	単価					2,375	円/m3

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-16号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,525	3,525	
	計					3,525	
	単価					3,525	円/m3

## 1 次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-17号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1	5,287	5,287	
計						5,287	
単価						5,287	円/m3

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	44	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	22	26,780	589,160	
交通誘導警備員B			人日	22	22,500	495,000	
計						1,084,160	
単価						24,640	円/人日

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m <sup>2</sup>	1	8,197.2	8,197	8,197
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					8,197	
単価					8,197	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	498.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	334.56	334,560			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	40	144	5,760			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,805			
計					498,700			
単価					498.7	円/m		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,226
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	741.54	741,540		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油		L	89	144	12,816		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,269		
計					1,226,000		
単価					1,226	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,211
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	836.4	1,003,680		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	144	17,280		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,350		
計					1,211,000		
単価					1,211	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	991.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	1,000	977.16	977,160		
軽油		L	62	144	8,928		
ガソリン	レギュラー	L	35	155	5,425		
諸雑費（まるめ）		式	1		87		
計					991,600		
単価					991.6	円/m	

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	本	1			29,820	
車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	29,820.35	29,820		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					29,820		
単価					29,820	円/本	

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
処分費 (m3)		m3	100			3,525	
処分費	アスファルト殻(掘削)(夜間)	m3	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m3	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量			単価	
				100				5,287
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)(夜間)	m <sup>3</sup>	100	5,287	528,700			
計					528,700			
単価					5,287	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
交通誘導警備員A		単位	人日	数量			単価	
				1				26,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	26,775	26,775			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					26,780			
単価					26,780	円/人日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	22,500
交通誘導警備員 B		人	1		22,491	22,491		
諸雑費 (まるめ)		式	1			9		
計						22,500		
単価						22,500	円/人日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(歩道部)	再生クランツァラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	941.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クランツァラン RC-30 全ての費用	m 2	1	941.6	941.6			
計						941.6			
単価						941.6	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,478	2,478			
計						2,478			
単価						2,478	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	薄層カー舗装 (歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-502 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	9,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-502 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	9,979	9,979			
計						9,979			
単価						9,979	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-602 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-602 100m2未満 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m 2	1	10,910	10,910			
計						10,910			
単価						10,910	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	76,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	76,040	76,040		
計						76,040		
単価						76,040	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	標識板	300×1200 広角プリズム 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	63,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 2基以下 無 無	基	1	5,312	5,312		
警戒標識板		300×1200 広角プリズム 裏面塗装	枚	1	55,116	55,116		
取付金具		U型バンド (ホルト含む) 径76.3×3×40	組	5	525	2,625		
計						63,053		
単価						63,060	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	586	586		
計						586		
単価						586	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	649.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	649.3	649.3		
計						649.3		
単価						649.3	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m				1	1,474
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,474	1,474		
	計					1,474		
	単価					1,474	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	車線分離標	H=650mm 赤色 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	本				1	29,820
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	本	1	29,820	29,820		
	計					29,820		
	単価					29,820	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685	685			
計						685			
単価						685	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		1	単価	1,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,685	1,685			
計						1,685			
単価						1,685	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	5,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)有り 6.5km以下 全ての費用	m3	1	5,855	5,855		
	計					5,855		
	単価					5,855	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230		
	計					4,230		
	単価					4,230	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						8		16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	4	17,850	71,400		
交通誘導警備員 B			人日	4	15,000	60,000		
計						131,400		
単価						16,430	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						8		24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	4	26,780	107,120		
交通誘導警備員 B			人日	4	22,500	90,000		
計						197,120		
単価						24,640	円/人日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-17号	薄層カー舗装 (歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-502 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	9,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-502 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	9,979	9,979			
計						9,979			
単価						9,979	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-18号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-602 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-602 100m2未満 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m 2	1	10,910	10,910			
計						10,910			
単価						10,910	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m				1	586
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	586	586		
	計					586		
	単価					586	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m				1	625.3
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	625.3	625.3		
	計					625.3		
	単価					625.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	1,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,474	1,474		
計						1,474		
単価						1,474	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	1,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,347	1,347		
計						1,347		
単価						1,347	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人日	4	26,780	107,120		
	交通誘導警備員 B		人日	4	22,500	90,000		
	計					197,120		
	単価					24,640	円/人日	

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-502 100m2未満 無有有無有 1.0m超え(標準)	m <sup>2</sup>	1			9,979	
					1		
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m <sup>2</sup>	1	9,979.2	9,979		
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						9,979	
単価						9,979	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-602 100m2未満 無有有無有 0.5m超え1.0m以下	m <sup>2</sup>	1			10,910	
						1	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m <sup>2</sup>	1	10,908.9	10,908		
諸雑費(まるめ)		式	1			2	
計						10,910	
単価						10,910	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	76,032	76,032	1	76,040
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	76,032	76,032		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					76,040		
単価					76,040		円/基

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	基	1	5,312.5	5,312	1	5,312
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	5,312.5	5,312		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,312		
単価					5,312		円/基

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	586
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	351.28	351,280		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	42	144	6,048		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,122		
計					586,000		
単価					586	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	649.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1,000	413.4	413,400		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	50	144	7,200		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,150		
計					649,300		
単価					649.3	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,474
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	778.61	778,610		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油		L	94	144	13,536		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		32,729		
計					1,474,000		
単価					1,474	円/m	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	29,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	29,820.35	29,820	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						29,820	
単価						29,820	円/本

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	m3	100	4,230	423,000	
計						423,000	
単価						4,230	円/m3

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価
交通誘導警備員 A				1			17,850
交通誘導警備員 A		人	1	17,850		17,850	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						17,850	
単価						17,850	円/人日

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価
交通誘導警備員 B				1			15,000
交通誘導警備員 B		人	1	14,994		14,994	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						15,000	
単価						15,000	円/人日

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		26,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	26,775	26,775		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					26,780		
単価					26,780	円／人日	

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		22,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	22,491	22,491		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					22,500		
単価					22,500	円／人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	625.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	389.84	389,840		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	47	144	6,768		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,142		
計					625,300		
単価					625.3	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,347
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	878.22	1,053,864		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	126	144	18,144		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,932		
計					1,347,000		
単価					1,347	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線消去 ウォータージェット式 日当標準 施工量未満	有り 溶融式	単位	式	数量	単価	金額	単価	666,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去	夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	600	1,110.78	666,468			
諸雑費 (まるめ)		式	1		32			
計					666,500			
単価					666,500	円/式		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09		
							歩掛使用年月	2025.09		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71		
単一1号	薄層カー舗装 (歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-501 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	7,280	
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクラップゾーン含む) RPN-501 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)		m 2	1	7,280	7,280		7,280	
計							7,280			
単価							7,280	円/m2		

							単価使用年月	2025.09		
							歩掛使用年月	2025.09		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71		
単一2号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	10,760	
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 0.5m以下		m 2	1	10,760	10,760		10,760	
計							10,760			
単価							10,760	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 ベンガラ色	単位	m2	数量	1	単価	9,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m 2	1	9,851	9,851		
計						9,851		
単価						9,851	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,211	1,211		
計						1,211		
単価						1,211	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	6	26,780	160,680		
	交通誘導警備員 B		人日	6	22,500	135,000		
	計					295,680		
	単価					24,640	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	941.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	941.6	941.6		
	計					941.6		
	単価					941.6	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,478	2,478		
計						2,478		
単価						2,478	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-8号	薄層カー舗装(車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-601 ベンガラ色	単位	m2	数量	1	単価	7,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-601 100m2以上(標準) 有有有無有 1.0m超え(標準)	m2	1	7,124	7,124		
計						7,124		
単価						7,124	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 3~4基	単位	基	数量	1	単価	70,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	70,400	70,400		
	計					70,400		
	単価					70,400	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	標識板	300×1200 広角プリズム 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	62,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 3~4基 無 無	基	1	4,887	4,887		
警戒標識板		300×1200 広角プリズム 裏面塗装	枚	1	55,116	55,116		
取付金具		U型バンド (ホルト含む) 径76.3×3×40	組	5	525	2,625		
計						62,628		
単価						62,630	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-11号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	1,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,474	1,474		
計						1,474		
単価						1,474	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-12号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	1,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,347	1,347		
計						1,347		
単価						1,347	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685	685			
計						685			
単価						685	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		1	単価	1,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,685	1,685			
計						1,685			
単価						1,685	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	6,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1	6,755	6,755			
	計					6,755			
	単価					6,755	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,290	3,290			
	計					3,290			
	単価					3,290	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						12		16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	6	17,850	107,100		
交通誘導警備員 B			人日	6	15,000	90,000		
計						197,100		
単価						16,430	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						12		24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	6	26,780	160,680		
交通誘導警備員 B			人日	6	22,500	135,000		
計						295,680		
単価						24,640	円/人日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-19号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 緑色	単位	m2	数量	1	単価	8,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m2	1	8,216	8,216		
	計					8,216		
	単価					8,216	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-20号	車線分離標	H=650mm 赤色 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未 満	単位	本	数量	1	単価	28,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無	本	1	28,480	28,480		
	計					28,480		
	単価					28,480	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	4	26,780	107,120		
	交通誘導警備員 B		人日	4	22,500	90,000		
	計					197,120		
	単価					24,640	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	941.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	941.6	941.6		
	計					941.6		
	単価					941.6	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,478	2,478			
計						2,478			
単価						2,478	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-24号	薄層カー舗装(歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-501 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	7,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2以上(標準) 有有有 無有 1.0m超え(標準)	m2	1	7,280	7,280			
計						7,280			
単価						7,280	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-25号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	7,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 有有有無有 1.0m超え(標準)	m2	1	7,176	7,176			
計						7,176			
単価						7,176	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-26号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 ベンガラ色	単位	m2	数量		1	単価	9,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有有有無有 0.5m超え1.0m以下	m2	1	9,851	9,851			
計						9,851			
単価						9,851	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 3~4基	単位	基	数量	1	単価	70,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	70,400	70,400		
計						70,400		
単価						70,400	円/基	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	標識柱	単柱式(Gr添架式) 径76.3 柱長さ 3.7m 景観色	単位	基	数量	1	単価	138,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(カートル支柱添架) 単柱式(取付金具含)		φ76.3 L=3.7m 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	138,700	138,700		
計						138,700		
単価						138,700	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	標識板	300×1200 広角プリズム 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	62,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 3~4基 無 無	基	1	4,887	4,887		
警戒標識板		300×1200 広角プリズム 裏面塗装	枚	1	55,116	55,116		
取付金具		U型バンド (ホルト含む) 径76.3×3×40	組	5	525	2,625		
計						62,628		
単価						62,630	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-30号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	1,211
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,211	1,211		
	計					1,211		
	単価					1,211	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m				1	685
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685	685		
	計					685		
	単価					685	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	舗装版破砕積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		単価	1,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,685	1,685		
計						1,685		
単価						1,685	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	6,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,755	6,755		
計						6,755		
単価						6,755	円/m3	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,290	3,290			
計						3,290			
単価						3,290	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		12	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	6	17,850	107,100			
交通誘導警備員B			人日	6	15,000	90,000			
計						197,100			
単価						16,430	円/人日		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	6	26,780	160,680		
	交通誘導警備員 B		人日	6	22,500	135,000		
	計					295,680		
	単価					24,640	円/人日	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクラップオン含む) RPN-501 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m <sup>2</sup>	1	7,280	7,280	7,280	7,280
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						7,280	
単価						7,280	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 0.5m以下	m <sup>2</sup>	1	10,757.1	10,757	10,760	10,760
諸雑費(まるめ)		式	1			3	
計						10,760	
単価						10,760	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有有有無有 0.5m超え1.0m以下	m <sup>2</sup>	1	9,851.3	9,851	9,851
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					9,851	
単価					9,851	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,211
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	836.4	1,003,680		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	144	17,280		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,350		
計					1,211,000		
単価					1,211	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		26,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	26,775	26,775		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					26,780		
単価					26,780	円／人日	

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		22,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	22,491	22,491		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					22,500		
単価					22,500	円／人日	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-601 100m2以上(標準) 有有有無有 1.0m超え(標準)	m <sup>2</sup>	1	7,124	7,124	1	7,124
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m <sup>2</sup>	1	7,124	7,124		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					7,124		
単価					7,124		円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 3~4基 無無無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	70,400	70,400	1	70,400
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	70,400	70,400		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					70,400		
単価					70,400		円/基

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 3~4基 無 無	基	1	4,887.5	4,887	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,887	
単価					4,887	円/基

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,474
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	778.61	778,610			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375			
軽油		L	94	144	13,536			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		32,729			
計					1,474,000			
単価					1,474	円/m		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,347
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	878.22	1,053,864		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	126	144	18,144		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,932		
計					1,347,000		
単価					1,347	円/m	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09		
						歩掛使用年月	2025.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71		
区画線消去	ウォータージェット式 日当標準 施工量未滿	有り 溶融式	単位	式	数量	1	単価	666,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間	ウォータージェット式	溶融式	制約無	m	600	1,110.78	666,468
諸雑費（まるめ）						式	1		32
計									666,500
単価									666,500 円/式

						単価使用年月	2025.09		
						歩掛使用年月	2025.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
処分費	（m3）		単位	m3	数量	100	単価	3,290	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト	殻	掘削		m3	100	3,290	329,000
計									329,000
単価									3,290 円/m3

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		17,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					17,850		
単価					17,850	円／人日	

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円／人日	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有有有無有 1.0m超え(標準)	m <sup>2</sup>	1	8,216	8,216	1	8,216
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m <sup>2</sup>	1	8,216	8,216		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					8,216		
単価					8,216		円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有無	本	1	28,480	28,480	1	28,480
車線分離標(ラバーポール)設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28,476.66	28,476		
諸雑費(まるめ)		式	1		4		
計					28,480		
単価					28,480		円/本



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(カントレベル支柱添架) 単柱式(取付金具含)	φ76.3 L=3.7m 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	136,000	136,000	138,700
取付金具	U型バンド(ホルト含む) 径76.3×3×40	組	5	525	2,625	
諸雑費(まるめ)		式	1		75	
計					138,700	
単価					138,700	円/基

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(歩道部)	再生クランチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	941.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クランチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	941.6	941.6			
計						941.6			
単価						941.6	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,478	2,478			
計						2,478			
単価						2,478	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	単位	m2	数量	1	単価	8,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m2	1	8,197	8,197		
計						8,197		
単価						8,197	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.6m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	76,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	76,040	76,040		
計						76,040		
単価						76,040	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	標識板	300×1200 広角プリズム 裏面塗装	単位	枚	数量	1	単価	63,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 2基以下 無 無	基	1	5,312	5,312		
警戒標識板		300×1200 広角プリズム 裏面塗装	枚	1	55,116	55,116		
取付金具		U型バンド (ホルト含む) 径76.3×3×40	組	5	525	2,625		
計						63,053		
単価						63,060	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,211	1,211		
計						1,211		
単価						1,211	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685	685		
計						685		
単価						685	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	舗装版破砕積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		単価	1,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,685	1,685		
計						1,685		
単価						1,685	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m 3	1	10,360	10,360		
計						10,360		
単価						10,360	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						12		16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	6	17,850	107,100		
交通誘導警備員B			人日	6	15,000	90,000		
計						197,100		
単価						16,430	円/人日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						8		24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	4	26,780	107,120		
交通誘導警備員 B			人日	4	22,500	90,000		
計						197,120		
単価						24,640	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	単位	m2	数量		単価	
						1		8,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無有有無有 1.0m超え(標準)	m2	1	8,197	8,197		
計						8,197		
単価						8,197	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	498.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	498.7	498.7		
	計					498.7		
	単価					498.7	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	536
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	536	536		
	計					536		
	単価					536	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,211
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,211	1,211		
	計					1,211		
	単価					1,211	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	991.6
	区画線消去	削取り式	m				1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	991.6	991.6		
	計					991.6		
	単価					991.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	8	26,780	214,240		
	交通誘導警備員 B		人日	8	22,500	180,000		
	計					394,240		
	単価					24,640	円/人日	

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m <sup>2</sup>	1			1	8,197
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m <sup>2</sup>	1	8,197.2	8,197		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					8,197		
単価					8,197	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1			1	76,040
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	76,032	76,032		
諸雑費(まるめ)		式	1		8		
計					76,040		
単価					76,040	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	基	1	5,312.5	5,312	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,312	
単価					5,312	円/基

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,211
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	836.4	1,003,680		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	144	17,280		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,350		
計					1,211,000		
単価					1,211	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
				100			3,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	100	3,290	329,000		
計					329,000		
単価					3,290	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
				1			17,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	17,850	17,850		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					17,850		
単価					17,850	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15,000		
	単価					15,000	円／人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	26,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	26,775	26,775		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					26,780		
	単価					26,780	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人	1		22,491	22,491		
諸雑費 (まるめ)		式	1			9		
計						22,500		
単価						22,500	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	498.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	334.56	334,560			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	40	144	5,760			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,805			
計					498,700			
単価					498.7	円/m		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	371.28	371,280		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	44	144	6,336		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,809		
計					536,000		
単価					536	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	991.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	1,000	977.16	977,160		
軽油		L	62	144	8,928		
ガソリン	レギュラー	L	35	155	5,425		
諸雑費 (まるめ)		式	1		87		
計					991,600		
単価					991.6	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	367.1
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.1	367.1		
	計					367.1		
	単価					367.1	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	390.1
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	390.1	390.1		
	計					390.1		
	単価					390.1	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	935.1
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	935.1	935.1		
	計					935.1		
	単価					935.1	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 W0.6×L1.0 厚1.5mm 排水性舗装無 緑色					1	11,390
	区画線設置	溶融式手動 矢羽根 厚1.5mm 排水性舗装無 緑色	箇所	1	11,390	11,390		
	計					11,390		
	単価					11,390	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量		1	単価	595.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	595.8	595.8			
計						595.8			
単価						595.8	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	車線分離標	H=650mm 赤色 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量		1	単価	25,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	本	1	25,930	25,930			
計						25,930			
単価						25,930	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,360	2,360		
	計					2,360		
	単価					2,360	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	4	17,850	71,400		
	交通誘導警備員B		人日	4	15,000	60,000		
	計					131,400		
	単価					16,430	円/人日	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	202.98	202,980	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,785	
計					367,100	
単価					367.1	円/m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	390.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	225.42	225,420			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	44	144	6,336			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,769			
計					390,100			
単価					390.1	円/m		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	935.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	449.82	449,820		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油		L	89	144	12,816		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		23,089		
計					935,100		
単価					935.1	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
		溶融式手動 矢羽根 厚1.5mm 排水性舗装無 緑色	単位	箇所			100		11,390
			箇所	100	6,777		677,700		
	高輝度カー路面標示塗料	緑色	k g	539.5	800		431,600		
	散布ガラスビーズ	高輝度カー路面標示用	k g	12.2	306		3,733		
	散布骨材	ホワイトシカ	k g	12.2	226		2,757		
	プライマー	高輝度カー路面標示用	k g	12.2	913		11,138		
	軽油		L	23.4	144		3,369		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1			8,703		
	計						1,139,000		
	単価						11,390	円/箇所	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	595.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	581.4	581,400		
軽油		L	62	144	8,928		
ガソリン	レギュラー	L	35	155	5,425		
諸雑費（まるめ）		式	1		47		
計					595,800		
単価					595.8	円/m	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無					1	25,930
車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	25,930.74	25,930		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						25,930	
単価						25,930	円/本

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無					1	2,360
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,360.28	2,360		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						2,360	
単価						2,360	円/本

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価
交通誘導警備員 A				1			17,850
交通誘導警備員 A		人	1	17,850		17,850	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						17,850	
単価						17,850	円/人日

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価
交通誘導警備員 B				1			15,000
交通誘導警備員 B		人	1	14,994		14,994	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						15,000	
単価						15,000	円/人日