

令和7年12月19日（令和7年12月23日）

猪名川東園田地区外河道掘削他工事

【工事設計書（公表資料）】

猪名川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事
工事地名	自) 兵庫県尼崎市東園田町地先 至) 大阪府豊中市利倉西地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	猪名川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4420010003	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	189日間 自 令和 7年12月24日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	58 芦屋市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	猪名川	2 2) 処 分 費 等	13,492,900
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (東園田地区)		式	1		73,848,870				
河川土工		式	1		33,292,616				
掘削工(ICT)		式	1		1,903,480				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,600	413.8	1,903,480			単-1号	
残土処理工		式	1		31,389,136				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,640	560.9	2,602,576			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,640	3,954	18,346,560			単-3号	
残土等処分	礫質土	m3	4,640	2,250	10,440,000			単-4号	
仮設工		式	1		40,556,254				
工事中搬入路工		式	1		1,201,149				
工事中搬入路盛土	W=4.0m	m3	390	553.7	215,943			単-5号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	440	233.9	102,916			単-6号	

設計内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	830	1,063	882,290			単-7号
土留・仮締切工			式	1		36,488,685			
大型土のう			袋	3,060	5,896	18,041,760			単-8号
大型土のう袋処理			m3	184	14,560	2,679,040			単-9号
締切盛土	4.0m以上		m3	2,300	1,479	3,401,700			単-10号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	7,650	233.9	1,789,335			単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	9,950	1,063	10,576,850			単-12号
水替工			式	1		1,126,420			
ポンプ排水	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水		日	17	66,260	1,126,420			単-13号
交通管理工			式	1		1,740,000			
交通誘導警備員			人日	116	15,000	1,740,000			単-14号
直接工事費			式	1		73,848,870			

設計内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		8,394,000					
共通仮設費			式	1		2,137,000					
技術管理費			式	1		598,000					
システム初期費 (ICT)			式	1		598,000					内-1号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,539,000					
共通仮設費 (率計上)			式	1		6,257,000					
純工事費			式	1		82,242,870					
現場管理費			式	1		22,317,000					
工事原価			式	1		124,316,186					
一般管理費等			式	1		18,593,814					
工事価格			式	1		142,910,000					
消費税相当額			式	1		14,291,000					

設計内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		157,201,000				

設計内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事(当初)					(当初)		事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
築堤・護岸 (利倉西地区)			式	1			9,561,156				
河川土工			式	1			2,260,820				
掘削工(ICT)			式	1			129,010				
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	350	368.6		129,010				単-1号
盛土工(ICT)			式	1			1,414,210				
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	1,300	254.9		331,370				単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,070	1,012		1,082,840				単-3号
法面整形工(ICT)			式	1			717,600				
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	1,300	552		717,600				単-4号
法覆護岸工			式	1			2,494,700				
植生工			式	1			2,494,700				
張芝		張芝工 500m2以上	m2	1,300	1,919		2,494,700				単-5号

設計内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事(当初)					(当初)		事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工			式	1			3,730,566					
アスファルト舗装工			式	1			3,668,806					
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 350mm	m2	1,090	1,162		1,266,580					単-6号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 150mm	m2	1,040	708.4		736,736					単-7号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,010	1,649		1,665,490					単-8号
区画線工			式	1			61,760					
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	74	834.6		61,760					単-9号
構造物撤去工			式	1			738,470					
構造物取壊し工			式	1			481,850					
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m	10	698.1		6,981					単-10号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	790	601.1		474,869					単-11号
運搬処理工			式	1			256,620					

設計内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事(当初)					(当初)		事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
殻運搬			アスファルト殻	m3	39	1,880	73,320				単-12号
殻処分			アスファルト殻	m3	39	4,700	183,300				単-13号
仮設工				式	1		336,600				
交通管理工				式	1		336,600				
交通誘導警備員				人日	22	15,300	336,600				単-14号
直接工事費				式	1		9,561,156				
共通仮設費				式	1		4,443,160				
共通仮設費				式	1		3,086,160				
準備費				式	1		1,616,160				
表土はぎ			土砂等運搬 砂質土	m3	260	6,216	1,616,160				単-15号
技術管理費				式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)				式	1		1,146,000				内-1号

設計内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事(当初) (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		金額			
						324,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						1,357,000			
純工事費			式	1					
						14,004,316			
現場管理費			式	1					
						5,752,000			
工事原価			式	1					
						19,756,316			

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	413.8	413.8		
	計					413.8		
	単価					413.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	m3	1	560.9	560.9		
	計					560.9		
	単価					560.9	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.9	233.9			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,720	3,720			
計						3,953.9			
単価						3,954	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	残土等処分	礫質土	単位	m3	数量		1	単価	2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	2,250	2,250			
計						2,250			
単価						2,250	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	工所用搬入路盛土	W=4.0m	単位	m3	数量		1	単価	553.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	231.4	231.4		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		m3	1	322.3	322.3		
計							553.7		
単価							553.7	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	1	233.9	233.9		
計							233.9		
単価							233.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	1,063	1,063		
	計					1,063		
	単価					1,063	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	2,919	2,919		5,896	
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,978	1,978			
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	998.9	998.9			
計					5,895.9			
単価					5,896	円/袋		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	大型土のう袋処理		単位	m3	数量		1	単価	14,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
堆積塵芥収集 (機械処理)		収集・集積・積み込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 12.5km以下 持込 全ての費用	m3	1	4,554	4,554			
処分費 (m3)			m3	1	10,000	10,000			
計						14,554			
単価						14,560	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	締切盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	231.4	231.4			
掘削		土砂 片切掘削	m3	1	1,247	1,247			
計						1,478.4			
単価						1,479	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		233.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.9	233.9		
計						233.9		
単価						233.9	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	1,063	1,063		
計						1,063		
単価						1,063	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	ポンプ排水	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量		単価	66,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	89,090	89,090		
ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	17	61,010	1,037,170		
計						1,126,260		
単価						66,260	円/日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価 2,919
土木一般世話役		人	0.145	28,866	4,185	
特殊作業員		人	0.145	25,194	3,653	
普通作業員		人	0.145	23,970	3,475	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	日	0.145	45,890	6,654	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		223	
計					29,190	
単価					2,919	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)						10	1,978
土木一般世話役		人	0.152	28,866		4,387		
特殊作業員		人	0.152	25,194		3,829		
普通作業員		人	0.152	23,970		3,643		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.152	52,000		7,904		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1			17		
計						19,780		
単価						1,978	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10	998.9	
土木一般世話役		人	0.094	28,866		2,713		
特殊作業員		人	0.094	25,194		2,368		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	52,000		4,888		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1			20		
計						9,989		
単価						998.9	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	10,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	廃プラ	m ³	100	10,000	1,000,000			
計					1,000,000			
単価					10,000	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	89,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	28,866	14,433			
特殊作業員		人	0.1	25,194	2,519			
普通作業員		人	2	23,970	47,940			
バックホウ運転		日	0.5	48,380	24,190			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計						89,090		
単価						89,090	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 61,010
特殊作業員		人	0.17	25,194	4,282	
工事用水中ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	2,409	2,409	
発動発電機運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	52,550	52,550	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,769	
計					61,010	
単価					61,010	円/日

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14, 994	14, 994		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円/人日	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量		単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	単位	日	数量	1	単価 45,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	65	143	9,295	
バックホウ (ローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,630	10,376	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					45,890	
単価					45,890	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	26,214	26,214		
軽油		L	45	143	6,435		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.47	10,700	15,729		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					48,380		
単価					48,380	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 2,409
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	単位	数量	単価	金額	摘要
		日	5.5	438	2,409	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,409	
単価					2,409	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	336	143	48,048			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A	日	1.1	4,090	4,499			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計						52,550		
単価						52,550	円/日	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	368.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 1,000m3未満	m3	1	368.6	368.6			
	計					368.6			
	単価					368.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	254.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	254.9	254.9			
	計					254.9			
	単価					254.9	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	239.9	239.9			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	1	771.8	771.8			
計						1,011.7			
単価						1,012	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 硬質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	552	552			
計						552			
単価						552	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量		1	単価	1,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,919	1,919			
計						1,919			
単価						1,919	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 350mm	単位	m2	数量		1	単価	1,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,162	1,162			
計						1,162			
単価						1,162	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	708.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	708.4	708.4		
	計					708.4		
	単価					708.4	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	1,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,649	1,649		
	計					1,649		
	単価					1,649	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		834.6
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	834.6	834.6		
	計					834.6		
	単価					834.6	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m			1		698.1
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	698.1	698.1		
	計					698.1		
	単価					698.1	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量		1	単価	601.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2	1	601.1	601.1		
計							601.1		
単価							601.1	円/m2	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	1,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用		m 3	1	1,880	1,880		
計							1,880		
単価							1,880	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量		単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,300	15,300		
計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表土はぎ	土砂等運搬 砂質土	単位	m3	数量	1	単価	6,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,256	2,256		
残土等処分			m3	1	3,960	3,960		
計						6,216		
単価						6,216	円/m3	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 1,000m3未満	単位	m3	数量	単価	金額	単価
					100		368.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (カーラ型) 運転[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m3	日	0.592	62,250	36,852		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					36,860		
単価					368.6	円/m3	

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m2	数量	単価	金額	単価
					1		1,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m2	1	1,919	1,919		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,919		
単価					1,919	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	834.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	522.24	626,688		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	145	17,400		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,822		
計					834,600		
単価					834.6	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛使用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	As殻(掘削)	m ³	100	4,700	470,000		
計					470,000		
単価					4,700	円/m ³	

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛使用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,300	15,300		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					15,300		
単価					15,300	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛使用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	598,000	
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円/式	

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛使用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	548,000	
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
バックホウ (クローラ) 運転[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.45m3	人	1	1	27,846	27,846	62,250	
軽油		L	44	145	145	6,380		
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	15,600	20,748		
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ (ICT施工対応型) 山積 0.45m3	供用日	1.33	5,470	5,470	7,275		
諸雑費 (まるめ)		式	1	1	1	1		
計						62,250		
単価						62,250	円/日	