

令和8年3月30日（令和8年6月5日）

R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事
工事地名	(自)福井県坂井市丸岡町玄女地先 (至)福井県あわら市笹岡地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7022010011	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	258日間 自 令和 8年 4月15日 (当初) 至 令和 8年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	01 福井市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	福井バイパス	2 2) 処 分 費 等	2,095,024
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		38,924,773				
道路土工		式	1		4,196,663				
掘削工(ICT)		式	1		324				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	0.9	360.3	324			単-1号	
路体盛土工		式	1		644,489				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	5,966	536,940			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	816.4	8,164			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	670.2	73,722			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	110	233.3	25,663			単-5号	
法面整形工(ICT)		式	1		29,520				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m2未満	m2	4	822.5	3,290			単-6号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し 1,000m2未満	m2	50	524.6	26,230			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		3,522,330					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	600	233.3	139,980					単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	1,889	283,350					単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	600	2,315	1,389,000					単-10号
残土等処分		m3	750	2,280	1,710,000					単-11号
排水構造物工		式	1		22,460,618					
作業土工		式	1		804,962					
床掘り	土砂	m3	260	239.6	62,296					単-12号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	140	3,064	428,960					単-13号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	90	1,897	170,730					単-14号
基面整正		m2	320	446.8	142,976					単-15号
側溝工		式	1		21,346,020					

設計内訳書

工事名	R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型キューム	H1100×B1500(天端加工 片側H800)	m	158	122,300	19,323,400			単-16号	
大型キューム	H1800～1100/H800-B1500	m	7	209,700	1,467,900			単-17号	
L型水路	H1200-B1500	m	8	69,340	554,720			単-18号	
防草コンクリート		式	1		309,636				
張りコンクリート	t=10cm 18-8-40 (高炉)	m2	108	2,867	309,636			単-19号	
除草工		式	1		263,098				
道路除草工		式	1		16,768				
除草	肩掛け式	m2	200	83.84	16,768			単-20号	
防草シート工		式	1		246,330				
防草シート設置	不織布長繊維系 厚 1.0mm	m2	170	1,449	246,330			単-21号	
構造物撤去工		式	1		1,595,520				
構造物取壊し工		式	1		1,033,600				

設計内訳書

工事名	R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	128	8,075	1,033,600			単-22号	
運搬処理工		式	1		561,920				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	128	1,382	176,896			単-23号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	128	3,008	385,024			単-24号	
仮設工		式	1		10,408,874				
土留・仮締切工		式	1		116,789				
大型土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	4	28,520	114,080			単-25号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3	233.3	699			単-26号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	670.2	2,010			単-27号	
水替工		式	1		2,814,500				
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	80	23,590	1,887,200			単-28号	
仮排水管	高密度ポリエチレン管 φ600	m	22	42,150	927,300			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業ヤード整備工		式	1		3,106,885				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	580	321.2	186,296			単-30号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	580	228.8	132,704			単-31号	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	93	28,520	2,652,360			単-32号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	150	233.3	34,995			単-33号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	150	670.2	100,530			単-34号	
交通管理工		式	1		4,370,700				
交通誘導警備員		人日	255	17,140	4,370,700			単-35号	
直接工事費		式	1		38,924,773				
共通仮設費		式	1		4,590,000				
共通仮設費		式	1		441,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		441,000				

設計内訳書

工事名	R 7 福井バイパス玄女東地区他水路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,149,000				
純工事費		式	1		43,514,773				
現場管理費		式	1		13,632,000				
工事原価		式	1		57,146,773				
一般管理費等		式	1		10,323,227				
工事価格		式	1		67,470,000				
消費税相当額		式	1		6,747,000				
工事費計		式	1		74,217,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	360.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)(土工1,000m3未満)		土砂 オープンカット 障害無し	m3	1	360.3	360.3		
計						360.3		
単価						360.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,966	5,966		
計						5,966		
単価						5,966	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	816.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	816.4	816.4		
計						816.4		
単価						816.4	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	670.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下	m3	1	670.2	670.2		
計						670.2		
単価						670.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.3	233.3		
計						233.3		
単価						233.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	822.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)(1,000m2未満)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	822.5	822.5		
計						822.5		
単価						822.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し 1,000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	524.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)(1,000m2未満)	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	524.6	524.6		
	計					524.6		
	単価					524.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.3	233.3		
	計					233.3		
	単価					233.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,889
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,889	1,889		
	計					1,889		
	単価					1,889	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	2,315	2,315		
	計					2,315		
	単価					2,315	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	2,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	残土等処分		m 3	1	2,280	2,280			
	計					2,280			
	単価					2,280	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	239.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	239.6	239.6			
	計					239.6			
	単価					239.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,064	3,064		
計						3,064		
単価						3,064	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,897	1,897		
計						1,897		
単価						1,897	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	446.8	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1	446.8	446.8		
計						446.8		
単価						446.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	大型フレーム	H1100×B1500(天端加工 片側H800)	単位	m	数量	158	単価	122,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	290	1,530	443,700			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	30	26,780	803,400			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	32	5,048	161,536			
モルタル練	普通 全ての費用	m ³	5	98,780	493,900			
大型フレーム	設置1000kg以下	m	3.2	5,118	16,377.6			
大型フレーム	設置1000kg超え1500kg以下	m	7.7	9,878	76,060.6			
大型フレーム	設置1500kg超え2000kg以下	m	147.1	9,616	1,414,513.6			
大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×2000 標準	個	69	184,000	12,696,000			
大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×2000 側壁開口 H350×L550	個	1	202,000	202,000			
大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1000 調整用	個	1	165,000	165,000			
大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1860 調整用	個	1	245,000	245,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	大型フレーム	H1100×B1500(天端加工 片側H800)	単位	m	数量	158	単価	122,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1245/1217 斜角	個	1	224,000	224,000		
	大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1949/1932 斜角	個	1	289,000	289,000		
	大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1576/1559 斜角	個	1	255,000	255,000		
	大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1718/1708 斜角	個	1	268,000	268,000		
	大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1076/1066 斜角	個	1	209,000	209,000		
	大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1109/1034 斜角	個	1	209,000	209,000		
	大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1571/1567 斜角側壁開口H1100×L100	個	1	267,000	267,000		
	大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1650/1646 斜角側壁開口H1100×L850	個	1	295,000	295,000		
	大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1668/1629 斜角側壁開口H350×L250	個	1	274,000	274,000		
	大型フレーム 1種 天端加工 片側H800	H1100×B1500×1732/1693 斜角側壁開口H350×L450	個	1	301,000	301,000		
	計					19,308,487.8		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	大型フォーム	H1800~1100/H800-B1500	単位	m	数量		7	単価	209,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	14	1,530	21,420			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	26,780	26,780			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,048	5,048			
モルタル練		普通 全ての費用	m ³	0.2	98,780	19,756			
大型フォーム		設置2000kg超え2500kg以下	m	1	9,995	9,995			
大型フォーム		設置2900kg超え3500kg以下	m	2	10,760	21,520			
大型フォーム		設置3500kg超え4000kg以下	m	4	11,530	46,120			
大型フォーム 1種 天端加工 片側H800		H1800/1611×B1500×2000 天端斜角	個	1	326,000	326,000			
大型フォーム 1種 天端加工 片側H800		H1421/1232×B1500×2000 天端斜角	個	1	326,000	326,000			
大型フォーム 1種 天端加工 片側H800		H1611/1421×B1500×2000 天端斜角側壁開口 φ200	個	1	339,000	339,000			
大型フォーム 1種 天端加工 片側H800		H1232/1100×B1500×1389 調整用天端斜角	個	1	326,000	326,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	L型水路	H1200-B1500	単位	m	数量	8	単価	69,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	14	1,530	21,420		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.4	26,780	37,492		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.4	5,048	7,067.2		
モルタル練		普通 全ての費用	m ³	0.09	98,780	8,890.2		
コンクリート 現場打ちコンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.4	26,780	37,492		
L型水路		設置 450kg超え800kg以下	個	1	5,746	5,746		
L型水路		設置 800kg超え1100kg以下	個	3	6,664	19,992		
L型水路		H1200×1900/1891 斜角	個	1	97,900	97,900		
L型水路		H1200×1524/1585 逆斜角	個	1	91,800	91,800		
L型水路		H1200×1699/1933 逆斜角開口 H800×L659	個	1	128,000	128,000		
L型水路		H1200×1950/1939 斜角	個	1	98,900	98,900		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	張りコンクリート	t=10cm 18-8-40 (高炉)	単位	m2	数量	1	単価	2,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	2,768	2,768		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	98.52	98.52		
計						2,866.52		
単価						2,867	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	83.84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	83.84	83.84		
計						83.84		
単価						83.84	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	防草シート設置	不織布長繊維系 厚 1.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)有り 1.05m2	m 2	1	1,449	1,449		
計						1,449		
単価						1,449	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,075	8,075		
計						8,075		
単価						8,075	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,382	1,382		
計						1,382		
単価						1,382	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,008	3,008		
計						3,008		
単価						3,008	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作 流用土	袋	4	2,946	11,784			28,520
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	36	2,005	72,180			
大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	32	811.8	25,977.6			
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	4	1,030	4,120			
計					114,061.6			
単価					28,520		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3		
計						233.3		
単価						233.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	670.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	670.2	670.2		
計						670.2		
単価						670.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	80	単価	23,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	9	86,930	782,370		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	80	13,810	1,104,800		
計						1,887,170		
単価						23,590	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	仮排水管	高密度ポリエチレン管 φ600	単位	m	数量	22	単価	42,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮排水管		据付・撤去(埋設を行わない管) 波状管 600mm 有	m	22	27,650	608,300		
仮排水管		据付・撤去(埋設を行わない管) 波状管 600mm 転用	m	176	1,812	318,912		
計						927,212		
単価						42,150	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	321.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	321.2	321.2		
計						321.2		
単価						321.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	228.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	228.8	228.8		
計						228.8		
単価						228.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作 流用土	袋	93	2,946	273,978			28,520
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	837	2,005	1,678,185			
大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	744	811.8	603,979.2			
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	93	1,030	95,790			
計					2,651,932.2			
単価					28,520		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3		
計						233.3		
単価						233.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	670.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	670.2	670.2		
計						670.2		
単価						670.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	17,140	17,140			17,140
計					17,140			
単価					17,140	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (ICT) (土工1,000m ³ 未満)	土砂 オープンカット 障害無し	単位	m ³	数量	100	単価 360.3
バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス(3次)山積0.45m ³	日	0.592	60,850	36,023	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					36,030	
単価					360.3	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(ICT) (1,000m ² 未満)	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	100	822.5		
土木一般世話役		人	0.49	30,396	14,894	
普通作業員		人	0.4	22,338	8,935	
バックホ(クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス(3次)山積0.45m ³	日	0.96	60,850	58,416	
諸雑費(まるめ)		式	1		5	
計					82,250	
単価					822.5	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(ICT) (1,000m ² 未満)	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	100	524.6		
土木一般世話役		人	0.24	30,396	7,295	
普通作業員		人	0.36	22,338	8,041	
バックホ(ｸﾛｰﾗ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排ｶﾞｽ(3次)山積0.45m ³	日	0.61	60,850	37,118	
諸雑費(まるめ)		式	1		6	
計					52,460	
単価					524.6	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型フューム	設置1000kg以下	単位	m	数量	10	単価	5,118
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.33	30,396	10,030			
特殊作業員		人	0.33	27,030	8,919			
普通作業員		人	0.63	22,338	14,072			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	0.33	53,500	17,655			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		504			
計					51,180			
単価					5,118	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型フューム	設置1000kg超え1500kg以下	単位	m	数量	10	単価	9,878
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.63	30,396	19,149			
特殊作業員		人	0.63	27,030	17,028			
普通作業員		人	1.25	22,338	27,922			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	0.63	53,500	33,705			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		976			
計					98,780			
単価					9,878	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,396	18,237	
特殊作業員		人	0.6	27,030	16,218	
普通作業員		人	1.2	22,338	26,805	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	0.6	53,500	32,100	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,800	
計					96,160	
単価					9,616	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型フューム	設置2000kg超え2500kg以下	単位	m	数量	10	単価	9,995
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.65	30,396	19,757			
特殊作業員		人	0.65	27,030	17,569			
普通作業員		人	1.3	22,338	29,039			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.65	47,200	30,680			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,905			
計					99,950			
単価					9,995	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	30,396	21,277	
特殊作業員		人	0.7	27,030	18,921	
普通作業員		人	1.4	22,338	31,273	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.7	47,200	33,040	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,089	
計					107,600	
単価					10,760	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型フレーム	設置3500kg超え4000kg以下	単位	m	数量	10	単価 11,530
土木一般世話役		人	0.75	30,396	22,797	
特殊作業員		人	0.75	27,030	20,272	
普通作業員		人	1.5	22,338	33,507	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.75	47,200	35,400	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,324	
計					115,300	
単価					11,530	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
L型水路	設置 450kg超え800kg以下					10		5,746
土木一般世話役		人	0.36	30,396		10,942		
特殊作業員		人	0.36	27,030		9,730		
普通作業員		人	0.71	22,338		15,859		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	0.36	53,500		19,260		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1			1,669		
計						57,460		
単価						5,746	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

L型水路		設置 800kg超え1100kg以下	単位	個	数量	10	単価	6,664
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.39	30,396	11,854			
特殊作業員		人	0.39	27,030	10,541			
普通作業員		人	0.96	22,338	21,444			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	0.39	53,500	20,865			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,936			
計					66,640			
単価					6,664	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2,768
土木一般世話役		人	0.6	30,396	18,237	
特殊作業員		人	1.1	27,030	29,733	
普通作業員		人	1.9	22,338	42,442	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	12,000	145,200	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	42,260	37,611	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,577	
計					276,800	
単価					2,768	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.05m ²	単位	m ²	数量	1	単価 1,449
防草シート設置 (露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m ²	1	693.87	693	
防草シート	不織布長繊維系 厚さ1.0mm	m ²	1.05	720	756	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,449	
単価					1,449	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価
					1		8,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,075.96	8,075	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,075	
単価						8,075	円/m 3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価
					100		3,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		C o 殻(無筋) (株) 江川組	m 3	100	3,008	300,800	
計						300,800	
単価						3,008	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価 2,946
土木一般世話役		人	0.145	30,396	4,407	
特殊作業員		人	0.145	27,030	3,919	
普通作業員		人	0.145	22,338	3,239	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	日	0.145	46,020	6,672	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		223	
計					29,460	
単価					2,946	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 2,005
土木一般世話役		人	0.152	30,396	4,620	
特殊作業員		人	0.152	27,030	4,108	
普通作業員		人	0.152	22,338	3,395	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.152	52,000	7,904	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		23	
計					20,050	
単価					2,005	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	811.8
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	30,396	2,249		
特殊作業員			人	0.074	27,030	2,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.074	52,000	3,848		
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%			式	1		21		
計						8,118		
単価						811.8	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.094	30,396	2,857		
特殊作業員		人	0.094	27,030	2,540		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	52,000	4,888		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		15		
計					10,300		
単価					1,030		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	86,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	30,396	15,198			
特殊作業員		人	0.1	27,030	2,703			
普通作業員		人	2	22,338	44,676			
バックホウ運転		日	0.5	48,690	24,345			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						86,930		
単価						86,930	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	13,810	13,810	
特殊作業員		人	0.14	27,030	3,784	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	541	541	
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	8,828	8,828	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		657	
計					13,810	
単価					13,810	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮排水管	据付・撤去(埋設を行わない管) 波状管 600mm 有	単位	m	数量	100	単価 27,650
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
普通作業員		人	3	22,338	67,014	
バックホウ運転	バックホウ0.8m ³ ・吊能力2.9t	日	1	53,570	53,570	
高密度ポリエチレン管	φ600 シングル	m	100	19,300	1,930,000	
継手	高密度ポリエチレン管 φ600用(半割タイプ)	個	25	27,200	680,000	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,020	
計					2,765,000	
単価					27,650	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮排水管	据付・撤去(埋設を行わない管) 波状管 600mm 転用	単位	m	数量	100	単価 1,812
土木一般世話役		人	1.2	30,396	36,475	
普通作業員		人	3.6	22,338	80,416	
バックホウ運転	バックホウ0.8m3・吊能力2.9t	日	1.2	53,570	64,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					181,200	
単価					1,812	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,136		17,136		17,140
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						17,140		
単価						17,140	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ)運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス(3次)山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	60,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928			
軽油		L	44	134	5,896			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748			
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ 土工1,000m3未満	日	1.33	5,470	7,275			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					60,850			
単価					60,850	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ)運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス(3次)山積0.45m3	単位	日	数量		1		60,850
運転手(特殊)		人		1	26,928	26,928		
軽油		L		44	134	5,896		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日		1.33	15,600	20,748		
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ 土工1,000m3未満	日		1.33	5,470	7,275		
諸雑費(まるめ)		式		1		3		
計						60,850		
単価						60,850	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ)運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス(3次)山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	60,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928			
軽油		L	44	134	5,896			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748			
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ 土工1,000m3未満	日	1.33	5,470	7,275			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					60,850			
単価					60,850	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	42,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928		
軽油		L	37	134	4,958		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,480	10,368		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					42,260		
単価					42,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	46,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928			
軽油		L	65	134	8,710			
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,630	10,376			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					46,020			
単価					46,020	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量		単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928				
軽油		L	45	134	6,030				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.47	10,700	15,729				
諸雑費（まるめ）		式	1		3				
計					48,690				
単価					48,690	円/日			

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	8,828
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	46	134	6,164			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,220	2,664			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,828			
単価					8,828	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転	バックホウ0.8m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	53,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928			
軽油		L	87	134	11,658			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.4	10,700	14,980			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					53,570			
単価					53,570	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転	バックホウ0.8m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	53,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928			
軽油		L	87	134	11,658			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.4	10,700	14,980			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					53,570			
単価					53,570	円/日		