

契約年月日 令和8年3月23日（令和8年5月25日）

# R 7 夜久野改良井田地区改良工事

## 【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所 工務第二課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 夜久野改良井田地区改良工事
工事地名	京都府福知山市夜久野町井田地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3522010015	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	174日間 自 令和 8年 4月10日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	28 福知山市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 7 夜久野改良井田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		39,392,548				
道路土工		式	1		36,192,408				
掘削工		式	1		3,860,230				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上	m3	7,010	323	2,264,230			単-1号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,000	228	1,596,000			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		32,424				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	80	405.3	32,424			単-3号	
法面整形工(ICT)		式	1		700,294				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、 粘土	m2	20	844.7	16,894			単-4号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	670	1,020	683,400			単-5号	
残土処理工		式	1		31,599,460				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	80	3,660	292,800			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 夜久野改良井田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩	m3	7,010	4,466	31,306,660					単-7号
法面工		式	1		2,302,140					
植生工		式	1		2,302,140					
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満	m2	340	6,771	2,302,140					単-8号
仮設工		式	1		898,000					
交通管理工		式	1		898,000					
交通誘導警備員		人日	50	17,960	898,000					単-9号
直接工事費		式	1		39,392,548					
共通仮設費		式	1		6,103,400					
共通仮設費		式	1		1,818,400					
運搬費		式	1		752,400					
重建設機械分解組立輸送費		回	1	752,400	752,400					単-10号

# 設計内訳書

工事名	R 7 夜久野改良井田地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		468,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,285,000				
純工事費		式	1		45,495,948				
現場管理費		式	1		14,513,000				
工事原価		式	1		60,008,948				
一般管理費等		式	1		10,941,052				
工事価格		式	1		70,950,000				
消費税相当額		式	1		7,095,000				
工事費計		式	1		78,045,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	323	323		
計						323		
単価						323	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228	228		
計						228		
単価						228	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	405.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T )		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	405.3	405.3		
計						405.3		
単価						405.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	844.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	844.7	844.7		
計						844.7		
単価						844.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,020	1,020		
計						1,020		
単価						1,020	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	1	3,660	3,660		
計						3,660		
単価						3,660	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,466
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 49.5km以下	m 3		1	4,466	4,466		
計							4,466		
単価							4,466	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	単価	金額	単価	6,771
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2		1	6,771	6,771		
計							6,771		
単価							6,771	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,960	17,960		
	計					17,960		
	単価					17,960	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーザ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	752,400	752,400		
	計					752,400		
	単価					752,400	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	6,771
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)	厚 5 c m	m <sup>2</sup>	1	6,771.54	6,771		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					6,771		
単価					6,771	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	17,952	17,952		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					17,960		
単価					17,960	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	752,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4.6	26,214	120,584			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3.4	52,000	176,800			
運搬費等率 153%		式	1		454,997			
諸雑費 (まるめ)		式	1		19			
計					752,400			
単価					752,400	円/回		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	