令和８年３月２７日（令和８年５月２１日）

Ｒ７すさみ串本道路有田貝岡地区法面整備工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７すさみ串本道路有田貝岡地区法面整備工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町高富地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　工務第三課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6600010037	１４）	単価適用年月	2026年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	330日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月24日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	126,000
１０）	地　　区	81 東牟婁郡（串本町）　他	２３）	公 告 日	令和 8年 1月16日
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路有田貝岡地区法面整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		160,110,277			
道路土工		式	1		215,460			
残土処理工		式	1		215,460			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	70	228	15,960			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) L=5.5km以下	m3	70	1,050	73,500			単-2号
残土等処分		m3	70	1,800	126,000			単-3号
法面工		式	1		94,998,850			
ｼｰﾄ対策工		式	1		94,998,850			
保護ｼｰﾄ(最上段)	1.0m×8.0m	m2	3,650	6,449	23,538,850			単-4号
保護ｼｰﾄ(最上段以外)	1.0m×8.0m	m2	11,250	6,352	71,460,000			単-5号
防護柵工		式	1		16,424,520			
防止柵工		式	1		16,424,520			

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路有田貝岡地区法面整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門扉	片開き 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎	基	3	149,600	448,800			単-6号
立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配40°超45° 以下	m	197	33,180	6,536,460			単-7号
立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20°超40° 以下	m	69	28,240	1,948,560			単-8号
立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20°以下	m	290	25,830	7,490,700			単-9号
道路付属施設工		式	1		13,790,414			
階段工		式	1		13,693,340			
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段	W=600mm	m	166	82,490	13,693,340			単-10号
土砂洗掘復旧工		式	1		97,074			
土砂洗掘復旧		箇所	1	48,190	48,190			単-11号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100	m2	1	7,046	7,046			単-12号
蓋	縞鋼板蓋 B300用 500×600 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT63	枚	6	6,973	41,838			単-13号
構造物撤去工		式	1		3,005,253			

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路有田貝岡地区法面整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設資材撤去工		式	1		3,005,253			
土のう	撤去 耐候性 48cm×62cm	袋	7,908	296.2	2,342,349			単-14号
ｼｰﾄ撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	m2	13,430	49.36	662,904			単-15号
仮設工		式	1		31,675,780			
ﾓﾉﾚｰﾙ工		式	1		29,410,240			
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	500kg積/45°　設置距離50m超100m以下	m	209	8,039	1,680,151			単-16号
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	500kg積/45°　設置距離100m超200m以下	m	103	14,920	1,536,760			単-17号
保守点検	500kg積/45°　設置距離50m超100m以下	回	8	31,620	252,960			単-18号
保守点検	500kg積/45°　設置距離100m超200m以下	回	4	47,430	189,720			単-19号
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料(起点側)	500kg級 ﾚｰﾙ･動力車･台車	式	1	2,746,000	2,746,000			単-20号
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料(終点側)	500kg級 ﾚｰﾙ･動力車･台車	式	1	2,359,000	2,359,000			単-21号
資機材運搬(ｼｰﾄ対策工)	運搬距離50m以下	t	59.8	97,590	5,835,882			単-22号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路有田貝岡地区法面整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資機材運搬(土砂洗掘復旧工)	運搬距離50m以下	t	0.3	95,130	28,539			単-23号
資機材運搬(土のう撤去)	運搬距離50m以下	t	149.2	97,590	14,560,428			単-24号
資機材運搬(ｼｰﾄ撤去)	運搬距離50m以下	t	2	110,400	220,800			単-25号
交通管理工		式	1		2,265,540			
交通誘導警備員		人日	122	18,570	2,265,540			単-26号
直接工事費		式	1		160,110,277			
共通仮設費		式	1		16,745,230			
共通仮設費		式	1		1,503,230			
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			単-27号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,439,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		15,242,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路有田貝岡地区法面整備工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		176,855,507			
現場管理費		式	1		52,632,000			
工事原価		式	1		229,487,507			
一般管理費等		式	1		35,202,493			
工事価格		式	1		264,690,000			
消費税相当額		式	1		26,469,000			
工事費計		式	1		291,159,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	228	228	
計					228	
単価					228	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) L=5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1.8	1,000	1,800	
計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	保護ｼｰﾄ(最上段)	1.0m×8.0m	単位	m2	数量	100	単価	6,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾄ設置 (最上段)	高耐久保護ｼｰﾄ t=4.0mm	ｍ２	100	5,842	584,200	
【以下、材料費】						
ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ固定ｾｯﾄ(緑)	φ５×L25mm ﾜｯｼｬｰ(ｸﾞﾘｰﾝ)	ｾｯﾄ	23	70	1,610	
Ｌ型固定ﾋﾟﾝ	D10×L200mm	本	174	140	24,360	
ASﾊﾟｯﾁ(ｸﾞﾘｰﾝ)	100mm×100mm(ｸﾞﾘｰﾝ)	枚	151	210	31,710	
ASプライマーA	16kg/缶	缶	0.1	29,600	2,960	
計					644,840	
単価					6,449	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	保護ｼｰﾄ(最上段以外)	1.0m×8.0m	単位	m2	数量	100	単価	6,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾄ設置 （最上段以外）	高耐久保護ｼｰﾄ t=4.0mm	ｍ２	100	5,842	584,200	
【以下、材料費】						
ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ固定ｾｯﾄ(緑)	φ５×L25mm ﾜｯｼｬｰ(ｸﾞﾘｰﾝ)	ｾｯﾄ	46	70	3,220	
Ｌ型固定ﾋﾟﾝ	D10×L200mm	本	128	140	17,920	
ASﾊﾟｯﾁ(ｸﾞﾘｰﾝ)	100mm×100mm(ｸﾞﾘｰﾝ)	枚	128	210	26,880	
ASプライマーA	16kg/缶	缶	0.1	29,600	2,960	
計					635,180	
単価					6,352	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	門扉	片開き 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎	単位	基	数量	1	単価	149,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置	獣害対策部 柵高2.5m 片開き	基	1	36,870	36,870	
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下 全ての費用	基	2	3,033	6,066	
【以下、材料費】						
門扉(片開き)獣害対策部 勾配45° 以下	H=1.8+忍び0.7m W=1.0m 鋼管基礎型 めっき	基	1	99,500	99,500	
鋼管基礎	STK400 φ101.6×3.2×L900 ﾒｯｷ HDZT77	本	2	3,540	7,080	
計					149,516	
単価					149,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配40° 超45° 以下	単位	m	数量	10	単価	33,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵 柵設置 柵高2.5m	獣害対策部 勾配40° 超45° 以下 支柱間隔2.0m	m	10	14,330	143,300	
支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下	本	5	1,523	7,615	
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下 全ての費用	基	5	3,033	15,165	
【以下、材料費】						
防護柵(獣害対策部 勾配45° 以下)	H=1.8+忍び0.7m @2.0m 鋼管基礎型 めっき	m	10	15,000	150,000	
鋼管基礎	STK400 φ101.6×3.2×L800 ﾒｯｷ HDZT77	本	5	3,140	15,700	
計					331,780	
単価					33,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20° 超40° 以下	単位	m	数量	10	単価	28,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵 柵設置 柵高2.5m	獣害対策部 勾配20° 超40° 以下 支柱間隔2.0m	m	10	9,561	95,610	
支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下	本	5	1,523	7,615	
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下 全ての費用	基	5	3,033	15,165	
【以下、材料費】						
防護柵(獣害対策部 勾配45° 以下)	H=1.8+忍び0.7m @2.0m 鋼管基礎型 めっき	m	10	15,000	150,000	
鋼管基礎	STK400 φ101.6×3.2×L750 ﾒｯｷ HDZT77	本	5	2,790	13,950	
計					282,340	
単価					28,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20° 以下	単位	m	数量	10	単価	25,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵 柵設置 柵高2.5m	獣害対策部勾配20° 以下支柱間隔2.0m	m	10	7,169	71,690	
支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下	本	5	1,523	7,615	
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下 全ての費用	基	5	3,033	15,165	
【以下、材料費】						
防護柵(獣害対策部 勾配45° 以下)	H=1.8+忍び0.7m @2.0m 鋼管基礎型 めっき	m	10	15,000	150,000	
鋼管基礎	STK400 φ101.6×3.2×L700 ﾒｯｷ HDZT77	本	5	2,750	13,750	
計					258,220	
単価					25,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段	W=600mm	単位	m	数量	166	単価	82,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段設置	W=600mm 傾斜30°	m	166	24,740	4,106,840	
手摺設置	H=1.385m 傾斜30°	m	166	9,954	1,652,364	
【以下、材料費】						
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段	ｽﾃｯﾌﾟ W=600 傾斜角30°	枚	466	3,880	1,808,080	
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段	ｽﾃｯﾌﾟ W=600 傾斜角35°	枚	17	4,350	73,950	
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材	90×90×2000	本	166	5,670	941,220	
異形鉄筋杭	異形鉄筋D16 L=750 ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	本	499	2,290	1,142,710	
ｽｸﾘｭｰ釘	65mm SUS	本	1,397	26.3	36,741.1	
ｽｸﾘｭｰ釘	100mm SUS	本	1,996	46.6	93,013.6	
手摺支柱	端末φ60.5×3.2×1385(ﾎﾞﾙﾄ、取付金具含む)	本	34	13,700	465,800	
手摺支柱	中間φ60.5×3.2×1385(ﾎﾞﾙﾄ、取付金具含む)	本	75	15,300	1,147,500	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段	W=600mm	単位	m	数量	166	単価	82,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺ﾋﾞｰﾑ	φ42.7×2.3×1878	本	92	7,920	728,640	
手摺支持金物	PL-150×90×t6.0(ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	109	6,250	681,250	
手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50(ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	109	7,470	814,230	
計					13,692,338.7	
単価					82,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂洗掘復旧		単位	箇所	数量	1	単価	48,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	5	6,541	32,705	
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	10	1,548	15,480	
計					48,185	
単価					48,190	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	10	単価	7,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	ｍ２	4	6,241	24,964	
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	10	4,442	44,420	
養生工	防草コンクリート	ｍ２	10	107	1,070	
計					70,454	
単価					7,046	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	蓋	縞鋼板蓋 B300用 500×600 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZ T63	単位	枚	数量	1	単価	6,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	6,665	6,665	
【以下、材料費】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×70 めっき品	本	4	77	308	
計					6,973	
単価					6,973	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土のう	撤去 耐候性 48cm×62cm	単位	袋	数量	1	単価	296.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	296.2	296.2	
計					296.2	
単価					296.2	円／袋

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｼｰﾄ撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	m2	数量	1	単価	49.36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木ｼｰﾄ撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	ｍ２	1	49.36	49.36	
計					49.36	
単価					49.36	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去	500kg積/45° 設置距離50m超100m以下	単位	m	数量	1	単価	8,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去	500kg積/45° 設置距離50m超100m以下	m	1	8,039	8,039	
計					8,039	
単価					8,039	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去	500kg積/45° 設置距離100m超200m以下	単位	m	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去	500kg積/45° 設置距離100m超200m以下	m	1	14,920	14,920	
計					14,920	
単価					14,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	保守点検	500kg積/45° 設置距離50m超100m以下	単位	回	数量	1	単価	31,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保守点検	500kg積/45° 設置距離50m超100m以下	回	1	31,620	31,620	
計					31,620	
単価					31,620	円／回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	保守点検	500kg積/45° 設置距離100m超200m以下	単位	回	数量	1	単価	47,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保守点検	500kg積/45° 設置距離100m超200m以下	回	1	47,430	47,430	
計					47,430	
単価					47,430	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料(起点側)	500kg級 ﾚｰﾙ･動力車･台車	単位	式	数量	1	単価	2,746,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【右起点で完了分】						
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 ﾚｰﾙ資材	500kg積/45度 150日(5ヶ月)以内	m	32	7,128	228,096	
【右起点から左起点へ転用分】						
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 ﾚｰﾙ資材	500kg積/45度 240日(8ヶ月)以内	m	71	9,185	652,135	
【起点側使用機器】						
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 動力車	500kg積/45度 210日(7ヶ月)以内	台	1	1,166,000	1,166,000	
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 運転台車	1人乗り 210日(7ヶ月)以内	台	1	416,900	416,900	
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 土木平台車	500kg積/45度 210日(7ヶ月)以内	台	1	282,700	282,700	
計					2,745,831	
単価					2,746,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料(終点側)	500kg級 ﾚｰﾙ･動力車･台車	単位	式	数量	1	単価	2,359,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【右終点で完了分】						
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 ﾚｰﾙ資材	500kg積/45度 120日(4ヶ月)以内	m	23	6,391	146,993	
【右終点から左終点へ転用分】						
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 ﾚｰﾙ資材	500kg積/45度 210日(7ヶ月)以内	m	58	8,525	494,450	
【終点側使用機器】						
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 動力車	500kg積/45度 180日(6ヶ月)以内	台	1	1,078,000	1,078,000	
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 運転台車	1人乗り 180日(6ヶ月)以内	台	1	379,500	379,500	
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 土木平台車	500kg積/45度 180日(6ヶ月)以内	台	1	259,600	259,600	
計					2,358,543	
単価					2,359,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	資機材運搬(ｼｰﾄ対策工)	運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	97,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材運搬工(ｼｰﾄ対策工)	人肩運搬距離50m以下	t	1	61,710	61,710	
資機材運搬工(ｼｰﾄ対策工)	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬距離50m以下	t	1	35,880	35,880	
計					97,590	
単価					97,590	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	資機材運搬(土砂洗掘復旧工)	運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	95,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材運搬工(土砂洗掘復旧)	人肩運搬距離50m以下	t	1	59,250	59,250	
資機材運搬工(土砂洗掘復旧)	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬距離50m以下	t	1	35,880	35,880	
計					95,130	
単価					95,130	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	資機材運搬(土のう撤去)	運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	97,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材運搬工(土のう撤去)	人肩運搬距離50m以下	t	1	61,710	61,710	
資機材運搬工(土のう撤去)	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬距離50m以下	t	1	35,880	35,880	
計					97,590	
単価					97,590	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	資機材運搬(ｼｰﾄ撤去)	運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	110,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材運搬工(ｼｰﾄ撤去)	人肩運搬距離50m以下	t	1	64,180	64,180	
資機材運搬工(ｼｰﾄ撤去)	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬距離50m以下	t	1	46,130	46,130	
計					110,310	
単価					110,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,570	18,570	
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	建設発生土	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾄ設置（最上段）	高耐久保護ｼｰﾄ t=4.0mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	31,620	4,743	
普通作業員		人	7.73	24,684	190,807	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高耐久保護ｼｰﾄ	1.0m×8.0m	ｍ２	115	2,700	310,500	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		78,150	
計					584,200	
単価					5,842	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾄ設置（最上段以外）	高耐久保護ｼｰﾄ t=4.0mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	31,620	4,743	
普通作業員		人	7.73	24,684	190,807	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高耐久保護ｼｰﾄ	1.0m×8.0m	ｍ２	115	2,700	310,500	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		78,150	
計					584,200	
単価					5,842	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	門扉設置	獣害対策部 柵高2.5m 片開き	単位	基	数量	1	単価	36,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	31,620	10,434	
普通作業員		人	1	24,684	24,684	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,752	
計					36,870	
単価					36,870	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	立入防止柵 柵設置 柵高2.5m	獣害対策部 勾配40° 超45° 以下 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価	14,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	31,620	316,200	
普通作業員		人	40	24,684	987,360	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		129,440	
計					1,433,000	
単価					14,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	立入防止柵 柵設置 柵高2.5m	獣害対策部 勾配20° 超40° 以下 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価	9,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.67	31,620	210,905	
普通作業員		人	26.67	24,684	658,322	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		86,873	
計					956,100	
単価					9,561	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	立入防止柵 柵設置 柵高2.5m	獣害対策部勾配20° 以下支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価	7,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	31,620	158,100	
普通作業員		人	20	24,684	493,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		65,120	
計					716,900	
単価					7,169	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段設置	W=600mm 傾斜30°	単位	m	数量	10	単価	24,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	4.1	30,192	123,787	
普通作業員		人	4.1	24,684	101,204	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		22,409	
計					247,400	
単価					24,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	手摺設置	H=1.385m 傾斜30°	単位	m	数量	10	単価	9,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.52	31,620	16,442	
普通作業員		人	3	24,684	74,052	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		9,046	
計					99,540	
単価					9,954	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	防草コンクリート	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,620	13,596	
型わく工		人	0.86	34,068	29,298	
普通作業員		人	0.52	24,684	12,835	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,681	
計					62,410	
単価					6,241	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
普通作業員		人	3.2	24,684	78,988	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	27,300	330,330	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,262	
計					444,200	
単価					4,442	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	ｍ２	数量	100	単価	107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,620	2,845	
普通作業員		人	0.31	24,684	7,652	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		203	
計					10,700	
単価					107	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	6,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	394.74	39,474	
縞鋼板蓋	B300用 500×600 t=3.2mm 溶融亜鉛めっき HDZT63	枚	100	6,270	627,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					666,500	
単価					6,665	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	296.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	24,684	29,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,620	
単価					296.2	円／袋

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土木ｼｰﾄ撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	100	単価	49.36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	24,684	4,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,936	
単価					49.36	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	500kg積/45° 設置距離50m超100m以下	単位	m	数量	10	単価	8,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62	31,620	19,604	
普通作業員		人	1.92	24,684	47,393	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		13,393	
計					80,390	
単価					8,039	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用ﾓﾙﾙｰﾙ架設･撤去	500kg積/45° 設置距離100m超200m以下	単位	m	数量	10	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	31,620	37,944	
普通作業員		人	3.5	24,684	86,394	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		24,862	
計					149,200	
単価					14,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	保守点検	500kg積/45° 設置距離50m超100m以下	単位	回	数量	1	単価	31,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,620	
単価					31,620	円／回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	保守点検	500kg積/45° 設置距離100m超200m以下	単位	回	数量	1	単価	47,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,620	47,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,430	
単価					47,430	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モノレール賃料 レール資材	500kg積/45度 150日(5ヶ月)以内	単位	m	数量	1	単価	7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール賃料	レール資材 150日(5ヶ月)以内	m	1	6,480	6,480	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		648	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,128	
単価					7,128	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モノレール賃料 レール資材	500kg積/45度 240日(8ヶ月)以内	単位	m	数量	1	単価	9,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール賃料	レール資材 240日(8ヶ月)以内	m	1	8,350	8,350	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		835	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,185	
単価					9,185	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 動力車	500kg積/45度 210日(7ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	1,166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料	動力車 210日(7ヶ月)以内	台	1	1,060,000	1,060,000	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		106,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,166,000	
単価					1,166,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 運転台車	1人乗り 210日(7ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	416,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料	運転台車 210日(7ヶ月)以内	台	1	379,000	379,000	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		37,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					416,900	
単価					416,900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 土木平台車	500kg積/45度 210日(7ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	282,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料	土木平台車 210日(7ヶ月)以内	台	1	257,000	257,000	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		25,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					282,700	
単価					282,700	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モノレール賃料 レール資材	500kg積/45度 120日(4ヶ月)以内	単位	m	数量	1	単価	6,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール賃料	レール資材 120日(4ヶ月)以内	m	1	5,810	5,810	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		581	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,391	
単価					6,391	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モノレール賃料 レール資材	500kg積/45度 210日(7ヶ月)以内	単位	m	数量	1	単価	8,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール賃料	レール資材 210日(7ヶ月)以内	m	1	7,750	7,750	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		775	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,525	
単価					8,525	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 動力車	500kg積/45度 180日(6ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	1,078,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料	動力車 180日(6ヶ月)以内	台	1	980,000	980,000	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		98,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,078,000	
単価					1,078,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 運転台車	1人乗り 180日(6ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	379,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料	運転台車 180日(6ヶ月)以内	台	1	345,000	345,000	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		34,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					379,500	
単価					379,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 土木平台車	500kg積/45度 180日(6ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	259,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料	土木平台車 180日(6ヶ月)以内	台	1	236,000	236,000	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					259,600	
単価					259,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	資機材運搬工(ｼｰﾄ対策工)	人肩運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	61,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,684	61,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,710	
単価					61,710	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	資機材運搬工(ｼｰﾄ対策工)	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	35,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	500kg積/45°	日	0.7	51,250	35,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,880	
単価					35,880	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	資機材運搬工(土砂洗掘復旧)	人肩運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	59,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.4	24,684	59,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					59,250	
単価					59,250	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	資機材運搬工(土砂洗掘復旧)	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	35,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	500kg積/45°	日	0.7	51,250	35,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,880	
単価					35,880	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	資機材運搬工(土のう撤去)	人肩運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	61,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,684	61,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,710	
単価					61,710	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	資機材運搬工(土のう撤去)	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	35,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	500kg積/45°	日	0.7	51,250	35,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,880	
単価					35,880	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	資機材運搬工(ｼｰﾄ撤去)	人肩運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	64,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.6	24,684	64,178	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					64,180	
単価					64,180	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	資機材運搬工(ｼｰﾄ撤去)	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬距離50m以下	単位	t	数量	1	単価	46,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	500kg積/45°	日	0.9	51,250	46,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,130	
単価					46,130	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,564	18,564	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モノレール運搬	500kg積/45°	単位	日	数量	1	単価	51,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	24,684	49,368	
ガソリン	レギュラー	L	14	134	1,876	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,250	
単価					51,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モノレール運搬	500kg積/45°	単位	日	数量	1	単価	51,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	24,684	49,368	
ガソリン	レギュラー	L	14	134	1,876	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,250	
単価					51,250	円／日