令和８年３月９日（令和８年５月７日）

# Ｒ７すさみ串本道路有田上地区工事用道路撤去工事

# 【工事設計書（公表資料）】

## 紀南河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ７すさみ串本道路有田上地区工事用道路撤去工事 |
| 工事地名 | 和歌山県東牟婁郡串本町有田上地先 |

２．工事内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 7年12月 | １２） | 設 計 年 月 | 令和 7年11月 |
| ２） | 事務所名 | 紀南河川国道事務所　工務第三課 | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 6623030026 | １４） | 単価適用年月 | 2026年 2月 |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 2月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 648日間　自　令和 8年 3月19日 | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至　令和 9年12月26日 | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 0回変更）　至　年 月 日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 和歌山県 | ２２） | 処 分 費 等 | 0 |
| １０） | 地　　区 | 81 東牟婁郡（串本町）　他 | ２３） | 公 告 日 | 令和 7年12月 9日 |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道４２号 | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ７すさみ串本道路有田上地区工事用道路撤去工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 201,967,623 | | | |
| 仮橋・仮桟橋撤去工 | | 式 | 1 | | 191,806,663 | | | |
| 仮橋･仮桟橋工 | | 式 | 1 | | 191,806,663 | | | |
| 支持杭<br>(区画1) | 撤去 φ457.2mm 平均杭長18.2m 平均根入長6.5m | 本 | 99 | 397,400 | 39,342,600 | | | 単-1号 |
| 支持杭<br>(区画2) | 撤去 φ457.2mm 平均杭長13.2m平均根入長5.1m | 本 | 63 | 347,900 | 21,917,700 | | | 単-2号 |
| 支持杭 | 賃料 支持杭･回転抑止材 | t | 322 | 66,050 | 21,268,100 | | | 単-3号 |
| 橋脚 | 撤去 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 水平材･斜材 | t | 98 | 119,400 | 11,701,200 | | | 単-4号 |
| 橋脚 | 賃料 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 水平材･斜材 | t | 98 | 69,220 | 6,783,560 | | | 単-5号 |
| 板橋上部 | 撤去 鋼製ﾊﾟﾈﾙ 異形ﾌﾚｰﾑ 車止･覆工桁 | t | 621.1 | 38,680 | 24,024,148 | | | 単-6号 |
| 板橋上部 | 賃料　鋼製ﾊﾟﾈﾙ 車止･覆工桁 | t | 602 | 59,140 | 35,602,280 | | | 単-7号 |
| 覆工板 | 撤去 補強型 | m2 | 2,374 | 2,401 | 5,699,974 | | | 単-8号 |
| 覆工板 | 賃料 補強型 | m2 | 2,320 | 9,645 | 22,376,400 | | | 単-9号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ７すさみ串本道路有田上地区工事用道路撤去工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設高欄 | 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去 | m | 737 | 689.2 | 507,940 | | | 単-10号 |
| 仮設高欄 | 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 賃料 | m | 737 | 628 | 462,836 | | | 単-11号 |
| 仮設足場設置･撤去 | 橋面上足場 | m2 | 2,374 | 452.1 | 1,073,285 | | | 単-12号 |
| 仮設足場設置･撤去 | 杭橋脚足場 | m2 | 98 | 10,680 | 1,046,640 | | | 単-13号 |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 22,480 | | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 22,480 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 100 | 224.8 | 22,480 | | | 単-14号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 4,878,780 | | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 4,878,780 | | | |
| 植生ｼｰﾄ | 植生ｼｰﾄ工(環境品) 1000m2以上 | m2 | 3,660 | 1,333 | 4,878,780 | | | 単-15号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 5,259,700 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 5,259,700 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ７すさみ串本道路有田上地区工事用道路撤去工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 298 | 17,650 | 5,259,700 | | | 単-16号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 201,967,623 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 48,804,148 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 31,718,148 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 30,002,148 | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 回 | 1 | 1,217,000 | 1,217,000 | | | 単-17号 |
| 仮設材運搬費 | | t | 1,597.4 | 18,020 | 28,785,148 | | | 単-18号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,716,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 17,086,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 250,771,771 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 67,056,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 317,827,771 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ７すさみ串本道路有田上地区工事用道路撤去工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 46,522,229 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 364,350,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 36,435,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 400,785,000 | | | |

# 内訳書<データ無し>

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | |
| 歩掛使用年月 | |
| 労務調整係数 | |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 支持杭<br>(区画1) | 撤去 φ457.2mm 平均杭長18.2m 平均根入長6.5m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 397,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭橋脚引抜き工 | 8m以下 70ｔ吊 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | 本 | 1 | 372,400 | 372,400 | |
| 杭孔埋戻し | 砂 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | m3 | 1.067 | 23,410 | 24,978.47 | |
| 計 | | | | | 397,378.47 | |
| 単価 | | | | | 397,400 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 支持杭<br>(区画2) | 撤去 φ457.2mm 平均杭長13.2m平均根入長5.1m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 347,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭橋脚引抜き工 | 6m以下 70ｔ吊 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | 本 | 1 | 328,300 | 328,300 | |
| 杭孔埋戻し | 砂 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | m3 | 0.837 | 23,410 | 19,594.17 | |
| 計 | | | | | 347,894.17 | |
| 単価 | | | | | 347,900 | 円／本 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 支持杭 | 賃料 支持杭･回転抑止材 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 66,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支持杭主部材賃料 | 継続工事有 修理損耗費計上有 | t | 1 | 66,050 | 66,050 | |
| 計 | | | | | 66,050 | |
| 単価 | | | | | 66,050 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 橋脚 | 撤去 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 水平材･斜材 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 119,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋脚撤去工[ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 水平材･斜材] | 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | t | 1 | 119,400 | 119,400 | |
| 計 | | | | | 119,400 | |
| 単価 | | | | | 119,400 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 橋脚 | 賃料 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 水平材･斜材 | 単位 | t | 数量 | 98 | 単価 | 69,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部工主部材賃料[ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ] | 継続工事有 修理損耗費計上有 | t | 13.2 | 105,900 | 1,397,880 | |
| 下部工副部材賃料[水平材･斜材] | 継続工事有 修理損耗費計上有 | t | 84.8 | 63,500 | 5,384,800 | |
| 計 | | | | | 6,782,680 | |
| 単価 | | | | | 69,220 | 円／t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 板橋上部 | 撤去 鋼製ﾊﾟﾈﾙ 異形ﾌﾚｰﾑ 車止･覆工桁 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 38,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部工撤去工 | 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | t | 1 | 38,680 | 38,680 | |
| 計 | | | | | 38,680 | |
| 単価 | | | | | 38,680 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 板橋上部 | 賃料　鋼製ﾊﾟﾈﾙ 車止･覆工桁 | 単位 | t | 数量 | 602 | 単価 | 59,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部工主部材賃料[鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材] | 継続工事有 修理損耗費計上有 | t | 561.57 | 58,820 | 33,031,547.4 | |
| 上部工副部材賃料[車止・覆工桁] | 継続工事有 修理損耗費計上有 | t | 40.43 | 63,500 | 2,567,305 | |
| 計 | | | | | 35,598,852.4 | |
| 単価 | | | | | 59,140 | 円／t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 覆工板 | 撤去 補強型 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,401 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工板 | 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | m2 | 1 | 2,401 | 2,401 | |
| 計 | | | | | 2,401 | |
| 単価 | | | | | 2,401 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 覆工板 | 賃料 補強型 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,645 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工板賃料[補強型] | 継続工事有 修理損耗費計上有 | m2 | 1 | 9,645 | 9,645 | |
| 計 | | | | | 9,645 | |
| 単価 | | | | | 9,645 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 仮設高欄 | 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 689.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高欄設置・撤去工 | 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去 | m | 1 | 689.2 | 689.2 | |
| 計 | | | | | 689.2 | |
| 単価 | | | | | 689.2 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 仮設高欄 | 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 賃料 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 628 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設高欄賃料 | | m | 1 | 628 | 628 | |
| 計 | | | | | 628 | |
| 単価 | | | | | 628 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 仮設足場設置･撤去 | 橋面上足場 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 452.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮桟橋斜張式架設工法(撤去) | 足場設置･撤去 橋面上 | m2 | 1 | 452.1 | 452.1 | |
| 計 | | | | | 452.1 | |
| 単価 | | | | | 452.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 仮設足場設置･撤去 | 杭橋脚足場 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮桟橋斜張式架設工法(撤去) | 足場設置･撤去 杭橋脚 | t | 1 | 10,680 | 10,680 | |
| 計 | | | | | 10,680 | |
| 単価 | | | | | 10,680 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 224.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | ｍ３ | 1 | 224.8 | 224.8 | |
| 計 | | | | | 224.8 | |
| 単価 | | | | | 224.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 植生ｼｰﾄ | 植生ｼｰﾄ工(環境品) 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,333 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工による植生工 | 植生ｼｰﾄ工(環境品) 1000m2以上(標準)<br>無 | ｍ２ | 1 | 1,333 | 1,333 | |
| 計 | | | | | 1,333 | |
| 単価 | | | | | 1,333 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 1 | 17,650 | 17,650 | |
| 計 | | | | | 17,650 | |
| 単価 | | | | | 17,650 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 重建設機械分解組立輸送費 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,217,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系<br>35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)<br>標準(1.0) | 回 | 1 | 1,217,000 | 1,217,000 | |
| 計 | | | | | 1,217,000 | |
| 単価 | | | | | 1,217,000 | 円／回 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 仮設材運搬費 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 18,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 関東･中部･近畿 354km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t | 1 | 16,520 | 16,520 | |
| 仮設材等の積込み, 取卸し費 | 積込み,取卸し(片道分) | t | 1 | 1,500 | 1,500 | |
| 計 | | | | | 18,020 | |
| 単価 | | | | | 18,020 | 円／t |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 杭橋脚引抜き工 | 8m以下 70ｔ吊 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 372,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 6.67 | 30,600 | 204,102 | |
| とび工 | | 人 | 13.33 | 28,968 | 386,143 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.67 | 24,072 | 160,560 | |
| 溶接工 | | 人 | 6.67 | 32,844 | 219,069 | |
| ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 | 電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 45kw(可変型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 70t吊 | 日 | 6.67 | 265,400 | 1,770,218 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 6.67 | 52,000 | 346,840 | |
| 専用足場 賃料 | 杭撤去 F型 | 供用日 | 10 | 1,650 | 16,500 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% | | 式 | 1 | | 620,568 | |
| 計 | | | | | 3,724,000 | |
| 単価 | | | | | 372,400 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 杭孔埋戻し | 砂 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 23,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 11.44 | 24,072 | 275,383 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.13m3 | 日 | 5.72 | 39,030 | 223,251 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊 | 日 | 5.72 | 205,200 | 1,173,744 | |
| 砂投入ｽｷｯﾊﾟｰ　賃料 | | 日 | 7.49 | 629 | 4,711 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 130 | 5,100 | 663,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 911 | |
| 計 | | | | | 2,341,000 | |
| 単価 | | | | | 23,410 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 杭橋脚引抜き工 | 6m以下 70ｔ吊 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 328,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 5.88 | 30,600 | 179,928 | |
| とび工 | | 人 | 11.76 | 28,968 | 340,663 | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.88 | 24,072 | 141,543 | |
| 溶接工 | | 人 | 5.88 | 32,844 | 193,122 | |
| ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 | 電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 45kw(可変型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 70t吊 | 日 | 5.88 | 265,400 | 1,560,552 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 5.88 | 52,000 | 305,760 | |
| 専用足場 賃料 | 杭撤去 F型 | 供用日 | 8.82 | 1,650 | 14,553 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% | | 式 | 1 | | 546,879 | |
| 計 | | | | | 3,283,000 | |
| 単価 | | | | | 328,300 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 杭孔埋戻し | 砂 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 23,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 11.44 | 24,072 | 275,383 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.13m3 | 日 | 5.72 | 39,030 | 223,251 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊 | 日 | 5.72 | 205,200 | 1,173,744 | |
| 砂投入ｽｷｯﾊﾟｰ　賃料 | | 日 | 7.49 | 629 | 4,711 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 130 | 5,100 | 663,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 911 | |
| 計 | | | | | 2,341,000 | |
| 単価 | | | | | 23,410 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 支持杭主部材賃料 | 継続工事有 修理損耗費計上有 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 66,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支持杭主部材賃料(賃料部) | 支持杭･回転抑止材 総供用2880日以内 | t･日 | 314 | 153 | 48,042 | |
| 支持杭主部材修理損耗費 | 支持杭･回転抑止材 | t | 1 | 18,000 | 18,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 66,050 | |
| 単価 | | | | | 66,050 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 橋脚撤去工[ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 水平材･斜材] | 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 119,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2.52 | 42,228 | 106,414 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4.83 | 34,782 | 167,997 | |
| 溶接工 | | 人 | 3.36 | 32,844 | 110,355 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.73 | 24,072 | 65,716 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊 | 日 | 2.94 | 205,200 | 603,288 | |
| 専用昇降設備 賃料 | | 日 | 3.36 | 34,800 | 116,928 | |
| 専用足場 賃料 | C型 | 日 | 3.36 | 4,550 | 15,288 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 8,014 | |
| 計 | | | | | 1,194,000 | |
| 単価 | | | | | 119,400 | 円／t |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 下部工主部材賃料[ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ] | 継続工事有 修理損耗費計上有 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 105,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部工主部材賃料(賃料部) | ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 総供用2880日以内 | t･日 | 314 | 299 | 93,886 | |
| 下部工主部材修理損耗費 | ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ | t | 1 | 12,000 | 12,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 14 | |
| 計 | | | | | 105,900 | |
| 単価 | | | | | 105,900 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 下部工副部材賃料[水平材･斜材] | 継続工事有 修理損耗費計上有 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 63,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部工副部材賃料(賃料部) | 水平材･斜材 総供用2880日以内 | t･日 | 314 | 164 | 51,496 | |
| 下部工副部材修理損耗費 | 水平材･斜材 | t | 1 | 12,000 | 12,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 63,500 | |
| 単価 | | | | | 63,500 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 上部工撤去工 | 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 38,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.06 | 42,228 | 44,761 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.13 | 34,782 | 74,085 | |
| 溶接工 | | 人 | 0.67 | 32,844 | 22,005 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.86 | 24,072 | 44,773 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊 | 日 | 0.93 | 205,200 | 190,836 | |
| 専用足場 賃料 | C型 | 日 | 1.46 | 4,550 | 6,643 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 3,697 | |
| 計 | | | | | 386,800 | |
| 単価 | | | | | 38,680 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 上部工主部材賃料[鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材] | 継続工事有 修理損耗費計上有 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 58,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部工主部材賃料(賃料部) | 鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材 総供用2880日以内 | t･日 | 314 | 130 | 40,820 | |
| 上部工主部材修理損耗費 | 鋼製ﾊﾟﾈﾙ部 | t | 1 | 18,000 | 18,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 58,820 | |
| 単価 | | | | | 58,820 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 上部工副部材賃料[車止・覆工桁] | 継続工事有 修理損耗費計上有 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 63,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部工副部材賃料(賃料部) | 車止･覆工桁 総供用2880日以内 | t･日 | 314 | 164 | 51,496 | |
| 上部工副部材修理損耗費 | 車止･覆工桁 | t | 1 | 12,000 | 12,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 63,500 | |
| 単価 | | | | | 63,500 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 覆工板 | 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 2,401 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.67 | 30,600 | 20,502 | |
| とび工 | | 人 | 2 | 28,968 | 57,936 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.93 | 24,072 | 22,386 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊 | 日 | 0.67 | 205,200 | 137,484 | |
| 専用足場 賃料 | 覆工 D型 | 日 | 0.93 | 1,850 | 1,720 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 72 | |
| 計 | | | | | 240,100 | |
| 単価 | | | | | 2,401 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 覆工板賃料[補強型] | 継続工事有 修理損耗費計上有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,645 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工板賃料 | 鋼製 補強型 総供用96ヶ月 | m2･月 | 10.5 | 690 | 7,245 | |
| 覆工板修理損耗費 | 補強型 | ｍ２ | 1 | 2,400 | 2,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,645 | |
| 単価 | | | | | 9,645 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 高欄設置・撤去工 | 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 689.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.6 | 30,600 | 18,360 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.1 | 24,072 | 50,551 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 68,920 | |
| 単価 | | | | | 689.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 仮設高欄賃料 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 628 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高欄賃料 | φ48.6 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む | m | 314 | 2 | 628 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 628 | |
| 単価 | | | | | 628 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 仮桟橋斜張式架設工法(撤去) | 足場設置･撤去 橋面上 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 452.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.13 | 34,782 | 4,521 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,521 | |
| 単価 | | | | | 452.1 | 円／m2 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 仮桟橋斜張式架設工法(撤去) | 足場設置･撤去 杭橋脚 | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 10,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3.07 | 34,782 | 106,780 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 20 | |
| 計 | | | | | 106,800 | |
| 単価 | | | | | 10,680 | 円／t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 人力施工による植生工 | 植生ｼｰﾄ工(環境品) 1000m2以上(標準)<br>無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,333 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（植生シート） | 肥料袋無（環境品） | ｍ２ | 1 | 1,333.2 | 1,333 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,333 | |
| 単価 | | | | | 1,333 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 17,646 | 17,646 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 17,650 | |
| 単価 | | | | | 17,650 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系<br>35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)<br>標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,217,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 5.5 | 27,234 | 149,787 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 1.5 | 52,000 | 78,000 | |
| 運搬費等率<br>434% | | 式 | 1 | | 988,595 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 618 | |
| 計 | | | | | 1,217,000 | |
| 単価 | | | | | 1,217,000 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東･中部･近畿 354km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 16,520 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分Ａ | 製品長12m以内 200kmまで | t | 1 | 11,100 | 11,100 | |
| 基本運賃区分Ａ | 製品長12m以内 20km毎加算額 | t | 1 | 5,416 | 5,416 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 16,520 | |
| 単価 | | | | | 16,520 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み,取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 1 | 1,500 | 1,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,500 | |
| 単価 | | | | | 1,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 | 電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 45kw(可変型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 70t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 265,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手 （特殊） | | 人 | 1 | 25,398 | 25,398 | |
| 軽油 | | L | 110 | 128 | 14,080 | |
| ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体) ［電動・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型］ | 0～331kN 45kW | 供用日 | 1.2 | 30,700 | 36,840 | |
| 鋼管ﾁｬｯｸ | | 供用日 | 1.2 | 29,500 | 35,400 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ］ | 基礎工事用 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 70～90t吊 | 供用日 | 1.2 | 128,000 | 153,600 | |
| 諸雑費 （まるめ） | | 式 | 1 | | 82 | |
| 計 | | | | | 265,400 | |
| 単価 | | | | | 265,400 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.13m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 39,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 25,398 | 25,398 | |
| 軽油 | | L | 21 | 128 | 2,688 | |
| 小型バックホウ（クローラ）［標準］ | 排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３ | 供用日 | 1.8 | 6,080 | 10,944 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 39,030 | |
| 単価 | | | | | 39,030 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 205,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 25,398 | 25,398 | |
| 軽油 | | L | 94 | 128 | 12,032 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 基礎工事用 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 70～90t吊 | 供用日 | 1.31 | 128,000 | 167,680 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 90 | |
| 計 | | | | | 205,200 | |
| 単価 | | | | | 205,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 | 電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 45kw(可変型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 70t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 265,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手 （特殊） | | 人 | 1 | 25,398 | 25,398 | |
| 軽油 | | L | 110 | 128 | 14,080 | |
| ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体) ［電動・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型］ | 0～331kN 45kW | 供用日 | 1.2 | 30,700 | 36,840 | |
| 鋼管ﾁｬｯｸ | | 供用日 | 1.2 | 29,500 | 35,400 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ］ | 基礎工事用 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 70～90t吊 | 供用日 | 1.2 | 128,000 | 153,600 | |
| 諸雑費 （まるめ） | | 式 | 1 | | 82 | |
| 計 | | | | | 265,400 | |
| 単価 | | | | | 265,400 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 205,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 25,398 | 25,398 | |
| 軽油 | | L | 94 | 128 | 12,032 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 基礎工事用 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 70～90t吊 | 供用日 | 1.31 | 128,000 | 167,680 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 90 | |
| 計 | | | | | 205,200 | |
| 単価 | | | | | 205,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 205,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 25,398 | 25,398 | |
| 軽油 | | L | 94 | 128 | 12,032 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 基礎工事用 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 70～90t吊 | 供用日 | 1.31 | 128,000 | 167,680 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 90 | |
| 計 | | | | | 205,200 | |
| 単価 | | | | | 205,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 205,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 25,398 | 25,398 | |
| 軽油 | | L | 94 | 128 | 12,032 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 基礎工事用 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 70～90t吊 | 供用日 | 1.31 | 128,000 | 167,680 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 90 | |
| 計 | | | | | 205,200 | |
| 単価 | | | | | 205,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |