

令和8年2月13日（令和8年2月19日）

R7国道483号中佐治地区法面対策工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事
工事地名	兵庫県丹波市青垣町中佐治地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010014	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	234日間 自 令和 8年 3月11日 (当初) 至 令和 8年10月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	47 丹波市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	春日和田山道路	2 2) 処 分 費 等	345,600
		2 3) 公 告 日	令和 7年11月14日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (下段部:1工区)		式	1		26,027,620					
道路土工		式	1		1,774,560					
法面整形工		式	1		1,774,560					
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	480	3,697	1,774,560					単-1号
法面工		式	1		21,040,300					
法枠工		式	1		11,895,130					
簡易吹付枠	梁断面 200・500×250 コンクリート厚 10cm	m2	481	24,730	11,895,130					単-2号
鉄筋挿入工		式	1		9,145,170					
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.7 m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	本	98	31,140	3,051,720					単-3号
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.2 m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	本	27	37,150	1,003,050					単-4号
足場(鉄筋挿入)		空m3	1,050	4,848	5,090,400					単-5号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		3,212,760					
防護施設工		式	1		3,212,760					
仮設防護柵	仮設ガードレール H鋼基礎	m	82	39,180	3,212,760					単-6号
道路修繕 (上段部:2工区)		式	1		92,159,608					
道路土工		式	1		10,983,182					
法面整形工		式	1		9,112,510					
法面整形(切土部)	現場制約有 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,360	1,617	2,199,120					単-7号
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m2	1,870	3,697	6,913,390					単-8号
残土処理工		式	1		1,870,672					
人力運搬	60m以下	m3	106	6,472	686,032					単-9号
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	160	1,026	164,160					単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	4,218	674,880					単-11号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m3	160	2,160	345,600					単-12号
法面工		式	1		75,963,848					
法面吹付工		式	1		14,969,088					
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	1,752	8,544	14,969,088					単-13号
法枠工		式	1		42,920,580					
吹付枠	梁断面 300×300 コンクリート厚 10cm	m2	1,479	29,020	42,920,580					単-14号
鉄筋挿入工		式	1		18,074,180					
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6 m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	本	250	30,410	7,602,500					単-15号
足場(鉄筋挿入)		空m3	2,160	4,848	10,471,680					単-16号
防護柵工		式	1		175,038					
路側防護柵工		式	1		94,048					

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満	m	12	5,168	62,016			単-17号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満	m	8	4,004	32,032			単-18号	
防止柵工		式	1		80,990				
立入防止柵	撤去・再利用設置 柵高 1.8m 支柱間隔 2.0m	m	10	8,099	80,990			単-19号	
構造物撤去工		式	1		28,140				
防護柵撤去工		式	1		28,140				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	m	12	1,407	16,884			単-20号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	8	1,407	11,256			単-21号	
仮設工		式	1		5,009,400				
防護施設工		式	1		963,960				
仮囲い	設置・撤去 飛散防止柵 高さ 3.0m	m	120	8,033	963,960			単-22号	
交通管理工		式	1		4,045,440				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	84	18,160	1,525,440			単-23号	
交通誘導警備員		人日	168	15,000	2,520,000			単-24号	
直接工事費		式	1		118,187,228				
共通仮設費		式	1		12,948,980				
共通仮設費		式	1		1,366,980				
運搬費		式	1		184,800				
仮設材運搬費 (下段部:1工区)		t	11	16,800	184,800			単-25号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本作業作成費用		工事	1	63,180	63,180			単-26号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,119,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,582,000				
純工事費		式	1		131,136,208				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		39,629,000					
工事原価		式	1		170,765,208					
一般管理費等		式	1		27,284,792					
工事価格		式	1		198,050,000					
消費税相当額		式	1		19,805,000					
工事費計		式	1		217,855,000					

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,697	3,697			
計					3,697			
単価					3,697	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	簡易吹付枠	梁断面 200・500×250 コンクリト厚 10cm	単位	m2	数量	481	単価	24,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	481	2,152	1,035,112			
簡易吹付枠工	梁断面 200・500×250 500m以上(標準) 時間的制約無	m	580	16,470	9,552,600			
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	191	6,835	1,305,485			
計					11,893,197			
単価					24,730	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.7m II 削孔に要する重機の搬入 困難 200m以上	単位	本	数量	98	単価	31,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.7m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	167	13,620	2,274,540			
先端キャップ	D19用	個	98	52.5	5,145			
スパーサー	D19-65 電気メッキ	個	196	485	95,060			
角座金	150×150×9 φ45 亜鉛メッキ	枚	98	1,050	102,900			
ワッシャー	D19用 亜鉛メッキ	個	98	1,480	145,040			
ナット	D19用 亜鉛メッキ	個	98	535	52,430			
頭部キャップ	φ100×150 防錆材含む	個	98	3,230	316,540			
削孔機械の上下移動		回	3	20,000	60,000			
計					3,051,655			
単価					31,140	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.2m II 削孔に要する重機の搬入 困難 200m以上	単位	本	数量	1	単価	37,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 2.2m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	2.2	13,560	29,832		
先端キャップ		D19用	個	1	52.5	52.5		
スパーサー		D19-65 電気メッキ	個	2	485	970		
角座金		150×150×9 φ45 亜鉛メッキ	枚	1	1,050	1,050		
ワッシャー		D19用 亜鉛メッキ	個	1	1,480	1,480		
ナット		D19用 亜鉛メッキ	個	1	535	535		
頭部キャップ		φ100×150 防錆材含む	個	1	3,230	3,230		
計						37,149.5		
単価						37,150	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	足場(鉄筋挿入)	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	4,848
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入の仮設足場工		空m3	1	4,848	4,848			
計					4,848			
単価					4,848	円/空m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	仮設防護柵	仮設ガードレール H鋼基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	39,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	82	1,483	121,606			
	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	82	1,233	101,106			
	スクリーン・アンカーヒンジ設置・撤去		m	82	13,650	1,119,300			
	仮設防護柵賃料	仮設ガードレール H鋼基礎 供用日数161日	式	1		1,870,000			
	計					3,212,012			
	単価					39,180		円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)	現場制約有 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	1,617	1,617		
計						1,617		
単価						1,617	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,697	3,697		
計						3,697		
単価						3,697	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	人力運搬	60m以下	単位	m3	数量		1	単価	6,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力運搬（積み～運搬～取卸し）		60m以下	m 3	1	6,472	6,472			
計						6,472			
単価						6,472	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(k-s)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		1	単価	1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土砂 小規模(標準)	m 3	1	1,026	1,026			
計						1,026			
単価						1,026	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	4,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パツクホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	4,218	4,218			
計						4,218			
単価						4,218	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	2,160	2,160			
計						2,160			
単価						2,160	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	吹付枠	梁断面 300×300 コンクリート厚 10cm	単位	m2	数量	1,479	単価	29,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]		1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1,479	2,152	3,182,808		
吹付枠工 [市場単価]		梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	1,597	20,310	32,435,070		
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			m 3	17	66,870	1,136,790		
コンクリート吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	902	6,835	6,165,170		
計						42,919,838		
単価						29,020	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6m II 削孔に要する重機の搬入 困難 200m以上	単位	本	数量	250	単価	30,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	400	13,710	5,484,000			
スパーサー	D19-65 電気メッキ	個	500	485	242,500			
角座金	150×150×9 φ45 亜鉛メッキ	枚	250	1,050	262,500			
ワッシャー	D19用 亜鉛メッキ	個	250	1,480	370,000			
ナット	D19用 亜鉛メッキ	個	250	535	133,750			
頭部キャップ	φ100×150 防錆材含む	個	250	3,230	807,500			
削孔機械の上下移動		回	15	20,000	300,000			
計					7,600,250			
単価					30,410	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入の仮設足場工		空m3	1	4,848	4,848		
	計					4,848		
	単価					4,848	円/空m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無	m	1	5,168	5,168		
	計					5,168		
	単価					5,168	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	ガートレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満	単位	m	数量		1	単価	4,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4,004	4,004			
計						4,004			
単価						4,004	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	立入防止柵	撤去・再利用設置 柵高 1.8m 支柱間隔 2.0m	単位	m	数量		100	単価	8,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎・支柱設置		撤去・再利用設置	個	50	7,280	364,000			
金網(フェンス)設置		撤去・再利用設置	m	100	4,459	445,900			
計						809,900			
単価						8,099	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	単位	m	数量		単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
	計					1,407		
	単価					1,407	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
	計					1,407		
	単価					1,407	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	仮囲い	設置・撤去 飛散防止柵 高さ 3.0m	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	飛散防止柵設置・撤去	設置・撤去	m	120	6,963	835,560		
	飛散防止柵仮設材賃料	H=3.0m 供用日数157日	式	1		128,400		
	計					963,960		
	単価					8,033	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,160	18,160		
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,000
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	仮設材運搬費 (下段部:1工区)		単位	t	数量		単価	16,800
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 73.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	6,900	13,800		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
計						16,800		
単価						16,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	道路施設基本 ^テ → ^ク 作成費用	単位	工事	数量	1	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本 ^テ → ^ク 作成費用		工事	1	63,180	63,180		
計					63,180		
単価					63,180	円/工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m ²	100	2,152	215,130	
現場吹付法砕工 ラス張工		m ²	100	2,151.3	215,130	
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	
計					215,200	
単価					2,152	円/m ²

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易吹付砕工	梁断面 200・500×250 500m以上(標準) 時間的制約無	m	1	16,470	16,463	
簡易吹付砕工(モルタル)	梁断面 200・500×250	m	1	16,463	16,463	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					16,470	
単価					16,470	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.7m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	1	11,918	11,918	13,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1	11,918	11,918	
㊦ 節異形棒鋼	SD345 D19 亜鉛メッキ	m	1.176	1,290	1,517	
ガラウ材	W/C 0.5~0.55	m ³	0.005	35,200	176	
材料費	【別途計上】	組	0.588	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					13,620	
単価					13,620	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	19,998	19,998		20,000
諸雑費（まるめ）		式	1				2
計							20,000
単価							20,000 円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.2m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	13,560
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1	11,918	11,918	
㊦節異形棒鋼	SD345 D19 亜鉛メッキ	m	1.136	1,290	1,465	
ガラト材	W/C 0.5~0.55	m ³	0.005	35,200	176	
材料費	【別途計上】	組	0.455	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					13,560	
単価					13,560	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m ³	数量		単価	
					1			4,848
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去							
		空m ³	1	4,848	4,848			
諸雑費（まるめ）							0	
		式	1					
計							4,848	
単価							4,848	円/空m ³

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵設置		単位	m	数量		単価	
		無し 無し H鋼基礎			1			1,483
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無							
		m	1	1,483.08	1,483			
諸雑費（まるめ）							0	
		式	1					
計							1,483	
単価							1,483	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m		1	1,233
仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,233.18	1,233	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,233	
単価					1,233	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリン・アンカーピンの設置・撤去		単位	m	数量	10	単価 13,650
土木一般世話役		人	0.9	28,866	25,979	
普通作業員		人	4.5	23,970	107,865	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,656	
計					136,500	
単価					13,650	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設防護柵賃料	仮設ガードレール H鋼基礎 供用日数161日	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,870,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵 整備費	片側ビーム RSタイプ	m	82	1,230	100,860			
仮設防護柵 荷扱料	片側ビーム RSタイプ	m	82	0	0			
仮設防護柵 賃料	片側ビーム RSタイプ 180日以内	m・日	13,202	134	1,769,068			
諸雑費（まるめ）		式	1		72			
計					1,870,000			
単価					1,870,000	円/式		

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量		単価	
					1			8,544
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（コンクリート吹付）	厚10cm	m ²	1	8,544.6	8,544			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,544			
単価					8,544	円/m ²		

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
					100			20,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 300×300	m	100	20,301	2,030,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		900			
計					2,031,000			
単価					20,310	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m ³	100	66,862	6,686,200	66,870
現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m ³	100	66,862	6,686,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					6,687,000	
単価					66,870	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	1	11,918	11,918	13,710
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1	11,918	11,918	
㊦節異形棒鋼	SD345 D19 亜鉛メッキ	m	1.25	1,290	1,612	
ガラハ材	W/C 0.5~0.55	m ³	0.005	35,200	176	
材料費	【別途計上】	組	0.625	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
計					13,710	
単価					13,710	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m		1	5,168
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	23,088	23,088	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-17,920	-17,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,168	
単価					5,168	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m			
					1	4,004
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	15,456	15,456	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-11,452	-11,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,004	
単価					4,004	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

基礎・支柱設置		撤去・再利用設置		単位	個	数量	100	単価	7,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3	28,866	86,598				
普通作業員		人	24	23,970	575,280				
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		66,122				
計					728,000				
単価					7,280	円/個			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

金網(フェンス)設置		撤去・再利用設置		単位	m	数量	100	単価	4,459
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	4.4	28,866	127,010				
普通作業員		人	13.3	23,970	318,801				
諸雑費(まるめ)		式	1		89				
計					445,900				
単価					4,459	円/m			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,407.6	1,407	1,407
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,407	
単価					1,407	円/m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,407.6	1,407	1,407
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,407	
単価					1,407	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	飛散防止柵設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	6,963
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	28,866	7,216		
	普通作業員		人	2.34	23,970	56,089		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		6,325		
	計					69,630		
	単価					6,963	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

飛散防止柵仮設材賃料		H=3.0m 供用日数157日	単位	式	数量	1	単価	128,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
メッシュシート 基本料	1.8×5.1 (9.18m2/枚)	枚	24	375	9,000			
単管パイプ 基本料	φ48.6 L=3000	本	30	31.5	945			
単管パイプ 基本料	φ48.6 L=4000	本	90	42	3,780			
クランプ 基本料	直交 φ48.6用	個	90	15	1,350			
支柱クランプ 基本料	φ48.6×φ114.3	個	60	67	4,020			
パイプジョイント基本料		個	87	16	1,392			
メッシュシート 賃料	1.8×5.1 (9.18m2/枚)	枚・日	3,768	9.4	35,419			
単管パイプ 賃料	φ48.6 L=3000	本・日	4,710	0.98	4,615			
単管パイプ 賃料	φ48.6 L=4000	本・日	14,130	1.31	18,510			
クランプ 賃料	直交 φ48.6用	個・日	14,130	0.41	5,793			
支柱クランプ 賃料	φ48.6×φ114.3	個・日	9,420	4.1	38,622			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	18,160	
交通誘導警備員 A		人	1	18,156		18,156		
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	15,000	
交通誘導警備員 B		人	1	14,994		14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						15,000		
単価						15,000	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 73.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 6,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 80kmまで	t	1	6,900	6,900	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						6,900	
単価						6,900	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本費 ⁷ の作成費用		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	63,180	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円／工事	