

令和7年7月25日（令和7年7月31日）

下井阪地区海神川低水護岸他工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事
工事地名	(自)和歌山県紀の川市下井阪地先 (至)和歌山県和歌山市松島地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設計年月	令和 7年 5月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6521010004	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	225日間 自 令和 7年 8月 4日 (当初) 至 令和 8年 3月16日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	72 紀の川市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	29,610
		23) 公告日	令和 7年 5月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【下井阪地区】			式	1		124,433,494			
河川土工			式	1		20,632,833			
掘削工(ICT)			式	1		489,120			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m ³ 未満	m ³	1,200	407.6	489,120				単-1号
盛土工		式	1			2,376,671			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	290	6,386	1,851,940				単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	8	788	6,304				単-3号
路体(築堤)盛土	低水護岸部 埋戻し	m ³	260	1,052	273,520				単-4号
路体(築堤)盛土	高水敷部 敷均し(ルース [^])	m ³	380	120.9	45,942				単-5号
路体(築堤)盛土	高水敷部 押土(ルース [^])	m ³	362	188.9	68,381				単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	80	1,403	112,240				単-7号
積込(ルース [^])	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	80	229.3	18,344				単-8号

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
盛土工(ICT)		式		1		16,132,280			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3		7,800	245.8	1,917,240			単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8,710	1,403	12,220,130			単-10号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3		8,700	229.3	1,994,910			単-11号
法面整形工(ICT)		式		1		1,634,762			
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		830	851.8	706,994			単-12号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2		1,720	539.4	927,768			単-13号
法覆護岸工		式		1		62,676,860			
作業土工		式		1		6,612,890			
床掘り	土砂	m3		5,800	232.5	1,348,500			単-14号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	m3		4,400	1,052	4,628,800			単-15号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		80	1,938	155,040			単-16号

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	m3		130	3, 178	413, 140			単-17号
基面整正		m2		140	481. 5	67, 410			単-18号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式		1		54, 965, 770			
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ70cm	m		202	27, 590	5, 573, 180			単-19号
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		4	76, 980	307, 920			単-20号
横帶コンクリート(R1~3)	18-8-40(高炉) t=200m	m	箇所	3	70, 680	212, 040			単-21号
横帶コンクリート(R4)	18-8-40(高炉) t=200m	m	箇所	1	65, 480	65, 480			単-22号
連節ブロック張	t=250	m2		2, 736	15, 820	43, 283, 520			単-23号
縦帶コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅20cm 高さ100cm	m		203	27, 210	5, 523, 630			単-24号
羽口工		式		1		1, 098, 200			
袋詰玉石	3t用(長期性能型)	袋		38	28, 900	1, 098, 200			単-25号
根固め工		式		1		11, 305, 840			

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック工		式		1		11,305,840			
根固めブロック据付	中空三角ブロック 2t型	個		28	6,405	179,340			単-26号
袋詰玉石	3t用(長期性能型)	袋		385	28,900	11,126,500			単-27号
付帯道路工		式		1		975,280			
舗装工		式		1		975,280			
敷砂利	C-40 t=100mm	m2		1,460	668	975,280			単-28号
構造物撤去工		式		1		427,721			
構造物取壊し工		式		1		327,173			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		21	8,253	173,313			単-29号
根固めブロック撤去	中空三角ブロック 2t型	個		28	5,495	153,860			単-30号
運搬処理工		式		1		100,548			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		21	3,378	70,938			単-31号

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		21	1,410	29,610			単-32号
仮設工		式		1		28,414,960			
土留・仮締切工		式		1		20,772,780			
大型土のう	耐候性 短期仮設(1年) 対応	袋		539	15,380	8,289,820			単-33号
仮締切盛土		m3		3,100	2,038	6,317,800			単-34号
仮締切盛土撤去		m3		3,200	1,745	5,584,000			単-35号
敷砂利	C-40 t=100mm	m2		870	668	581,160			単-36号
防塵対策工		式		1		1,939,000			
タイヤ洗浄装置	前後輪型 湿式	式		1		1,939,000			内-1号
交通管理工		式		1		5,703,180			
交通誘導警備員		人日		367	15,540	5,703,180			単-37号
直接工事費		式		1		124,433,494			

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		13,327,500				
共通仮設費		式	1		4,356,500				
運搬費		式	1		516,500				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	430,100	430,100			単-38号	
仮設材運搬費		基	1	86,400	86,400			単-39号	
準備費		式	1		1,525,000				
表面はぎ土処分		m3	1,000	1,525	1,525,000			単-40号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,169,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		8,971,000				
純工事費		式	1		137,760,994				

設計內訣書

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【松島地区】			式	1		18,005,842			
河川土工			式	1		576,963			
掘削工			式	1		6,318			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満	m ³	20	315.9	6,318				単-1号
残土処理工			式	1		570,645			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	150	121.3	18,195				単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m ³	150	3,683	552,450				単-3号
法覆護岸工			式	1		11,385,544			
作業土工			式	1		570,290			
床掘り	土砂	m ³	240	232.5	55,800				単-4号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以 上4m未満	m ³	20	1,938	38,760				単-5号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未 満	m ³	80	3,178	254,240				単-6号

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	460	481.5	221,490			単-7号	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		5,262,820				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 6 cm 高さ 70 cm	m	38	31,030	1,179,140			単-8号	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 碎石 C-4 0 18-8-40(高炉) 遮水 シート無	m2	140	22,450	3,143,000			単-9号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	13	72,360	940,680			単-10号	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		3,207,200				
平ブロック張	控120mm	m2	190	16,880	3,207,200			単-11号	
護岸付属物工		式	1		1,046,832				
巻止コンクリート	18-8-40(高炉) 幅 20 cm 高さ 100 cm	m	38.6	27,120	1,046,832			単-12号	
かご工		式	1		507,960				
かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線	m2	18	28,220	507,960			単-13号	

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口止工		式	1		261,732				
小口止コンクリート(E)		m3	0.7	76,980	53,886			単-14号	
小口止コンクリート(F)		m3	0.7	76,980	53,886			単-15号	
小口止コンクリート(G)		m3	2	76,980	153,960			単-16号	
階段工		式	1		528,710				
ア'レキヤスト階段	階段ブロック 1.5型(水密 タイプ)	m2	8	30,310	242,480			単-17号	
端止めコンクリート		m3	2.1	136,300	286,230			単-18号	
根固め工		式	1		1,985,885				
根固めブロック工		式	1		1,909,200				
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.023 t ブロック購入有	個	43	44,400	1,909,200			単-19号	
間詰工		式	1		76,685				
吸出し防止材	t=10	m2	73	1,043	76,139			単-20号	

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
間詰材	割ぐり石 50~150	m3		2	273.3	546			単-21号
仮設工		式		1		4,057,450			
仮水路工		式		1		2,947,450			
高密度ポリエチレン管	無孔管 Φ1000	m		30	75,110	2,253,300			単-22号
高密度ポリエチレン管撤去		m		30	3,229	96,870			単-23号
現場発生品運搬		t		1.39	13,600	18,904			単-24号
大型土のう	耐候性 短期仮設(1年) 対応	袋		58	9,972	578,376			単-25号
交通管理工		式		1		1,110,000			
交通誘導警備員		人日		74	15,000	1,110,000			単-26号
直接工事費		式		1		18,005,842			
共通仮設費		式		1		2,119,000			
共通仮設費		式		1		250,000			

設計內訣書

設計内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【調月地区】		式	1		39,870,040				
河川土工		式	1		39,270,040				
掘削工(ICT)		式	1		5,742,550				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	19,700	291.5	5,742,550			単-1号	
残土処理工		式	1		33,527,490				
整地	残土受入れ地での処理	m ³	19,700	121.3	2,389,610			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	19,720	1,579	31,137,880			単-3号	
仮設工		式	1		600,000				
交通管理工		式	1		600,000				
交通誘導警備員		人日	40	15,000	600,000			単-4号	
直接工事費		式	1		39,870,040				
共通仮設費		式	1		4,034,000				

設計內訣書

一式当たり内訳書

〔(自)和歌山県紀の川市下井阪地先

】

夕代洗净装置

第 1号内訳書

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

内訳書<データ無し>

〔(自)和歌山県紀の川市下井阪地先

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m ³ 未満	単位	m ³	数量	1	単価	407.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m ³ 未満	m ³	1	407.6	407.6		
計						407.6		
単価						407.6	円／m ³	

单一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m ³	数量	1	単価	6,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m ³	1	6,386	6,386		
計						6,386		
単価						6,386	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	788	788		
計						788		
単価						788	円／m3	

単一4号	路体(築堤)盛土	低水護岸部 埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,052	1,052		
計						1,052		
単価						1,052	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	路体(築堤)盛土	高水敷部 敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	120.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	120.9	120.9		
計						120.9		
単価						120.9	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	路体(築堤)盛土	高水敷部 押土(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	188.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂	m 3	1	188.9	188.9		
計						188.9		
単価						188.9	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3	1	1,403	1,403		
計						1,403		
単価						1,403	円／m3	

単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	229.3	229.3		
計						229.3		
単価						229.3	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	245.8
名称								
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				m3	1	245.8	245.8	
計							245.8	
単価							245.8	円／m3

单一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,403
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				m3	1	1,403	1,403	
計							1,403	
単価							1,403	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	229.3	229.3		
計						229.3		
単価						229.3	円／m3	

単一12号	法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	851.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	851.8	851.8		
計						851.8		
単価						851.8	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	539.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	539.4	539.4		
計						539.4		
単価						539.4	円／m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	232.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	232.5	232.5		
計						232.5		
単価						232.5	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,052	1,052		
計						1,052		
単価						1,052	円／m3	

単一16号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,938	1,938		
計						1,938		
単価						1,938	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,178	3,178		
計						3,178		
単価						3,178	円／m3	

単一18号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	481.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	481.5	481.5		
計						481.5		
単価						481.5	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ70cm	単位	m	数量	10	単価	27,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3.2	86,190	275,808		
計						275,808		
単価						27,590	円／m	

単一20号	小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	76,980	76,980		
計						76,980		
単価						76,980	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	横帶コンクリート(R1~3)	18-8-40(高炉) t=200mm	単位	箇所	数量	1	単価	70,680
名称 規格								
現場打横帶(隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 3	0.95	74,400	70,680		
計						70,680		
単価						70,680	円／箇所	

単一22号	横帶コンクリート(R4)	18-8-40(高炉) t=200mm	単位	箇所	数量	1	単価	65,480
名称 規格								
現場打横帶(隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 3	0.88	74,400	65,472		
計						65,472		
単価						65,480	円／箇所	

1 次单值表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	縦帶コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅20cm 高さ100cm	単位	m	数量	10	単価	27,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超える17.5cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	4	1,573	6,292		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	39,550	79,100		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	20	9,293	185,860		
目地板		30m2未満 漆喰繊維質目地板t=10	m 2	0.2	4,041	808.2		
計						272,060.2		
単価						27,210	円／m	

1 次单值表

1次単価表							単価使用年月 2025.07	歩掛使用年月 2025.07	労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単一25号	袋詰玉石	3t用(長期性能型)	単位 袋	数量 1	単価 28,900	金額 28,900	摘要				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
袋詰玉石		3t用(長期性能型) 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	23,060	23,060					
消波根固めブロック積込み		2.5tを超える5.5t以下 ラテレスクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,419	2,419					
消波根固めブロック運搬		2.5tを超える5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 6.5km以下	個	1	3,421	3,421					
計						28,900					
単価						28,900	円/袋				

1 次单值表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1 次单值表

1次単価表							単価使用年月 2025.07	歩掛使用年月 2025.07	労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単一27号	袋詰玉石	3t用(長期性能型)	単位 袋	数量 1	単価 28,900	金額 28,900	摘要				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
袋詰玉石		3t用(長期性能型) 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	23,060	23,060					
消波根固めブロック積込み		2.5tを超える5.5t以下 ラフテーションクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,419	2,419					
消波根固めブロック運搬		2.5tを超える5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 6.5km以下	個	1	3,421	3,421					
計						28,900					
単価						28,900	円/袋				

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	敷砂利	C-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 クラッシャン C-40 全ての費用	m 2	1	668	668		
計						668		
単価						668	円／m2	

単一29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,253	8,253		
計						8,253		
単価						8,253	円／m3	

1 次单值表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一31号	般運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m3	1	3,378	3,378		
計						3,378		
単価						3,378	円／m3	

单一32号	般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,410	1,410		
計						1,410		
単価						1,410	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	大型土のう	耐候性 短期仮設(1年)対応	単位 袋	数量 539	単価 15,380	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	539	7,483	4,033,337	
大型土のう工	積込 作業半径6m以下	袋	1,078	1,435	1,546,930	
大型土のう運搬	パックホウ山積0.8m ³ 2.9t吊 7.5km以下	袋	1,078	1,981	2,135,518	
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	539	956.9	515,769.1	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	450	121.3	54,585	
計					8,286,139.1	
単価					15,380	円／袋

1 次單価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1 次單価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1 次单值表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	367	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【現場出入口】								
交通誘導警備員 B			人日	71	15,000	1,065,000		
【海神川土砂置場】								
交通誘導警備員 A			人日	74	17,650	1,306,100		
交通誘導警備員 B			人日	222	15,000	3,330,000		
計						5,701,100		
単価						15,540	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一38号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	430,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ブルトーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	430,100	430,100		
計						430,100		
単価						430,100	円／回	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一39号	仮設材運搬費		単位	基	数量	1	単価	86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤ洗浄装置運搬			基	1	43,200	43,200		
タイヤ洗浄装置運搬			基	1	43,200	43,200		
計						86,400		
単価						86,400	円／基	

1 次单值表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,253
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,253.72	8,253		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					8,253		
単価					8,253	円／m 3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1,410
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費 牧野商店(牧野禎穂)	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1,410	141,000		
計					141,000		
単価					1,410	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	袋	数量	10	単価	7,483
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.294	30,600	8,996		
特殊作業員		人	0.294	27,234	8,006		
普通作業員		人	0.294	24,072	7,077		
大型土のう袋材	耐候性 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	日	0.294	43,590	12,815		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		236		
計					74,830		
単価					7,483	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	積込 作業半径6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,435
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	30,600	3,978		
特殊作業員		人	0.13	27,234	3,540		
パックホウ(クローラ型)運転	クレーン仕様 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	0.13	52,560	6,832		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,350		
単価					1,435	円／袋	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	撤去 6m以下 $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	単位	袋	数量	10	単価	956.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.087	30,600	2,662		
特殊作業員		人	0.087	27,234	2,369		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	日	0.087	51,940	4,518		
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		20		
計					9,569		
単価					956.9	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

タイヤ洗浄装置設置		単位	基	数量	1	単価	205,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600		
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812		
普通作業員		人	2	24,072	48,144		
軽作業員		人	1	17,034	17,034		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	1	40,000	40,000		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,810		
計					205,400		
単価					205,400	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

タイヤ洗浄装置撤去		単位	基	数量	1	単価	173,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600		
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812		
普通作業員		人	1	24,072	24,072		
軽作業員		人	1	17,034	17,034		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	1	40,000	40,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		82		
計					173,600		
単価					173,600	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

タイヤ洗浄装置賃料	前後輪型 湿式	単位 基	数量 1	単価 1,560,000		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
タイヤ洗浄装置賃料	前後輪型 湿式 5ヵ月未満	基・日	132	11,000	1,452,000	
タイヤ洗浄装置基本料	前後輪型 湿式	基	1	108,000	108,000	
計					1,560,000	
単価					1,560,000	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B		単位 人日	数量 1	単価 15,000		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
交通誘導警備員B		人	1	14,994	14,994	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	17,646	17,646		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					17,650		
単価					17,650	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーキ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	430,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.8	27,234	76,255		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.1	44,000	92,400		
運搬費等率 155%		式	1		261,415		
諸雑費 (まるめ)		式	1		30		
計					430,100		
単価					430,100	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

タイヤ洗浄装置運搬		単位	基	数量	1	単価	43,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.5	25,398	12,699		
軽油		L	100	137	13,700		
トレーラ〔セミ〕	15t積	時間	4	4,200	16,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					43,200		
単価					43,200	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式		1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式		1		548,000	
計						548,000	
単価						548,000	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	43,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	63	137	8,631		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クランク付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,470	9,561		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43,590		
単価						43,590	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転	クレーン仕様 山積0.8m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	52,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	94	137	12,878		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.36	10,500	14,280		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						52,560		
単価						52,560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	単価	60,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,766	23,766		
軽油			L	76	137	10,412		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						60,030		
単価						60,030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	51,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	101	137	13,837		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	10,500	12,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,940		
単価						51,940	円／日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	315.9	315.9		
計						315.9		
単価						315.9	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	121.3	121.3		
計						121.3		
単価						121.3	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,683	3,683		
計						3,683		
単価						3,683	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	232.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	232.5	232.5		
計						232.5		
単価						232.5	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,938	1,938		
計						1,938		
単価						1,938	円／m3	

単一6号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,178	3,178		
計						3,178		
単価						3,178	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	基面整正		単位	m ²	数量	1	単価	481.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m ²	1	481.5	481.5		
計						481.5		
単価						481.5	円／m ²	

単一8号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 56 cm 高さ 70 cm	単位	m	数量	10	単価	31,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3.6	86,190	310,284		
計						310,284		
単価						31,030	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 碎石 C-40 18-8-4 0(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	22,450		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 碎石 C-40 18-8-4 0(高炉) 不要	m 2	1	21,380	21,380				
吸出し防止材（全面）設置			m 2	1	1,065	1,065				
計						22,445				
単価						22,450	円／m2			

1 次单值表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1 次单值表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	巻止コンクリート	18-8-40(高炉) 幅 20 cm 高さ 100 cm	単位	m	数量	10	単価	27,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超える17.5cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	4	1,342	5,368		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	39,550	79,100		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	20	9,293	185,860		
目地板		30m2未満 漆喰繊維質目地板t=10	m 2	0.2	4,041	808.2		
計						271,136.2		
単価						27,120	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線	単位	m2	数量	1	単価	28,220		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
かごマット工(多段積型)		H=0.5m 1.0m×1.0m	m 2	1	24,890	24,890				
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m 3	1.1	273.3	300.63				
土砂等運搬		標準 パック畳山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1.1	2,748	3,022.8				
計						28,213.43				
単価						28,220	円／m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一14号	小口止コンクリート(E)		単位	m3	数量	1	単価	76,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	76,980	76,980		
計						76,980		
単価						76,980	円／m3	

単一15号	小口止コンクリート(F)		単位	m3	数量	1	単価	76,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	76,980	76,980		
計						76,980		
単価						76,980	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	小口止コンクリート(G)		単位	m3	数量	1	単価	76,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	76,980	76,980		
計						76,980		
単価						76,980	円／m3	

単一17号	アレキヤスト階段	階段ブロック 1.5型(水密タイプ)	単位	m2	数量	1	単価	30,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段ブロック設置		階段ブロック 1.5型(水密タイプ)	m2	1	9,694	9,694		
階段ブロック		1.5型(水密タイプ)	個	1.8	11,450	20,610		
計						30,304		
単価						30,310	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	端止めコンクリート		単位	m3	数量	1	単価	136,300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	43,300	43,300				
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10	9,293	92,930				
計						136,230				
単価						136,300	円／m3			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.023 t ブロック購入有	単位	個	数量	1	単価	44,400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
消波根固めブロック荷卸		2.5t以下	個	1	1,831	1,831				
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m超 5個 層積 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	1	4,260	4,260				
根固めブロック		1.0t型 1150×1150×575	個	1	38,300	38,300				
計						44,391				
単価						44,400	円／個			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	吸出し防止材	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	1,043	1,043		
計						1,043		
単価						1,043	円／m2	

単一21号	間詰材	割ぐり石 50~150	単位	m3	数量	1	単価	273.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	1	273.3	273.3		
計						273.3		
単価						273.3	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	高密度ポリエチレン管	無孔管 Φ1000	単位	m	数量	1	単価	75,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度PE管設置		Φ1000(無孔管) ダブル構造	m	1	75,110	75,110		
計						75,110		
単価						75,110	円／m	

単一23号	高密度ポリエチレン管撤去		単位	m	数量	1	単価	3,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度PE管撤去		Φ1000(無孔管) ダブル構造	m	1	3,229	3,229		
計						3,229		
単価						3,229	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	13,600
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 9.0 km以下	t		1	4,673	4,673	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t		1	8,927	8,927	
計							13,600	
単価							13,600	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	大型土のう	耐候性 短期仮設(1年)対応	単位 袋	数量 10	単価 9,972	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	7,483	74,830	
遮水シート設置	t=1	m 2	7.6	1,603	12,182.8	
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	956.9	9,569	
遮水シート撤去	t=1	m2	7.6	161.3	1,225.88	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	8.3	229.3	1,903.19	
計					99,710.87	
単価					9,972	円／袋

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B			人日	1	15,000	15,000				
計						15,000				
単価						15,000	円／人日			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

かごマット工（多段積型）	H=0.5m 1.0m×1.0m	単位	m 2	数量	100	単価	24,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.33	30,600	101,898		
特殊作業員		人	3.33	27,234	90,689		
普通作業員		人	10	24,072	240,720		
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	40	9,150	366,000		
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	160	7,900	1,264,000		
吸出し防止シート	(イ)	m 2	255.2	765	195,228		
バックホウ（クローラ型）運転		日	3.33	51,270	170,729		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		59,736		
計					2,489,000		
単価					24,890	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

階段ブロック設置	階段ブロック 1.5型(水密タイプ)	単位	m ²	数量	100	単価	9,694
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	30,600	122,400		
特殊作業員		人	4	27,234	108,936		
ブロック工		人	8	33,252	266,016		
普通作業員		人	8	24,072	192,576		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日	4	44,000	176,000		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		103,472		
計					969,400		
単価					9,694	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高密度PE管設置	Φ1000(無孔管) ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	75, 110
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2	30, 600	61, 200	
特殊作業員		人		5	27, 234	136, 170	
普通作業員		人		5	24, 072	120, 360	
高密度ポリエチレン管	ダブル構造 Φ1000(無孔)	m		107	55, 800	5, 970, 600	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付 2014年 山積0.5m3 吊2.9t	日		5	65, 610	328, 050	
諸雑費(率+まるめ) 15%		式		1		894, 620	
計						7, 511, 000	
単価						75, 110	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高密度PE管撤去	Φ1000(無孔管) ダブル構造	単位 m	数量 100	単価 3,229		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600	
特殊作業員		人	2.5	27,234	68,085	
普通作業員		人	2.5	24,072	60,180	
バックホウ (クローラ) 【後方超小旋回・超低騒音】	クレーン付 2014年 山積0.5m3 吊2.9t	日	2.5	65,610	164,025	
諸雑費 (まるめ)		式	1	10		
計				322,900		
単価				3,229	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	袋	数量	10	単価	7,483
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.294	30,600	8,996		
特殊作業員		人	0.294	27,234	8,006		
普通作業員		人	0.294	24,072	7,077		
大型土のう袋材	耐候性 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	日	0.294	43,590	12,815		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		236		
計					74,830		
単価					7,483	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

遮水シート設置	t=1	単位	m 2	数量	100	単価	1,603
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		1	24,072	24,072	
遮水シート	t=1	m 2		110	1,140	125,400	
諸雑費（率+まるめ） 45%		式		1		10,828	
計						160,300	
単価						1,603	円／m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	撤去 6m以下 $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	単位	袋	数量	10	単価	956.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.087	30,600	2,662		
特殊作業員		人	0.087	27,234	2,369		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	日	0.087	51,940	4,518		
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		20		
計					9,569		
単価					956.9	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

遮水シート撤去	t=1	単位	m ²	数量	100	単価	161.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.67	24,072	16,128		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					16,130		
単価					161.3	円／m ²	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	94	137	12,878		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.36	9,550	12,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						51,270		
単価						51,270	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m ³ 吊2.9t	単位	日	数量	1	単価	65,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	64	137	8,768		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.5m ³ 吊2.9t	供用日	1.49	21,100	31,439		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						65,610		
単価						65,610	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m ³ 吊2.9t	単位	日	数量	1	単価	65,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398		
軽油		L	64	137	8,768		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m ³ 吊2.9t	供用日	1.49	21,100	31,439		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					65,610		
単価					65,610	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	43,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	63	137	8,631		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クランク付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,470	9,561		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43,590		
単価						43,590	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	51,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	101	137	13,837		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	10,500	12,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,940		
単価						51,940	円／日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	単位	m ³	数量	1	単価	291.5
名称 規格 単価 金額 摘要								
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	単位	m ³	数量	291.5	金額	
計								
単価								
291.5 円/m ³								

单一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m ³	数量	1	単価	121.3
名称 規格 単価 金額 摘要								
整地		残土受入れ地での処理	単位	m ³	数量	121.3	金額	
計								
121.3 円/m ³								

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,579	1,579		
計						1,579		
単価						1,579	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						15,000	
単価						15,000	円／人日