

令和8年1月14日（令和8年1月23日）

京奈和自動車道コンクリート舗装工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	京奈和自動車道コンクリート舗装工事
工事地名	和歌山県紀の川市藤井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6562030005	1 4) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	226日間 自 令和 8年 3月 2日 (当初) 至 令和 8年10月13日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	72 紀の川市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2 4号	2 2) 処 分 費 等	1, 649, 700
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	京奈和自動車道コンクリート舗装工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		111,278,670				
道路土工		式	1		823,946				
掘削工		式	1		76,056				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	240	316.9	76,056			単-1号	
残土処理工		式	1		747,890				
整地	残土受入れ地での処理	m3	260	122.5	31,850			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	260	2,754	716,040			単-3号	
舗装工		式	1		40,220,301				
舗装準備工		式	1		403,332				
不陸整正	補足材無し	m2	2,440	165.3	403,332			単-4号	
作業土工		式	1		101,410				
床掘り	土砂	m3	30	2,100	63,000			単-5号	

設計内訳書

工事名	京奈和自動車道コンクリート舗装工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
埋戻し	土砂	m3	10	3,841	38,410			単-6号	
枕版コンクリート工		式	1		1,118,880				
枕版コンクリート	24-12-25(普通)	m3	18	62,160	1,118,880			単-7号	
コンクリート舗装工		式	1		33,253,124				
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,880	1,487	2,795,560			単-8号	
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	1,830	14,750	26,992,500			単-9号	
コンクリート舗装(緩衝版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	80	13,730	1,098,400			単-10号	
コンクリート舗装(すりつけ版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm	m2	40	9,937	397,480			単-11号	
縦目地A	縦突合せ目地	m	477	2,945	1,404,765			単-12号	
縦目地B	縦突合せ目地	m	10	2,935	29,350			単-13号	
横目地	膨張目地	m	16	10,940	175,040			単-14号	
横目地A	横突合せ目地	m	16	8,945	143,120			単-15号	

設計内訳書

工事名	京奈和自動車道コンクリート舗装工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
横目地B	横突合せ目地	m	8	16,220	129,760					単-16号
カット目地		m	17	1,797	30,549					単-17号
施工目地		箇所	5	11,320	56,600					単-18号
アスファルト舗装工		式	1		5,343,555					
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	487	1,038	505,506					単-19号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 90mm	m2	487	4,058	1,976,246					単-20号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	487	2,682	1,306,134					単-21号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超	m2	40	947.9	37,916					単-22号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	487	2,959	1,441,033					単-23号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	40	1,918	76,720					単-24号
区画線工		式	1		8,668,746					
区画線工		式	1		2,775,898					

設計内訳書

工事名	京奈和自動車道コンクリート舗装工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	360	373	134,280			単-25号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	700	443.2	310,240			単-26号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm コンクリート 舗装	m	490	481.9	236,131			単-27号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	770	551	424,270			単-28号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	350	860.9	301,315			単-29号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	54	397	21,438			単-30号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm コンクリート 舗装	m	240	426.3	102,312			単-31号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	560	702.8	393,568			単-32号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	19	833.9	15,844			単-33号	
ペイント式区画線	ペイント式手動 溶剤型 実線 20cm 緑色 常温 排水性舗装無	m	1,250	370	462,500			単-34号	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 2 0cm グレー色 排水性舗 装無	m	340	1,100	374,000			単-35号	
区画線工 【夜間】		式	1		5,892,848				

設計内訳書

工事名	京奈和自動車道コンクリート舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去	削取り式	m	6,560	898.3	5,892,848			単-36号	
構造物撤去工		式	1		15,440,136				
構造物取壊し工		式	1		2,859,284				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	980	1,487	1,457,260			単-37号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cmを超え40cm以 下	m2	2,440	574.6	1,402,024			単-38号	
縁石撤去復旧工 【夜間】		式	1		2,230,480				
中央分離帯縁石撤去復旧	120/200×80×1000(樹 脂製)穿孔式	個	245	9,104	2,230,480			単-39号	
中央分離帯防護柵撤去復旧工 【夜間】		式	1		7,573,632				
中間支柱・端末支柱撤去復旧	φ89.1×4.2、φ60.5 ×110	本	352	9,249	3,255,648			単-40号	
ワイロフ [®] 撤去復旧	φ18 5条	m	1,044	4,136	4,317,984			単-41号	
運搬処理工		式	1		2,776,740				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	5	3,631	18,155			単-42号	

設計内訳書

工事名	京奈和自動車道コンクリート舗装工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	463	2,395	1,108,885			単-43号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	468	3,525	1,649,700			単-44号	
仮設工		式	1		46,125,541				
切回し道路工 【夜間】		式	1		683,037				
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均舗装厚 51mm 3.0m超	m2	92	1,756	161,552			単-45号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	92	291.7	26,836			単-46号	
中央分離帯防護柵支柱部砂充填撤去	φ114.3×4.5×700	本	159	3,111	494,649			単-47号	
仮区画線工 【夜間】		式	1		4,668,994				
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	2,970	184.2	547,074			単-48号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱	m	1,310	211.6	277,196			単-49号	
区画線消去	削取り式	m	4,280	898.3	3,844,724			単-50号	
仮設防護柵工 【夜間】		式	1		33,486,110				

設計内訳書

工事名	京奈和自動車道コンクリート舗装工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設防護柵設置撤去	仮設ガードレール H=661 L=1500	m	1,813	18,470	33,486,110			単-51号	
交通管理工		式	1		1,553,200				
交通誘導警備員		人日	88	17,650	1,553,200			単-52号	
交通管理工 【夜間】		式	1		5,734,200				
交通誘導警備員		人日	228	25,150	5,734,200			単-53号	
直接工事費		式	1		111,278,670				
共通仮設費		式	1		24,217,421				
共通仮設費		式	1		9,395,421				
運搬費		式	1		8,119,251				
仮設防護柵運搬費	仮設ガードレール H=661 L =1500	式	1		8,119,251			内-1号	
技術管理費		式	1		213,170				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,170			内-2号	

設計内訳書

工事名	京奈和自動車道コンクリート舗装工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図書作成費		式	1		110,000					内-3号
全国道路施設点検データベース登録費		式	1		40,000					内-4号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,063,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,822,000					
純工事費		式	1		135,496,091					
現場管理費		式	1		41,253,000					
工事原価		式	1		176,749,091					
一般管理費等		式	1		28,090,909					
工事価格		式	1		204,840,000					
消費税相当額		式	1		20,484,000					
工事費計		式	1		225,324,000					

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	316.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	316.9	316.9		
計						316.9		
単価						316.9	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	122.5	122.5		
計						122.5		
単価						122.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1	2,754	2,754		
計						2,754		
単価						2,754	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	165.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m2	1	165.3	165.3		
計						165.3		
単価						165.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,100	2,100	
計							2,100	
単価							2,100	円/m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,841
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,841	3,841	
計							3,841	
単価							3,841	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	枕版コンクリート	24-12-25(普通)	単位	m3	数量	18	単価	62,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	18	34,990	629,820			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	21	10,340	217,140			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.252	158,600	39,967.2			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.482	156,500	231,933			
計					1,118,860.2			
単価					62,160	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,487	1,487		
	計					1,487		
	単価					1,487	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1,830	単価	14,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続鉄筋コンクリート舗装工	1車線 舗装厚250mm セットフォーム工法	m2	1,830	5,036	9,215,880		
	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40(高炉)	m3	471.225	26,500	12,487,462.5		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	3.332	97,000	323,204		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	23.796	95,000	2,260,620		
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装エキストラ	D13	t	3.332	75,000	249,900		
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装エキストラ	D16	t	23.796	70,000	1,665,720		
	鉄網①	SD295 D6 2120×3800	枚	40	9,730	389,200		
	鉄網②	SD295 D6 760×3800	枚	2	3,980	7,960		
	鉄網③	SD295 D6 1440×3800	枚	2	6,680	13,360		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	780.88	111	86,677.68		
	ハ型スパー	150×900 防錆	m	915	304	278,160		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	コンクリート舗装 (緩衝版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	13,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	m2	80	4,743	379,440			
	コンクリート舗装工 (材料)	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.25m 有 無	m2	80	6,695	535,600			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.136	97,000	13,192			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	0.96	95,000	91,200			
	異形棒鋼 ^ホ キシ樹脂塗装 ^{エキストラ}	D13	t	0.136	75,000	10,200			
	異形棒鋼 ^ホ キシ樹脂塗装 ^{エキストラ}	D16	t	0.96	70,000	67,200			
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	13.76	111	1,527.36			
	計					1,098,359.36			
	単価					13,730		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	コンクリート舗装 (すりつけ版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	9,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	m2	40	3,528	141,120			
	コンクリート舗装工 (材料)	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.175m 有 無	m2	40	4,732	189,280			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.382	97,000	37,054			
	異形棒鋼 ^ホ キシ樹脂塗装 ^{エキストラ}	D13	t	0.382	75,000	28,650			
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	12.04	111	1,336.44			
	計					397,440.44			
	単価					9,937		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	縦目地A	縦突合せ目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 0kg/1000m	m	1	2,945	2,945			
計						2,945			
単価						2,945		円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	縦目地B	縦突合せ目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 0kg/1000m	m	1	2,935	2,935			
計						2,935			
単価						2,935		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	横目地	膨張目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		0本/1000m 2500本/1000m 7562kg/1000m 5000個/1000m 210m2/1000m 1230kg/1000m		m	1	10,940	10,940		
計							10,940		
単価							10,940	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	横目地A	横突合せ目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,945
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
目地切り・清掃				m	1	1,099	1,099		
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		2500本/1000m 0本/1000m 7562kg/1000m 5000個/1000m 0m2/1000m 861kg/1000m		m	1	7,846	7,846		
計							8,945		
単価							8,945	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	横目地B	横突合せ目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
目地切り・清掃			m	1	1,099	1,099			
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 2500本/1000m 3880kg/1000m 2500個/1000m 0m2/1000m 492kg/1000m	m	1	15,120	15,120			
計						16,219			
単価						16,220		円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	カッタ目地		単位	m	数量	単価	金額	単価	1,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
目地切り・清掃			m	1	1,099	1,099			
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 861kg/1000m	m	1	697.5	697.5			
計						1,796.5			
単価						1,797		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	施工目地		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	目地切り・清掃		m	4	1,099	4,396		
	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 861kg/1000m	m	4	697.5	2,790		
	補強鉄筋	SD345 D16×1000	t	0.025	95,000	2,375		
	異形棒鋼 ^{エホ} キシ樹脂塗装 ^{エキストラ}	D16	t	0.025	70,000	1,750		
	計					11,311		
	単価					11,320	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	1,038	1,038		
計						1,038		
単価						1,038	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	4,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,058	4,058		
計						4,058		
単価						4,058	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,682	2,682		
計						2,682		
単価						2,682	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	947.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 25mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	947.9	947.9		
計						947.9		
単価						947.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,959	2,959		
計						2,959		
単価						2,959	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,918	1,918		
計						1,918		
単価						1,918	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	373	373		
計						373		
単価						373	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	443.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	443.2	443.2		
計						443.2		
単価						443.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm コンクリート舗装	単位	m	数量	1	単価	481.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	481.9	481.9		
計						481.9		
単価						481.9	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	551	551		
計						551		
単価						551	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	860.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	860.9	860.9		
	計					860.9		
	単価					860.9	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	397	397		
	計					397		
	単価					397	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm コンクリート舗装	単位	m	数量	1	単価	426.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	426.3	426.3		
計						426.3		
単価						426.3	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	702.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	702.8	702.8		
計						702.8		
単価						702.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	833.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	833.9	833.9		
計						833.9		
単価						833.9	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ハット式区画線	ハット式手動 溶剤型 実線 20cm 緑色 常温 排水性舗 装無	単位	m	数量	1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハット式区画線		ハット式手動 実線 20cm 緑色	m	1	370	370		
計						370		
単価						370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	高視認性区画線	リブ式(熔融式) 実線 20cm グレー色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1211kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	m	1	1,100	1,100		
計						1,100		
単価						1,100	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	898.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	898.3	898.3		
計						898.3		
単価						898.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m		1	1,487	1,487		
計							1,487		
単価							1,487	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	単価	金額	単価	574.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2		1	574.6	574.6		
計							574.6		
単価							574.6	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-39号	中央分離帯縁石撤去復旧	120/200×80×1000(樹脂製)穿孔式	単位	個	数量		1	単価	9,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中央分離帯縁石撤去工		120/200×80×1000(樹脂製)穿孔式	個	1	4,501	4,501			
中央分離帯縁石復旧工		120/200×80×1000(樹脂製)穿孔式	個	1	4,603	4,603			
計						9,104			
単価						9,104	円/個		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-40号	中間支柱・端末支柱撤去復旧	φ89.1×4.2、φ60.5×110	単位	本	数量		1	単価	9,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間支柱・端末支柱撤去工		φ89.1×4.2、φ60.5×100	本	1	4,395	4,395			
中間支柱・端末支柱復旧工		φ89.1×4.2、φ60.5×110	本	1	4,854	4,854			
計						9,249			
単価						9,249	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-41号	ワイヤロープ 撤去復旧	φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	4,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ 撤去工		φ18 5条	m	1	1,510	1,510		
ワイヤロープ 復旧工		φ18 5条	m	1	2,626	2,626		
計						4,136		
単価						4,136	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m3	1	3,631	3,631		
計						3,631		
単価						3,631	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,395	2,395		
	計					2,395		
	単価					2,395	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-45号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均舗装厚 51mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 51mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1,756	1,756		
計						1,756		
単価						1,756	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-46号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	291.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	291.7	291.7		
計						291.7		
単価						291.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一47号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	中央分離帯防護柵支柱部砂充填撤去	φ114.3×4.5×700					159		3,111
	支柱部砂充填撤去工	φ114.3×4.5×700	本	159	2,576		409,584		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	1.113	5,220		5,809.86		
	常温合材補修工		t	0.159	498,300		79,229.7		
	計						494,623.56		
	単価						3,111	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-48号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	184.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	184.2	184.2		
計						184.2		
単価						184.2	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-49号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱	単位	m	数量	1	単価	211.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	211.6	211.6		
計						211.6		
単価						211.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	898.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	898.3	898.3		
計						898.3		
単価						898.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	仮設防護柵設置撤去	仮設ガードレール H=661 L=1500	単位	m	数量	1,813	単価	18,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置工	H=661 L=1500	m	1,813	1,509	2,735,817		
	仮設防護柵撤去工	H=661 L=1500	m	1,813	1,299	2,355,087		
	仮設防護柵賃料・整備費		m	1,813	15,660	28,391,580		
	計					33,482,484		
	単価					18,470	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	88	単価	17,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	88	17,650	1,553,200		
	計					1,553,200		
	単価					17,650	円/人日	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	228	単価	25,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	152	26,470	4,023,440		
	交通誘導警備員 B		人日	76	22,500	1,710,000		
	計					5,733,440		
	単価					25,150	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	158,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		40			
計					158,600			
単価					158,600	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					156,500		
単価					156,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続鉄筋コンクリート舗装工	1車線 舗装厚250mm セットフォーム工法	単位	m2	数量	100	単価 5,036
土木一般世話役		人	0.89	30,600	27,234	
特殊作業員		人	2.77	27,234	75,438	
普通作業員		人	6.23	24,072	149,968	
コンクリートスプレッダ運転	ボックス式 舗装幅3.0~7.5m 容量4.0m3	時間	1.56	28,790	44,912	
コンクリートスプレッダ運転	プレート式 舗装幅3.0~7.5m	時間	1.56	16,880	26,332	
コンクリートフィニッシュ運転	勾配固定型 舗装幅3.0~7.5m	時間	1.56	36,420	56,815	
コンクリートベラ運転	勾配固定型 舗装幅3.0~7.5m	時間	1.56	20,670	32,245	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.13	52,000	6,760	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		83,896	
計					503,600	
単価					5,036	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	単位	m ²	数量	100	単価 4,743
土木一般世話役		人	1.56	30,600	47,736	
特殊作業員		人	4.85	27,234	132,084	
普通作業員		人	9.23	24,072	222,184	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		72,296	
計					474,300	
単価					4,743	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.25m 有 無	単位	m 2	数量	100	単価	6,695
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40(高炉)	m 3	25.75	26,000	669,500			
鉄筋金網	SD 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	0	593.3	0			
鉄筋金網	SD 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	165,000	0			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 3	t	0	92,000	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					669,500			
単価					6,695	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m ²	数量	100	単価	3,528
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.08	30,600	33,048			
特殊作業員		人	3.35	27,234	91,233			
普通作業員		人	6.38	24,072	153,579			
諸雑費（率+まるめ） 27%		式	1		74,940			
計					352,800			
単価					3,528	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40(高炉)	m ³	18.2	26,000	473,200	
鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m ²	0	593.3	0	
鉄筋金網	SD295 D13×100~250	t	0	165,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	0	92,000	0	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					473,200	
単価					4,732	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 2,945
タイバー	未使用のため単価0円	本	0	0	0	
ねじ付タイバー(メスのみ)	D22×500(防錆キャップ付) 球状エポキシ樹脂塗装 防錆ペイント	本	1,000	2,250	2,250,000	
クロスバー	SD345 D13	kg	3,980	97	386,060	
チェアー	SD345 D13×500	個	1,000	308	308,000	
目地板	未使用のため単価0円	m ²	0	0	0	
目地材	未使用のため単価0円	kg	0	0	0	
シール材	未使用のため単価0円	kg	0	0	0	
材料費	未使用のため単価0円	m	0	0	0	
諸雑費(まるめ)		式	1		940	
計					2,945,000	
単価					2,945	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 2,935
タイバー	未使用のため単価0円	本	0	0	0	
ねじ付タイバー(メスのみ)	D22×500(防錆キャップ付) 球状エポキシ樹脂塗装 防錆ペイント	本	1,000	2,250	2,250,000	
クロスバー	SD345 D13	kg	3,980	97	386,060	
チェアー	SD345 D13×400	個	1,000	298	298,000	
目地板	未使用のため単価0円	m ²	0	0	0	
目地材	未使用のため単価0円	kg	0	0	0	
シール材	未使用のため単価0円	kg	0	0	0	
材料費	未使用のため単価0円	m	0	0	0	
諸雑費(まるめ)		式	1		940	
計					2,935,000	
単価					2,935	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	0本/1000m 2500本/1000m 7562kg/1000m 5000個/1000m 210m ² /1000m 1230kg/1000m	単位	m	数量	1,000	10,940	
スリッパ	未使用のため単価0円	本	0	0	0		
キャップ付スリッパ	φ28×700(キャップ付) 球状樹脂塗装 防錆ペイント	本	2,500	2,427	6,067,500		
クロスバー	SD345 D13	kg	7,562	97	733,514		
チェアー	SD345 D13×500	個	5,000	308	1,540,000		
目地板	瀝青繊維質目地材 厚25mm	m ²	210	7,630	1,602,300		
目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	1,230	810	996,300		
諸雑費 (まるめ)		式	1		386		
計					10,940,000		
単価					10,940	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

目地切り・清掃		単位	m	数量	100	単価	1,099
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.11	30,600	3,366		
特殊作業員		人	2.4	27,234	65,361		
普通作業員		人	0.63	24,072	15,165		
コンクリートカッタ運転		日	0.3	15,950	4,785		
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		21,223		
計					109,900		
単価					1,099	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	2500本/1000m 0本/1000m 7562kg/1000m 5000個/1000m 0m2/1000m 861kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 7,846
スリッパー	φ25×700 球キ樹脂塗装 防錆ペイント	本	2,500	1,950	4,875,000	
キャップ付ダエルバー	未使用のため単価0円	本	0	0	0	
クロスバー	SD345 D13	kg	7,562	97	733,514	
チェアー	SD345 D13×500	個	5,000	308	1,540,000	
目地板	未使用のため単価0円	m ²	0	0	0	
目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	861	810	697,410	
諸雑費 (まるめ)		式	1		76	
計					7,846,000	
単価					7,846	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 2500本/1000m 3880kg/1000m 2500個/1000m 0m2/1000m 492kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	15,120
タイバー	未使用のため単価0円	本	0	0	0		
ねじ付タイバー	D29×700 エポキシ樹脂塗装 防錆ペイント	本	2,500	5,440	13,600,000		
クロスバー	SD345 D13	kg	3,880	97	376,360		
チェアー	SD345 D13×400	個	2,500	298	745,000		
目地板	未使用のため単価0円	m ²	0	0	0		
目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	492	810	398,520		
シール材	未使用のため単価0円	kg	0	0	0		
材料費	未使用のため単価0円	m	0	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		120		
計					15,120,000		
単価					15,120	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 861kg/1000m	単位	m	数量	1,000	697.5	
スリッパ	未使用のため単価0円	本	0	0	0		
キャップ付ダエルバー	未使用のため単価0円	本	0	0	0		
クロスバー	未使用のため単価0円	kg	0	0	0		
チェアー	未使用のため単価0円	個	0	0	0		
目地板	未使用のため単価0円	m ²	0	0	0		
目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	861	810	697,410		
諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
計					697,500		
単価					697.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	373
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	209.1	209,100		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	40	139	5,560		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,765		
計					373,000		
単価					373	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	443.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	226.44	226,440		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	235	178,600		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	180	5,940		
接着用プライマー	区画線用	kg	33	485	16,005		
軽油		L	43	139	5,977		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,238		
計					443,200		
単価					443.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	481.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	226.44	226,440			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	235	178,600			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	180	5,940			
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	33	1,600	52,800			
軽油		L	43	139	5,977			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		12,143			
計					481,900			
単価					481.9	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	226.44	226,440	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 溶融	kg	760	370	281,200	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	kg	33	485	16,005	
軽油		L	43	139	5,977	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		15,438	
計					551,000	
単価					551	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	860.9
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	378.42	378,420		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		k g	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		k g	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用		k g	75	485	36,375		
軽油			L	73	139	10,147		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,958		
計						860,900		
単価						860.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	232.56	232,560			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	44	139	6,116			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,749			
計					397,000			
単価					397		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	426.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	232.56	232,560			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	25	1,600	40,000			
軽油		L	44	139	6,116			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,174			
計					426,300			
単価					426.3	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	702.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	378.42	378,420		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	235	265,550		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250		
軽油		L	73	139	10,147		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,433		
計					702,800		
単価					702.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	833.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	522.24	626,688			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	235	160,740			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550			
軽油		L	120	139	16,680			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,842			
計					833,900			
単価					833.9	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1211kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,100
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リブ式（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無		m	1,000	329.46	329,460		
高輝度路面標示用塗料	レインフラッシュラインHV 熔融型 クレー色		kg	1,211	590	714,490		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm		kg	100	180	18,000		
プライマー	高輝度路面標示塗料接着剤		kg	33	450	14,850		
軽油			L	62	139	8,618		
ガソリン	レギュラー		L	2.9	151	437		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		14,145		
計						1,100,000		
単価						1,100	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	884.34	884,340	898.3
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	884.34	884,340	
軽油		L	62	139	8,618	
ガソリン	レギュラー	L	35	151	5,285	
諸雑費 (まるめ)		式	1		57	
計					898,300	
単価					898.3	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	中央分離帯縁石撤去工	120/200×80×1000(樹脂製)穿孔式	単位	個	数量	10	単価	4,501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	45,900	11,475			
特殊作業員		人	0.5	40,851	20,425			
普通作業員		人	0.25	36,108	9,027			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,083			
計					45,010			
単価					4,501		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	中央分離帯縁石復旧工	120/200×80×1000(樹脂製)穿孔式	単位	個	数量	10	単価	4,603
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	45,900	9,180			
特殊作業員		人	0.2	40,851	8,170			
普通作業員		人	0.6	36,108	21,664			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		7,016			
計					46,030			
単価					4,603	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
中間支柱・端末支柱撤去工	φ89.1×4.2、φ60.5×100					100		4,395
土木一般世話役		人	2	45,900		91,800		
特殊作業員		人	4	40,851		163,404		
普通作業員		人	4	36,108		144,432		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			39,864		
計						439,500		
単価						4,395	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	中間支柱・端末支柱復旧工	φ89.1×4.2、φ60.5×110	単位	本	数量	100	単価	4,854
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	45,900	91,800			
特殊作業員		人	2	40,851	81,702			
普通作業員		人	8	36,108	288,864			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		23,034			
計					485,400			
単価					4,854	円／本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リフト撤去工	φ18 5条	単位	m	数量	100	単価 1,510
土木一般世話役		人	0.67	45,900	30,753	
普通作業員		人	3.33	36,108	120,239	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					151,000	
単価					1,510	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リペア 復旧工	φ18 5条	単位	m	数量	100	単価 2,626
土木一般世話役		人	1	45,900	45,900	
普通作業員		人	6	36,108	216,648	
諸雑費 (まるめ)		式	1		52	
計					262,600	
単価					2,626	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
支柱部砂充填撤去工	φ114.3×4.5×700					100		2,576
土木一般世話役		人	1.25	45,900		57,375		
普通作業員		人	2.5	36,108		90,270		
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 持込	時間	7.5	11,710		87,825		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1			22,130		
計						257,600		
単価						2,576	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	498,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.3	45,900	151,470			
特殊作業員		人	3.3	40,851	134,808			
普通作業員		人	4.9	36,108	176,929			
常温合材		t	1	30,500	30,500			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		4,593			
計					498,300			
単価					498,300	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m		1,000	184.2
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	115.26	115,260	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620	
軽油		L	33	139	4,587	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,933	
計					184,200	
単価					184.2	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1,000	115.26	115,260	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	70	1,120	78,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620	
軽油		L	33	139	4,587	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,733	
計					211,600	
単価					211.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	仮設防護柵設置工	H=661 L=1500	単位	m	数量	100	単価	1,509
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	45,900	22,950			
普通作業員		人	3	36,108	108,324			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		19,626			
計					150,900			
単価					1,509	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	仮設防護柵撤去工	H=661 L=1500	単位	m	数量	100	単価	1,299
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	45,900	45,900			
普通作業員		人	2	36,108	72,216			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		11,784			
計					129,900			
単価					1,299	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-50
	仮設防護柵賃料・整備費		単位	m	数量		単価
						1,813	15,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵賃料・整備費	ミニガードシステム エlement L=1.5m	m	1,805	15,620	28,194,100		
仮設防護柵賃料・整備費	ミニガードシステム ターミナル L=2.0m	m	8	25,550	204,400		
計					28,398,500		
単価					15,660	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
						1	17,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	17,646	17,646		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					17,650		
単価					17,650	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛使用年月	2025. 12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
						1	26,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	26,469	26,469		
諸雑費（まるめ）		式	1			1	
計						26,470	
単価						26,470	円／人日

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛使用年月	2025. 12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
						1	22,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	22,491	22,491		
諸雑費（まるめ）		式	1			9	
計						22,500	
単価						22,500	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートスプレッダ 運転	ボックス式 舗装幅3.0～7.5m 容量4.0m ³					1		28,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.17	25,398	4,317			
	軽油		L	7	139	973			
	コンクリートスプレッダ [ボックス式]	舗装幅 3.0～7.5m 容量4.0m ³	時間	1	23,500	23,500			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					28,790			
	単価					28,790		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートスプレッド 運転	ブレード式 舗装幅3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	16,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	25,398	4,317			
軽油		L	4	139	556			
コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	12,000	12,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					16,880			
単価					16,880	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	36,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	25,398	4,063			
軽油		L	4	139	556			
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	31,800	31,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					36,420			
単価					36,420		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートレバ運転	勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	20,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	25,398	4,063			
軽油		L	2.2	139	305			
コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	16,300	16,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					20,670			
単価					20,670	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートカッタ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	25	151	3,775			15,950
コンクリートカッタ [乾式]	切削深20cm級 ブレード径φ44～56cm	供用日	1.31	9,290	12,169			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					15,950			
単価					15,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	35,649	5,347			
軽油		L	6.7	139	931			
排水管清掃車 [高压水洗净式]	タンク容量5.3～5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	5,430	5,430			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					11,710			
単価					11,710		円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-50
	仮設防護柵賃料・整備費	ミニカートシステム エlement L=1.5m	単位	m	数量		1	単価 15,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵賃料		ミニカートシステム エlement L=1.5m 180日(6ヵ月以内)	m・日	146	87	12,702		
仮設防護柵整備費		ミニカートシステム エlement L=1.5m	m	1	2,920	2,920		
計						15,622		
単価						15,620	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-50
	仮設防護柵賃料・整備費	ミニカートシステム ターミナル L=2.0m	単位	m	数量		1	単価 25,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵賃料		ミニカートシステム ターミナル L=1.5m 180日(6ヵ月以内)	m・日	146	155	22,630		
仮設防護柵整備費		ミニカートシステム ターミナル L=2.0m	m	1	2,920	2,920		
計						25,550		
単価						25,550	円/m	