

令和8年3月25日 (単価合意なし)

# R 7 和歌山河川国道事務所庁舎外壁補修（第一期）工事 【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所 工務第二課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

単価	2026-3単価

## 【 設 計 書 】

工事名称 R 7 和歌山河川国道事務所庁舎外壁補修（第一期）工事  
工事場所 和歌山県和歌山市西汀丁16番  
工期 契約締結日の翌日から令和8年8月31日まで











庁舎改修		外壁改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(東面)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	10	m	1,200	12,000	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.3	m <sup>2</sup>	5,000	1,500	
(南面)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	18.5	m	1,200	22,200	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.7	m <sup>2</sup>	5,000	3,500	
(西面)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	25.6	m	1,200	30,720	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.9	m <sup>2</sup>	5,000	4,500	
計					74,420	

直接工事費 細目別内訳

庁舎改修		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(東面)						
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	445	m <sup>2</sup>	420	186,900	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	9	m <sup>2</sup>	350	3,150	
壁清掃		8.3	m <sup>2</sup>	390	3,237	
外壁改修 (ひび割れ部)	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 注入間隔 200～300mm 130ml/m	4.2	m	8,430	35,406	
外壁改修(浮き部)	アンカーボルト全面エポキシ樹脂注入工法 一般部(13本/m <sup>2</sup> )	115	m <sup>2</sup>	21,500	2,472,500	
壁モルタル塗り	木ごと 外壁エポキタイトル下地 厚20	8.3	m <sup>2</sup>	4,390	36,437	
外装壁エポキタイトル張り	エポキタイトル マスク張り I類 施ゆう 50二丁 平 95×45 下地モルタル別途	8.3	m <sup>2</sup>	13,900	115,370	
(南面)						
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	650	m <sup>2</sup>	420	273,000	
壁清掃		0.7	m <sup>2</sup>	390	273	
外壁改修 (ひび割れ部)	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 注入間隔 200～300mm 130ml/m	7.1	m	8,430	59,853	
外壁改修(浮き部)	アンカーボルト全面エポキシ樹脂注入工法 一般部(13本/m <sup>2</sup> )	244	m <sup>2</sup>	21,500	5,246,000	
壁モルタル塗り	木ごと 外壁エポキタイトル下地 厚20	0.7	m <sup>2</sup>	4,390	3,073	
外装壁エポキタイトル張り	エポキタイトル マスク張り I類 施ゆう 50二丁 平 95×45 下地モルタル別途	0.7	m <sup>2</sup>	13,900	9,730	

庁舎改修		外壁改修			改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(西面)						
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	448	m <sup>2</sup>	420	188,160	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	9	m <sup>2</sup>	350	3,150	
壁清掃		0.9	m <sup>2</sup>	390	351	
外壁改修 (ひび割れ部)	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 注入間隔 200～300mm 130ml/m	10.4	m	8,430	87,672	
外壁改修(浮き部)	アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法 一般部(13本/m <sup>2</sup> )	92.8	m <sup>2</sup>	21,500	1,995,200	
壁モルタル塗り	木ごて 外壁エッコタイル下地 厚20	0.9	m <sup>2</sup>	4,390	3,951	
外装壁エッコタイル張り	エッコタイル マスク張り I類 施ゆう 50二丁 平 95×45 下地モルタル別途	0.9	m <sup>2</sup>	13,900	12,510	
計					10,735,923	