令和８年８月１０日（令和８年８月１０日）

Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事
工事地名	（自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先 （至）京都府京都市南区久世東土川町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 5月	
２）	事務所名	京都国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3651010014		１４）	単価適用年月	2026年 7月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 7月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	193日間	自　令和 8年 8月18日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（　0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	京都府		２２）	処 分 費 等	53,190	
１０）	地　　区	34 木津川市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 5月29日	
１１）	河川・路線	一般国道１６３号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (山田川橋)		式	1		18,048,567			
橋梁付属物工		式	1		15,701,070			
伸縮継手工 (夜間)		式	1		15,701,070			
伸縮装置取替え(A2)	伸縮量20mm 遊間60mm	m	17.2	565,200	9,721,440			単-1号
伸縮装置補修(A1)	乾式止水材	m	18.6	166,300	3,093,180			単-2号
伸縮装置補修(P1)	漏水対策	m	16.9	170,200	2,876,380			単-3号
人力積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1	10,070	10,070			単-4号
構造物撤去工		式	1		133,497			
運搬処理工 (夜間)		式	1		133,497			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	1	20,970	20,970			単-5号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	1	7,285	7,285			単-6号
現場発生品運搬	伸縮装置	t	2.75	38,270	105,242			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,214,000			
交通管理工		式	1		2,214,000			
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	90	24,600	2,214,000			単-8号
直接工事費		式	1		18,048,567			
共通仮設費		式	1		4,932,230			
共通仮設費		式	1		265,230			
技術管理費		式	1		65,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-1号
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料		式	1		1,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		200,000			
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (観月橋横断歩道橋)		式	1		8,022,212			
横断歩道橋工		式	1		2,696,605			
当て板工		式	1		345,816			
製作加工		t	0.01	16,200,000	162,000			単-1号
塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	0.4	28,650	11,460			単-2号
芯出し素地調整		m2	0.4	45,760	18,304			単-3号
当て板取付		箇所	1	150,400	150,400			単-4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.04	45,160	1,806			単-5号
型枠	一般型枠	m2	0.2	9,232	1,846			単-6号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工		式	1		17,773			
削孔	削孔径26mm 削孔深さ250mm	孔	2	953.8	1,907			単-7号
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16×500	本	2	4,139	8,278			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	SS400　φ20×300	本	1	4,839	4,839			単-9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.02	45,160	903			単-10号
型枠	一般型枠	m2	0.2	9,232	1,846			単-11号
橋面すりつけ工		式	1		118,506			
塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	2	28,650	57,300			単-12号
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	2	24,200	48,400			単-13号
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去	300×300×25	m2	3	1,366	4,098			単-14号
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	300×300×25 流用品	m2	3	2,732	8,196			単-15号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	m3	0.08	6,405	512			単-16号
目地止水工		式	1		967,640			
高機能止水材設置	遊間20mm	m	17	56,920	967,640			単-17号
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工		式	1		1,241,287			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	4	28,650	114,600			単-18号
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	4	24,200	96,800			単-19号
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去	300×300×25	m2	7	1,366	9,562			単-20号
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	300×300×25 流用品	m2	7	2,732	19,124			単-21号
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂	m2	8	121,400	971,200			単-22号
仕上げ上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	8	3,590	28,720			単-23号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	m3	0.2	6,405	1,281			単-24号
ﾌｯｸ部ﾎﾞﾙﾄ取替工		式	1		5,583			
六角ﾎﾞﾙﾄ撤去	M20×120	本	2	702.7	1,405			単-25号
六角ﾎﾞﾙﾄ締め	M20×120	本	2	2,089	4,178			単-26号
現場塗装工		式	1		2,421,251			
現場塗装工(ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ)		式	1		17,036			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.4	24,200	9,680			単-27号
洗浄	ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄剤	m2	0.4	5,003	2,001			単-28号
下塗	ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り剤	m2	0.4	6,208	2,483			単-29号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	0.4	3,590	1,436			単-30号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	0.4	3,590	1,436			単-31号
塗替塗装工(ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ)		式	1		2,404,215			
塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	39	28,650	1,117,350			単-32号
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	39	12,000	468,000			単-33号
洗浄	ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄剤	m2	39	5,003	195,117			単-34号
下塗	ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り剤	m2	39	6,208	242,112			単-35号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	39	635.6	24,788			単-36号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	39	635.6	24,788			単-37号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗料材料費		式	1		332,060			内-1号
構造物撤去工		式	1		6,646			
構造物取壊し工		式	1		2,065			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力施工	m3	0.06	34,420	2,065			単-38号
運搬処理工		式	1		4,581			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	11,670	3,501			単-39号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	3,525	1,057			単-40号
現場発生品運搬	ﾎﾞﾙﾄ類	t	0.002	11,580	23			単-41号
仮設工		式	1		2,897,710			
橋梁足場工 (夜間)		式	1		908,600			
足場	枠組足場	掛m2	110	8,260	908,600			単-42号
安全対策工		式	1		850,050			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全対策	塗膜除去(2回施工)	m2	45	18,890	850,050			単-43号
交通管理工		式	1		1,139,060			
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	50	16,750	837,500			単-44号
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	12	25,130	301,560			単-45号
直接工事費		式	1		8,022,212			
共通仮設費		式	1		3,105,740			
共通仮設費		式	1		374,740			
技術管理費		式	1		151,740			
鉄筋探査		m2	0.1	22,400	2,240			単-46号
作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)	回	1	87,400	87,400			単-47号
廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)	回	1	62,100	62,100			単-48号
現場環境改善費（率計上）		式	1		223,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (精華1号橋)		式	1		7,237,709			
道路土工		式	1		21,532			
残土処理工		式	1		21,532			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2	6,266	12,532			単-1号
残土等処分		m3	2	4,500	9,000			単-2号
舗装工		式	1		187,719			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (土工部)		式	1		118,416			
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	8	1,310	10,480			単-3号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	8	4,995	39,960			単-4号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	8	3,166	25,328			単-5号
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 30mm 1.4m未満	m2	8	2,439	19,512			単-6号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS≧3000 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	8	2,892	23,136			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (橋面部)		式	1		69,303			
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 30mm 1.4m未満	m2	13	2,439	31,707			単-8号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS≧3000 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	13	2,892	37,596			単-9号
橋梁補修工		式	1		1,390,712			
作業土工		式	1		5,130			
床掘り(掘削)	土砂	m3	2	2,565	5,130			単-10号
床版拡幅工		式	1		1,385,582			
表面処理		m2	13	6,510	84,630			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(早強)	m3	4	38,850	155,400			単-12号
型枠	一般型枠	m2	7	10,260	71,820			単-13号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.94	375,900	353,346			単-14号
削孔	削孔径26mm 削孔深さ330mm	孔	100	953.1	95,310			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16×950	本	50	6,192	309,600			単-16号
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16×1040	本	50	6,209	310,450			単-17号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	m3	0.02	251,300	5,026			単-18号
構造物撤去工		式	1		427,346			
構造物取壊し工		式	1		348,336			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	2	58,420	116,840			単-19号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	17	710.9	12,085			単-20号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	17	1,515	25,755			単-21号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 7cm	m2	8	4,967	39,736			単-22号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20cm	m2	13	11,840	153,920			単-23号
運搬処理工		式	1		79,010			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	0.02	10,570	211			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力積込	m3	2	6,892	13,784			単-25号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 人力積込	m3	3	13,790	41,370			単-26号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02	3,525	70			単-27号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	6,500	13,000			単-28号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-29号
仮設工		式	1		5,210,400			
交通管理工		式	1		5,210,400			
交通誘導警備員	24時間勤務	人日	104	50,100	5,210,400			単-30号
直接工事費		式	1		7,237,709			
共通仮設費		式	1		2,798,000			
共通仮設費		式	1		209,000			
技術管理費		式	1		113,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査		m2	5	22,400	112,000			単-31号
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料		式	1		1,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		96,000			
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (山田横断地下道)		式	1		4,024,900			
橋梁補修工		式	1		3,123,200			
ひび割れ補修工		式	1		573,200			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 57.22m ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(Ⅲ種)	構造物	1	573,200	573,200			単-1号
頂版防水工		式	1		2,550,000			
背面止水注入防水	ｽﾗｸﾞ系ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸ	m2	20	127,500	2,550,000			単-2号
仮設工		式	1		901,700			
足場工		式	1		391,700			
作業構台	H=1.5m W=1.5m	空m3	100	3,917	391,700			単-3号
交通管理工		式	1		510,000			
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	34	15,000	510,000			単-4号
直接工事費		式	1		4,024,900			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,608,000			
共通仮設費		式	1		509,000			
技術管理費		式	1		449,000			
鉄筋探査		m2	20	22,400	448,000			単-5号
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料		式	1		1,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		60,000			
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (向日1号橋)		式	1		2,624,097			
橋梁補修工		式	1		1,697,203			
断面修復工 (夜間)		式	1		471,743			
左官工法	0.1m3以下(0.06m3) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無	構造物	1	470,700	470,700			単-1号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.06	11,990	719			単-2号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.06	5,405	324			単-3号
床版取替え工(既設床版撤去) (夜間)		式	1		126,280			
既設構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	57,500	46,000			単-4号
既設鋼板撤去	波板鋼板 2860×100×1.5	箇所	1	80,280	80,280			単-5号
床版取替え工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置) (夜間)		式	1		734,583			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=100	m2	1	1,921	1,921			単-6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2	m3	0.7	350,200	245,140			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	493,100	14,793			単-8号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.02	411,100	8,222			単-9号
ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D13	t	0.002	463,700	927			単-10号
型枠	一般型枠	m2	4	15,790	63,160			単-11号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	T-25 3200×1000×275	枚	1	279,500	279,500			単-12号
削孔部充填(弾性ｼｰﾙ材)	φ100×275	孔	1	61,050	61,050			単-13号
削孔部充填(ﾓﾙﾀﾙ)	φ50×275	孔	1	59,870	59,870			単-14号
舗装打換え工 (夜間)		式	1		268,472			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	4	1,952	7,808			単-15号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	4	984.2	3,936			単-16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	無筋構造物 15cm以下	m	2	14,570	29,140			単-17号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm	m2	2	19,790	39,580			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2	8,324	16,648			単-19号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.6	2,612	1,567			単-20号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.6	3,290	1,974			単-21号
床掘り(掘削)	土砂	m3	1	3,796	3,796			単-22号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1	3,103	3,103			単-23号
残土等処分		m3	1	4,500	4,500			単-24号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 280mm	m2	0.5	2,723	1,361			単-25号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 300mm	m2	0.5	2,877	1,438			単-26号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	0.5	6,128	3,064			単-27号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0.5	3,998	1,999			単-28号
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS≧3000 舗装厚 75mm 1.4m未満	m2	2	7,135	14,270			単-29号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS≧5000 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	2	4,589	9,178			単-30号
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ(歩道部)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2 平均厚75mm	m2	2	26,270	52,540			単-31号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	2	4,035	8,070			単-32号
視覚障害者誘導ｼｰﾄ撤去	30cm×30cm	枚	3	1,500	4,500			単-33号
視覚障害者誘導ｼｰﾄ設置	線状 30cm×30cm	枚	3	20,000	60,000			単-34号
付帯工(防護柵撤去再設置)(夜間)		式	1		43,167			
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	柵高 0.8m ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(再利用撤去)	m	3	2,633	7,899			単-35号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.02	57,500	1,150			単-36号
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(流用品)	m	3	7,459	22,377			単-37号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2	m3	0.02	350,200	7,004			単-38号
型枠	一般型枠	m2	0.3	15,790	4,737			単-39号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工(歩車道境界撤去設置) (夜間)		式	1		52,958			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.1	57,500	5,750			単-40号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	1	2,326	2,326			単-41号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮 強度240kg/cm2	m3	0.1	350,200	35,020			単-42号
型枠	一般型枠	m2	0.3	15,790	4,737			単-43号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入れ 片面 B型 H100 流用品	m	1	5,125	5,125			単-44号
構造物撤去工		式	1		22,214			
運搬処理工 (夜間)		式	1		22,214			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	15,730	15,730			単-45号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	5,405	5,405			単-46号
現場発生品運搬	波板鋼板	t	0.05	21,590	1,079			単-47号
仮設工		式	1		904,680			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内構造物等補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		904,680			
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	36	25,130	904,680			単-48号
直接工事費		式	1		2,624,097			
共通仮設費		式	1		1,094,000			
共通仮設費		式	1		91,000			
技術管理費		式	1		1,000			
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料		式	1		1,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		90,000			
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			
合　計					64,230			

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料	工事(修繕)	橋	1	1,000	1,000			
合　計					1,000			

一式当たり内訳書

塗料材料費

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄剤	3kg/缶	缶	1	38,300	38,300			
ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り剤	5kg/缶	缶	2	118,800	237,600			
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗り剤	淡彩 5kg/缶	缶	2	9,300	18,600			
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗り剤	淡彩 3kg/缶	缶	2	18,780	37,560			
合　計					332,060			

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料	工事(修繕)	橋	1	1,000	1,000			
合　計					1,000			

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料	工事(修繕)	橋	1	1,000	1,000			
合　計					1,000			

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料	工事(修繕)	橋	1	1,000	1,000			
合　計					1,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	伸縮装置取替え(A2)	伸縮量20mm 遊間60mm	単位	m	数量	17.2	単価	565,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取替工(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置) 1車線相当	既設:鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ幅≦500mm)	m	17.2	430,100	7,397,720	
地覆部ｼｰﾙ材設置工		箇所	3	65,800	197,400	
CWｼﾞｮｲﾝﾄ CW20X(二次止水付)	本体、ｱﾝｶｰ筋、ｼｰﾙ材、ｼｰﾙｺﾞﾑ他含む	m	17.2	90,000	1,548,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25 ﾛｽ含む(下位単価で1.03)	t	0.1	110,300	11,030	
差し筋ｱﾝｶｰ	D16	本	224	654	146,496	
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(夜間)	3h圧縮強度240kg/cm2 ﾛｽ含む(下位単価で1.06)	m３	1.2	325,500	390,600	
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	4	6,000	24,000	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	11	450	4,950	
計					9,720,196	
単価					565,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	伸縮装置補修(A1)	乾式止水材	単位	m	数量	18.6	単価	166,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設止水材撤去工(A1)	下地処理、防錆処理含む	m	17.3	70,860	1,225,878	
乾式止水材設置工(A1)	ﾗｲﾄﾚｯｸｽS	m	18.6	62,200	1,156,920	
乾式止水材(ﾗｲﾄﾚｯｸｽS)	type S60 60×60	m	18.6	32,850	611,010	
防錆材(ﾄﾘｯｸ1000)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 1.0kg/缶	缶	1	9,240	9,240	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(MP1000)	ｳﾚﾀﾝ系 0.5kg/缶	缶	1	7,290	7,290	
接着剤(POSｼｰﾙLM)	変性ｼﾘｺﾝ系 ﾛｽ含む(下位単価で1.1)	L	9	7,414	66,726	
ｼｰﾘﾝｸﾞ材(POSｼｰﾙLM)	変性ｼﾘｺﾝ系 ﾛｽ含む(下位単価で1.1)	L	2	7,414	14,828	
計					3,091,892	
単価					166,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	伸縮装置補修(P1)	漏水対策	単位	m	数量	16.9	単価	170,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置漏水対策工(REJ工法) 既設止水材撤去、	ﾌﾞﾗｽﾄ、防錆材・ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、ｼｰﾙ材充填含む	m	16.9	138,700	2,344,030	
材料費(1式)		式	1		531,400	
計					2,875,430	
単価					170,200	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	人力積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	単位	m3	数量	1	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	ｍ３	1	10,070	10,070	
計					10,070	
単価					10,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	20,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 人力積込 DID有 15.0km以下	ｍ３	1	20,970	20,970	
計					20,970	
単価					20,970	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－6号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	7,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,285	7,285	
計					7,285	
単価					7,285	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	現場発生品運搬	伸縮装置	単位	t	数量	1	単価	38,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 有り 27.5km以下	t	1	23,500	23,500	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	1	14,770	14,770	
計					38,270	
単価					38,270	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量	90	単価	24,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	36	27,750	999,000	
交通誘導警備員Ｂ		人日	54	22,500	1,215,000	
計					2,214,000	
単価					24,600	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	取替工(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置) 1車線相当	既設:鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ幅≦500mm)	単位	m	数量	1	単価	430,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	75,240	75,240	
特殊作業員		人	4	44,631	178,524	
普通作業員		人	2	41,724	83,448	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	日	1	52,520	52,520	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		40,368	
計					430,100	
単価					430,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	地覆部ｼｰﾙ材設置工		単位	箇所	数量	3	単価	65,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	75,240	75,240	
特殊作業員		人	2	44,631	89,262	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		32,898	
計					197,400	
単価					65,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25 ﾛｽ含む(下位単価で1.03)	単位	t	数量	1	単価	110,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					110,300	
単価					110,300	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(夜間)	3h圧縮強度240kg/cm2 ﾛｽ含む(下位単価で1.06)	単位	ｍ３	数量	1	単価	325,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２　（夜間）	ｍ３	1.06	307,000	325,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					325,500	
単価					325,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	既設止水材撤去工(A1)	下地処理、防錆処理含む	単位	m	数量	5	単価	70,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	75,240	37,620	
特殊作業員		人	3	44,631	133,893	
普通作業員		人	2	41,724	83,448	
諸雑費（率＋まるめ） 39%		式	1		99,339	
計					354,300	
単価					70,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	乾式止水材設置工(A1)	ﾗｲﾄﾚｯｸｽS	単位	m	数量	5	単価	62,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	75,240	37,620	
特殊作業員		人	3	44,631	133,893	
普通作業員		人	2	41,724	83,448	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		56,039	
計					311,000	
単価					62,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	接着剤(POSｼｰﾙLM)	変性ｼﾘｺﾝ系 ﾛｽ含む(下位単価で1.1)	単位	L	数量	1	単価	7,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤(POSｼｰﾙLM)	変性ｼﾘｺﾝ系	L	1.1	6,740	7,414	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,414	
単価					7,414	円／L

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ｼｰﾘﾝｸﾞ材(POSｼｰﾙLM)	変性ｼﾘｺﾝ系 ﾛｽ含む(下位単価で1.1)	単位	L	数量	1	単価	7,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾘﾝｸﾞ材(POSｼｰﾙLM)	変性ｼﾘｺﾝ系	L	1.1	6,740	7,414	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,414	
単価					7,414	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	伸縮装置漏水対策工(REJ工法) 既設止水材撤去、	ﾌﾞﾗｽﾄ、防錆材・ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、ｼｰﾙ材充填含む	単位	m	数量	3.6	単価 138,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	50,787	50,787	
特殊作業員		人	2	44,631	89,262	
橋りょう塗装工		人	2	57,969	115,938	
普通作業員		人	1	41,724	41,724	
ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄｼｽﾃﾑ機械損料(REJ工法)		台	1	68,000	68,000	
ﾌﾞﾗｽﾄ先端ﾉｽﾞﾙ・ﾎｰｽ損料		台	1	20,000	20,000	
ﾌﾞﾗｽﾄ用研掃材	ｱﾙﾐﾅ#20	ｋｇ	54	400	21,600	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		92,289	
計					499,600	
単価					138,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	材料費(1式)		単位	式	数量	1	単価	531,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弾性ｼｰﾙ材(REJ工法)	902RCS 1.182L/set	ｾｯﾄ	14	34,600	484,400	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(REJ工法)	Primer-B	g	81.1	116	9,407	
防錆材(REJ工法)	かため太郎 300ml/缶	缶	3	4,110	12,330	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,263	
計					531,400	
単価					531,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	人力積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	単位	ｍ３	数量	10	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.3	41,724	95,965	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,735	
計					100,700	
単価					10,070	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 人力積込 DID有 15.0km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	20,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	日	4	52,410	209,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					209,700	
単価					20,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(夜間)	ｍ３	100	7,285	728,500	
計					728,500	
単価					7,285	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,750	27,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,750	
単価					27,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	22,500	22,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,500		
単価						22,500	円／人日	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	52,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	40,698	40,698	
軽油		L	29	149	4,321	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1	7,500	7,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,520	
単価					52,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	52,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	40,698	40,698	
軽油		L	20.75	149	3,091	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29	6,490	8,372	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	187	241	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					52,410	
単価					52,410	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工		単位	t	数量	1	単価	16,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板材料費(観月橋横断歩道橋)	SM400A 加工費、工場塗装(前処理)、運搬費含む	t	1	16,200,000	16,200,000	
計					16,200,000	
単価					16,200,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)	単位	m2	数量	1	単価	28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(部分除去)	1回施工 横断歩道橋	ｍ２	2	9,330	18,660	
塗膜剥離剤	水系 ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ 0.5kg/m2	ｋｇ	1.15	2,200	2,530	
廃材の回収･積込(部分除去)	1回施工	ｍ２	2	3,730	7,460	
計					28,650	
単価					28,650	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	1	単価	45,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し調整工		横断歩道橋 2種ｹﾚﾝ程度	ｍ２	1	45,760	45,760		
計						45,760		
単価						45,760	円／m2	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	当て板取付		単位	箇所	数量	1	単価	150,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板部材取付工		G≦20kg/部材 溶接取付	部材	1	16,230	16,230		
現場溶接		すみ肉6mm換算	m	1	134,100	134,100		
計						150,330		
単価						150,400	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	45,160	45,160	
計					45,160	
単価					45,160	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,232	9,232	
計					9,232	
単価					9,232	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	削孔	削孔径26mm 削孔深さ250mm	単位	孔	数量	10	単価	953.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下	孔	10	953.1	9,531	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.001	6,405	6.4	
計					9,537.4	
単価					953.8	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16×500	単位	本	数量	10	単価	4,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ筋挿入	ｱﾝｶｰ材径16mm以下 横方向 埋込長240mm	本	10	3,608	36,080	
鉄筋工　加工・組立	加工 SD345 D16～D25 標準	t	0.008	175,300	1,402.4	
注入材	エポキシ	kｇ	1.147	3,400	3,899.8	
計					41,382.2	
単価					4,139	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	SS400　φ20×300	単位	本	数量	1	単価	4,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工(締付含む)	SS400　φ20×300	本	1	3,159	3,159	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400　φ20×300 1N､1W､ﾈｼﾞ切含む	組	1	1,680	1,680	
計					4,839	
単価					4,839	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	45,160	45,160	
計					45,160	
単価					45,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,232	9,232	
計					9,232	
単価					9,232	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)	単位	m2	数量	1	単価	28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(部分除去)	1回施工 横断歩道橋	ｍ２	2	9,330	18,660	
塗膜剥離剤	水系 ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ 0.5kg/m2	ｋｇ	1.15	2,200	2,530	
廃材の回収･積込(部分除去)	1回施工	ｍ２	2	3,730	7,460	
計					28,650	
単価					28,650	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修塗装工(素地調整)	横断歩道橋 2種ｹﾚﾝ	ｍ２	1	24,200	24,200	
計					24,200	
単価					24,200	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾀｲﾙ撤去	300×300×25	単位	m2	数量	1	単価	1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,366	1,366	
計					1,366	
単価					1,366	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾀｲﾙ	300×300×25 流用品	単位	m2	数量	1	単価	2,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	ｍ２	1	2,732	2,732	
計					2,732	
単価					2,732	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	1	単価	6,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	6,405	6,405	
計					6,405	
単価					6,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	高機能止水材設置	遊間20mm	単位	m	数量	1	単価	56,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遊間部目地処理工(高機能止水材+ｼｰﾙ材)	遊間20mm 既設目地材撤去含む	m	1	56,920	56,920	
計					56,920	
単価					56,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)	単位	m2	数量	1	単価	28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(部分除去)	1回施工 横断歩道橋	ｍ２	2	9,330	18,660	
塗膜剥離剤	水系 ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ 0.5kg/m2	ｋｇ	1.15	2,200	2,530	
廃材の回収･積込(部分除去)	1回施工	ｍ２	2	3,730	7,460	
計					28,650	
単価					28,650	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修塗装工(素地調整)	横断歩道橋 2種ｹﾚﾝ	ｍ２	1	24,200	24,200	
計					24,200	
単価					24,200	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去	300×300×25	単位	m2	数量	1	単価	1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,366	1,366	
計					1,366	
単価					1,366	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	300×300×25 流用品	単位	m2	数量	1	単価	2,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	ｍ２	1	2,732	2,732	
計					2,732	
単価					2,732	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂	単位	m2	数量	8	単価	121,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.15m2/枚以上 無	ｍ２	7.2	113,200	815,040	
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	ｍ２	0.8	194,500	155,600	
計					970,640	
単価					121,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	仕上げ上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	3,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修塗装工(中･上塗り)	横断歩道橋	ｍ２	1	3,590	3,590	
計					3,590	
単価					3,590	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	1	単価	6,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	6,405	6,405	
計					6,405	
単価					6,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	六角ﾎﾞﾙﾄ撤去	M20×120	単位	本	数量	1	単価	702.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ﾎﾞﾙﾄ撤去	M20	本	1	702.7	702.7	
計					702.7	
単価					702.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	六角ﾎﾞﾙﾄ締め	M20×120	単位	本	数量	1	単価	2,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ﾎﾞﾙﾄ締め	M20	本	1	1,989	1,989	
六角ﾎﾞﾙﾄ	M20×120 黒皮品	本	1	81	81	
六角ﾅｯﾄ	M20 黒皮品	個	1	18.3	18.3	
計					2,088.3	
単価					2,089	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修塗装工(素地調整)	横断歩道橋 2種ｹﾚﾝ	m２	1	24,200	24,200	
計					24,200	
単価					24,200	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	洗浄	ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄剤	単位	m2	数量	1	単価	5,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修塗装工(洗浄)	横断歩道橋 ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄	m２	1	5,003	5,003	
計					5,003	
単価					5,003	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下塗	ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り剤	単位	m2	数量	1	単価	6,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修塗装工(下塗り)	横断歩道橋 ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り	ｍ２	1	6,208	6,208	
計					6,208	
単価					6,208	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	3,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修塗装工(中･上塗り)	横断歩道橋	ｍ２	1	3,590	3,590	
計					3,590	
単価					3,590	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	3,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修塗装工(中･上塗り)	横断歩道橋	ｍ２	1	3,590	3,590	
計					3,590	
単価					3,590	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)	単位	m2	数量	1	単価	28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(部分除去)	1回施工 横断歩道橋	ｍ２	2	9,330	18,660	
塗膜剥離剤	水系 ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ 0.5kg/m2	ｋｇ	1.15	2,200	2,530	
廃材の回収・積込(部分除去)	1回施工	ｍ２	2	3,730	7,460	
計					28,650	
単価					28,650	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(素地調整)	部分塗装 横断歩道橋 2種ｹﾚﾝ	ｍ２	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	洗浄	ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄剤	単位	m2	数量	1	単価	5,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(洗浄)	部分塗装 横断歩道橋 ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄	ｍ２	1	5,003	5,003	
計					5,003	
単価					5,003	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	下塗	ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り剤	単位	m2	数量	1	単価	6,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(下塗り)	部分塗装 横断歩道橋 ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り	ｍ２	1	6,208	6,208	
計					6,208	
単価					6,208	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	635.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(中･上塗り)	部分塗装 横断歩道橋	ｍ２	1	635.6	635.6	
計					635.6	
単価					635.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	635.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(中･上塗り)	部分塗装 横断歩道橋	ｍ２	1	635.6	635.6	
計					635.6	
単価					635.6	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	34,420	34,420	
計					34,420	
単価					34,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID有 23.0km以下	ｍ３	1	11,670	11,670	
計					11,670	
単価					11,670	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場発生品運搬	ﾎﾞﾙﾄ類	単位	t	数量	1	単価	11,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	2,581	2,581	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,998	8,998	
計					11,579	
単価					11,580	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－42号	足場	枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	8,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.23無	掛ｍ２	1	8,260	8,260	
計					8,260	
単価					8,260	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	安全対策	塗膜除去(2回施工)	単位	m2	数量	45	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全対策(塗膜除去2回) 養生設備､ｼｰﾄ､防毒ﾏｽｸ､保護	眼鏡､保護手袋､保護衣､換気設備､休憩設備等費用含む	ｍ２	45	18,890	850,050	
計					850,050	
単価					18,890	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量	50	単価	16,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	25	18,500	462,500	
交通誘導警備員Ｂ		人日	25	15,000	375,000	
計					837,500	
単価					16,750	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量	12	単価	25,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	6	27,750	166,500	
交通誘導警備員Ｂ		人日	6	22,500	135,000	
計					301,500	
単価					25,130	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	鉄筋探査		単位	m2	数量	1	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	横向き	ｍ２	1	22,400	22,400	
計					22,400	
単価					22,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)	単位	回	数量	1	単価	87,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)	回	1	87,400	87,400	
計					87,400	
単価					87,400	円／回

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)	単位	回	数量	1	単価	62,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)	回	1	62,100	62,100	
計					62,100	
単価					62,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し調整工	横断歩道橋 2種ｹﾚﾝ程度	単位	ｍ２	数量	10	単価	45,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.8	44,000	79,200	
橋りょう特殊工		人	6.5	34,400	223,600	
普通作業員		人	5.8	24,400	141,520	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		13,280	
計					457,600	
単価					45,760	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	当て板部材取付工	G≦20kg/部材 溶接取付	単位	部材	数量	10	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.9	44,000	39,600	
橋りょう特殊工		人	2.5	34,400	86,000	
普通作業員		人	0.9	24,400	21,960	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		14,740	
計					162,300	
単価					16,230	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場溶接	すみ肉6mm換算	単位	m	数量	10	単価	134,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.33	44,000	146,520	
橋りょう特殊工		人	26.7	34,400	918,480	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		276,000	
計					1,341,000	
単価					134,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,400	61,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,050	
計					64,050	
単価					6,405	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰ筋挿入	ｱﾝｶｰ材径16mm以下 横方向 埋込長240mm	単位	本	数量	10	単価	3,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,700	8,910	
特殊作業員		人	0.3	26,100	7,830	
普通作業員		人	0.6	24,400	14,640	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4,700	
計					36,080	
単価					3,608	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	175,300	175,300	
計					175,300	
単価					175,300	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工(締付含む)	SS400　φ20×300	単位	本	数量	10	単価	3,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,700	4,455	
鉄筋工		人	0.16	28,500	4,560	
普通作業員		人	0.9	24,400	21,960	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		615	
計					31,590	
単価					3,159	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補修塗装工(素地調整)	横断歩道橋 2種ｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	10	単価	24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	6.8	33,900	230,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,480	
計					242,000	
単価					24,200	円／ｍ２

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,400	61,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,050	
計					64,050	
単価					6,405	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遊間部目地処理工(高機能止水材+ｼｰﾙ材)	遊間20mm 既設目地材撤去含む	単位	m	数量	10	単価	56,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	29,700	118,800	
特殊作業員		人	8	26,100	208,800	
普通作業員		人	4	24,400	97,600	
材料費	高機能止水材+ｼｰﾙ材	m	10	13,130	131,300	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		12,700	
計					569,200	
単価					56,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.15m2/枚以上 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	113,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分C 固定足場	ｍ２	1	113,200	113,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					113,200	
単価					113,200	円／ｍ２

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	194,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分B 固定足場	ｍ２	1	194,500	194,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					194,500	
単価					194,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補修塗装工(中･上塗り)	横断歩道橋	単位	ｍ２	数量	10	単価	3,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0.89	33,900	30,171	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		5,729	
計					35,900	
単価					3,590	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	六角ﾎﾞﾙﾄ撤去	M20	単位	本	数量	100	単価	702.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.35	44,000	15,400	
橋りょう特殊工		人	1.05	34,400	36,120	
普通作業員		人	0.35	24,400	8,540	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		10,210	
計					70,270	
単価					702.7	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	六角ﾎﾞﾙﾄ締め	M20	単位	本	数量	100	単価	1,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2	44,000	52,800	
橋りょう特殊工		人	3.3	34,400	113,520	
普通作業員		人	1.1	24,400	26,840	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,740	
計					198,900	
単価					1,989	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補修塗装工(洗浄)	横断歩道橋 ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4	44,000	17,600	
橋りょう塗装工		人	0.9	33,900	30,510	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,920	
計					50,030	
単価					5,003	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補修塗装工(下塗り)	横断歩道橋 ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	44,000	22,000	
橋りょう塗装工		人	0.89	33,900	30,171	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		9,909	
計					62,080	
単価					6,208	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装(素地調整)	部分塗装 横断歩道橋 2種ｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	10	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	3.08	33,900	104,412	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		15,588	
計					120,000	
単価					12,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装(洗浄)	部分塗装 横断歩道橋 ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4	44,000	17,600	
橋りょう塗装工		人	0.9	33,900	30,510	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,920	
計					50,030	
単価					5,003	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装(下塗り)	部分塗装 横断歩道橋 ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	44,000	22,000	
橋りょう塗装工		人	0.89	33,900	30,171	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		9,909	
計					62,080	
単価					6,208	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装(中･上塗り)	部分塗装 横断歩道橋	単位	ｍ２	数量	10	単価	635.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0.15	33,900	5,085	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		1,271	
計					6,356	
単価					635.6	円／ｍ２

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	34,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	34,415	34,415	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,420	
単価					34,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID有 23.0km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	日	3.3	35,340	116,622	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					116,700	
単価					11,670	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)(昼間)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.23無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	8,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	50,787	81,259	
とび工		人	8.5	47,709	405,526	
普通作業員		人	1.3	41,724	54,241	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	63,960	89,544	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		195,430	
計					826,000	
単価					8,260	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安全対策(塗膜除去2回) 養生設備、ｼｰﾄ、防毒ﾏｽｸ、保護	眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備等費用含む	単位	ｍ２	数量	100	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	29,700	89,100	
普通作業員		人	24	24,400	585,600	
諸雑費（率＋まるめ） 180%		式	1		1,214,300	
計					1,889,000	
単価					18,890	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,500	18,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,500		
単価						18,500	円／人日	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,000	15,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,000		
単価						15,000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	27,750	27,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27,750		
単価						27,750	円／人日	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	22,500	22,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,500		
単価						22,500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査	横向き	単位	ｍ２	数量	10	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1	62,600	62,600	
技師（B）		人	2	49,300	98,600	
技師（C）		人	1	42,500	42,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		20,300	
計					224,000	
単価					22,400	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,700	2,970	
鉄筋工		人	1.7	28,500	48,450	
普通作業員		人	0.2	24,400	4,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,710	
計					175,300	
単価					175,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費	高機能止水材+ｼｰﾙ材	単位	m	数量	10	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高機能止水材	ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20 接着材含む	m	10	11,400	114,000	
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1.65	6,000	9,900	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		7,400	
計					131,300	
単価					13,130	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	149	3,725	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.17	6,490	7,593	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	187	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					35,340	
単価					35,340	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	6,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	6,266	6,266	
計					6,266	
単価					6,266	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	4,500	4,500	
建設発生土受入費(礫質土(昼間)):4,500円/m3						
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,310	1,310	
計					1,310	
単価					1,310	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,995	4,995	
計					4,995	
単価					4,995	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,166	3,166	
計					3,166	
単価					3,166	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 30mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,439	2,439	
計					2,439	
単価					2,439	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS≧3000 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,892	2,892	
計					2,892	
単価					2,892	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 30mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,439	2,439	
計					2,439	
単価					2,439	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS≧3000 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	2,892	2,892	
計					2,892	
単価					2,892	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m３	1	2,565	2,565	
計					2,565	
単価					2,565	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	表面処理		単位	m2	数量	1	単価	6,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		300m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	ｍ２	1	6,510	6,510		
計						6,510		
単価						6,510	円／m2	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	38,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,850	38,850		
計						38,850		
単価						38,850	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,260	10,260	
計					10,260	
単価					10,260	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	0.94	単価	375,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	t	0.94	282,500	265,550	
鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工）　D16+D16	箇所	24	2,457	58,968	
鉄筋ﾈｼﾞ切り加工	機械式継手 D16用	本	48	600	28,800	
計					353,318	
単価					375,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	削孔	削孔径26mm 削孔深さ330mm	単位	孔	数量	1	単価	953.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下	孔	1	953.1	953.1	
計					953.1	
単価					953.1	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16×950	単位	本	数量	10	単価	6,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ筋挿入	ｱﾝｶｰ材径16mm以下 横方向 埋込長320mm	本	10	5,413	54,130	
鉄筋工　加工・組立	加工 SD345 D16～D25 標準	t	0.015	175,300	2,629.5	
注入材	エポキシ	kｇ	1.515	3,400	5,151	
計					61,910.5	
単価					6,192	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16×1040	単位	本	数量	10	単価	6,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ筋挿入	ｱﾝｶｰ材径16mm以下 横方向 埋込長320mm	本	10	5,413	54,130	
鉄筋工　加工・組立	加工 SD345 D16～D25 標準	t	0.016	175,300	2,804.8	
注入材	エポキシ	kｇ	1.515	3,400	5,151	
計					62,085.8	
単価					6,209	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	m3	数量	1	単価	251,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	251,300	251,300	
計					251,300	
単価					251,300	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	58,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	58,420	58,420	
計					58,420	
単価					58,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	710.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710.9	710.9	
計					710.9	
単価					710.9	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,515	1,515	
計					1,515	
単価					1,515	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 7cm	単位	m2	数量	1	単価	4,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,967	4,967	
計					4,967	
単価					4,967	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20cm	単位	m2	数量	1	単価	11,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	11,840	11,840	
計					11,840	
単価					11,840	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID有 14.4km以下	ｍ３	1	10,570	10,570	
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	6,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力積込 DID有 8.0km以下	ｍ３	1	6,892	6,892	
計					6,892	
単価					6,892	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	13,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 人力積込 DID有 19.5km以下	ｍ３	1	13,790	13,790	
計					13,790	
単価					13,790	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,500	6,500	
計					6,500	
単価					6,500	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

単－30号	交通誘導警備員	24時間勤務	単位	人日	数量	104	単価	50,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(24時間勤務)	労務費調整係数=1.136（2.75人/1人当り）残業3h	人日	52	54,890	2,854,280	
交通誘導警備員B(24時間勤務)	労務費調整係数=1.136（2.75人/1人当り）残業3h	人日	52	45,300	2,355,600	
計					5,209,880	
単価					50,100	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	鉄筋探査		単位	m2	数量	1	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	横向き	ｍ２	1	22,400	22,400	
計					22,400	
単価					22,400	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）	下・横方向作業	ｍ２	1	6,510	6,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,510	
単価					6,510	円／ｍ２

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	282,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	175,300	175,300	
鉄筋工　組立	橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	t	1	107,200	107,200	
計					282,500	
単価					282,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工）　D16+D16	単位	箇所	数量	100	単価	2,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,700	29,700	
鉄筋工		人	1.7	28,500	48,450	
普通作業員		人	0.4	24,400	9,760	
機械式継手	摩擦圧接ｽﾞ継手 D16 一般継手用	組	100	1,570	157,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		790	
計					245,700	
単価					2,457	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰ筋挿入	ｱﾝｶｰ材径16mm以下 横方向 埋込長320mm	単位	本	数量	10	単価	5,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	29,700	13,365	
特殊作業員		人	0.45	26,100	11,745	
普通作業員		人	0.9	24,400	21,960	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		7,060	
計					54,130	
単価					5,413	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	175,300	175,300	
計					175,300	
単価					175,300	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	ｍ３	数量	10	単価	251,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	100	24,400	2,440,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		73,000	
計					2,513,000	
単価					251,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	58,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	58,420	58,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,420	
単価					58,420	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID有 14.4km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	日	2.99	35,340	105,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					105,700	
単価					10,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力積込 DID有 8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	日	1.95	35,340	68,913	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					68,920	
単価					6,892	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 人力積込 DID有 19.5km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	13,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	日	3.9	35,340	137,826	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					137,900	
単価					13,790	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)(昼間)	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)(昼間)	ｍ３	100	6,500	650,000		
計						650,000		
単価						6,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(昼間)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

	交通誘導警備員A(24時間勤務)	労務費調整係数=1.136（2.75人/1人当り）残業3h	単位	人日	数量	1	単価	54,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	2.75	19,960	54,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,890	
単価					54,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

	交通誘導警備員B(24時間勤務)	労務費調整係数=1.136（2.75人/1人当り）残業3h	単位	人日	数量	1	単価	45,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	2.75	16,470	45,292	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					45,300	
単価					45,300	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査	横向き	単位	ｍ２	数量	10	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1	62,600	62,600	
技師（B）		人	2	49,300	98,600	
技師（C）		人	1	42,500	42,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		20,300	
計					224,000	
単価					22,400	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,700	2,970	
鉄筋工		人	1.7	28,500	48,450	
普通作業員		人	0.2	24,400	4,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,710	
計					175,300	
単価					175,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	107,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,700	11,880	
鉄筋工		人	2.6	28,500	74,100	
普通作業員		人	0.2	24,400	4,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.07	52,000	3,640	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,700	
計					107,200	
単価					107,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	149	3,725	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.17	6,490	7,593	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	187	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					35,340	
単価					35,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	149	3,725	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.17	6,490	7,593	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	187	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					35,340	
単価					35,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	25	149	3,725	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.17	6,490	7,593	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	187	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					35,340	
単価					35,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	19,957	19,957		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,960		
単価						19,960	円／人日	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	16,469	16,469		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16,470		
単価						16,470	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 57.22m ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(Ⅲ種)	単位	構造物	数量	1	単価	573,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 57.22m 16.45kg 17.17kg 229個	構造物	1	573,200	573,200	
計					573,200	
単価					573,200	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	背面止水注入防水	ｽﾗｸﾞ系ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸ	単位	m2	数量	1	単価	127,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏｰｷﾝｸﾞ工		ｍ２	1	7,030	7,030	
注入孔削孔工		孔	1	24,040	24,040	
注入ﾌﾟﾗｸﾞ設置工		箇所	1	11,180	11,180	
背面止水注入工		ｍ２	1	75,500	75,500	
注入ﾌﾟﾗｸﾞ撤去・仕上げ工		ｍ２	1	9,685	9,685	
計					127,435	
単価					127,500	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	作業構台	H=1.5m W=1.5m	単位	空m3	数量	100	単価	3,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業構台設置工	H=1.5m W=1.5m 現場内運搬含む	空ｍ３	50	2,848	142,400	
作業構台移設工	H=1.5m W=1.5m	空ｍ３	50	3,724	186,200	
作業構台撤去工	H=1.5m W=1.5m 現場内運搬含む	空ｍ３	50	1,261	63,050	
計					391,650	
単価					3,917	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	鉄筋探査		単位	m2	数量	1	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	上向き	ｍ２	1	22,400	22,400	
計					22,400	
単価					22,400	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 57.22m 16.45kg 17.17kg 229個	単位	構造物	数量	1	単価	573,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.319	29,700	98,574	
特殊作業員		人	5.493	26,100	143,367	
普通作業員		人	4.063	24,400	99,137	
注入材	ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	16.45	3,400	55,930	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	23.523	2,630	61,865	
低圧注入器具		個	229	410	93,890	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		20,437	
計					573,200	
単価					573,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾏｰｷﾝｸﾞ工		単位	ｍ２	数量	20	単価 7,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,700	29,700	
特殊作業員		人	3	26,100	78,300	
普通作業員		人	1	24,400	24,400	
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	日	1	1,608	1,608	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,592	
計					140,600	
単価					7,030	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入孔削孔工		単位	孔	数量	20	単価	24,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,700	59,400	
特殊作業員		人	8	26,100	208,800	
普通作業員		人	4	24,400	97,600	
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	日	2	1,608	3,216	
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	日	4	416	1,664	
硬質ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ損料	φ16-900	本	4	23,000	92,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18,220	
計					480,900	
単価					24,040	円／孔

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入ﾌﾟﾗｸﾞ設置工		単位	箇所	数量	20	単価	11,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,700	29,700	
特殊作業員		人	4	26,100	104,400	
普通作業員		人	2	24,400	48,800	
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	日	1	1,608	1,608	
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]運転	吐出量 2.5m3/min	日	1	4,999	4,999	
SP注入ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	吐出量 35L/min	日	1	5,143	5,143	
注入ﾌﾟﾗｸﾞ	逆止弁付き-SP専用ﾌﾟﾗｸﾞ	本	20	1,000	20,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,050	
計					223,700	
単価					11,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	背面止水注入工		単位	ｍ２	数量	20	単価	75,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	29,700	118,800	
特殊作業員		人	16	26,100	417,600	
普通作業員		人	8	24,400	195,200	
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	日	4	1,608	6,432	
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]運転	吐出量 2.5m3/min	日	4	4,999	19,996	
SP注入ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	吐出量 35L/min	日	4	5,143	20,572	
注入材	SP-1 ｽﾗｸﾞ系ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸ注入材	ｋｇ	300	2,000	600,000	
注入添加剤	SP添加剤	ｋｇ	5	11,000	55,000	
ｼｰﾙ材	ｴﾚﾎﾝ＃300 急結ｾﾒﾝﾄ	ｋｇ	7.4	525	3,885	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		72,515	
計					1,510,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	背面止水注入工		単位	ｍ２	数量	20	単価 75,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					75,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入ﾌﾟﾗｸﾞ撤去・仕上げ工		単位	ｍ２	数量	20	単価	9,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,700	29,700	
特殊作業員		人	4	26,100	104,400	
普通作業員		人	2	24,400	48,800	
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	日	1	1,608	1,608	
穴埋材	FIX-LS(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)	ｋｇ	0.14	450	63	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,129	
計					193,700	
単価					9,685	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業構台設置工	H=1.5m W=1.5m 現場内運搬含む	単位	空ｍ３	数量	100	単価	2,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,700	41,580	
とび工		人	3.3	27,900	92,070	
普通作業員		人	3.3	24,400	80,520	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		70,630	
計					284,800	
単価					2,848	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業構台移設工	H=1.5m W=1.5m	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	29,700	62,370	
とび工		人	5	27,900	139,500	
普通作業員		人	5	24,400	122,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		48,530	
計					372,400	
単価					3,724	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業構台撤去工	H=1.5m W=1.5m 現場内運搬含む	単位	空ｍ３	数量	100	単価	1,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	29,700	20,790	
とび工		人	1.7	27,900	47,430	
普通作業員		人	1.7	24,400	41,480	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,400	
計					126,100	
単価					1,261	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,000	15,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査	上向き	単位	ｍ２	数量	10	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1	62,600	62,600	
技師（B）		人	2	49,300	98,600	
技師（C）		人	1	42,500	42,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		20,300	
計					224,000	
単価					22,400	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	単位	日	数量	1	単価	1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6.5	152	988	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.3	477	620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,608	
単価					1,608	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	単位	日	数量	1	単価	1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6.5	152	988	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.3	477	620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,608	
単価					1,608	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]運転	吐出量 2.5m3/min	単位	日	数量	1	単価	4,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	21	149	3,129	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	1.7	1,100	1,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,999	
単価					4,999	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	2kVA	単位	日	数量	1	単価	1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6.5	152	988	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.3	477	620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,608	
単価					1,608	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]運転	吐出量 2.5m3/min	単位	日	数量	1	単価	4,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	21	149	3,129	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	1.7	1,100	1,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,999	
単価					4,999	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	左官工法	0.1m3以下(0.06m3) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	470,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		無し 0.1m3以下 0.06m3	構造物	1	470,700	470,700		
計						470,700		
単価						470,700	円／構造物	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		有り 12ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	11,990	11,990		
計						11,990		
単価						11,990	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	既設構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	57,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 著しく有り 有り	ｍ３	1	57,500	57,500	
計					57,500	
単価					57,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	既設鋼板撤去	波板鋼板 2860×100×1.5	単位	箇所	数量	1	単価	80,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波板鋼板撤去	2860×100×1.5	箇所	1	80,280	80,280	
計					80,280	
単価					80,280	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－6号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=100	単位	m2	数量	1	単価	1,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,921	1,921	
計					1,921	
単価					1,921	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2	単位	m3	数量	1	単価	350,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	350,200	350,200	
計					350,200	
単価					350,200	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	493,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準以外 1.23無	t	1	493,100	493,100	
計					493,100	
単価					493,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－9号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	411,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準以外 1.23無	t	1	411,100	411,100	
計					411,100	
単価					411,100	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－10号	ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	463,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	463,700	463,700	
計					463,700	
単価					463,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－11号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	15,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	15,790	15,790	
計					15,790	
単価					15,790	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－12号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	T-25 3200×1000×275	単位	枚	数量	1	単価	279,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置	3200×1000×275	枚	1	37,440	37,440	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	T-25 3200×1000×275 ｽﾞﾚ止め穴φ50･φ100付き	枚	1	242,000	242,000	
計					279,440	
単価					279,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－13号	削孔部充填(弾性ｼｰﾙ材)	φ100×275	単位	孔	数量	1	単価	61,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔部充填	φ100×275 弾性ｼｰﾙ材	孔	1	61,050	61,050	
計					61,050	
単価					61,050	円／孔

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－14号	削孔部充填(ﾓﾙﾀﾙ)	φ50×275	単位	孔	数量	1	単価	59,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔部充填	φ50×275 ﾓﾙﾀﾙ 1:3(高炉)	孔	1	59,870	59,870	
計					59,870	
単価					59,870	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－15号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,952	1,952	
計					1,952	
単価					1,952	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－16号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	984.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	984.2	984.2	
計					984.2	
単価					984.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	無筋構造物 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	15cm以下	m	1	14,570	14,570	
計					14,570	
単価					14,570	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－18号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm	単位	m2	数量	1	単価	19,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	19,790	19,790	
計					19,790	
単価					19,790	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－19号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	8,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	8,324	8,324	
計					8,324	
単価					8,324	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－20号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 人力積込 DID有 6.5km以下	ｍ３	1	2,612	2,612	
計					2,612	
単価					2,612	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－21号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,290	3,290	
計					3,290	
単価					3,290	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－22号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂　上記以外(小規模)　小規模(標準以外)	ｍ３	1	3,796	3,796	
計					3,796	
単価					3,796	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－23号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	ｍ３	1	3,103	3,103	
計					3,103	
単価					3,103	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－24号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	4,500	4,500	
建設発生土受入費(礫質土(夜間)):4,500円/m3						
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－25号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 280mm	単位	m2	数量	1	単価	2,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	280mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	2,723	2,723	
計					2,723	
単価					2,723	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－26号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	ｍ２	1	2,877	2,877	
計					2,877	
単価					2,877	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－27号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	6,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	6,128	6,128	
計					6,128	
単価					6,128	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－28号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,998	3,998	
計					3,998	
単価					3,998	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－29号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS≧3000 舗装厚 75mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	7,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 37.5mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し	ｍ２	1	3,439	3,439	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 37.5mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ｍ２	1	3,696	3,696	
計					7,135	
単価					7,135	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－30号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS≧5000 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	4,589	4,589	
計					4,589	
単価					4,589	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－31号	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ(歩道部)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2 平均厚75mm	単位	m2	数量	1	単価	26,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.075	350,200	26,265	
計					26,265	
単価					26,270	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－32号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	4,035	4,035	
計					4,035	
単価					4,035	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－33号	視覚障害者誘導ｼｰﾄ撤去	30cm×30cm	単位	枚	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ撤去(夜間)	貼付式 300×300	枚	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－34号	視覚障害者誘導ｼｰﾄ設置	線状 30cm×30cm	単位	枚	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点字ｼｰﾄ設置(夜間)(材工共)	貼付式 300×300 線状	枚	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－35号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	柵高 0.8m ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(再利用撤去)	単位	m	数量	1	単価	2,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 有 有	m	1	2,633	2,633	
計					2,633	
単価					2,633	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	57,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 著しく有り 有り	ｍ３	1	57,500	57,500	
計					57,500	
単価					57,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－37号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(流用品)	単位	m	数量	1	単価	7,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 100m未満 有	m	1	7,459	7,459	
計					7,459	
単価					7,459	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－38号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2	単位	m3	数量	1	単価	350,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	350,200	350,200	
計					350,200	
単価					350,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－39号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	15,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	15,790	15,790	
計					15,790	
単価					15,790	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－40号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	57,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 著しく有り 有り	ｍ３	1	57,500	57,500	
計					57,500	
単価					57,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－41号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	2,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	2,326	2,326	
計					2,326	
単価					2,326	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－42号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2	単位	m3	数量	1	単価	350,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	350,200	350,200	
計					350,200	
単価					350,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－43号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	15,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	15,790	15,790	
計					15,790	
単価					15,790	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－44号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入れ 片面 B型 H100 流用品	単位	m	数量	1	単価	5,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	5,125	5,125	
計					5,125	
単価					5,125	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－45号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID有 14.4km以下	ｍ３	1	15,730	15,730	
計					15,730	
単価					15,730	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－46号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－47号	現場発生品運搬	波板鋼板	単位	t	数量	1	単価	21,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	7,411	7,411	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	14,170	14,170	
計					21,581	
単価					21,590	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量	36	単価	25,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	18	27,750	499,500	
交通誘導警備員Ｂ		人日	18	22,500	405,000	
計					904,500	
単価					25,130	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以下 0.06m3	単位	構造物	数量	1	単価	470,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	50,787	121,888	
特殊作業員		人	4.5	44,631	200,839	
普通作業員		人	2.3	41,724	95,965	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.071	379,640	26,954	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		25,054	
計					470,700	
単価					470,700	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 12ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	41,724	54,241	
ダンプトラック運転	良好	日	1.33	49,310	65,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					119,900	
単価					11,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)(夜間)	ｍ３	100	5,405	540,500	
計					540,500	
単価					5,405	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 著しく有り 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	57,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	ｍ３	1	57,495	57,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,500	
単価					57,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	波板鋼板撤去	2860×100×1.5	単位	箇所	数量	1	単価	80,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	50,787	15,236	
溶接工		人	0.5	56,259	28,129	
普通作業員		人	0.5	41,724	20,862	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		16,053	
計					80,280	
単価					80,280	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準以外 1.23無	単位	t	数量	1	単価	493,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準以外 1.23無	t	1	261,000	261,000	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準以外 1.23無	t	1	232,100	232,100	
計					493,100	
単価					493,100	円／ t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準以外 1.23無	単位	t	数量	1	単価	411,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準以外 1.23無	t	1	220,500	220,500	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準以外 1.23無	t	1	190,600	190,600	
計					411,100	
単価					411,100	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	463,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準以外 1.23無	t	1	261,000	261,000	
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	202,700	202,700	
計					463,700	
単価					463,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置	3200×1000×275	単位	枚	数量	10	単価	37,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	50,787	81,259	
特殊作業員		人	1.6	44,631	71,409	
普通作業員		人	3.2	41,724	133,516	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1.6	46,200	73,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,296	
計					374,400	
単価					37,440	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	削孔部充填	φ100×275 弾性ｼｰﾙ材	単位	孔	数量	100	単価	61,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25	50,787	1,269,675	
普通作業員		人	100	41,724	4,172,400	
ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 1成分形	L	259.05	1,510	391,165	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		271,760	
計					6,105,000	
単価					61,050	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	削孔部充填	φ50×275 ﾓﾙﾀﾙ 1:3(高炉)	単位	孔	数量	100	単価	59,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25	50,787	1,269,675	
普通作業員		人	100	41,724	4,172,400	
ﾓﾙﾀﾙ	1:3(高炉)	m3	0.07	22,510	1,575	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		543,350	
計					5,987,000	
単価					59,870	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	15cm以下	単位	m	数量	10	単価	14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	50,787	15,236	
特殊作業員		人	1.6	44,631	71,409	
普通作業員		人	1.1	41,724	45,896	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,159	
計					145,700	
単価					14,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 人力積込 DID有 6.5km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	2,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	日	0.5	52,240	26,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,120	
単価					2,612	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(夜間)	ｍ３	100	3,290	329,000	
計					329,000	
単価					3,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 有 有	単位	m	数量	100	単価 2,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	2,632.5	263,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					263,300	
単価					2,633	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 100m未満 有	単位	m	数量	100	単価	7,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	7,458.75	745,875	
防護柵(P種)	H=0.8m 流用品	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					745,900	
単価					7,459	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID有 14.4km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	日	3	52,410	157,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					157,300	
単価					15,730	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,750	27,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,750	
単価					27,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,500	22,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,500	
単価					22,500	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	49,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	40,698	36,221	
軽油		L	19.2	149	2,860	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	268	273	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					49,310	
単価					49,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準以外 1.23無	単位	t	数量	1	単価	261,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	50,787	10,157	
鉄筋工		人	2.3	48,735	112,090	
普通作業員		人	0.2	41,724	8,344	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	63,960	2,558	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		15,581	
計					261,000	
単価					261,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準以外 1.23無	単位	t	数量	1	単価	232,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	50,787	25,393	
鉄筋工		人	3.5	48,735	170,572	
普通作業員		人	0.3	41,724	12,517	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	63,960	7,035	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		16,583	
計					232,100	
単価					232,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準以外 1.23無	単位	t	数量	1	単価	220,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	50,787	5,078	
鉄筋工		人	1.7	48,735	82,849	
普通作業員		人	0.2	41,724	8,344	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	63,960	2,558	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		11,461	
計					220,500	
単価					220,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準以外 1.23無	単位	t	数量	1	単価	190,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	50,787	20,314	
鉄筋工		人	2.9	48,735	141,331	
普通作業員		人	0.2	41,724	8,344	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	63,960	7,035	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		13,576	
計					190,600	
単価					190,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	202,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	50,787	25,393	
鉄筋工		人	3.3	48,735	160,825	
普通作業員		人	0.3	41,724	12,517	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,965	
計					202,700	
単価					202,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾓﾙﾀﾙ	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.53	28,600	15,158	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.05	7,000	7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,510	
単価					22,510	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	52,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	40,698	40,698	
軽油		L	25	149	3,725	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.17	6,490	7,593	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	187	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,240	
単価					52,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	52,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	40,698	40,698	
軽油		L	20.75	149	3,091	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29	6,490	8,372	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	187	241	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					52,410	
単価					52,410	円／日