

令和8年8月18日（令和8年8月18日）

R8 精華拡幅石原西改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事
工事地名	京都府相楽郡精華町柘榴地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	京都国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3620030001	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	464日間 自 令和 8年 8月24日 (当初) 至 令和 9年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	34 木津川市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道1 6 3号	2 2) 処 分 費 等	858,035
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		142,700,058			
道路土工			式	1		7,780,050			
掘削工(ICT)			式	1		434,043			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	460	415.8	191,268				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	m3	450	413.8	186,210				単-2号
整地	敷均し(ルース)	m3	450	125.7	56,565				単-3号
路体盛土工		式	1		4,368,536				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	600	6,444	3,866,400				単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	812	32,480				単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	m3	720	413.8	297,936				単-6号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	720	238.5	171,720				単-7号
路体盛土工(ICT)		式	1		1,425,380				

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	m3	1, 160	250. 9	291, 044			単-8号	
路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上 再生クラッシュラン RC-40	m3	140	2, 134	298, 760			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0. 3km以下	m3	1, 270	413. 8	525, 526			単-10号	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1, 300	238. 5	310, 050			単-11号	
路床盛土工		式	1		180, 467				
路床盛土	2. 5m未満	m3	20	6, 540	130, 800			単-12号	
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	20	852. 6	17, 052			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0. 3km以下	m3	50	413. 8	20, 690			単-14号	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	50	238. 5	11, 925			単-15号	
路床盛土工(ICT)		式	1		826, 807				
路床盛土(ICT)	4. 0m以上	m3	700	363	254, 100			単-16号	
路床盛土(ICT)	4. 0m以上 再生クラッシュラン RC-40	m3	30	1, 913	57, 390			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	m3	790	413. 8	326, 902			単-18号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	790	238. 5	188, 415			単-19号
法面整形工(ICT)			式	1		296, 943			
法面整形(切土部) (ICT)		け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2	862. 5	1, 725			単-20号
法面整形(盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	540	546. 7	295, 218			単-21号
残土処理工			式	1		247, 874			
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	380	238. 5	90, 630			単-22号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	m3	380	413. 8	157, 244			単-23号
地盤改良工			式	1		2, 719, 638			
路床安定処理工			式	1		162, 848			
安定処理 (H29-本線④)		1m以下(0.4m) 固化材100m2あたり使用量 2t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)	m2	39	1, 560	60, 840			単-24号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理 (R5-18, 20)		1m以下(0.3m) 固化材100m2あたり使用量 1.5t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)	m2	17	1,456	24,752			単-25号
安定処理 (R5-18, 20)		1m以下(0.8m) 固化材100m2あたり使用量 4.8t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)	m2	36	2,146	77,256			単-26号
自走式土質改良工			式	1		1,771,220			
土質改良		砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 20kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)	m3	830	2,134	1,771,220			単-27号
置換工			式	1		785,570			
置換碎石		再生クラッシャー RC-40 幅4.0m未満	m3	70	3,726	260,820			単-28号
置換碎石		再生クラッシャー RC-40 幅4.0m以上	m3	250	2,099	524,750			単-29号
擁壁工			式	1		49,804,547			
作業土工			式	1		1,983,620			
床掘り		土砂	m3	1,300	241.7	314,210			単-30号
埋戻し		土砂	m3	550	1,954	1,074,700			単-31号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	30	3, 203	96, 090			単-32号
基面整正			m2	270	488	131, 760			単-33号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	m3	680	413. 8	281, 384			単-34号
整地		敷均し(ルーズ)	m3	680	125. 7	85, 476			単-35号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		13, 570, 127			
小型擁壁 (H30-9)		0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	m3	1	129, 900	129, 900			単-36号
小型擁壁 (H30-9)		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート無し	m3	0. 4	104, 800	41, 920			単-37号
重力式擁壁 (H30-9)		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	m3	1	78, 630	78, 630			単-38号
重力式擁壁 (R5-18・R5-20)		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート無し	m3	14	72, 660	1, 017, 240			単-39号
重力式擁壁 (R5-18・R5-20)		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート無し	m3	30	65, 890	1, 976, 700			単-40号
重力式擁壁 (8号)		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	m3	37	81, 960	3, 032, 520			単-41号
重力式擁壁 (①)		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	m3	26	69, 540	1, 808, 040			単-42号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁 (②③)		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	m3	25	81,960	2,049,000			単-43号
重力式擁壁 (1)(2)		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート無し	m3	42	65,890	2,767,380			単-44号
重力式擁壁 (3)		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	m3	3	78,630	235,890			単-45号
重力式擁壁 (4)		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	m3	4	71,850	287,400			単-46号
排水材設置(構造物背面排水材)		幅300mm×厚50mm 天然繊維系	m	39	2,176	84,864			単-47号
ガードレール用補強鉄筋		SD295 D13	t	0.11	327,900	36,069			単-48号
ガードレール用箱抜き		φ 200 L=0.4m/箇所	m	17	1,408	23,936			単-49号
転落防止柵用箱抜き		φ 100 L=0.2m/箇所	m	0.8	797.8	638			単-50号
場所打擁壁工 (U型擁壁)			式	1		16,723,417			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	66	3,865	255,090			単-51号
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	192	31,870	6,119,040			単-52号
鉄筋		SD345 D13	t	2.1	333,000	699,300			単-53号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	3. 81	284, 200	1, 082, 802			単-54号
鉄筋		SD345 D29～32	t	11. 09	238, 700	2, 647, 183			単-55号
型枠		一般型枠	m2	340	10, 260	3, 488, 400			単-56号
足場		安全ネット必要	掛m2	370	5, 098	1, 886, 260			単-57号
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	90	3, 742	336, 780			単-58号
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	13	5, 937	77, 181			単-59号
水抜パイプ		VP φ 75	m	5	861. 2	4, 306			単-60号
排水材設置(構造物背面排水材)		幅300mm×厚50mm 天然繊維系	m	39	2, 176	84, 864			単-61号
ガードレール用箱抜き		φ 200 L=0. 4m/箇所	m	2	1, 408	2, 816			単-62号
ガードレール用箱抜き		φ 200 L=0. 25m	箇所	5	7, 560	37, 800			単-63号
転落防止柵用箱抜き		φ 100 L=0. 2m/箇所	m	2	797. 8	1, 595			単-64号
プレキャスト擁壁工			式	1		5, 796, 412			

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストL型擁壁 (R5-23)	1. 0mを超え2. 0m以下	m	48	74, 050	3, 554, 400			単-65号	
プレキャストL型擁壁 (H29-本線④)	2. 0mを超え3. 5m以下	m	9	238, 600	2, 147, 400			単-66号	
裏込材	再生クラッシャーラン RC-40	m3	14	6, 758	94, 612			単-67号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		11, 531, 753				
補強土壁基礎	400×200 18-8-40 (高炉)	m	42	7, 103	298, 326			単-68号	
補強土壁基礎	600×200 18-8-40 (高炉)	m	4	9, 964	39, 856			単-69号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	123	43, 360	5, 333, 280			単-70号	
現場打補強土壁壁面材	帯鋼補強土壁 24-12-25(20) (高炉)	m2	7	44, 870	314, 090			単-71号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1, 333	2, 117	2, 821, 961			単-72号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	340	1, 120	380, 800			単-73号	
笠石コンクリート	24-12-25(20) (高炉)	m3	11	145, 900	1, 604, 900			単-74号	
背面排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m3	60	2, 929	175, 740			単-75号	

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤排水層		再生クラッシュラン RC-40	m3	60	4, 520	271, 200			単-76号
排水管敷設		高密度ポリエチレン管 (タフ ル) φ 200	m	30	9, 720	291, 600			単-77号
法止擁壁工			式	1		199, 218			
法止ブロック		H=400	m	17	10, 050	170, 850			単-78号
張りコンクリート		18-8-40(高炉) 仕上り 厚 7cm	m2	6	4, 728	28, 368			単-79号
カルバート工			式	1		2, 777, 574			
作業土工			式	1		48, 884			
床掘り		土砂	m3	20	241. 7	4, 834			単-80号
埋戻し		土砂	m3	10	3, 203	32, 030			単-81号
基面整正			m2	18	488	8, 784			単-82号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) DID無 0. 3km以 下	m3	6	413. 8	2, 482			単-83号
整地		敷均し(ルース)	m3	6	125. 7	754			単-84号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストカルバート工		式	1		2,728,690				
プレキャストボックス	B400×H500	m	9	79,750	717,750			単-85号	
プレキャストボックス	B900×H1000 PC鋼より線(SWPR7B φ15.2)	m	13	152,600	1,983,800			単-86号	
止水壁	18-8-40(高炉)	m3	0.2	135,700	27,140			単-87号	
排水構造物工		式	1		28,386,660				
作業土工		式	1		2,008,286				
床掘り	土砂	m3	670	241.7	161,939			単-88号	
床掘り	土砂	m3	150	368.5	55,275			単-89号	
床掘り	土砂	m3	30	514.9	15,447			単-90号	
埋戻し	土砂	m3	420	1,954	820,680			単-91号	
埋戻し	土砂	m3	240	3,203	768,720			単-92号	
基面整正		m2	260	488	126,880			単-93号	

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	m3	110	413.8	45,518			単-94号
整地		敷均し(ルース)	m3	110	125.7	13,827			単-95号
側溝工			式	1		6,825,665			
プレキャストU型側溝		PU1-150×150	m	22	6,152	135,344			単-96号
プレキャストU型側溝		PU1-300×300	m	23	9,683	222,709			単-97号
プレキャストU型側溝		PU1-300×360	m	35	10,910	381,850			単-98号
プレキャストU型側溝		PU3-300×300	m	175	9,942	1,739,850			単-99号
プレキャストU型側溝		PU-300×500	m	173	11,930	2,063,890			単-100号
プレキャストU型側溝		PU-400×500	m	33	12,590	415,470			単-101号
プレキャストU型側溝		PU-400×600	m	30	26,370	791,100			単-102号
現場打L型側溝		A型 150/190×200×600 W500 18-8-40(高炉)	m	37	13,550	501,350			単-103号
現場打L型側溝		B型 W500+100 18-8-40(高炉)	m	69	5,593	385,917			単-104号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打L型側溝		C型 W500 18-8-40(高炉)	m	11	4,955	54,505			単-105号
現場打L型側溝		D型 180/190×100×60 0 W500 18-8-40(高炉)	m	8	16,710	133,680			単-106号
管渠工			式	1		7,475,719			
ヒューム管(B形管)		外圧管1種 φ450 90° 巻 18-8-40(高炉)	m	26	28,000	728,000			単-107号
ヒューム管(B形管)		外圧管1種 φ600(1) 3 60° 巻 18-8-40(高炉)	m	6	95,950	575,700			単-108号
ヒューム管(B形管)		外圧管1種 φ600(2) 3 60° 巻 18-8-40(高炉)	m	10	86,320	863,200			単-109号
暗渠排水管		VP φ200	m	3	4,713	14,139			単-110号
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管(タフ ル) φ400	m	23	12,030	276,690			単-111号
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管(タフ ル) φ500	m	15	18,650	279,750			単-112号
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管(タフ ル) φ800	m	9	46,420	417,780			単-113号
ゴム支管継手(材料)		高密度ポリエチレン管 φ500 用	個	1	28,300	28,300			単-114号
鉄筋コンクリート台付管		φ300	m	10	17,560	175,600			単-115号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管		φ 400	m	77	22, 480	1, 730, 960			単-116号
鉄筋コンクリート台付管		φ 450	m	22	27, 530	605, 660			単-117号
鉄筋コンクリート台付管		φ 600	m	10	38, 030	380, 300			単-118号
鉄筋コンクリート台付管		重圧管 φ 800	m	22	63, 620	1, 399, 640			単-119号
集水桝・マンホール工			式	1		6, 885, 200			
現場打ち集水桝		500×500×500 18-8-40(高炉)	箇所	3	51, 340	154, 020			単-120号
現場打ち集水桝		500×500×700 18-8-40(高炉)	箇所	2	59, 680	119, 360			単-121号
現場打ち集水桝		500×500×800 18-8-40(高炉)	箇所	1	65, 640	65, 640			単-122号
現場打ち集水桝		600×600×800 18-8-40(高炉)	箇所	7	69, 130	483, 910			単-123号
現場打ち集水桝		600×600×1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	119, 200	119, 200			単-124号
現場打ち集水桝		600×600×1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	127, 400	127, 400			単-125号
現場打ち集水桝		700×700×1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	139, 500	139, 500			単-126号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		1000×1000×3300 24-12-25(20) (高炉)	箇所	1	806,700	806,700			単-127号
現場打ち集水桝		1000×1000×3800 24-12-25(20) (高炉)	箇所	1	953,400	953,400			単-128号
現場打ち集水桝		1200×1200×1700 24-12-25(20) (高炉)	箇所	1	366,500	366,500			単-129号
現場打ち集水桝(接続桝A)		1000×2300×1800/2900 24-12-25(20) (高炉)	箇所	1	919,900	919,900			単-130号
現場打ち集水桝(接続桝B)		1000×2100×1500/2600 24-12-25(20) (高炉)	箇所	1	680,700	680,700			単-131号
プレキャスト街渠桝		400×350×800	箇所	2	98,930	197,860			単-132号
既設街渠桝蓋改造		グレーチング 450×500用 T-25 普通目 ボルト固定 18-8-40(高炉)	箇所	1	80,920	80,920			単-133号
既設街渠桝蓋改造		グレーチング 1000×1000用 T-25 普通目 ボルト固定 18-8-40(高炉)	箇所	1	161,100	161,100			単-134号
蓋		縞鋼板 500×500用 t=6.0mm 溶融亜鉛メッキ	枚	5	35,700	178,500			単-135号
蓋		縞鋼板 600×600用 t=6.0mm 溶融亜鉛メッキ	枚	8	45,800	366,400			単-136号
蓋		縞鋼板 1000×1000用 t=6.0mm 2枚/組 溶融亜鉛メッキ	組	2	104,800	209,600			単-137号
蓋		縞鋼板 1200×1200用 t=6.0mm 2枚/組 溶融亜鉛メッキ	組	1	143,000	143,000			単-138号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋		縞鋼板 1000×2300用 t=6.0mm 2枚/組 溶融 亜鉛メッキ	組	1	254,000	254,000			単-139号
蓋		縞鋼板 1000×2100用 t=6.0mm 2枚/組 溶融 亜鉛メッキ	組	1	235,000	235,000			単-140号
蓋		グレーチング 600×600用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	44,480	44,480			単-141号
蓋		グレーチング 700×700用 T-2 細目 ボルト固定	枚	1	78,110	78,110			単-142号
場所打水路工			式	1		5,191,790			
現場打水路		300×400 18-8-40(高 炉)	m	42	27,460	1,153,320			単-143号
現場打水路		300×894～400 18-8-4 0(高炉)	m	2	39,770	79,540			単-144号
現場打水路		300×894 24-12-25(20) (高炉)	m	17	64,170	1,090,890			単-145号
現場打水路		700×1100 24-12-25(2 0) (高炉)	m	28	75,280	2,107,840			単-146号
現場打水路(擦り付け)		900/700×1100 24-12- 25(20) (高炉)	m	3	102,700	308,100			単-147号
現場打水路(流末接続)		500/400×1320・400×1 700 24-12-25(20) (高 炉)	箇所	1	90,300	90,300			単-148号
側溝蓋		グレーチング 300用 T-25 細目 ボルト固定	枚	10	36,180	361,800			単-149号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		13,570,360				
橋面防水工		式	1		930,021				
橋面防水	塗膜防水	m2	381	2,441	930,021			単-150号	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		9,256,260				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 250mm 部分舗 装	m2	52	1,815	94,380			単-151号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 250mm	m2	1,300	1,136	1,476,800			単-152号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 200mm 部分舗 装	m2	52	2,187	113,724			単-153号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 200mm	m2	1,300	1,520	1,976,000			単-154号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満	m2	52	3,090	160,680			単-155号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超	m2	1,300	2,068	2,688,400			単-156号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満	m2	52	3,013	156,676			単-157号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超	m2	1,300	1,992	2,589,600			単-158号	

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		750,203				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	222	517.4	114,862			単-159号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	222	756.9	168,031			単-160号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超	m2	222	2,105	467,310			単-161号	
アスファルト舗装工 (町道車道部)		式	1		1,405,151				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 150mm	m2	404	616.2	248,944			単-162号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	404	756.9	305,787			単-163号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超	m2	404	2,105	850,420			単-164号	
アスファルト舗装工 (橋梁車道部)		式	1		1,228,725				
レベリング層(車・路)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 40mm 3 .0m超	m2	381	1,578	601,218			単-165号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 40mm 3 .0m超	m2	381	1,647	627,507			単-166号	
縁石工		式	1		381,264				

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		381,264				
地先境界ブロック	150×150×600	m	52	7,332	381,264			単-167号	
踏掛版設置工		式	1		1,390,760				
踏掛版設置工		式	1		1,390,760				
踏掛版設置 (A1)	24-12-25 (20) (高炉)	m3	7	89,510	626,570			単-168号	
踏掛版設置 (A2)	24-12-25 (20) (高炉)	m3	9	84,910	764,190			単-169号	
防護柵工		式	1		13,409,099				
作業土工		式	1		5,466				
床掘り	土砂	m3	4	241.7	966			単-170号	
埋戻し	土砂	m3	0.9	3,203	2,882			単-171号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	m3	3	413.8	1,241			単-172号	
整地	敷均し(ルース)	m3	3	125.7	377			単-173号	

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		3,275,063				
ガードレール	Gr-C-2B 塗装(白) 100m以上 曲線部補正無し	m	118	11,000	1,298,000			単-174号	
ガードレール	Gr-C-2B 塗装(白) 100m以上 曲線部補正有り	m	30	12,090	362,700			単-175号	
ガードレール	Gr-C-2B-4 塗装(白) 21m未満 曲線部補正無し	m	18	21,780	392,040			単-176号	
ガードレール	Gr-C-4E 塗装(白) 21m以上50m未満 曲線部補正無し	m	6	11,660	69,960			単-177号	
ガードレール	Gr-C-4E 塗装(白) 21m以上50m未満 曲線部補正有り	m	16	12,820	205,120			単-178号	
仮設ガードレール(支給品)	Gr-B-2B 連続基礎ブロック	m	104	4,603	478,712			単-179号	
支給品運搬	ガードレール	t	2.02	24,890	50,277			単-180号	
支給品運搬	支柱付き連続基礎ブロック	t	39.57	10,570	418,254			単-181号	
防止柵工		式	1		5,356,750				
落下物等防止柵	柵高 2.0m ガードレール支柱取付	m	18	67,180	1,209,240			単-182号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 階段部 手摺付 コンクリート建込	m	13	62,340	810,420			単-183号	

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m カートレール支柱取付	m	83	35,730	2,965,590			単-184号	
手摺	2段 壁面取付	m	10	37,150	371,500			単-185号	
防護柵基礎工		式	1		4,771,820				
現場打防護柵基礎	18-8-40(高炉)	m	15	29,290	439,350			単-186号	
フレキスト防護柵基礎(補強土壁部)	500×1500	m	46	66,020	3,036,920			単-187号	
フレキスト防護柵基礎(地覆部)	400×1800	m	15	86,370	1,295,550			単-188号	
標識工		式	1		980,965				
小型標識工		式	1		908,040				
標識柱・基礎(1)	φ 60.5×H3000(白) 700×700×650 18-8-40(高炉)	基	1	59,750	59,750			単-189号	
標識柱・基礎(2)	φ 76.3×H4350(白) 500×500×1100 18-8-40(高炉)	基	2	68,250	136,500			単-190号	
標識柱(3)	φ 76.3×H2950(白) 防護柵取付	基	2	182,500	365,000			単-191号	
標識柱(4)	φ 76.3×H4100(白) 擁壁取付	基	1	204,600	204,600			単-192号	

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板(1)		警戒標識(720×720)	基	1	42,490	42,490			単-193号
標識板(2)		警戒標識(450×450)、 補助標識(400×150)	基	3	27,380	82,140			単-194号
標識板(3)		注意喚起表示板(150× 500)	基	2	8,780	17,560			単-195号
小型標識移設工			式	1		72,925			
標識柱・基礎(5)		φ76.3×H5000(メッキ)曲 げ[流用品] 500×500 ×1000 18-8-40(高炉) 撤去・再設置	基	1	64,290	64,290			単-196号
標識板(4)		警戒標識(720×720)[流用品] 撤去・再設置	基	1	8,635	8,635			単-197号
区画線工			式	1		1,328,029			
区画線工			式	1		1,328,029			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 供用区間	m	480	404.5	194,160			単-198号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 未供用区間	m	550	382.3	210,265			単-199号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 黄 3 0cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 供用区間	m	110	854.3	93,973			単-200号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 実線 黄 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	m	260	820	213,200			単-201号
溶融式区画線		溶融式手動 セ`ブラ 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	m	7	778.6	5,450			単-202号
区画線消去		削取り式 15cm換算	m	858	712.1	610,981			単-203号
道路付属施設工			式	1		4,709,216			
作業土工			式	1		21,771			
床掘り		土砂	m3	2	2,184	4,368			単-204号
埋戻し		土砂	m3	2	3,904	7,808			単-205号
埋戻し		保護砂	m3	0.7	9,504	6,652			単-206号
積込(ルース`)		土砂 小規模(標準)	m3	1	1,076	1,076			単-207号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.2km以下	m3	2	808.1	1,616			単-208号
整地		敷均し(ルース`)	m3	2	125.7	251			単-209号
道路付属物工			式	1		1,560,600			

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
線形誘導標 (A型)		220×400 (白地 赤矢) 両面 防護柵支柱取付式	基	17	25,850	439,450			単-210号
線形誘導標 (B型)		500×350 (白地 赤矢) 防護柵レール取付式	枚	15	7,972	119,580			単-211号
線形誘導標 (C型)		600×400 (白地 赤矢) 壁高欄取付式	枚	47	21,310	1,001,570			単-212号
ケーブル配管工			式	1		704,185			
地中配管		FEP φ30	m	9	961	8,649			単-213号
埋設標識シート		幅150mm 折込2倍	m	9	296	2,664			単-214号
屋外配管		厚鋼電線管 G22	m	70	4,341	303,870			単-215号
屋外配管		金属製可とう電線管 φ24	m	5	2,577	12,885			単-216号
異種管継手		FEP φ30-G22	組	2	5,060	10,120			単-217号
管内配線		CV 3.5mm2-2C	m	101	1,733	175,033			単-218号
管内配線		IV 3.5mm2	m	101	424	42,824			単-219号
分岐接続材		Y分岐 (同径) 3.5mm2-2C用	組	1	7,310	7,310			単-220号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		200×200×100 防水型 ステンレス製	個	4	16,890	67,560			単-221号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		500×250×200 防水型 ステンレス製	個	1	73,270	73,270			単-222号
照明工			式	1		2,422,660			
照明柱基礎		φ 500×1000 18-8-40 (高炉)	基	1	72,020	72,020			単-223号
照明柱基礎		φ 500×1800 18-8-40 (高炉)	基	2	81,100	162,200			単-224号
照明柱基礎		φ 500×1900 18-8-40 (高炉)	基	1	82,240	82,240			単-225号
照明柱 (P1・P5)		H=8.0m KCE050-2C	基	2	471,400	942,800			単-226号
照明柱 (P2)		H=4.41m LED照明 (蛍光 ランプ 20W相当)	基	1	344,900	344,900			単-227号
照明柱 (P3)		H=10.0m LED照明 (蛍光 ランプ 20W相当)	基	1	365,500	365,500			単-228号
照明柱 (P4)		H=8.0m KCE050-2C	基	1	453,000	453,000			単-229号
構造物撤去工			式	1		3,961,244			
防護柵撤去工			式	1		184,305			

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	m	126	1,380	173,880			単-230号	
転落防止柵撤去	H=1.1m コンクリート建込	m	15	695	10,425			単-231号	
標識撤去工		式	1		135,510				
大型標識柱撤去	片持式(F型柱) 400kg以上/基	基	1	75,600	75,600			単-232号	
大型標識板撤去	案内標識 3000×2400	枚	1	59,910	59,910			単-233号	
構造物取壊し工		式	1		2,038,515				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	195	8,414	1,640,730			単-234号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	17	17,150	291,550			単-235号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	55	710.9	39,099			単-236号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	320	209.8	67,136			単-237号	
排水構造物撤去工		式	1		5,764				
蓋版撤去	縞鋼板 650×1000×4.5t	枚	13	245.6	3,192			単-238号	

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板蓋撤去	t=25mm	m2	13	197. 9	2, 572			単-239号	
運搬処理工		式	1		1, 597, 150				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	195	2, 627	512, 265			単-240号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	17	2, 341	39, 797			単-241号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	16	3, 189	51, 024			単-242号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	195	3, 525	687, 375			単-243号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	17	6, 500	110, 500			単-244号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	16	3, 760	60, 160			単-245号	
現場発生品運搬	ガードレール、転落防止柵、蓋	t	5. 1	24, 890	126, 939			単-246号	
現場発生品運搬	大型標識	t	0. 86	10, 570	9, 090			単-247号	
仮設工		式	1		11, 500, 652				
土留・仮締切工 (流末排水)		式	1		1, 210, 370				

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板		Ⅳ型 平均鋼矢板長さ 10.0m 鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m	枚	18	30,750	553,500			単-248号
鋼矢板		Ⅳ型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10.0m 平均鋼矢板引抜長 10.0m	枚	13	31,370	407,810			単-249号
H鋼杭		H300 H鋼長さ(杭長) 10.0m H鋼平均打込長 9.5m H型鋼平均引抜長 9.5m	本	2	30,890	61,780			単-250号
切梁・腹起し		頭部連結材 溝形鋼(SS400 6.5×150×75)	t	0.4	164,000	65,600			単-251号
横矢板		雑矢板 横矢板厚さ 7.0cm	m2	8	15,210	121,680			単-252号
土留・仮締切工 (横断水路)			式	1		1,232,142			
鋼矢板		Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8.0m 平均鋼矢板引抜長 8.0m	枚	14	23,060	322,840			単-253号
H鋼杭		H300 H鋼長さ(杭長) 8.5m H鋼平均打込長 8.0m H型鋼平均引抜長 8.0m	本	9	26,500	238,500			単-254号
切梁・腹起し		山留材 H300型	t	3.7	95,960	355,052			単-255号
横矢板		雑矢板 横矢板厚さ 5.0cm	m2	25	12,630	315,750			単-256号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工			式	1		64,064			
大型土のう		製作・設置 耐候性(長期仮設3年型)	袋	8	8,008	64,064			単-257号
仮水路工			式	1		948,088			
作業土工			式	1		166,398			内-1号
プレキャストU型側溝		PU-300×500	m	64	10,510	672,640			単-258号
現場打ち集水桝		600×600×700 18-8-40(高炉)	箇所	1	63,250	63,250			単-259号
蓋		縞鋼板 600×600用 t=6.0mm 溶融亜鉛メッキ	枚	1	45,800	45,800			単-260号
仮設防護柵工			式	1		1,455,988			
単管バケット			m	478	3,046	1,455,988			単-261号
交通管理工			式	1		6,590,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	280	18,500	5,180,000			単-262号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	94	15,000	1,410,000			単-263号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		142,700,058			
共通仮設費			式	1		32,493,309			
共通仮設費			式	1		14,659,309			
運搬費			式	1		4,090,479			
重建設機械分解組立輸送費			回	3	1,184,000	3,552,000			単-264号
仮設材運搬費			t	89.3	6,030	538,479			単-265号
技術管理費			式	1		9,512,830			
平板載荷試験費			箇所	1	197,000	197,000			単-266号
六価クロム溶出試験費			検体	2	7,800	15,600			単-267号
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-2号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-3号
施工者と契約した第三者による品質証明費			式	1		8,090,000			内-4号

設計内訳書

工事名	R 8 精華拡幅石原西改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,056,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		17,834,000				
純工事費		式	1		175,193,367				
現場管理費		式	1		54,074,000				
工事原価		式	1		229,267,367				
一般管理費等		式	1		36,632,633				
工事価格		式	1		265,900,000				
消費税相当額		式	1		26,590,000				
工事費計		式	1		292,490,000				

一式当たり内訳書

作業土工

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	80	241. 7	19, 336			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	60	1, 954	117, 240			
基面整正		m 2	39	488	19, 032			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	20	413. 8	8, 276			
整地	敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	20	125. 7	2, 514			
合 計					166, 398			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 施工者と契約した第三者による品質証明費

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工者と契約した第三者による品質証明費	技師(B):80人日、その他原価、一般管理費等含む	式	1		8, 090, 000			
合 計					8, 090, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 415. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	415. 8	415. 8	
計						415. 8	
単価						415. 8	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID無 0. 3km以下	単位	m3	数量	1	単価 413. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	413. 8	413. 8	
計						413. 8	
単価						413. 8	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	125. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	125. 7	125. 7		
計						125. 7		
単価						125. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 444	6, 444		
計						6, 444		
単価						6, 444	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	812	812		
計						812		
単価						812	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0. 3km以下	単位	m3	数量		単価	
						1		413. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	413. 8	413. 8		
計						413. 8		
単価						413. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5		
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土 (ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	250. 9	250. 9		
計						250. 9		
単価						250. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上 再生クラッシャー RC-40	単位	m3	数量	140	単価	2, 134	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	140	250. 9	35, 126			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	170	1, 550	263, 500			
計						298, 626			
単価						2, 134	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0. 3km以下	単位	m3	数量	1	単価	413. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	413. 8	413. 8		
計						413. 8		
単価						413. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5		
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 540	6, 540		
計						6, 540		
単価						6, 540	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		852. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	852. 6	852. 6		
計						852. 6		
単価						852. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0. 3km以下	単位	m3	数量		単価	
						1		413. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	413. 8	413. 8		
計						413. 8		
単価						413. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5		
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	路床盛土 (ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	363	363		
計						363		
単価						363	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	路床盛土 (ICT)	4. 0m以上 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量		単価	
						30		1, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	30	363	10, 890		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	30	1, 550	46, 500		
計						57, 390		
単価						1, 913	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0. 3km以下	単位	m3	数量		単価	
						1		413. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	413. 8	413. 8		
計						413. 8		
単価						413. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5		
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	862. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	862. 5	862. 5		
計						862. 5		
単価						862. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	546. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	546. 7	546. 7		
計						546. 7		
単価						546. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5		
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価 413. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	413. 8	413. 8	
計						413. 8	
単価						413. 8	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一24号	安定処理 (H29-本線④)	1m以下(0.4m) 固化材100m2あたり使用量 2t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	1	単価 1, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1m以下 2t/100m2 セメント系 (特殊土用) フレコン	m 2	1	1, 560	1, 560	
計						1, 560	
単価						1, 560	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	安定処理 (R5-18, 20)	1m以下(0. 3m) 固化材100m2あたり使用量 1. 5t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	1	単価	1, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1m以下 1. 5t/100m2 セメント系 (特殊土用) フレコン	m 2	1	1, 456	1, 456		
計						1, 456		
単価						1, 456	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	安定処理 (R5-18, 20)	1m以下(0. 8m) 固化材100m2あたり使用量 4. 8t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	1	単価	2, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1m以下 4. 8t/100m2 セメント系 (特殊土用) フレコン	m 2	1	2, 146	2, 146		
計						2, 146		
単価						2, 146	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 20kg/m3 セメント系 固化材(特殊土用)	単位	m3	数量		単価	
						830		2, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		砂及び砂質土 20kg/m3	m 3	830	1, 831	1, 519, 730		
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	250, 700	250, 700		
計						1, 770, 430		
単価						2, 134	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	置換砕石	再生クラッシャー RC-40 幅4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						70		3, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	70	1, 954	136, 780		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	80	1, 550	124, 000		
計						260, 780		
単価						3, 726	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	置換碎石	再生クラッシャー RC-40 幅4. 0m以上	単位	m3	数量	250	単価	2, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	250	238. 8	59, 700		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	300	1, 550	465, 000		
計						524, 700		
単価						2, 099	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241. 7	241. 7		
計						241. 7		
単価						241. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 954	1, 954		
計						1, 954		
単価						1, 954	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 203	3, 203		
計						3, 203		
単価						3, 203	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	488	488		
計						488		
単価						488	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	413.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	413.8	413.8		
計						413.8		
単価						413.8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一35号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	125.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 10,000m3未満 無し	m 3	1	125.7	125.7		
計						125.7		
単価						125.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一36号	小型擁壁 (H30-9)	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均し コンクリート無し	単位	m3	数量	1	単価	129,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	129,900	129,900		
計						129,900		
単価						129,900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	小型擁壁 (H30-9)	0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均し コンクリート無し	単位	m3	数量		単価	104, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	104, 800	104, 800		
計						104, 800		
単価						104, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	重力式擁壁 (H30-9)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均しコン クリート無し	単位	m3	数量		単価	78, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	1	78, 630	78, 630		
計						78, 630		
単価						78, 630	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	重力式擁壁 (R5-18・R5-20)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコン クリート無し	単位	m3	数量		1	単価 72, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生	m 3	1	72, 660	72, 660		
計						72, 660		
単価						72, 660	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	重力式擁壁 (R5-18・R5-20)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコン クリート無し	単位	m3	数量		1	単価 65, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	65, 890	65, 890		
計						65, 890		
単価						65, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	重力式擁壁 (8号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	単位	m3	数量		1	単価 81,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生	m 3	1	81,960	81,960		
計						81,960		
単価						81,960	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	重力式擁壁 (①)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	単位	m3	数量		1	単価 69,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	69,540	69,540		
計						69,540		
単価						69,540	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	重力式擁壁 (②③)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	単位	m3	数量	1	単価	81,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生	m 3	1	81,960	81,960		
計						81,960		
単価						81,960	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	重力式擁壁 (1)(2)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート無し	単位	m3	数量	1	単価	65,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	65,890	65,890		
計						65,890		
単価						65,890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	重力式擁壁 (3)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均しコン クリト無し	単位	m3	数量		単価	78,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	1	78,630	78,630		
	計					78,630		
	単価					78,630	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	重力式擁壁 (4)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均しコンクリ ト無し	単位	m3	数量		単価	71,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	71,850	71,850		
	計					71,850		
	単価					71,850	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	排水材設置(構造物背面排水材)	幅300mm×厚50mm 天然繊維系	単位	m	数量	1	単価	2,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	1	2,176	2,176		
計						2,176		
単価						2,176	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	カーポートレール用補強鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	1	単価	327,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	1	327,900	327,900		
計						327,900		
単価						327,900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	カーブレール用箱抜き	φ 200 L=0. 4m/箇所	単位	m	数量	1	単価	1, 408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200 全ての費用	m	1	1, 408	1, 408		
計						1, 408		
単価						1, 408	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	転落防止柵用箱抜き	φ 100 L=0. 2m/箇所	単位	m	数量	1	単価	797. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D100 全ての費用	m	1	797. 8	797. 8		
計						797. 8		
単価						797. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	66	単価	3,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	7	34,190	239,330		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	3	5,243	15,729		
計						255,059		
単価						3,865	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	31,870	31,870		
計						31,870		
単価						31,870	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	333, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	333, 000	333, 000			
計						333, 000			
単価						333, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	284, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	284, 200	284, 200		
計						284, 200		
単価						284, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	238, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	238, 700	238, 700		
計						238, 700		
単価						238, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 260	10, 260		
計						10, 260		
単価						10, 260	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 098	5, 098		
計						5, 098		
単価						5, 098	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	支保	f ≤ 40kN/m2[t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	3, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m2[t ≤ 120cm] 標準(1. 0)	空m 3	1	3, 742	3, 742		
計						3, 742		
単価						3, 742	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		単価	
						1		5,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,937	5,937		
計						5,937		
単価						5,937	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	水抜パイプ	VP φ 75	単位	m	数量		単価	
						1		861. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5	m	1	861. 2	861. 2		
計						861. 2		
単価						861. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	排水材設置(構造物背面排水材)	幅300mm×厚50mm 天然繊維系	単位	m	数量	1	単価	2,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	1	2,176	2,176		
計						2,176		
単価						2,176	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	カーポートレール用箱抜き	φ 200 L=0. 4m/箇所	単位	m	数量	1	単価	1,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200 全ての費用	m	1	1,408	1,408		
計						1,408		
単価						1,408	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	カーブレール用箱抜き	φ 200 L=0. 25m	単位	箇所	数量	1	単価	7, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き工		鋼製 箱抜き径 φ 200mm以下 箱抜き長500mm以下	箇所	1	7, 560	7, 560		
計						7, 560		
単価						7, 560	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	転落防止柵用箱抜き	φ 100 L=0. 2m/箇所	単位	m	数量	1	単価	797. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D100 全ての費用	m	1	797. 8	797. 8		
計						797. 8		
単価						797. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一65号	プレキャストL型擁壁 (R5-23)	1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	48	単価 74, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	48	12, 630	606, 240	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H1200×B850×L2000	個	2	90, 300	180, 600	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H1300×B900×L2000	個	6	97, 200	583, 200	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H1400×B950×L2000	個	12	103, 000	1, 236, 000	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H1400×B950×L1350	個	1	110, 000	110, 000	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H1900×B1250×L2000 堅壁開口(B225×H500)	個	1	193, 000	193, 000	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H1900×B1250×L2000 堅壁開口(B225×H500×2)	個	1	226, 000	226, 000	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H1900×B1250×L1500 堅壁開口(B225×H500)	個	1	217, 000	217, 000	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H1900×B1250×L1476/1180	個	1	202, 000	202, 000	
計						3, 554, 040	
単価						74, 050	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一66号	プレキャストL型擁壁 (H29-本線④)	2. 0mを超え3. 5m以下	単位	m	数量	9	単価 238, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 無し 有り 標準	m	9	13, 590	122, 310	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H3000×B2050×L2000	個	2	370, 000	740, 000	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H3000×B2050×L1388	個	1	405, 000	405, 000	
プレキャストL型擁壁(防止柵(P種) 取付)		H3250×B2350×L2000	個	2	440, 000	880, 000	
計						2, 147, 310	
単価						238, 600	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		6,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	1	6,758	6,758		
計						6,758		
単価						6,758	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	補強土壁基礎	400×200 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	
						10		7,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 8	42,620	34,096		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	9,232	36,928		
計						71,024		
単価						7,103	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	補強土壁基礎	600×200 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	8	1,446	11,568		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.2	42,620	51,144		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	9,232	36,928		
計						99,640		
単価						9,964	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	43, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	1	2, 931	2, 931		
	補強土壁壁面材（材料費）		m 2	1	40, 420	40, 420		
	計					43, 351		
	単価					43, 360	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一71号	現場打補強土壁壁面材	帯鋼補強土壁 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m2	数量	7	単価 44, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	2	43, 180	86, 360	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	17	10, 260	174, 420	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 16	333, 000	53, 280	
計						314, 060	
単価						44, 870	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	2, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	115. 1	115. 1		
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	2, 001	2, 001		
計						2, 116. 1		
単価						2, 117	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1, 120	1, 120		
計						1, 120		
単価						1, 120	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	笠石コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	11	単価	145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	11	43, 180	474, 980		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	72	10, 260	738, 720		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 72	333, 000	239, 760		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	3	5, 937	17, 811		
足場設置・撤去 [砂防]			m	46	2, 890	132, 940		
計						1, 604, 211		
単価						145, 900	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	背面排水層	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	60	単価	2, 929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し，締固め		帯鋼補強土壁	m 3	60	1, 120	67, 200		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	70	1, 550	108, 500		
計						175, 700		
単価						2, 929	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	基盤排水層	再生クラッシャー RC-40	単位	m3	数量	60	単価	4, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁	m 3	60	1, 120	67, 200		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	70	1, 550	108, 500		
吸出し防止材設置			m 2	116	822. 9	95, 456. 4		
計						271, 156. 4		
単価						4, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一77号	排水管敷設	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ200	単位	m	数量	30	単価 9,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 波状管 ダブル構造 呼径200mm 要 全ての費用	m	30	4,028	120,840	
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	6	10,530	63,180	
	吸出し防止材設置		m ²	50	855.3	42,765	
	高密度ポリエチレン管(ダブル)継手材	φ200 チース	個	2	29,000	58,000	
	高密度ポリエチレン管(ダブル)継手材	φ200 キャップ	個	2	3,400	6,800	
	計					291,585	
	単価					9,720	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	法止ﾌﾟﾛｯｸ	H=400	単位	m	数量	10	単価	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0 全ての費用	m 2	2.3	1,260	2,898		
法止ﾌﾟﾛｯｸ据付工		長さ1000mm以下 重量80kg未満	m	10	3,286	32,860		
法止ﾌﾟﾛｯｸ		H400×L1000	個	10	6,470	64,700		
計						100,458		
単価						10,050	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) 仕上り厚 7cm	単位	m2	数量	1	単価	4, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 260	1, 260		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3, 363	3, 363		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	104. 4	104. 4		
計						4, 727. 4		
単価						4, 728	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241. 7	241. 7		
計						241. 7		
単価						241. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 203	3, 203		
計						3, 203		
単価						3, 203	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	488	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	488	488			
計						488			
単価						488	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	413. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	413. 8	413. 8		
計						413. 8		
単価						413. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	125. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	125. 7	125. 7		
計						125. 7		
単価						125. 7	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	プレキャストボックス	B400×H500	単位	m	数量	10	単価	79, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7	1, 260	8, 820		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 7	36, 810	25, 767		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 243	10, 486		
ボックスカルバート据付工(PC鋼材による縦締め無し)		製品長1. 0m/個 0<内空幅B≦1. 25, 0<内空高H≦1. 25	m	10	75, 240	752, 400		
計						797, 473		
単価						79, 750	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
単-86号	プレキャストボックス	B900×H1000 PC鋼より線 (SWPR7B φ15.2)	単位	m	数量	13	単価 152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準	m	13	21,400	278,200	
PC鋼より線		SWPR7B φ15.2	m	58	584.7	33,912.6	
PC鋼より線定着装置		後付用 30T型 1T15.2 アンカープレート、クリップ含む	組	16	3,743	59,888	
ボックスカルバート		B900×H1000×L2000	個	2	214,000	428,000	
ボックスカルバート		B900×H1000×L2000 定着用	個	2	214,000	428,000	
ボックスカルバート		B900×H1000×L2000 側壁開口 (B200×H600)	個	1	247,000	247,000	
ボックスカルバート		B900×H1000×L2000 側壁開口 (B420×H600)	個	1	247,000	247,000	
ボックスカルバート		B900×H1000×L1111/1365 定着用 上下アンカー差筋	個	1	261,000	261,000	
計						1,983,000.6	
単価						152,600	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	止水壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0. 2	単価	135, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 2	43, 370	8, 674		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	9, 232	18, 464		
計						27, 138		
単価						135, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241. 7	241. 7		
計						241. 7		
単価						241. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	368. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 有り	m 3	1	368. 5	368. 5		
計						368. 5		
単価						368. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	514. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	514. 9	514. 9		
計						514. 9		
単価						514. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 954	1, 954		
計						1, 954		
単価						1, 954	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 203	3, 203		
計						3, 203		
単価						3, 203	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	488	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	488	488			
計						488			
単価						488	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	413. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	413. 8	413. 8		
計						413. 8		
単価						413. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	125. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し	m 3	1	125. 7	125. 7			
計						125. 7			
単価						125. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	プレキャストU型側溝	PU1-150×150	単位	m	数量	1	単価	6, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 36m3/10m	m	1	6, 152	6, 152		
計						6, 152		
単価						6, 152	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	プレキャストU型側溝	PU1-300×300	単位	m	数量	1	単価	9,683	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,683	9,683			
計						9,683			
単価						9,683	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	プレキャストU型側溝	PU1-300×360	単位	m	数量	1	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10,910	10,910		
計						10,910		
単価						10,910	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	プレキャストU型側溝	PU3-300×300	単位	m	数量	1	単価	9,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,942	9,942		
計						9,942		
単価						9,942	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	プレキャストU型側溝	PU-300×500	単位	m	数量	10	単価	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	m	10	10, 480	104, 800		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 25	36, 810	9, 202. 5		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5, 243	5, 243		
計						119, 245. 5		
単価						11, 930	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	プレキャストU型側溝	PU-400×500	単位	m	数量	10	単価	12, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 有り	m	10	10, 960	109, 600		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 3	36, 810	11, 043		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5, 243	5, 243		
	計					125, 886		
	単価					12, 590	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	プレキャストU型側溝	PU-400×600	単位	m	数量	10	単価	26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0	m	10	22,780	227,800		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.69	36,810	25,398.9		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,243	10,486		
計						263,684.9		
単価						26,370	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	現場打L型側溝	A型 150/190×200×600 W500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	9.3	1,260	11,718		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.963	42,620	41,043.06		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.7	9,232	24,926.4		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,773	57,730		
計						135,417.46		
単価						13,550	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	現場打L型側溝	B型 W500+100 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	6.5	1,260	8,190		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.795	42,620	33,882.9		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.5	9,232	13,848		
計						55,920.9		
単価						5,593	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	現場打L型側溝	C型 W500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	5. 5	1,260	6,930		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 675	42,620	28,768. 5		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 5	9,232	13,848		
計						49,546. 5		
単価						4,955	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	現場打L型側溝	D型 180/190×100×600 W500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	5	1,260	6,300		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.25	42,620	53,275		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.5	9,232	23,080		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	10	8,441	84,410		
計						167,065		
単価						16,710	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ450 90° 巻 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 450mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	28,000	28,000		
計						28,000		
単価						28,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ600(1) 360° 巻 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	95,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 2	42,540	51,048		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,243	10,486		
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	10	75,810	758,100		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 42	333,000	139,860		
計						959,494		
単価						95,950	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	ヒューム管 (B形管)	外圧管1種 φ 600 (2) 360° 巻 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	86, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	12	1, 446	17, 352		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	42, 540	42, 540		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5, 243	5, 243		
	ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	10	24, 420	244, 200		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	7	42, 540	297, 780		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	11	10, 260	112, 860		
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 43	333, 000	143, 190		
	計					863, 165		
	単価					86, 320	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	暗渠排水管	VP φ200	単位	m	数量	1	単価	4, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	4, 713	4, 713		
計						4, 713		
単価						4, 713	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ400	単位	m	数量	1	単価	12, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径400mm 要 全ての費用	m	1	12, 030	12, 030		
計						12, 030		
単価						12, 030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ500	単位	m	数量	1	単価	18,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径500mm 要 全ての費用	m	1	18,650	18,650		
計						18,650		
単価						18,650	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ800	単位	m	数量	1	単価	46,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径800mm 要 全ての費用	m	1	46,420	46,420		
計						46,420		
単価						46,420	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一114号	ゴム支管継手(材料)	高密度ポリエチレン管 φ500用	単位	個	数量	1	単価 28,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支管継手		高密度ポリエチレン管 φ500用	個	1	28,300	28,300	
計						28,300	
単価						28,300	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一115号	鉄筋コンクリート台付管	φ300	単位	m	数量	10	単価 17,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	17,000	170,000	
モルタル練工		高炉 1:3	m ³	0.072	76,890	5,536.08	
計						175,536.08	
単価						17,560	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	鉄筋コンクリート台付管	φ 400	単位	m	数量	10	単価	22, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	21, 740	217, 400			
モルタル練工		高炉 1:3	m 3	0. 096	76, 890	7, 381. 44			
計						224, 781. 44			
単価						22, 480	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	鉄筋コンクリート台付管	φ 450	単位	m	数量	10	単価	27, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 450mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	26, 690	266, 900		
モルタル練工		高炉 1:3	m 3	0. 108	76, 890	8, 304. 12		
計						275, 204. 12		
単価						27, 530	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	鉄筋コンクリート台付管	φ 600	単位	m	数量	10	単価	38, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	36, 990	369, 900		
モルタル練工		高炉 1:3	m 3	0. 135	76, 890	10, 380. 15		
計						380, 280. 15		
単価						38, 030	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	鉄筋コンクリート台付管	重圧管 φ 800	単位	m	数量	10	単価	63, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2m/個 全ての費用	m	10	57, 180	571, 800		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 9	42, 540	38, 286		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 243	10, 486		
モルタル練工		高炉 1:3	m 3	0. 202	76, 890	15, 531. 78		
計						636, 103. 78		
単価						63, 620	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	現場打ち集水桝	500×500×500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	51,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,340	51,340		
計						51,340		
単価						51,340	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	現場打ち集水桝	500×500×700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	2	単価	59,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58,490	58,490		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60,870	60,870		
計						119,360		
単価						59,680	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	現場打ち集水桝	500×500×800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	65, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	65, 640	65, 640		
計						65, 640		
単価						65, 640	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	現場打ち集水桝	600×600×800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	7	単価	69, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	6	68, 620	411, 720		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	72, 190	72, 190		
計						483, 910		
単価						69, 130	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	現場打ち集水桝	600×600×1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	119, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 77m3を超え0. 82m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	114, 800	114, 800		
足掛金物		φ19×300 全樹脂巻	個	2	2, 170	4, 340		
計						119, 140		
単価						119, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	現場打ち集水桝	600×600×1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	127, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 82m3を超え0. 87m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	120, 800	120, 800		
足掛金物		φ19×300 全樹脂巻	個	3	2, 170	6, 510		
計						127, 310		
単価						127, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	現場打ち集水桝	700×700×1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	139, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0. 92m3を超え0. 97m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	132, 900	132, 900		
	足掛金物	φ 19×300 全樹脂巻	個	3	2, 170	6, 510		
	計					139, 410		
	単価					139, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-127号	現場打ち集水桝	1000×1000×3300 24-12-25(20) (高炉)	単位	箇所	数量	10	単価 806, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 25	42, 540	95, 715	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6	5, 243	31, 458	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 3. 25m3を超え3. 42m3以下 ハックホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	449, 700	4, 497, 000	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1. 57	333, 000	522, 810	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 47	284, 200	133, 574	
足掛金物		φ19×300 全樹脂巻	個	100	2, 170	217, 000	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	504	5, 098	2, 569, 392	
計						8, 066, 949	
単価						806, 700	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-128号	現場打ち集水桝	1000×1000×3800 24-12-25(20) (高炉)	単位	箇所	数量	10	単価 953, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	22. 5	1, 446	32, 535	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 25	42, 540	95, 715	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6	5, 243	31, 458	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生	m 3	38. 86	43, 180	1, 677, 974. 8	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	368. 3	10, 260	3, 778, 758	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1. 81	333, 000	602, 730	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 49	284, 200	139, 258	
足掛金物		φ 19×300 全樹脂巻	個	110	2, 170	238, 700	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	576	5, 098	2, 936, 448	
計						9, 533, 576. 8	
単価						953, 400	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-129号	現場打ち集水桝	1200×1200×1700 24-12-25(20) (高炉)	単位	箇所	数量	10	単価 366, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 89	42, 540	122, 940. 6	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6. 8	5, 243	35, 652. 4	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 2. 11m3を超え2. 23m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	300, 000	3, 000, 000	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 96	333, 000	319, 680	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 35	284, 200	99, 470	
足掛金物		φ19×300 全樹脂巻	個	40	2, 170	86, 800	
計						3, 664, 543	
単価						366, 500	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一130号	現場打ち集水桝(接続桝A)	1000×2300×1800/2900 24-12-25 (20) (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 919, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3	1, 446	4, 338	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 4	42, 540	17, 016	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 7	5, 243	3, 670. 1	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	5	43, 180	215, 900	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 1	36, 810	3, 681	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	39	10, 260	400, 140	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 03	333, 000	9, 990	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 59	284, 200	167, 678	
足掛金物		φ19×300 全樹脂巻	個	12	2, 170	26, 040	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	14	5, 098	71, 372	
計						919, 825. 1	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	現場打ち集水桝(接続桝A)	1000×2300×1800/2900 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	919,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						919,900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	現場打ち集水桝(接続桝B)	1000×2100×1500/2600 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	680, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2	1, 446	2, 892		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 3	42, 540	12, 762		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 6	5, 243	3, 145. 8		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	4	43, 180	172, 720		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 1	36, 810	3, 681		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	29	10, 260	297, 540		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 03	333, 000	9, 990		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 46	284, 200	130, 732		
足掛金物		φ19×300 全樹脂巻	個	10	2, 170	21, 700		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	5	5, 098	25, 490		
計						680, 652. 8		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	現場打ち集水桝(接続桝B)	1000×2100×1500/2600 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	680, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						680, 700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-132号	プレキャスト街渠枠	400×350×800	単位	箇所	数量	10	単価 98,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枠		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	10	7,189	71,890	
プレキャスト集水枠（材料費）			基	10	86,030	860,300	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.07	42,620	2,983.4	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1.96	1,260	2,469.6	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.16	42,620	6,819.2	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.84	5,243	4,404.12	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	7	5,773	40,411	
計						989,277.32	
単価						98,930	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一133号	既設街渠柵蓋改造	グレーチング 450×500用 T-25 普通目 ホール固定 18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	10	単価 80, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	0. 75	34, 300	25, 725	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	245. 6	2, 456	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 75	42, 620	31, 965	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10	9, 232	92, 320	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	65, 670	656, 700	
計						809, 166	
単価						80, 920	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-134号	既設街渠柵蓋改造	グレーチング 1000×1000用 T-25 普通目 ボルト固定 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価 161, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1. 92	34, 300	65, 856	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	604. 5	6, 045	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 92	42, 620	81, 830. 4	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	19. 2	9, 232	177, 254. 4	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	20	975	19, 500	
	グレーチング 蓋(2枚/組)	1000×1000用 T-25 普通目 滑止 ボルト固定	組	10	126, 000	1, 260, 000	
	計					1, 610, 485. 8	
	単価					161, 100	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一135号	蓋	縞鋼板 500×500用 t=6. 0mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価 35, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35, 700	35, 700	
計						35, 700	
単価						35, 700	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一136号	蓋	縞鋼板 600×600用 t=6. 0mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価 45, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45, 800	45, 800	
計						45, 800	
単価						45, 800	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一137号	蓋	縞鋼板 1000×1000用 t=6. 0mm 2枚/組 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	104, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	396	792		
縞鋼板蓋(2枚/組)		1000×1000用 t=6. 0mm 取手付 溶融亜鉛メッキ	組	1	104, 000	104, 000		
計						104, 792		
単価						104, 800	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一138号	蓋	縞鋼板 1200×1200用 t=6. 0mm 2枚/組 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	975	1, 950		
縞鋼板蓋(2枚/組)		1200×1200用 t=6. 0mm 取手付 溶融亜鉛メッキ	組	1	141, 000	141, 000		
計						142, 950		
単価						143, 000	円/組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	蓋	縞鋼板 1000×2300用 t=6. 0mm 2枚/組 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	254, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	975	1, 950		
縞鋼板蓋(2枚/組)		1000×2300用 t=6. 0mm 取手付 溶融亜鉛メッキ	組	1	252, 000	252, 000		
計						253, 950		
単価						254, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	蓋	縞鋼板 1000×2100用 t=6. 0mm 2枚/組 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	975	1, 950		
縞鋼板蓋(2枚/組)		1000×2100用 t=6. 0mm 取手付 溶融亜鉛メッキ	組	1	233, 000	233, 000		
計						234, 950		
単価						235, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	蓋	クレーンク 600×600用 T-25 普通目 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	44, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44, 480	44, 480		
計						44, 480		
単価						44, 480	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	蓋	クレーンク 700×700用 T-2 細目 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	78, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	78, 110	78, 110		
計						78, 110		
単価						78, 110	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-143号	現場打水路	300×400 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	27, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	6. 5	1, 353	8, 794. 5			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 1	42, 620	89, 502			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	19	9, 232	175, 408			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 21	4, 229	888. 09			
計						274, 592. 59			
単価						27, 460	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	現場打水路	300×894～400 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	39,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	6. 5	1,353	8,794. 5		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 841	42,620	121,083. 42		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	28. 88	9,232	266,620. 16		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 284	4,229	1,201. 03		
計						397,699. 11		
単価						39,770	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-145号	現場打水路	300×894 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m	数量	10	単価	64, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	7	1, 446	10, 122		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 7	42, 540	29, 778		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 243	10, 486		
コンクリート		小型構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3. 582	44, 010	157, 643. 82		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	38. 76	9, 232	357, 832. 32		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 358	4, 229	1, 513. 98		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 223	333, 000	74, 259		
計						641, 635. 12		
単価						64, 170	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	現場打水路	700×1100 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m	数量	10	単価	75, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち水路（本体）	24-12-25 (20) (高炉) 有り 4. 6m3/10mを超え4. 8m3/10m以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	m	10	66, 320	663, 200		
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 269	333, 000	89, 577		
	計					752, 777		
	単価					75, 280	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-147号	現場打水路(擦り付け)	900/700×1100 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	3	単価 102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	4	1, 446	5, 784	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 4	42, 540	17, 016	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 9	5, 243	4, 718. 7	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	2	43, 180	86, 360	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	16	10, 260	164, 160	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 09	333, 000	29, 970	
計						308, 008. 7	
単価						102, 700	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-148号	現場打水路(流末接続)	500/400×1320・400×1700 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	90,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0.7	1,446	1,012.2		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.07	42,540	2,977.8		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	1	43,180	43,180		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3	10,260	30,780		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.02	333,000	6,660		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16〜D25 標準	t	0.02	284,200	5,684		
計						90,294		
単価						90,300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	側溝蓋	グレーチング 300用 T-25 細目 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,180	36,180		
計						36,180		
単価						36,180	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	381	単価	2, 441
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	新設 無 無 200m2以上 無 無	m 2	381	1, 940	739, 140		
	排水用導水管	ステンレス製 φ 18mm 材料ロス含む	m	75	1, 323	99, 225		
	端部保護材	桁端部 L型(高25mm×幅75mm×厚3mm) 材料ロス含む	m	10	882	8, 820		
	端部保護材	高欄部 幅50mm×厚5mm(低弾性) 材料ロス含む	m	142	582. 8	82, 757. 6		
	計					929, 942. 6		
	単価					2, 441	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm 部分舗装	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 815	
	下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 815	1, 815		
	計					1, 815		
	単価					1, 815	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 136	
	下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 136	1, 136		
	計					1, 136		
	単価					1, 136	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm 部分舗装	単位	m2	数量	1	単価	2, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	2, 187	2, 187		
計						2, 187		
単価						2, 187	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 520	1, 520		
計						1, 520		
単価						1, 520	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 090	3, 090		
計						3, 090		
単価						3, 090	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 068	2, 068		
計						2, 068		
単価						2, 068	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-157号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 013	3, 013		
計						3, 013		
単価						3, 013	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-158号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 992	1, 992		
計						1, 992		
単価						1, 992	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	517.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	517.4	517.4		
計						517.4		
単価						517.4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	756.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	756.9	756.9		
計						756.9		
単価						756.9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,105	2,105		
計						2,105		
単価						2,105	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一162号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 616.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	616.2	616.2		
計						616.2		
単価						616.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	756. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	756. 9	756. 9		
計						756. 9		
単価						756. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 105	2, 105		
計						2, 105		
単価						2, 105	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一165号	レベリング層(車・路)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン (2 0) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 578	1, 578		
計						1, 578		
単価						1, 578	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一166号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 647	1, 647		
計						1, 647		
単価						1, 647	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-167号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600	単位	m	数量	1	単価	7,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,332	7,332		
計						7,332		
単価						7,332	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	踏掛版設置 (A1)	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	7	単価	89, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25(20) (高炉) 無し 有り	m 3	7	49, 830	348, 810		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 1	333, 000	33, 300		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 86	284, 200	244, 412		
計						626, 522		
単価						89, 510	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	踏掛版設置 (A2)	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	9	単価	84, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25(20) (高炉) 無し 有り	m 3	9	49, 830	448, 470		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 12	333, 000	39, 960		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 97	284, 200	275, 674		
計						764, 104		
単価						84, 910	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241. 7	241. 7		
計						241. 7		
単価						241. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 203	3, 203		
計						3, 203		
単価						3, 203	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下	単位	m3	数量		単価	
						1		413. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	413. 8	413. 8		
計						413. 8		
単価						413. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		単価	
						1		125. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し	m 3	1	125. 7	125. 7		
計						125. 7		
単価						125. 7	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	ガードレール	Gr-C-2B 塗装(白) 100m以上 曲線部補正無し	単位	m	数量	100	単価	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	100	2, 490	249, 000		
ガードレール 路側コンクリート用		G r - C - 2 B 塗装（白）	m	100	8, 310	831, 000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	50	400	20, 000		
計						1, 100, 000		
単価						11, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	ガードレール	Gr-C-2B 塗装(白) 100m以上 曲線部補正有り	単位	m	数量	100	単価	12, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有	m	100	3, 054	305, 400		
ガードレール 路側コンクリート用		G r - C - 2 B 塗装 (白)	m	100	8, 310	831, 000		
ヒール曲げ加工費		最小半径5mまで 板厚2.3mm 2山 有効長4.0m	枚	25	2, 100	52, 500		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	50	400	20, 000		
計						1, 208, 900		
単価						12, 090	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	カーポートレール	Gr-C-2B-4 塗装(白) 21m未満 曲線部補正無し	単位	m	数量	1	単価	21, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工		コンクリート建込 Gr-C-2B-4(笠木付) 21m未満	m	1	3, 189	3, 189		
カーポートレール路側コンクリート用		Gr-C-2B-4 塗装(白) 21m未満(+30%)	m	1	18, 590	18, 590		
計						21, 779		
単価						21, 780	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	ガードレール	Gr-C-4E 塗装(白) 21m以上50m未満 曲線部補正無し	単位	m	数量	100	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	100	3,412	341,200		
ガードレール 路側土中用		G r - C - 4 E 塗装（白）	m	100	8,140	814,000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10,000		
計						1,165,200		
単価						11,660	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	ガードレール	Gr-C-4E 塗装(白) 21m以上50m未満 曲線部補正有り	単位	m	数量	100	単価	12,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 有	m	100	4,046	404,600		
ガードレール 路側土中用		G r - C - 4 E 塗装 (白)	m	100	8,140	814,000		
ヒール曲げ加工費		最小半径5mまで 板厚2.3mm 2山 有効長4.0m	枚	25	2,100	52,500		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10,000		
計						1,281,100		
単価						12,820	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	仮設ガードレール(支給品)	Gr-B-2B 連続基礎ブロック	単位	m	数量	104	単価	4, 603	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置工		支柱付き連続基礎ブロック 1000kg/基以下 レール等設置含	m	104	4, 603	478, 712			
標準型ガードレール部材		直径4. 33m (B-4. 33m) メッキ	枚	24	26, 100	0			
標準型ガードレール部材		直径3. 33m (B-3. 33m) メッキ	枚	2	20, 100	0			
標準型ガードレール部材		直径2. 33m (B-2. 33m) メッキ	枚	1	14, 100	0			
標準型ガードレール部材		袖径0. 66m (B-0. 66m) メッキ	枚	4	8, 050	0			
標準型ガードレール部材		路側用支柱 B-2B φ114. 3×4. 5×1100 メッキ	本	52	7, 870	0			
連続基礎ブロック (自在R連続基礎相当)		置き式 B 型 (基本 (2. 0 m))	個	48	34, 100	0			
連続基礎ブロック (自在R連続基礎相当)		置き式 B 型 (端部A)	個	2	31, 700	0			
連続基礎ブロック (自在R連続基礎相当)		置き式 B 型 (端部B)	個	2	32, 300	0			
計						478, 712			
単価						4, 603	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	支給品運搬	カーゴレール	単位	t	数量	1	単価	24, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 有り 27. 5km以下	t	1	15, 290	15, 290		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 600	9, 600		
計						24, 890		
単価						24, 890	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	支給品運搬	支柱付き連続基礎ブロック	単位	t	数量	1	単価	10, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	964	964		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 600	9, 600		
計						10, 564		
単価						10, 570	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	落下物等防止柵	柵高 2. 0m カートレール支柱取付	単位	m	数量	1	単価	67, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵工		柵高 2. 0m以下 カートレール支柱取付	m	1	4, 677	4, 677		
落下物等防止柵 (カートレール支柱取付型)		H=2. 0m メッシュ+四角支柱 溶融亜鉛メッキ+静電粉体塗装	m	1	62, 500	62, 500		
計						67, 177		
単価						67, 180	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 階段部 手摺付 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	62, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落(横断)防止柵工	柵高 1.1m以下 階段部 コンクリート建込	m	1	3, 242	3, 242		
	手摺取付工	2段 転落(横断)防止柵取付	m	1	4, 064	4, 064		
	転落防止柵(階段部)	H=1.1m 縦格子型+手摺付 コンクリート建込 塗装(白)	m	1	55, 031	55, 031		
	計					62, 337		
	単価					62, 340	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ガードレール支柱取付	単位	m	数量	1	単価	35,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落(横断)防止柵工		柵高 1.1m以下 ガードレール支柱取付	m	1	2,923	2,923		
転落防止柵(ガードレール支柱取付型)		H=1.1m 縦格子型 溶融亜鉛メッキ+静電粉体塗装	m	1	32,800	32,800		
計						35,723		
単価						35,730	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	手摺	2段 壁面取付	単位	m	数量	1	単価	37,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺取付工		2段 壁面取付	m	1	3,624	3,624		
手摺		壁面取付用 支持金具含む	m	2	16,762	33,524		
計						37,148		
単価						37,150	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	現場打防護柵基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	15	単価	29, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	42, 620	127, 860		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	13	9, 232	120, 016		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0. 02	327, 900	6, 558		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 12	314, 200	37, 704		
箱抜き		D200 全ての費用	m	3	1, 408	4, 224		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	150	953. 1	142, 965		
計						439, 327		
単価						29, 290	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一187号	プレキャスト防護柵基礎(補強土壁部)	500×1500	単位	m	数量	46	単価 66, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し	m	46	5, 133	236, 118	
防護柵用基礎ブロック (Gベース基礎相当)		H 5 0 0	個	18	78, 800	1, 418, 400	
防護柵用基礎ブロック(Gベース基礎相当)		H500×1500 L=1783 短尺	個	1	139, 000	139, 000	
防護柵用基礎ブロック(Gベース基礎相当)		H500×1500 L=1768 短尺	個	1	139, 000	139, 000	
防護柵用基礎ブロック(Gベース基礎相当)		H500×1500 L=1519 短尺	個	1	139, 000	139, 000	
防護柵用基礎ブロック(Gベース基礎相当)		H500×1500 L=1500 L 調整	個	1	139, 000	139, 000	
防護柵用基礎ブロック(Gベース基礎相当)		H500×1500 L=1500 R 調整	個	1	139, 000	139, 000	
防護柵用基礎ブロック(Gベース基礎相当)		H500×1500 L=1279 短尺	個	1	139, 000	139, 000	
防護柵用基礎ブロック(Gベース基礎相当)		H500×1500 L=1147 短尺	個	1	139, 000	139, 000	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	20	1, 120	22, 400	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	24	1, 550	37, 200	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-187号	プレキャスト防護柵基礎(補強土壁部)	500×1500	単位	m	数量	46	単価	66,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	36,810	110,430		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	3	5,243	15,729		
目地板 緩衝ゴム		30m2未満 各種	m 2	7	25,090	175,630		
目地板 発泡スチロール		30m2未満 各種	m 2	12	3,964	47,568		
計						3,036,475		
単価						66,020	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一188号	プレキャスト防護柵基礎(地覆部)	400×1800	単位	m	数量	15	単価 86, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し	m	15	5, 133	76, 995	
防護柵用基礎ブロック(Gヘース基礎相当)		H400×1800 L=2000 標準	個	5	106, 000	530, 000	
防護柵用基礎ブロック(Gヘース基礎相当)		H400×1800 L=1841 短尺	個	1	146, 000	146, 000	
防護柵用基礎ブロック(Gヘース基礎相当)		H400×1800 L=1500 L 調整	個	1	146, 000	146, 000	
防護柵用基礎ブロック(Gヘース基礎相当)		H400×1800 L=1500 R 調整	個	1	146, 000	146, 000	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	23	1, 260	28, 980	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	36, 810	73, 620	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 243	10, 486	
目地板 緩衝ゴム		30m2未満 各種	m 2	5	25, 090	125, 450	
目地板 発泡スチロール		30m2未満 各種	m 2	3	3, 964	11, 892	
計						1, 295, 423	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	プレキャスト防護柵基礎(地覆部)	400×1800	単位	m	数量	15	単価	86,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						86,370	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	標識柱・基礎(1)	φ 60. 5×H3000(白) 700×700×650 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	59, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ 60. 5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	基	1	59, 750	59, 750		
計						59, 750		
単価						59, 750	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	標識柱・基礎(2)	φ 76. 3×H4350(白) 500×500×1100 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	68, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ 76. 3 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	基	1	68, 250	68, 250		
計						68, 250		
単価						68, 250	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	標識柱(3)	φ 76. 3×H2950(白) 防護柵取付	単位	基	数量	1	単価	182, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵取付式標識柱設置工		柱長5. 0m以下 柱・金具取付含む	基	1	10, 300	10, 300		
標識柱(溶融亜鉛メッキ後白色塗装)		STK400 φ 76. 3×4. 2t×H2. 95m(曲げ) 取付金具含む	本	1	172, 120	172, 120		
計						182, 420		
単価						182, 500	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	標識柱(4)	φ 76. 3×H4100(白) 擁壁取付	単位	基	数量	1	単価	204, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面添架式標識柱設置工		柱長5. 0m以下 柱・添架金物・あと施工アンカー設置含む	基	1	29, 580	29, 580		
標識柱(溶融亜鉛メッキ後白色塗装)		STK400 φ 76. 3×4. 2t×H4. 10m 添架金物(HDZT77)含む	本	1	171, 020	171, 020		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	643. 8	2, 575. 2		
あと施工アンカー(スリープ 打込式)		SS400 M16×125(1UN、1W) 亜鉛メッキ	組	4	337	1, 348		
計						204, 523. 2		
単価						204, 600	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	標識板(1)	警戒標識(720×720)	単位	基	数量	1	単価	42, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4, 660	4, 660		
警戒標識		◇720×720 取付金具含む	枚	1	37, 828	37, 828		
計						42, 488		
単価						42, 490	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一194号	標識板(2)	警戒標識(450×450)、補助標識(400×150)	単位	基	数量	1	単価 27, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4, 660	4, 660	
警戒標識		◇450×450 取付金具含む	枚	1	15, 584	15, 584	
補助標識		400×150 取付金具含む	枚	1	7, 130	7, 130	
計						27, 374	
単価						27, 380	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	標識板(3)	注意喚起表示板(150×500)	単位	基	数量	1	単価	8,780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660			
注意喚起表示板		150×500 取付金具含む	枚	1	4,120	4,120			
計						8,780			
単価						8,780	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	標識柱・基礎(5)	φ 76. 3×H5000(メッキ)曲げ[流用品] 500×500×1000 18-8-40(高炉) 撤去・再設置	単位	基	数量	1	単価	64, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	25, 250	25, 250		
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ 76. 3 3～4基 無 無 無 無 メッキ品	基	1	39, 040	39, 040		
計						64, 290		
単価						64, 290	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	標識板(4)	警戒標識(720×720)〔流用品〕撤去・再設置	単位	基	数量	1	単価	8,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無	基	1	3,975	3,975		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660		
計						8,635		
単価						8,635	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	単位	m	数量	1	単価	404. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	404. 5	404. 5		
計						404. 5		
単価						404. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	単位	m	数量		1	単価 382. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	382. 3	382. 3		
計						382. 3		
単価						382. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一200号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	単位	m	数量		1	単価 854. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	854. 3	854. 3		
計						854. 3		
単価						854. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一201号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間	単位	m	数量		単価	820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	820	820		
	計					820		
	単価					820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一202号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	単位	m	数量		単価	778. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	778. 6	778. 6		
	計					778. 6		
	単価					778. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	区画線消去	削取り式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	712. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	712. 1	712. 1		
計						712. 1		
単価						712. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 184	2, 184		
計						2, 184		
単価						2, 184	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一205号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 904	3, 904		
計						3, 904		
単価						3, 904	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一206号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量		単価	
						0. 7		9, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 7	3, 904	2, 732. 8		
保護砂		洗い 荒目	m 3	0. 8	4, 900	3, 920		
計						6, 652. 8		
単価						9, 504	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一207号	積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)	m 3	1	1, 076	1, 076		
計						1, 076		
単価						1, 076	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一208号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID無 0. 2km以下	単位	m3	数量	1	単価	808. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 2km以下	m 3	1	808. 1	808. 1		
計						808. 1		
単価						808. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一209号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	125. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し	m 3	1	125. 7	125. 7			
計						125. 7			
単価						125. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	線形誘導標 (A型)	220×400 (白地 赤矢) 両面 防護柵支柱取付式	単位	基	数量	1	単価	25, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線形誘導標取付工		0. 2m2未満/枚 防護柵支柱取付式	基	1	1, 342	1, 342		
線形誘導標		220×400 (白地 赤矢) 両面 防護柵支柱取付式	基	1	24, 500	24, 500		
計						25, 842		
単価						25, 850	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	線形誘導標 (B型)	500×350 (白地 赤矢) 防護柵ﾍﾞｰﾙ取付式	単位	枚	数量	1	単価	7, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線形誘導標取付工		0. 2m2未満/枚 防護柵ﾍﾞｰﾙ取付式	枚	1	1, 342	1, 342		
線形誘導標		500×350 (白地 赤矢) 防護柵ﾍﾞｰﾙ取付式	枚	1	6, 630	6, 630		
計						7, 972		
単価						7, 972	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	線形誘導標 (C型)	600×400 (白地 赤矢) 壁高柵取付式	単位	枚	数量	1	単価	21, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線形誘導標取付工		0. 2m2未満/枚 壁高柵取付式	枚	1	4, 306	4, 306		
線形誘導標		600×400 (白地 赤矢) 壁面取付式	枚	1	17, 000	17, 000		
計						21, 306		
単価						21, 310	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	地中配管	FEP φ 30	単位	m	数量	1	単価	961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	961	961		
計						961		
単価						961	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	埋設標識シート	幅150mm 折込2倍	単位	m	数量	50	単価	296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	108	5, 400		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9, 400	9, 400		
計						14, 800		
単価						296	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	屋外配管	厚鋼電線管 G22	単位	m	数量	100	単価	4, 341	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正あり	m	100	1, 588	158, 800			
厚鋼電線管 (G)		呼び径 22 0%	m	100	547	54, 700			
ダクター取付		ダクター75mm×40mm以下 新設	個	50	4, 050	202, 500			
支持金物 ワールドダクター		D 1 S 1 5 亜鉛メッキ鋼板製	個	50	187	9, 350			
支持金物 ダクタークリップ		D C 2 5 D C 2 2 亜鉛メッキ鋼板製	個	50	59	2, 950			
アンカーボルト		M 8	個	100	57. 5	5, 750			
計						434, 050			
単価						4, 341	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	屋外配管	金属製可とう電線管 φ24	単位	m	数量	5	単価	2,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	5	1,134	5,670		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 2 4 m m	m	5	806	4,030		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 2 4 m m	個	7	455	3,185		
計						12,885		
単価						2,577	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	異種管継手	FEP φ 30-G22	単位	組	数量	1	単価	5, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		異種管接続材料（H型） 3 0 mm	組	1	5, 060	5, 060		
計						5, 060		
単価						5, 060	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	管内配線	CV 3. 5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1, 733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 485	1, 485		
C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケーブル）		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	248	248		
計						1, 733		
単価						1, 733	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	管内配線	IV 3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	324	324		
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 3. 5mm2	m	1	100	100		
計						424		
単価						424	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一220号	分岐接続材	Y分岐(同径) 3. 5mm2-2C用	単位	組	数量	1	単価	7, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分岐接続材		Y分岐(同径) 3. 5mm2-2C用	組	1	7, 310	7, 310		
計						7, 310		
単価						7, 310	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	プルボックス	200×200×100 防水型 ステンレス製	単位	個	数量	1	単価	16, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		200×200×100mm 新設	個	1	6, 750	6, 750		
金属製プルボックス（ステンレス）		200×200×100×1. 5 防水	個	1	9, 500	9, 500		
あと施工アンカー		スリープ 打込式 M10×70 ステンレス製	本	2	319	638		
計						16, 888		
単価						16, 890	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-222号	プルボックス	500×250×200 防水型 ステンレス製	単位	個	数量	1	単価	73,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		各種 新設 50cm 25cm 20cm	個	1	12,830	12,830		
ステンレス製プルボックス		500×250×200 防水型 端子付き	個	1	59,800	59,800		
あと施工アンカー		スリープ 打込式 M10×70 ステンレス製	本	2	319	638		
計						73,268		
単価						73,270	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-223号	照明柱基礎	φ 500×1000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価 72, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	10	7, 845	78, 450	
スパイラルダクト (亜鉛引き)		直管 φ 5 0 0 mm×0. 6 t	m	10	2, 980	29, 800	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 963	42, 620	83, 663. 06	
照明用アンカーボルト		4-M24×600 溶融亜鉛メッキ	組	10	40, 700	407, 000	
グリスキャップ		M 2 4	個	40	657	26, 280	
接地設置		D種接地 補正あり	極	10	6, 750	67, 500	
連結式接地棒		径10×1500	本	10	1, 740	17, 400	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	10	580	5, 800	
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	20	155	3, 100	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)		呼び径 16 0%	m	10	115	1, 150	
計						720, 143. 06	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一223号	照明柱基礎	φ 500×1000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	72, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						72, 020	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-224号	照明柱基礎	φ 500×1800 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価 81,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	10	7,845	78,450	
スパイラルダクト (亜鉛引き)		直管 φ 5 0 0 mm×0. 6 t	m	18	2,980	53,640	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3. 534	42,620	150,619. 08	
照明用アンカーボルト		4-M24×600 溶融亜鉛メッキ	組	10	40,700	407,000	
グリスキャップ		M 2 4	個	40	657	26,280	
接地設置		D種接地 補正あり	極	10	6,750	67,500	
連結式接地棒		径10×1500	本	10	1,740	17,400	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	10	580	5,800	
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	20	155	3,100	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)		呼び径 16 0%	m	10	115	1,150	
計						810,939. 08	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一224号	照明柱基礎	φ 500×1800 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	81, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						81, 100	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-225号	照明柱基礎	φ 500×1900 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価 82, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	10	7, 845	78, 450	
スパイラルダクト (亜鉛引き)		直管 φ 5 0 0 mm×0. 6 t	m	19	2, 980	56, 620	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3. 731	42, 620	159, 015. 22	
照明用アンカーボルト		4-M24×600 溶融亜鉛メッキ	組	10	40, 700	407, 000	
グリスキャップ		M 2 4	個	40	657	26, 280	
接地設置		D種接地 補正あり	極	10	6, 750	67, 500	
連結式接地棒		径10×1500	本	10	1, 740	17, 400	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	10	580	5, 800	
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	20	155	3, 100	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)		呼び径 16 0%	m	10	115	1, 150	
計						822, 315. 22	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一225号	照明柱基礎	φ 500×1900 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	82, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						82, 240	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-226号	照明柱 (P1・P5)	H=8. 0m KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価 471, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	29, 660	29, 660	
直線テーパーポール8 m (一灯用 一律 単独)		I S 8 B - S (ベース露出型 めっき)	本	1	265, 000	265, 000	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	24, 640	24, 640	
L E D道路照明器具 (建電協型)		K C E 0 5 0 - 2 C (交差点用)	台	1	131, 000	131, 000	
ポール内ジョイントユニット		1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	8, 370	8, 370	
ターミナルキャップ		2 2 mm (厚鋼用)	個	1	989	989	
引込金具等		碍子付	組	1	1, 493	1, 493	
自動点滅器取付 (ポール取付)		自動点滅器(ポール取付) 新設	個	1	3, 240	3, 240	
自動点滅器取付金具 (ニップル式)		2 0 0 V用 (3 A)	個	1	2, 420	2, 420	
自動点滅器 (J I S 2形)		2 0 0 V用 (3 A)	個	1	4, 560	4, 560	
計						471, 372	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一226号	照明柱(P1・P5)	H=8. 0m KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	471, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						471, 400	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一227号	照明柱(P2)	H=4. 41m LED照明(蛍光灯20W相当)	単位	基	数量	1	単価	344, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱工		高さ:GL8m未満 重量:350kg以下	基	1	29, 660	29, 660		
直線テーパーポール(一灯用 可変 連接)		H=4. 410m (ハース埋設型 溶融亜鉛めっき)	本	1	282, 000	282, 000		
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	24, 640	24, 640		
LED照明器具(防犯灯)		E70071SAN9 自動点滅機能付 取付金具含む	台	1	8, 550	8, 550		
計						344, 850		
単価						344, 900	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-228号	照明柱(P3)	H=10. 0m LED照明(蛍光ランプ 20W相当)	単位	基	数量	1	単価	365, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	29, 660	29, 660		
	直線テーパーポール1 0 m (一灯用 一律 連接)	I S 1 0 B - C (ベース露出型 めっき)	本	1	301, 000	301, 000		
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	24, 640	24, 640		
	LED照明器具(防犯灯)	E70071SAN9 自動点滅機能付 取付金具含む	台	1	8, 550	8, 550		
	金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 3 0 m m	個	1	510	510		
	厚鋼電線管用付属品	ユニバーサル LL形・LB形 G28用	個	1	1, 070	1, 070		
	計					365, 430		
	単価					365, 500	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-229号	照明柱(P4)	H=8. 0m KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価 453, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	29, 660	29, 660	
直線テーパーポール8m (一灯用 一律 接続)		I S 8 B - C (ベース露出型 めっき)	本	1	258, 000	258, 000	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	24, 640	24, 640	
LED道路照明器具 (建電協型)		K C E 0 5 0 - 2 C (交差点用)	台	1	131, 000	131, 000	
ポール内ジョイントユニット		1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	8, 370	8, 370	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 3 0 mm	個	1	510	510	
厚鋼電線管用付属品		ユニバーサル LL形・LB形 G22用	個	1	726	726	
計						452, 906	
単価						453, 000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1, 380	1, 380		
計						1, 380		
単価						1, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	転落防止柵撤去	H=1. 1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ヒール式・パネ式 3m 無 無	m	1	695	695		
計						695		
単価						695	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	大型標識柱撤去	片持式(F型柱) 400kg以上/基	単位	基	数量	1	単価	75, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	75, 600	75, 600		
計						75, 600		
単価						75, 600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	大型標識板撤去	案内標識 3000×2400	単位	枚	数量	10	単価	59, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	72	8, 320	599, 040		
計						599, 040		
単価						59, 910	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-234号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,414	8,414		
計						8,414		
単価						8,414	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-235号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	17,150	17,150		
計						17,150		
単価						17,150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	710. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710. 9	710. 9		
計						710. 9		
単価						710. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	209. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	209. 8	209. 8		
計						209. 8		
単価						209. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	蓋版撤去	縞鋼板 650×1000×4. 5t	単位	枚	数量	1	単価	245. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	245. 6	245. 6		
計						245. 6		
単価						245. 6	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	敷鉄板蓋撤去	t=25mm	単位	m2	数量	1	単価	197. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m 2	1	197. 9	197. 9		
計						197. 9		
単価						197. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一240号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,627	2,627		
計						2,627		
単価						2,627	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一241号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,341	2,341		
計						2,341		
単価						2,341	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一242号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12. 0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 189	3, 189		
計						3, 189		
単価						3, 189	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一243号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 500	6, 500		
計						6, 500		
単価						6, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 760	3, 760		
計						3, 760		
単価						3, 760	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一246号	現場発生品運搬	ガードレール、転落防止柵、蓋	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 有り 27. 5km以下	t	1	15, 290	15, 290		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 600	9, 600		
	計					24, 890		
	単価					24, 890	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一247号	現場発生品運搬	大型標識	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	964	964		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 600	9, 600		
	計					10, 564		
	単価					10, 570	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-248号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 10.0m 鋼矢板打込長 9.5m 平均 鋼矢板引抜き長 9.5m	単位	枚	数量	1	単価 30,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	枚	1	12,200	12,200	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下	枚	1	6,289	6,289	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		IV型 10m/枚 33日 無 有 3650円 無 1回	枚	1	12,260	12,260	
計						30,749	
単価						30,750	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-249号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10.0m 平均鋼矢板引抜長 10.0m	単位	枚	数量	1	単価 31,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	枚	1	12,200	12,200	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下	枚	1	6,289	6,289	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		IV型 10.5m/枚 33日 無 有 3650円 無 1回	枚	1	12,880	12,880	
計						31,369	
単価						31,370	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一250号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 10. 0m H鋼平均打込長 9. 5m H型 鋼平均引拔長 9. 5m	単位	本	数量	1	単価 30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	本	1	13, 790	13, 790	
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下	本	1	6, 289	6, 289	
H形鋼杭賃料		H300 10m/本 33日 無 有 3650円 無 1回	本	1	10, 810	10, 810	
計						30, 889	
単価						30, 890	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一251号	切梁・腹起し	頭部連結材 溝形鋼(SS400 6.5×150×75)	単位	t	数量	1	単価	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置 無 標準(1.0)	t	1	33, 740	33, 740		
切梁・腹起し設置・撤去		撤去 無 標準(1.0)	t	1	20, 180	20, 180		
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75	t	1	110, 000	110, 000		
計						163, 920		
単価						164, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一252号	横矢板	雑矢板 横矢板厚さ 7.0cm	単位	m2	数量	1	単価	15,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置 0.07m	m 2	1	13,150	13,150		
横矢板設置・撤去		撤去	m 2	1	2,058	2,058		
計						15,208		
単価						15,210	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一253号	鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 8. 5m 鋼矢板打込長 8. 0m 平均 鋼矢板引抜長 8. 0m	単位	枚	数量	1	単価 23, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	枚	1	9, 066	9, 066	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 9m以下	枚	1	5, 411	5, 411	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 8. 5m/枚 41日 無 有 3650円 無 1回	枚	1	8, 582	8, 582	
計						23, 059	
単価						23, 060	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一254号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 8. 5m H鋼平均打込長 8. 0m H型鋼 平均引抜長 8. 0m	単位	本	数量	1	単価 26, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H300 9m以下	本	1	11, 320	11, 320	
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 電動式60kW 9m以下	本	1	5, 411	5, 411	
H形鋼杭賃料		H300 8. 5m/本 41日 無し 有 3650円 無し 1回	本	1	9, 760	9, 760	
計						26, 491	
単価						26, 500	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一255号	切梁・腹起し	山留材 H300型	単位	t	数量	3. 7	単価	95, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置 無 標準(1. 0)	t	4. 6	33, 740	155, 204		
切梁・腹起し設置・撤去		撤去 無 標準(1. 0)	t	4. 6	20, 180	92, 828		
山留材質料		無 41日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	3. 7	28, 920	107, 004		
計						355, 036		
単価						95, 960	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	横矢板	雑矢板 横矢板厚さ 5. 0cm	単位	m2	数量	1	単価	12, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置 0. 05m	m 2	1	10, 570	10, 570		
横矢板設置・撤去		撤去	m 2	1	2, 058	2, 058		
計						12, 628		
単価						12, 630	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	大型土のう	製作・設置 耐候性(長期仮設3年型)	単位	袋	数量	1	単価	8, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ 110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	8, 008	8, 008		
計						8, 008		
単価						8, 008	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	プレキャストU型側溝	PU-300×500	単位	m	数量	1	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	m	1	10, 510	10, 510		
計						10, 510		
単価						10, 510	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	現場打ち集水桝	600×600×700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	63, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	63, 250	63, 250		
計						63, 250		
単価						63, 250	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-260号	蓋	縞鋼板 600×600用 t=6. 0mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	45, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45, 800	45, 800		
計						45, 800		
単価						45, 800	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-261号	単管ハリケート		単位	m	数量	100	単価	3, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハリケート設置工			m	100	517. 2	51, 720		
ハリケートスタント		A型 スチール製	個	40	3, 650	146, 000		
単管		φ 48. 6×5. 0m	本	40	2, 670	106, 800		
計						304, 520		
単価						3, 046	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－263号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一264号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価 1, 184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 184, 000	1, 184, 000	
計						1, 184, 000	
単価						1, 184, 000	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一265号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価 6, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 8. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 530	4, 530	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	
計						6, 030	
単価						6, 030	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	1	単価	197, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		載荷板にかかる実荷重50kN以内(材工共)	箇所	1	197, 000	197, 000		
計						197, 000		
単価						197, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験(前処理・溶出液作成料含)	検体	1	7, 800	7, 800		
計						7, 800		
単価						7, 800	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 20kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価 1, 831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 316	29, 700	9, 385	
	特殊作業員		人	0. 316	26, 100	8, 247	
	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t	2. 08	20, 900	43, 472	
	自走式土質改良機運転		日	0. 316	297, 900	94, 136	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 316	59, 400	18, 770	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 090	
	計					183, 100	
	単価					1, 831	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	250, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 66	29, 700	19, 602		
	特殊作業員		人	0. 66	26, 100	17, 226		
	運転手（特殊）		人	0. 66	26, 000	17, 160		
	自走式土質改良機運転		日	0. 66	297, 900	196, 614		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					250, 700		
	単価					250, 700	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	2, 176
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03	29, 700	891		
普通作業員			人	0. 26	24, 400	6, 344		
背面排水材		立体網状体(面状) 300×50t 天然繊維系	m	10. 5	1, 370	14, 385		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		140		
計						21, 760		
単価						2, 176	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
	鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準		単位	t	数量	1	単価	327, 900
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工			SD295 D13 標準		t	1	190, 600	190, 600		
鉄筋工 組立			一般構造物 SD295 D13 標準		t	1	137, 300	137, 300		
計								327, 900		
単価								327, 900	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	333, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	195, 700	195, 700		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	137, 300	137, 300		
計						333, 000		
単価						333, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 284, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	171, 200	171, 200	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	113, 000	113, 000	
計						284, 200	
単価						284, 200	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 238, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32 標準	t	1	153, 500	153, 500	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	85, 250	85, 250	
計						238, 750	
単価						238, 700	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 098	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	29, 700	47, 520			
とび工			人	8. 5	27, 900	237, 150			
普通作業員			人	1. 3	24, 400	31, 720			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		120, 610			
計						509, 800			
単価						5, 098	円／掛㎡		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm] 標準 (1. 0)	単位	空 m 3	数量	100	単価	3, 742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	29, 700	41, 580		
	型わく工		人	1. 3	31, 700	41, 210		
	とび工		人	3. 3	27, 900	92, 070		
	普通作業員		人	3. 3	24, 400	80, 520		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 5	52, 000	26, 000		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		92, 820		
	計					374, 200		
	単価					3, 742	円／空 m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	箱抜き工	鋼製 箱抜き径φ200mm以下 箱抜き長500mm以下	単位	箇所	数量	10	単価	7, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24, 400	48, 800		
円形空洞型枠		鋼製底付管 φ200×L250×0. 4t 内リブ	個	10	2, 320	23, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 600		
計						75, 600		
単価						7, 560	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 700	2, 970		
	とび工		人	0. 4	27, 900	11, 160		
	普通作業員		人	0. 4	24, 400	9, 760		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 010		
	計					28, 900		
	単価					2, 890	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	法止ﾌﾟﾛｯｸ据付工	長さ1000mm以下 重量80kg未満	単位	m	数量	10	単価	3, 286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	29, 700	5, 940			
特殊作業員			人	0. 2	26, 100	5, 220			
普通作業員			人	0. 6	24, 400	14, 640			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第2次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊1. 7 t	日	0. 12	43, 340	5, 200			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 860			
計						32, 860			
単価						3, 286	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 363
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 700	29, 700		
普通作業員			人	3. 2	24, 400	78, 080		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	26, 600	225, 302		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 218		
計						336, 300		
単価						3, 363	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	104. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 700	2, 673		
普通作業員			人	0. 31	24, 400	7, 564		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		203		
計						10, 440		
単価						104. 4	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ボックスカルバート据付工(PC鋼材による縦 締め無し)	製品長1. 0m/個 0<内空幅B≦1. 25, 0<内空高H≦1. 25	単位	m	数量	10	単価 75, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	29, 700	17, 820	
特殊作業員			人	0. 4	26, 100	10, 440	
普通作業員			人	1. 3	24, 400	31, 720	
ボックスカルバート		B400×H500×L1000	個	10	66, 980	669, 800	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第2次 バケット容量0. 4 5 m 3 吊2. 9 t	日	0. 3	50, 440	15, 132	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		7, 488	
計						752, 400	
単価						75, 240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	PC鋼より線	SWPR7B φ15.2	単位	m	数量	1, 000	単価	584. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PC鋼より線	SWPR7B 径15. 2	k g	1, 101	531	584, 631		
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					584, 700		
	単価					584. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 36m3/10m	単位	m	数量	10	単価 6, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 435	44, 350	
鉄筋コンクリートU形(1種)		150×150×600	個	16. 5	1, 000	16, 500	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 432	1, 550	669	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						61, 520	
単価						6, 152	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価 9,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,702	67,020	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,750	28,875	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,550	930	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						96,830	
単価						9,683	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 10, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 702	67, 020	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 490	41, 085	
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 550	930	
諸雑費（まるめ）			式	1		65	
計						109, 100	
単価						10, 910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,942
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,237	42,370		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	11,200	56,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	1,550	1,041		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					99,420		
	単価					9,942	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 237	42, 370		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	1 種 3 0 0 C 3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	12, 200	61, 000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 9	1, 550	1, 395		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					104, 800		
	単価					10, 480	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 10, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 237	42, 370	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	1 種 4 0 0 B 4 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	13, 100	65, 500	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 08	1, 550	1, 674	
	諸雑費（まるめ）		式	1		56	
	計					109, 600	
	単価					10, 960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	22, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 237	42, 370		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	400×600×2000	個	5	36, 700	183, 500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 242	1, 550	1, 925		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					227, 800		
	単価					22, 780	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	モルタル練工	高炉 1:3	単位	m 3	数量	1	単価	76, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5	29, 700	14, 850			
普通作業員			人	1. 5	24, 400	36, 600			
セメント		高炉B 2 5 k g 袋入	t	0. 53	28, 600	15, 158			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1. 05	4, 900	5, 145			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 137			
計						76, 890			
単価						76, 890	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	モルタル練工	高炉 1:3	単位	m 3	数量	1	単価	76, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 700	14, 850		
普通作業員			人	1. 5	24, 400	36, 600		
セメント		高炉B 2 5 k g 袋入	t	0. 53	28, 600	15, 158		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1. 05	4, 900	5, 145		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 137		
計						76, 890		
単価						76, 890	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	モルタル練工	高炉 1:3	単位	m 3	数量	1	単価	76, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 700	14, 850		
普通作業員			人	1. 5	24, 400	36, 600		
セメント		高炉B 2 5 k g 袋入	t	0. 53	28, 600	15, 158		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1. 05	4, 900	5, 145		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 137		
計						76, 890		
単価						76, 890	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	モルタル練工	高炉 1:3	単位	m 3	数量	1	単価	76, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 700	14, 850		
普通作業員			人	1. 5	24, 400	36, 600		
セメント		高炉B 2 5 k g 袋入	t	0. 53	28, 600	15, 158		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1. 05	4, 900	5, 145		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 137		
計						76, 890		
単価						76, 890	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	モルタル練工	高炉 1:3	単位	m 3	数量	1	単価 76, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 700	14, 850	
	普通作業員		人	1. 5	24, 400	36, 600	
	セメント	高炉B 2 5 k g 袋入	t	0. 53	28, 600	15, 158	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	1. 05	4, 900	5, 145	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5, 137	
	計					76, 890	
	単価					76, 890	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 34, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	34, 300	34, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						34, 300	
単価						34, 300	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 245. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	245. 52	24, 552	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						24, 560	
単価						245. 6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	65,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97,500		
	グレーチング蓋	450×500用 T-25 普通目 滑止 ボルト固定	枚	100	64,690	6,469,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					6,567,000		
	単価					65,670	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	604. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	604. 5	60, 450		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					60, 450		
	単価					604. 5	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	975
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500		
グレーチング 蓋	別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					97, 500		
単価					975	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	396	39, 600		
	縞鋼板蓋	500×500用 t=6. 0mm 溶融亜鉛メッキ	枚	100	35, 300	3, 530, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					3, 570, 000		
	単価					35, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	396	39, 600		
縞鋼板蓋	600×600用 t=6. 0mm 溶融亜鉛メッキ	枚	100	45, 400	4, 540, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		400		
計					4, 580, 000		
単価					45, 800	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	396
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	396	39, 600		
縞鋼板蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39, 600		
単価						396	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500		
	縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 500		
	単価					975	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500		
	グレーチング蓋	600×600用 T-25 普通目 滑止 ボルト固定	枚	100	43, 500	4, 350, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					4, 448, 000		
	単価					44, 480	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 78, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500	
	グレーチング 蓋	700×700用 T-2 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	77, 130	7, 713, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		500	
	計					7, 811, 000	
	単価					78, 110	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36, 180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500		
グレーチング 蓋	300用 T-25 細目 ボルト固定	枚	100	35, 200	3, 520, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		500		
計					3, 618, 000		
単価					36, 180	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	塗膜系防水	新設 無 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価 1, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	1, 940	194, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						194, 000	
単価						1, 940	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	排水用導水管	ステンレス製 φ18mm 材料ロス含む	単位	m	数量	100	単価 1, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水用導水管		ステンレス製 φ18mm	m	105	1, 260	132, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						132, 300	
単価						1, 323	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	端部保護材	桁端部 L型(高25mm×幅75mm×厚3mm) 材料ロス含む	単位	m	数量	100	単価	882	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部保護材(成形目地材)		桁端部 L型(高25mm×幅75mm×厚3mm)	m	105	840	88, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						88, 200			
単価						882	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	端部保護材	高欄部 幅50mm×厚5mm(低弾性) 材料ロス含む	単位	m	数量	100	単価	582. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部保護材(成形目地材)		高欄部 幅50mm×厚5mm 低弾性	m	105	555	58, 275		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58, 280		
単価						582. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 2, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	10, 890	10, 890	
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-8, 400	-8, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2, 490	
単価						2, 490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有	単位	m	数量	1	単価	3, 054
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1	11, 979	11, 979		
	ガードレール(路側用)控除	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装 曲げ加工費含む	m	1	-8, 925	-8, 925		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 054		
	単価					3, 054	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工	コンクリート建込 Gr-C-2B-4（笠木付） 21m未満	単位	m	数量	10	単価	3, 189
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	29, 700	7, 425		
	特殊作業員		人	0. 5	26, 100	13, 050		
	普通作業員		人	0. 25	24, 400	6, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		5, 315		
	計					31, 890		
	単価					3, 189	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,412
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	11,592	11,592		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-8,180	-8,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,412		
	単価					3,412	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 有	単位	m	数量	1	単価	4, 046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	12, 751. 2	12, 751		
	ガードレール(路側用)控除	土中建込 Gr-C-4E 塗装 曲げ加工費含む	m	1	-8, 705	-8, 705		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 046		
	単価					4, 046	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設防護柵設置工	支柱付き連続基礎ブロック 1000kg/基以下 レール等設置含	単位	m	数量	10	単価	4, 603
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	29, 700	7, 425		
	普通作業員		人	1	24, 400	24, 400		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	日	0. 25	44, 100	11, 025		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3, 180		
	計					46, 030		
	単価					4, 603	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	落下物等防止柵工	柵高 2. 0m以下 ガートレール支柱取付	単位	m	数量	10	単価	4, 677	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 4	29, 700	11, 880			
特殊作業員			人	0. 8	26, 100	20, 880			
普通作業員			人	0. 4	24, 400	9, 760			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		4, 250			
計						46, 770			
単価						4, 677	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	転落(横断)防止柵工	柵高 1.1m以下 階段部 コンクリート建込	単位	m	数量	10	単価	3,242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	29,700	8,910		
	特殊作業員		人	0.07	26,100	1,827		
	普通作業員		人	0.85	24,400	20,740		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		943		
	計					32,420		
	単価					3,242	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	手摺取付工	2段 転落(横断)防止柵取付	単位	m	数量	10	単価	4, 064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	29, 700	9, 801		
	特殊作業員		人	0. 67	26, 100	17, 487		
	普通作業員		人	0. 33	24, 400	8, 052		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		5, 300		
	計					40, 640		
	単価					4, 064	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	転落(横断)防止柵工	柵高 1.1m以下 ガートレール支柱取付	単位	m	数量	10	単価	2,923
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	29,700	7,425		
特殊作業員			人	0.5	26,100	13,050		
普通作業員			人	0.25	24,400	6,100		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2,655		
計						29,230		
単価						2,923	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	手摺取付工	2段 壁面取付	単位	m	数量	10	単価	3, 624
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	29, 700	11, 880		
	特殊作業員		人	0. 4	26, 100	10, 440		
	普通作業員		人	0. 5	24, 400	12, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1, 720		
	計					36, 240		
	単価					3, 624	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 314, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	195, 700	195, 700	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	118, 500	118, 500	
計						314, 200	
単価						314, 200	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価 59, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	59, 750	59, 750	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						59, 750	
単価						59, 750	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	68,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ76.3	基	1	68,250	68,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					68,250		
	単価					68,250	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵取付式標識柱設置工	柱長5.0m以下 柱・金具取付含む	単位	基	数量	10	単価	10, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	29, 700	37, 125		
普通作業員			人	2. 5	24, 400	61, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 875		
計						103, 000		
単価						10, 300	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	壁面添架式標識柱設置工	柱長5.0m以下 柱・添架金物・あと施工アンカー設置含む	単位	基	数量	10	単価	29,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	29,700	74,250		
普通作業員			人	7.5	24,400	183,000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		38,550		
計						295,800		
単価						29,580	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	あと施工アンカー(スリープ 打込式)	SS400 M16×125 (1UN、1W) 亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	337
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		スリープ 打込式 M16×125 めっき付	本	1	230	230		
緩み止ナット		SS400 M16 めっき付	個	1	107	107		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						337		
単価						337	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 660	4, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 660		
単価						4, 660	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	25, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	基	1	25, 245	25, 245		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						25, 250		
単価						25, 250	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 3～4基 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量		単価	39, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76. 3	基	1	66, 500	66, 500		
	道路標識柱控除	φ76. 3×H5000(メッキ)	基	1	-27, 465	-27, 465		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					39, 040		
	単価					39, 040	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	3,975	3,975		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,975		
	単価					3,975	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 404. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	240	240, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250	
軽油			L	47	149	7, 003	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 797	
計						404, 500	
単価						404. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 382. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	218. 4	218, 400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250	
軽油			L	43	149	6, 407	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 793	
計						382, 300	
単価						382. 3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	854. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	371	371, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	1, 130	370	418, 100		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	450	22, 500		
	軽油		L	72	149	10, 728		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22, 972		
	計					854, 300		
	単価					854. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	337. 61	337, 610	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	1, 130	370	418, 100	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	450	22, 500	
	軽油		L	66	149	9, 834	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 956	
	計					820, 000	
	単価					820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 778. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000	453	453, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	235	265, 550	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	450	22, 500	
軽油			L	88	149	13, 112	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15, 438	
計						778, 600	
単価						778. 6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	712. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	694	694, 000		
	軽油		L	71	149	10, 579		
	ガソリン	レギュラー	L	49	152	7, 448		
	諸雑費（まるめ）		式	1		73		
	計					712, 100		
	単価					712. 1	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	保護砂	洗い 荒目	単位	m 3	数量	1	単価	4, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1	4, 900	4, 900			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 900			
単価						4, 900	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	線形誘導標取付工	0. 2m2未満/枚 防護柵支柱取付式	単位	基	数量	10	単価	1, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	24, 400	12, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 220		
計						13, 420		
単価						1, 342	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	線形誘導標取付工	0. 2m2未満/枚 防護柵V-Ⅱ取付式	単位	枚	数量	10	単価	1, 342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	24, 400	12, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 220		
計						13, 420		
単価						1, 342	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	線形誘導標取付工	0. 2m2未満/枚 壁高欄取付式	単位	枚	数量	10	単価	4, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 5	26, 100	13, 050		
普通作業員			人	1	24, 400	24, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		5, 610		
計						43, 060		
単価						4, 306	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 6	27, 000	70, 200		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	259	25, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						96, 100		
単価						961	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	27, 000	10, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 800		
単価						108	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	9, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 mm× 5 0 m 2 倍	巻	1	9, 400	9, 400		
計						9, 400		
単価						9, 400	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		1, 588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 88	27, 000	158, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						158, 800		
単価						1, 588	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 0%	単位	m	数量		単価	
						1		547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 2	m	1	547. 8	547		
計						547		
単価						547	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量		単価	
						10		4, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	27, 000	40, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 500		
単価						4, 050	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2	27, 000	113, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						113, 400		
単価						1, 134	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 485	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5. 5	27, 000	148, 500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						148, 500			
単価						1, 485	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3. 5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）3. 5 mm 2 2 心	m	1	248	248		
計						248		
単価						248	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	27, 000	32, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						32, 400		
単価						324	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3. 5 m m 2	m	1	100	100		
計						100		
単価						100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	プルボックス設置	200×200×100mm 新設	単位	個	数量		単価	
						1		6,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	27,000	6,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,750		
単価						6,750	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	プルボックス設置	各種 新設 50cm 25cm 20cm	単位	個	数量		単価	
						1		12,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.475	27,000	12,825		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,830		
単価						12,830	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	7, 845
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	24, 400	21, 960		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	7	8, 070	56, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						78, 450		
単価						7, 845	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	27, 000	6, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 750		
単価						6, 750	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1, 740	1, 740		
計						1, 740		
単価						1, 740	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	115
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 1 6 m m	m	1	115	115		
	計					115		
	単価					115	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	29, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	27, 000	135, 000		
普通作業員			人	4	24, 400	97, 600		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	1. 7	37, 600	63, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						296, 600		
単価						29, 660	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	24, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1	27, 000	110, 700		
普通作業員			人	2. 1	24, 400	51, 240		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g	時間	9	9, 376	84, 384		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						246, 400		
単価						24, 640	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

引込金具等	碍子付	単位	組	数量	1	単価	1, 493
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・J R規格品（R L－O）	個	1	246	246		
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	1	411	411		
自在バンド	I B T－4 0 8	個	1	836	836		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1, 493		
単価					1, 493	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付）新設	単位	個	数量	10	単価	3, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	27, 000	32, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						32, 400		
単価						3, 240	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路照明灯建柱工	高さ：GL8m未満 重量：350kg以下	単位	基	数量	10	単価	29, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	27, 000	135, 000		
普通作業員			人	4	24, 400	97, 600		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力４． 9 t 吊	日	1. 7	37, 600	63, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						296, 600		
単価						29, 660	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1, 380	1, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 380		
単価						1, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	695	69, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69, 500		
単価						695	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価 75, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上	基	1	75, 600	75, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						75, 600	
単価						75, 600	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 8, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	8, 320	8, 320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 320	
単価						8, 320	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,414	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,414	8,414			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,414			
単価						8,414	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 150	17, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 150		
単価						17, 150	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	197. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 143	29, 700	4, 247		
	とび工		人	0. 143	27, 900	3, 989		
	普通作業員		人	0. 143	24, 400	3, 489		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 143	55, 080	7, 876		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		189		
	計					19, 790		
	単価					197. 9	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削） t ≦ 15cm	m 3	100	3, 760	376, 000		
	計					376, 000		
	単価					3, 760	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 12, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 385	29, 700	11, 434		
とび工		人	0. 769	27, 900	21, 455		
普通作業員		人	0. 385	24, 400	9, 394		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	日	0. 385	156, 600	60, 291		
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		19, 426		
計					122, 000		
単価					12, 200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 289
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 2	29, 700	5, 940		
とび工		人	0. 4	27, 900	11, 160		
普通作業員		人	0. 2	24, 400	4, 880		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0. 2	156, 600	31, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		9, 590		
計					62, 890		
単価					6, 289	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10m/枚 33日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	12, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 761	2, 970	2, 260		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0. 761	13, 140	9, 999		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					12, 260		
	単価					12, 260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10.5m/枚 33日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	12,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	0.799	2,970	2,373		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.799	13,140	10,498		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					12,880		
	単価					12,880	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	単位	本	数量	10	単価	13, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 435	29, 700	12, 919		
とび工			人	0. 87	27, 900	24, 273		
普通作業員			人	0. 435	24, 400	10, 614		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H300	日	0. 435	156, 600	68, 121		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		21, 973		
計						137, 900		
単価						13, 790	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価	6, 289
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	29, 700	5, 940		
とび工			人	0. 4	27, 900	11, 160		
普通作業員			人	0. 2	24, 400	4, 880		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	156, 600	31, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		9, 590		
計						62, 890		
単価						6, 289	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 33日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	10, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 93	2, 970	2, 762		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0. 93	8, 650. 5	8, 044		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10, 810		
	単価					10, 810	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	33, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	33, 740	337, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						337, 400		
単価						33, 740	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	20, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	20, 180	201, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						201, 800		
単価						20, 180	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	横矢板設置・撤去	設置 0. 07m	単位	m 2	数量	10	単価	13, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	29, 700	11, 880		
普通作業員			人	1. 2	24, 400	29, 280		
雑矢板		1. 8m×7. 0cm×15cm	m 3	0. 7	129, 000	90, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						131, 500		
単価						13, 150	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	10	単価	2, 058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	29, 700	5, 940		
普通作業員			人	0. 6	24, 400	14, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 580		
単価						2, 058	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 066
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 286	29, 700	8, 494		
とび工		人	0. 571	27, 900	15, 930		
普通作業員		人	0. 286	24, 400	6, 978		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0. 286	156, 600	44, 787		
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		14, 471		
計					90, 660		
単価					9, 066	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,411
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	29,700	5,108		
とび工			人	0.345	27,900	9,625		
普通作業員			人	0.172	24,400	4,196		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.172	156,600	26,935		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8,246		
計						54,110		
単価						5,411	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 41日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	8,582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.51	3,690	1,881		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.51	13,140	6,701		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,582		
	単価					8,582	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H300 9m以下	単位	本	数量	10	単価	11, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 357	29, 700	10, 602		
とび工			人	0. 714	27, 900	19, 920		
普通作業員			人	0. 357	24, 400	8, 710		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H300	日	0. 357	156, 600	55, 906		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		18, 062		
計						113, 200		
単価						11, 320	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	5,411
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	29,700	5,108		
とび工			人	0.345	27,900	9,625		
普通作業員			人	0.172	24,400	4,196		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.172	156,600	26,935		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8,246		
計						54,110		
単価						5,411	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H形鋼杭賃料	H300 8.5m/本 41日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	9,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	0.791	3,690	2,918		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.791	8,650.5	6,842		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,760		
	単価					9,760	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	山留材質料	無 41日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	4,920	4,920		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123		
	副部材(A) 賃料	部品 供用日数=41日 × a=1.48 × b=賃料(t・日)	t	0.22	14,563	3,203		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					28,920		
	単価					28,920	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	横矢板設置・撤去	設置 0. 05m	単位	m 2	数量	10	単価	10, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	29, 700	11, 880		
普通作業員			人	1. 2	24, 400	29, 280		
雑矢板		1. 5m×5. 0cm×15cm	m 3	0. 5	129, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						105, 700		
単価						10, 570	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8, 008
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	29, 700	8, 731		
	特殊作業員		人	0. 294	26, 100	7, 673		
	普通作業員		人	0. 294	24, 400	7, 173		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 長期仮設（3年）対応	袋	10	4, 300	43, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 160	13, 277		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		226		
	計					80, 080		
	単価					8, 008	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 237	42, 370		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	1 種 3 0 0 C 3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	12, 200	61, 000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 062	1, 550	1, 646		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					105, 100		
	単価					10, 510	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	単管パレット設置工		単位	m	数量		単価	
						100		517.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,400	48,800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2,920		
計						51,720		
単価						517.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,500	18,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,500		
単価						18,500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 000	15, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 184, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 100	143, 550		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	1. 5	52, 000	78, 000		
運搬費等率 434%			式	1		961, 527		
諸雑費 (まるめ)			式	1		923		
計						1, 184, 000		
単価						1, 184, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 8. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 530	4, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 530		
単価						4, 530	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	297, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	149	18, 178		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]		通称 2 0 t 級	供用日	1. 84	152, 000	279, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						297, 900		
単価						297, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	106	149	15, 794		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m ³	日	1. 8	9, 780	17, 604		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59, 400		
単価						59, 400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 190, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 700	5, 940	
	鉄筋工		人	2. 3	28, 500	65, 550	
	普通作業員		人	0. 2	24, 400	4, 880	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 150	
	計					190, 600	
	単価					190, 600	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 700	14, 850		
鉄筋工			人	3. 5	28, 500	99, 750		
普通作業員			人	0. 3	24, 400	7, 320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 660		
計						137, 300		
単価						137, 300	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 195, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 700	5, 940	
	鉄筋工		人	2. 3	28, 500	65, 550	
	普通作業員		人	0. 2	24, 400	4, 880	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 100	
	計					195, 700	
	単価					195, 700	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 700	14, 850		
鉄筋工			人	3. 5	28, 500	99, 750		
普通作業員			人	0. 3	24, 400	7, 320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 660		
計						137, 300		
単価						137, 300	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 171, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 700	2, 970	
	鉄筋工		人	1. 7	28, 500	48, 450	
	普通作業員		人	0. 2	24, 400	4, 880	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	103, 000	106, 090	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 730	
	計					171, 200	
	単価					171, 200	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 113, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 4	29, 700	11, 880	
	鉄筋工		人	2. 9	28, 500	82, 650	
	普通作業員		人	0. 2	24, 400	4, 880	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7, 870	
	計					113, 000	
	単価					113, 000	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 153, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 700	2, 970	
	鉄筋工		人	1. 2	28, 500	34, 200	
	普通作業員		人	0. 1	24, 400	2, 440	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	104, 000	107, 120	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4, 690	
	計					153, 500	
	単価					153, 500	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	85,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	29,700	8,910		
	鉄筋工		人	2.1	28,500	59,850		
	普通作業員		人	0.2	24,400	4,880		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.11	52,000	5,720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		5,890		
	計					85,250		
	単価					85,250	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第２次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊1. 7 t	単位	日	数量	1	単価	43, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	34	149	5, 066		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第２次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊1. 7 t	供用日	1. 53	8, 020	12, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43, 340		
単価						43, 340	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第２次 バケット容量0. 4 5 m 3 吊2. 9 t	単位	日	数量	1	単価 50, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000	
	軽油		L	50	149	7, 450	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第２次 バケット容量0. 4 5 m 3 吊2. 9 t	供用日	1. 53	11, 100	16, 983	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					50, 440	
	単価					50, 440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	44, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000		
	軽油		L	29	149	4, 321		
	トラック [クレーン装置付]	通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	11, 200	13, 776		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					44, 100		
	単価					44, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	118, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 700	14, 850		
	鉄筋工		人	3. 3	28, 500	94, 050		
	普通作業員		人	0. 3	24, 400	7, 320		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 280		
	計					118, 500		
	単価					118, 500	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 000	4, 420		
軽油			L	4. 3	149	640		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	1	3, 010	3, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 070		
単価						8, 070	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 高 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g	単位	時間	数量	1	単価	9, 376
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 21	26, 000	5, 460		
	軽油		L	3. 6	149	536		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 高 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g	時間	1	3, 380	3, 380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 376		
	単価					9, 376	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	119	149	17, 731		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						55, 080		
単価						55, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価 156, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000		
軽油		L	76	149	11, 324		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス（2 0 1 4年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	69, 300	90, 783		
諸雑費（まるめ）		式	1		66		
計					156, 600		
単価					156, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価 156, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000	
	軽油		L	76	149	11, 324	
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス（2 0 1 4年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	69, 300	90, 783	
	諸雑費（まるめ）		式	1		66	
	計					156, 600	
	単価					156, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H300	単位	日	数量	1	単価 156, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000		
軽油		L	76	149	11, 324		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス（2 0 1 4年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	69, 300	90, 783		
諸雑費（まるめ）		式	1		66		
計					156, 600		
単価					156, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	33,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.7	29,700	50,490			
とび工			人	3.2	27,900	89,280			
溶接工			人	1.7	32,900	55,930			
普通作業員			人	1.7	24,400	41,480			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1.7	52,000	88,400			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11,820			
計						337,400			
単価						33,740	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	29, 700	29, 700			
とび工			人	1. 9	27, 900	53, 010			
溶接工			人	1	32, 900	32, 900			
普通作業員			人	1	24, 400	24, 400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1	52, 000	52, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 790			
計						201, 800			
単価						20, 180	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 156, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000	
	軽油		L	76	149	11, 324	
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス（2 0 1 4年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	69, 300	90, 783	
	諸雑費（まるめ）		式	1		66	
	計					156, 600	
	単価					156, 600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,000	26,000		
	軽油		L	63	149	9,387		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	7,630	9,766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					45,160		
	単価					45,160	円／日	