

令和8年7月21日（令和8年7月27日）

R 8 千鳥町地区 1 工区斜面对策工事

【工事設計書（公表資料）】

六甲砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 千鳥町地区 1 工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市兵庫区千鳥町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5220010003	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	192日間 自 令和 8年 7月22日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	56 表六甲地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	六甲山系	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月 8日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 千鳥町地区 1 工区斜面対策工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面对策			式	1		145,171,504			
法面工			式	1		137,665,870			
高強度ネット工(1-1工区)			式	1		94,966,330			
高強度ネット	ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき @2.0m	m2	1,979	15,870	31,406,730				単-1号
鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長2.4m/本	本	442	143,800	63,559,600				単-2号
高強度ネット工(1-2工区)			式	1		42,699,540			
高強度ネット	ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき @1.5m	m2	427	15,420	6,584,340				単-3号
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径φ90mm 削孔長3.4m/本	本	192	188,100	36,115,200				単-4号
付帯工			式	1		796,340			
横穴処理工			式	1		796,340			
横穴処理	18-8-40(高炉B)	m3	8	91,930	735,440				単-5号
型枠	一般型枠	m2	6	10,150	60,900				単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 千鳥町地区 1 工区斜面对策工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		6,709,294			
足場工			式	1		1,992,490			
作業ヤード		設置・撤去 仮設単管足場	空m3	200	8,663	1,732,600			単-7号
横穴処理部		設置・撤去 仮設単管足場	空m3	30	8,663	259,890			単-8号
モノレール運搬工			式	1		4,716,804			
モノレール設置 (A1)		500kg積	m	80	5,901	472,080			単-9号
モノレール設置 (A2)		500kg積	m	35	5,901	206,535			単-10号
モノレール設置 (B1)		転用 500kg積	m	35	5,710	199,850			単-11号
モノレール設置 (B2)		500kg積	m	41	5,901	241,941			単-12号
モノレール撤去 (A1)		500kg積	m	80	3,765	301,200			単-13号
モノレール撤去 (A2)		500kg積	m	35	3,765	131,775			単-14号
モノレール撤去 (B1)		500kg積	m	35	3,765	131,775			単-15号

設計内訳書

工事名	R 8 千鳥町地区 1 工区斜面对策工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
モノレール撤去 (B2)	500kg積	m	41	3,765	154,365			単-16号	
バケット台車 設置・撤去	500kg積	台	1	45,710	45,710			単-17号	
動力車・平台車 設置・撤去	500kg積	組	1	41,840	41,840			単-18号	
モノレール賃料	500kg積	式	1		2,271,183			内-1号	
モノレール運転 (法面工資機材)	500kg積	t	21	12,950	271,950			単-19号	
モノレール運転 (付帯工生コンクリート)	500kg積	t	18	13,700	246,600			単-20号	
直接工事費		式	1		145,171,504				
共通仮設費		式	1		12,279,844				
共通仮設費		式	1		1,943,844				
運搬費		式	1		28,944				
仮設材運搬費	レール資材	t	2.4	12,060	28,944			単-21号	
準備費		式	1		855,900				

設計内訳書

工事名	R 8 千鳥町地区 1 工区斜面对策工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樹木伐採	チェーン等による伐採	本	25	15,820	395,500			単-22号	
モノレール運転(伐採木)	500kg積	t	6	29,400	176,400			単-23号	
伐採木等運搬費	幹・枝葉 鶴甲資材置場	m3	10	28,400	284,000			単-24号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,059,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		10,336,000				
純工事費		式	1		157,451,348				
現場管理費		式	1		38,103,000				
工事原価		式	1		195,554,348				
一般管理費等		式	1		32,965,652				
工事価格		式	1		228,520,000				
消費税相当額		式	1		22,852,000				
工事費計		式	1		251,372,000				

一式当たり内訳書

モ/レール賃料

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
ﾊﾞｯｸﾄ台車賃料	500kg積用（1ヶ月以内）整備費含む	台	1	103, 100	103, 100			
土木平台車賃料	500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	台	1	203, 700	203, 700			
モ/レール動力車賃料	500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	台	1	886, 000	886, 000			
レール資材賃料(A1、A2～B1)	500kg積用（4ヶ月以内）整備費含む	m	115	7, 139	820, 985			
レール資材賃料(B2)	500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	m	41	6, 278	257, 398			
合 計					2, 271, 183			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	高強度ネット	ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき @2. 0m	単位	m2	数量	400	単価	15, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し工		ロープ 足場	m 2	400	1, 031	412, 400		
ケーブル設置工		φ10 7×7 AZ/O	m 2	400	4, 382	1, 752, 800		
クロスリップ 設置工			個	1, 565	335. 4	524, 901		
ケーブル		φ10 7×7 AZ/O 亜鉛アルミ合金めっき	m	1, 722	1, 130	1, 945, 860		
クロスリップ		溶融亜鉛めっき	個	1, 643	1, 040	1, 708, 720		
計						6, 344, 681		
単価						15, 870	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=2. 5m/本 削孔径φ90mm 削孔長2. 4m/本	単位	本	数量	10	単価	143, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管削孔) 埴質土		無足場工法 φ90 H<40m	m	9. 22	36, 960	340, 771. 2		
削孔工(二重管削孔) 軟岩		無足場工法 φ90 H<40m	m	14. 78	41, 100	607, 458		
鋼材挿入工		SD345 D19 2. 0m超3. 0m以下 無足場工法 二重管削孔	本	10	2, 109	21, 090		
注入打設工		無足場工法 二重管削孔	m 3	0. 15	318, 700	47, 805		
プレート設置工			孔	10	6, 237	62, 370		
グラウト材		鉄筋挿入用 (混和剤含む)	m 3	0. 21	33, 500	7, 035		
裨節異形棒鋼		D19(SD345) L=2. 5m 溶融亜鉛めっき	本	10	3, 140	31, 400		
プレート		9×300×300 溶融亜鉛めっき	枚	10	11, 200	112, 000		
押さえパイプ		φ101. 6×3. 2×50 溶融亜鉛めっき	個	10	11, 400	114, 000		
Uボルト		M12×35×50 溶融亜鉛めっき	個	40	900	36, 000		
キャップ付ナット		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	3, 610	36, 100		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=2. 5m/本 削孔径φ90mm 削孔長2. 4m/本	単位	本	数量	10	単価	143, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	435	4, 350		
シース		D19用	個	10	785	7, 850		
スベ ーサー		D19用 電気めっき	個	20	485	9, 700		
計						1, 437, 929. 2		
単価						143, 800	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	高強度ネット	ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき @1.5m	単位	m2	数量	380. 25	単価	15, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯出し工	ロープ 足場	m 2	380. 25	893. 5	339, 753. 37		
	ケーブル設置工	φ10 7×7 AZ/O	m 2	380. 25	4, 382	1, 666, 255. 5		
	クロスリップ 設置工		個	1, 404	335. 4	470, 901. 6		
	ケーブル	φ10 7×7 AZ/O 亜鉛アルミ合金めっき	m	1, 638	1, 130	1, 850, 940		
	クロスリップ	溶融亜鉛めっき	個	1, 474	1, 040	1, 532, 960		
	計					5, 860, 810. 47		
	単価					15, 420	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 5m/本 削孔径φ90mm 削孔長3. 4m/本	単位	本	数量	10	単価	188, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管削孔) 硬質土		無足場工法 φ90 H<40m	m	13. 06	36, 960	482, 697. 6		
削孔工(二重管削孔) 軟岩		無足場工法 φ90 H<40m	m	20. 94	41, 100	860, 634		
鋼材挿入工		SD345 D19 3. 0m超4. 0m以下 無足場工法 二重管削孔	本	10	3, 102	31, 020		
注入打設工		無足場工法 二重管削孔	m 3	0. 22	318, 700	70, 114		
プレート設置工			孔	10	6, 237	62, 370		
グラウト材		鉄筋挿入用 (混和剤含む)	m 3	0. 3	33, 500	10, 050		
継節異形棒鋼		D19(SD345) L=3. 5m 溶融亜鉛めっき	本	10	4, 390	43, 900		
プレート		9×300×300 溶融亜鉛めっき	枚	10	11, 200	112, 000		
押さえパイプ		φ101. 6×3. 2×50 溶融亜鉛めっき	個	10	11, 400	114, 000		
Uボルト		M12×35×50 溶融亜鉛めっき	個	40	900	36, 000		
キャップ付ナット		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	3, 610	36, 100		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 5m/本 削孔径φ90mm 削孔長3. 4m/本	単位	本	数量	10	単価	188, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	435	4, 350		
シース		D19用	個	10	785	7, 850		
スベ ーサー		D19用 電気めっき	個	20	485	9, 700		
計						1, 880, 785. 6		
単価						188, 100	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	横穴処理	18-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	91, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート充填工		人力打設	m 3	1	54, 260	54, 260		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1. 07	31, 200	33, 384		
小型車割増		4t車	m 3	1. 07	4, 000	4, 280		
計						91, 924		
単価						91, 930	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 150	10, 150		
計						10, 150		
単価						10, 150	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	作業ヤード	設置・撤去 仮設単管足場	単位	空m3	数量	1	単価	8, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(作業ヤード)		単管足場 設置・撤去	空 m 3	1	8, 663	8, 663		
計						8, 663		
単価						8, 663	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	横穴処理部	設置・撤去 仮設単管足場	単位	空m3	数量	1	単価	8, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(横穴処理部)		単管足場 設置・撤去	空 m 3	1	8, 663	8, 663		
計						8, 663		
単価						8, 663	円／空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	モ／ルール設置(A1)	500kg積	単位	m	数量	1	単価	5, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モ／ルール架設		500kg積	m	1	5, 901	5, 901		
計						5, 901		
単価						5, 901	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	モノレール設置 (A2)	500kg積	単位	m	数量	1	単価	5, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノレール架設		500kg積	m	1	5, 901	5, 901		
計						5, 901		
単価						5, 901	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	モノレール設置 (B1)	転用 500kg積	単位	m	数量	1	単価	5, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノレール架設 (転用)		500kg積	m	1	5, 710	5, 710		
計						5, 710		
単価						5, 710	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一12号	モノール設置 (B2)		500kg積		単位	m	数量	1	単価	5, 901
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノール架設			500kg積		m	1	5, 901	5, 901		
計								5, 901		
単価								5, 901	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	モノール撤去 (A1)	500kg積	単位	m	数量	1	単価	3, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノール撤去		500kg積	m	1	3, 765	3, 765		
計						3, 765		
単価						3, 765	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	モノール撤去(A2)	500kg積	単位	m	数量	1	単価	3,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノール撤去		500kg積	m	1	3,765	3,765		
計						3,765		
単価						3,765	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	モノール撤去(B1)	500kg積	単位	m	数量	1	単価	3,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノール撤去		500kg積	m	1	3,765	3,765		
計						3,765		
単価						3,765	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	モノール撤去(B2)	500kg積	単位	m	数量	1	単価	3,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノール撤去		500kg積	m	1	3,765	3,765		
計						3,765		
単価						3,765	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	バケット台車 設置・撤去	500kg積	単位	台	数量	1	単価	45,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット台車 設置・撤去		500kg積	台	1	45,710	45,710		
計						45,710		
単価						45,710	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	動力車・平台車 設置・撤去	500kg積	単位	組	数量	1	単価	41, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力車・平台車 設置・撤去		500kg積	組	1	41, 840	41, 840		
計						41, 840		
単価						41, 840	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	モ／レール運転(法面工資機材)	500kg積	単位	t	数量	1	単価	12, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工所用モ／レール運搬		500kg積	t	1	12, 950	12, 950		
計						12, 950		
単価						12, 950	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	モノレール運転(付帯工生コンクリート)	500kg積	単位	t	数量	1	単価	13, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノレール運搬		バケット台車 500kg積	t	1	13, 700	13, 700		
計						13, 700		
単価						13, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	仮設材運搬費	レール資材	単位	t	数量	1	単価	12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 5.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,530	4,530		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 5.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,530	4,530		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
計						12,060		
単価						12,060	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	樹木伐採	チェーン等による伐採	単位	本	数量	25	単価	15, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採工		胸高直径10cm未満	本	5	5, 844	29, 220		
伐採工		胸高直径10cm以上16cm未満	本	5	10, 120	50, 600		
伐採工		胸高直径16cm以上22cm未満	本	5	14, 290	71, 450		
伐採工		胸高直径22cm以上28cm未満	本	5	21, 530	107, 650		
伐採工		胸高直径28cm以上	本	5	27, 270	136, 350		
計						395, 270		
単価						15, 820	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	モノール運転(伐採木)	500kg積	単位	t	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノール運搬(伐採木)		500kg積	t	1	29, 400	29, 400		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	伐採木等運搬費	幹・枝葉 鶴甲資材置場	単位	m3	数量	10	単価	28, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採木積込		幹・枝葉	m 3	10	26, 990	269, 900		
堆積塵芥収集（機械処理）		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 12. 5km以下 持込	m 3	10	1, 405	14, 050		
計						283, 950		
単価						28, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯出し工	ロープ 足場	単位	m 2	数量	100	単価	1, 031
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 300	17, 580		
法面工			人	2. 4	29, 200	70, 080		
普通作業員			人	0. 6	24, 100	14, 460		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		980		
計						103, 100		
単価						1, 031	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ケーブル設置工	φ10 7×7 AZ/0	単位	m 2	数量	100	単価	4, 382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	29, 300	73, 250		
法面工			人	10	29, 200	292, 000		
普通作業員			人	2. 5	24, 100	60, 250		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		12, 700		
計						438, 200		
単価						4, 382	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クロスリップ 設置工		単位	個	数量	100	単価	335. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	29, 300	8, 790		
	法面工		人	0. 6	29, 200	17, 520		
	普通作業員		人	0. 3	24, 100	7, 230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					33, 540		
	単価					335. 4	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工（二重管削孔） 砂質土	無足場工法 φ90 H<40m	単位	m	数量	100	単価	36, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9	29, 300	263, 700		
法面工			人	18	29, 200	525, 600		
特殊作業員			人	9	25, 100	225, 900		
普通作業員			人	9	24, 100	216, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 200%			式	1		2, 463, 900		
計						3, 696, 000		
単価						36, 960	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 軟岩	無足場工法 φ90 H<40m	単位	m	数量	100	単価	41, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7. 2	29, 300	210, 960		
法面工			人	14. 4	29, 200	420, 480		
特殊作業員			人	7. 2	25, 100	180, 720		
普通作業員			人	7. 2	24, 100	173, 520		
諸雑費（率＋まるめ） 317%			式	1		3, 124, 320		
計						4, 110, 000		
単価						41, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材挿入工	SD345 D19 2. 0m超3. 0m以下 無足場工法 二重管削孔	単位	本	数量	100	単価	2, 109
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	29, 300	49, 810		
法面工			人	3. 4	29, 200	99, 280		
特殊作業員			人	1. 7	25, 100	42, 670		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		19, 140		
計						210, 900		
単価						2, 109	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入打設工	無足場工法 二重管削孔	単位	m 3	数量	1	単価	318, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	29, 300	58, 600		
	法面工		人	2	29, 200	58, 400		
	特殊作業員		人	4	25, 100	100, 400		
	普通作業員		人	2	24, 100	48, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		53, 100		
	計					318, 700		
	単価					318, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレート設置工		単位	孔	数量	100	単価	6, 237
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 33	29, 300	97, 569		
法面工			人	13. 33	29, 200	389, 236		
普通作業員			人	3. 33	24, 100	80, 253		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		56, 642		
計						623, 700		
単価						6, 237	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯出し工	ロープ 足場	単位	m 2	数量	100	単価	893. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 300	14, 650		
法面工			人	2	29, 200	58, 400		
普通作業員			人	0. 5	24, 100	12, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 250		
計						89, 350		
単価						893. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ケーブル設置工	φ10 7×7 AZ/0	単位	m 2	数量	100	単価	4, 382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	29, 300	73, 250		
	法面工		人	10	29, 200	292, 000		
	普通作業員		人	2. 5	24, 100	60, 250		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		12, 700		
	計					438, 200		
	単価					4, 382	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クロスリップ 設置工		単位	個	数量	100	単価	335. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	29, 300	8, 790		
	法面工		人	0. 6	29, 200	17, 520		
	普通作業員		人	0. 3	24, 100	7, 230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					33, 540		
	単価					335. 4	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 砂質土	無足場工法 φ90 H<40m	単位	m	数量	100	単価	36, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9	29, 300	263, 700		
法面工			人	18	29, 200	525, 600		
特殊作業員			人	9	25, 100	225, 900		
普通作業員			人	9	24, 100	216, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 200%			式	1		2, 463, 900		
計						3, 696, 000		
単価						36, 960	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 軟岩	無足場工法 φ90 H<40m	単位	m	数量	100	単価	41, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7. 2	29, 300	210, 960		
法面工			人	14. 4	29, 200	420, 480		
特殊作業員			人	7. 2	25, 100	180, 720		
普通作業員			人	7. 2	24, 100	173, 520		
諸雑費（率＋まるめ） 317%			式	1		3, 124, 320		
計						4, 110, 000		
単価						41, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材挿入工	SD345 D19 3. 0m超4. 0m以下 無足場工法 二重管削孔	単位	本	数量	100	単価	3, 102
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	29, 300	73, 250		
法面工			人	5	29, 200	146, 000		
特殊作業員			人	2. 5	25, 100	62, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		28, 200		
計						310, 200		
単価						3, 102	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入打設工	無足場工法 二重管削孔	単位	m 3	数量	1	単価	318, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	29, 300	58, 600		
法面工			人	2	29, 200	58, 400		
特殊作業員			人	4	25, 100	100, 400		
普通作業員			人	2	24, 100	48, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		53, 100		
計						318, 700		
単価						318, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート充填工	人力打設	単位	m 3	数量	10	単価	54, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	29, 300	58, 600		
	特殊作業員		人	8	25, 100	200, 800		
	普通作業員		人	8	24, 100	192, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		90, 400		
	計					542, 600		
	単価					54, 260	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工(作業ﾖｰﾄﾞ)	単管足場 設置・撤去	単位	空m 3	数量	100	単価	8, 663
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	29, 300	117, 200		
とび工			人	16	28, 300	452, 800		
普通作業員			人	4	24, 100	96, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		199, 900		
計						866, 300		
単価						8, 663	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工(横穴処理部)	単管足場 設置・撤去	単位	空m 3	数量	100	単価	8, 663
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	29, 300	117, 200		
とび工			人	16	28, 300	452, 800		
普通作業員			人	4	24, 100	96, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		199, 900		
計						866, 300		
単価						8, 663	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用モノレール架設	500kg積	単位	m	数量	100	単価	5, 901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 5	29, 300	102, 550		
	特殊作業員		人	14	25, 100	351, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		136, 150		
	計					590, 100		
	単価					5, 901	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用モノレール架設(転用)	500kg積	単位	m	数量	100	単価	5, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	29, 300	87, 900		
	特殊作業員		人	14	25, 100	351, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		131, 700		
	計					571, 000		
	単価					5, 710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用モ/ルール撤去	500kg積	単位	m	数量	100	単価	3, 765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	29, 300	87, 900		
特殊作業員			人	9	25, 100	225, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		62, 700		
計						376, 500		
単価						3, 765	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バケット台車 設置・撤去	500kg積	単位	台	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 300	14, 650		
特殊作業員			人	1	25, 100	25, 100		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		5, 960		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	動力車・平台車 設置・撤去	500kg積	単位	組	数量	1	単価	41, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 300	14, 650		
特殊作業員			人	0. 75	25, 100	18, 825		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		8, 365		
計						41, 840		
単価						41, 840	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バケット台車賃料	500kg積用（1ヶ月以内）整備費含む	単位	台	数量	1	単価	103, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノール賃貸料金	バケット台車 500kg積/45° 30日(1ヶ月)以内		台	1	88, 400	88, 400		
モノール賃貸料金	返納整備費[バケット台車500kg積45° 30日(1ヶ月)以内]		台	1	14, 700	14, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						103, 100		
単価						103, 100	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土木平台車賃料	500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	単位	台	数量	1	単価	203, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/ル-ル賃貸料金		土木平台車 500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内	台	1	174, 000	174, 000		
モ/ル-ル賃貸料金		返納整備費[土木平台車500kg積45° 90日(3ヶ月)以内]	台	1	29, 700	29, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
	計					203, 700		
	単価					203, 700	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	モノール動力車賃料	500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	単位	台	数量	1	単価	886, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モノール賃貸料金	動力車 500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内	台	1	763, 000	763, 000		
	モノール賃貸料金	返納整備費[動力車 500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内]	台	1	123, 000	123, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					886, 000		
	単価					886, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	レベル資材賃料(A1、A2～B1)	500kg積用（4ヶ月以内）整備費含む	単位	m	数量	1	単価	7, 139
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レベル資材賃料(A1、A2～B1)	500kg積用 120日(4ヶ月以内)	m	1	6, 200	6, 200		
	モ/レベル賃貸料金(A1、A2～B1)	返納整備費[レベル資材 500kg積/45° 120日(4ヶ月)以内]	m	1	939	939		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 139		
	単価					7, 139	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	レール資材賃料(B2)	500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	単位	m	数量	1	単価	6, 278
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール賃貸料金(B2)		レール資材 500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内	m	1	5, 470	5, 470		
モ/レール賃貸料金(B2)		返納整備費[レール資材 500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内]	m	1	808	808		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 278		
単価						6, 278	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用モノ・レール運搬	500kg積	単位	t	数量		単価	
						10		12, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	5	24, 100	120, 500		
	ガソリン	レギュラー	L	20	150	3, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6, 000		
	計					129, 500		
	単価					12, 950	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用モノール運搬	バケット台車 500kg積	単位	t	数量	10	単価	13, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5	24, 100	120, 500		
ガソリン		レギュラー	L	30	150	4, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		12, 000		
計						137, 000		
単価						13, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 5. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 530	4, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 530		
単価						4, 530	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採工	胸高直径10cm未満	単位	本	数量	100	単価	5, 844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5	25, 100	125, 500		
普通作業員			人	15	24, 100	361, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		97, 400		
計						584, 400		
単価						5, 844	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採工	胸高直径10cm以上16cm未満	単位	本	数量	100	単価	10, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	8	25, 100	200, 800		
普通作業員			人	24	24, 100	578, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		232, 800		
計						1, 012, 000		
単価						10, 120	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採工	胸高直径16cm以上22cm未満	単位	本	数量	100	単価	14, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	15	25, 100	376, 500		
普通作業員			人	30	24, 100	723, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		329, 500		
計						1, 429, 000		
単価						14, 290	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採工	胸高直径22cm以上28cm未満	単位	本	数量	100	単価	21, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	18	25, 100	451, 800		
普通作業員			人	50	24, 100	1, 205, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		496, 200		
計						2, 153, 000		
単価						21, 530	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採工	胸高直径28cm以上	単位	本	数量	100	単価	27, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20	25, 100	502, 000		
普通作業員			人	60	24, 100	1, 446, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		779, 000		
計						2, 727, 000		
単価						27, 270	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用モノレール運搬(伐採木)	500kg積	単位	t	数量	10	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	24, 100	241, 000		
ガソリン		レギュラー	L	32. 5	150	4, 875		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		48, 125		
計						294, 000		
単価						29, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採木積込	幹・枝葉	単位	m 3	数量	10	単価	26, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	7	24, 100	168, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 60%			式	1		101, 200		
計						269, 900		
単価						26, 990	円／m 3	