

令和8年7月27日（令和8年7月31日）

R 8 奥東服山地区 1 工区斜面对策工事

【工事設計書（公表資料）】

六甲砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 奥東服山地区 1 工区斜面对策工事
工事地名	兵庫県神戸市兵庫区平野町天王谷奥東服山地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	六甲砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5220010004	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	166日間 自 令和 8年 8月17日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	56 表六甲地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	六甲山系	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月 8日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 奥東服山地区 1 工区斜面对策工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策		式	1		113,647,060				
法面工		式	1		108,752,510				
高強度ネット		式	1		108,752,510				
高強度ネット	ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき	m2	1,857	15,730	29,210,610			単-1号	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2.9m/本 斜面垂直高さ40m未満	本	45	152,300	6,853,500			単-2号	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2.9m/本 斜面垂直高さ40m以上60m未満	本	128	160,800	20,582,400			単-3号	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2.9m/本 斜面垂直高さ60m以上80m未満	本	145	174,200	25,259,000			単-4号	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2.9m/本 斜面垂直高さ80m以上100m未満	本	157	171,000	26,847,000			単-5号	
仮設工		式	1		4,894,550				
モノレール運搬工		式	1		4,894,550				

設計内訳書

工事名	R 8 奥東服山地区 1 工区斜面对策工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール設置		500kg積	m	230	5,710	1,313,300			単-6号
モノレール撤去		500kg積	m	230	3,765	865,950			単-7号
モノレール賃料		500kg積	式	1	2,534,000	2,534,000			単-8号
モノレール運転		500kg積	t	14	12,950	181,300			単-9号
直接工事費			式	1		113,647,060			
共通仮設費			式	1		10,346,110			
共通仮設費			式	1		1,778,110			
運搬費			式	1		42,210			
仮設材運搬費		レール資材	t	3.5	12,060	42,210			単-10号
準備費			式	1		860,900			
樹木伐採		チェーン等による伐採	本	25	16,020	400,500			単-11号
モノレール運転(伐採木)		500kg積	t	6	29,400	176,400			単-12号

設計内訳書

工事名	R 8 奥東服山地区 1 工区斜面对策工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木等運搬費		幹・枝葉 鶴甲資材置場	m3	10	28,400	284,000			単-13号
現場環境改善費（率計上）			式	1		875,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		8,568,000			
純工事費			式	1		123,993,170			
現場管理費			式	1		31,543,000			
工事原価			式	1		155,536,170			
一般管理費等			式	1		27,023,830			
工事価格			式	1		182,560,000			
消費税相当額			式	1		18,256,000			
工事費計			式	1		200,816,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	高強度ネット	ケーブル径φ10 亜鉛アルミ合金めっき	単位	m2	数量	400	単価	15, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し工		ロープ 足場	m 2	400	893. 5	357, 400		
ケーブル設置工		φ10 7×7 AZ/O	m 2	400	4, 382	1, 752, 800		
クロスリップ 設置工			個	1, 565	335. 4	524, 901		
ケーブル		φ10 7×7 AZ/O 亜鉛アルミ合金めっき	m	1, 722	1, 130	1, 945, 860		
クロスリップ		溶融亜鉛めっき	個	1, 643	1, 040	1, 708, 720		
計						6, 289, 681		
単価						15, 730	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ 90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ40m未満	単位	本	数量	10	単価	152, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管削孔) 粘性土・砂質土		無足場工法 φ 90 H<40m	m	12. 82	28, 470	364, 985. 4		
削孔工(二重管削孔) 風化岩・軟岩		無足場工法 φ 90 H<40m	m	16. 18	40, 240	651, 083. 2		
鋼材挿入工		SD345 D19 2. 0m超3. 0m以下 無足場工法 二重管削孔	本	10	2, 013	20, 130		
注入打設工		無足場工法 二重管削孔	m 3	0. 18	318, 700	57, 366		
プレート設置工			孔	10	6, 237	62, 370		
グラウト材		鉄筋挿入用(混和剤含む)	m 3	0. 26	33, 500	8, 710		
縦節異形棒鋼		D19(SD345) L=3. 0m 溶融亜鉛めっき	本	10	3, 770	37, 700		
プレート		9×300×300 溶融亜鉛めっき	枚	10	11, 200	112, 000		
押さえパイプ		φ 101. 6×3. 2×50 溶融亜鉛めっき	個	10	11, 400	114, 000		
Uボルト		M12×35×50 溶融亜鉛めっき	個	40	900	36, 000		
キャップ付ナット		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	3, 610	36, 100		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ40m未満	単位	本	数量	10	単価	152, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	435	4, 350		
シース		D19用	個	10	785	7, 850		
スベ ーサー		D19用 電気めっき	個	20	485	9, 700		
計						1, 522, 344. 6		
単価						152, 300	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ 90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ40m以上60m未満	単位	本	数量	10	単価	160, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管削孔) 粘性土・砂質土		無足場工法 φ 90 40m≦H<60m	m	11. 95	30, 660	366, 387		
削孔工(二重管削孔) 風化岩・軟岩		無足場工法 φ 90 40m≦H<60m	m	17. 05	43, 120	735, 196		
鋼材挿入工		SD345 D19 2. 0m超3. 0m以下 無足場工法 二重管削孔	本	10	2, 013	20, 130		
注入打設工		無足場工法 二重管削孔	m 3	0. 18	318, 700	57, 366		
プレート設置工			孔	10	6, 237	62, 370		
グラウト材		鉄筋挿入用(混和剤含む)	m 3	0. 26	33, 500	8, 710		
縦節異形棒鋼		D19(SD345) L=3. 0m 溶融亜鉛めっき	本	10	3, 770	37, 700		
プレート		9×300×300 溶融亜鉛めっき	枚	10	11, 200	112, 000		
押さえパイプ		φ 101. 6×3. 2×50 溶融亜鉛めっき	個	10	11, 400	114, 000		
Uボルト		M12×35×50 溶融亜鉛めっき	個	40	900	36, 000		
キャップ付ナット		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	3, 610	36, 100		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ40m以上60m未満	単位	本	数量	10	単価	160, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	435	4, 350		
シース		D19用	個	10	785	7, 850		
スベアー		D19用 電気めっき	個	20	485	9, 700		
計						1, 607, 859		
単価						160, 800	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ 90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ60m以上80m未満	単位	本	数量	10	単価	174, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管削孔) 粘性土・砂質土		無足場工法 φ 90 60m≤H<80m	m	7. 98	33, 540	267, 649. 2		
削孔工(二重管削孔) 風化岩・軟岩		無足場工法 φ 90 60m≤H<80m	m	21. 03	45, 990	967, 169. 7		
鋼材挿入工		SD345 D19 2. 0m超3. 0m以下 無足場工法 二重管削孔	本	10	2, 013	20, 130		
注入打設工		無足場工法 二重管削孔	m 3	0. 18	318, 700	57, 366		
プレート設置工			孔	10	6, 237	62, 370		
グラウト材		鉄筋挿入用(混和剤含む)	m 3	0. 26	33, 500	8, 710		
裃節異形棒鋼		D19(SD345) L=3. 0m 溶融亜鉛めっき	本	10	3, 770	37, 700		
プレート		9×300×300 溶融亜鉛めっき	枚	10	11, 200	112, 000		
押さえパイプ		φ 101. 6×3. 2×50 溶融亜鉛めっき	個	10	11, 400	114, 000		
Uボルト		M12×35×50 溶融亜鉛めっき	個	40	900	36, 000		
キャップ付ナット		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	3, 610	36, 100		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ60m以上80m未満	単位	本	数量	10	単価	174, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	435	4, 350		
シース		D19用	個	10	785	7, 850		
スベ ーサー		D19用 電気めっき	個	20	485	9, 700		
計						1, 741, 094. 9		
単価						174, 200	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ 90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ80m以上100m未満	単位	本	数量	10	単価	171, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(二重管削孔) 粘性土・砂質土		無足場工法 φ 90 80m≤H<100m	m	8. 24	35, 040	288, 729. 6		
削孔工(二重管削孔) 風化岩・軟岩		無足場工法 φ 90 80m≤H<100m	m	20. 76	44, 060	914, 685. 6		
鋼材挿入工		SD345 D19 2. 0m超3. 0m以下 無足場工法 二重管削孔	本	10	2, 013	20, 130		
注入打設工		無足場工法 二重管削孔	m 3	0. 18	318, 700	57, 366		
プレート設置工			孔	10	6, 237	62, 370		
グラウト材		鉄筋挿入用(混和剤含む)	m 3	0. 26	33, 500	8, 710		
継節異形棒鋼		D19(SD345) L=3. 0m 溶融亜鉛めっき	本	10	3, 770	37, 700		
プレート		9×300×300 溶融亜鉛めっき	枚	10	11, 200	112, 000		
押さえパイプ		φ 101. 6×3. 2×50 溶融亜鉛めっき	個	10	11, 400	114, 000		
Uボルト		M12×35×50 溶融亜鉛めっき	個	40	900	36, 000		
キャップ付ナット		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	3, 610	36, 100		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 0m/本 削孔径φ90mm 削孔長2. 9m/本 斜面垂直高さ80m以上100m未満	単位	本	数量	10	単価	171, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用 溶融亜鉛めっき	個	10	435	4, 350		
シース		D19用	個	10	785	7, 850		
スベ ーサー		D19用 電気めっき	個	20	485	9, 700		
計						1, 709, 691. 2		
単価						171, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	モノール設置	500kg積	単位	m	数量	1	単価	5, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノール架設		500kg積	m	1	5, 710	5, 710		
計						5, 710		
単価						5, 710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	モノール撤去	500kg積	単位	m	数量	1	単価	3, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノール撤去		500kg積	m	1	3, 765	3, 765		
計						3, 765		
単価						3, 765	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	モ/レール賃料	500kg積	単位	式	数量	1	単価	2, 534, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木平台車賃料		500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	台	1	203, 700	203, 700		
モ/レール動力車賃料		500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	台	1	886, 000	886, 000		
レール資材賃料		500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	m	230	6, 278	1, 443, 940		
計						2, 533, 640		
単価						2, 534, 000	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	モノレール運転	500kg積	単位	t	数量	1	単価	12, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用モノレール運搬		500kg積	t	1	12, 950	12, 950		
計						12, 950		
単価						12, 950	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	仮設材運搬費	レール資材	単位	t	数量	1	単価	12, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 530	4, 530		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 530	4, 530		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
	計					12, 060		
	単価					12, 060	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	樹木伐採	チェーン等による伐採	単位	本	数量	25	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採工		胸高直径10cm未満	本	5	5, 600	28, 000		
伐採工		胸高直径10cm以上16cm未満	本	5	10, 120	50, 600		
伐採工		胸高直径16cm以上22cm未満	本	5	14, 290	71, 450		
伐採工		胸高直径22cm以上28cm未満	本	5	23, 820	119, 100		
伐採工		胸高直径28cm以上	本	5	26, 270	131, 350		
計						400, 500		
単価						16, 020	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一12号	モノール運転(伐採木)	500kg積	単位	t	数量	1	単価 29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用モノール運搬		(伐採木) 500kg積	t	1	29, 400	29, 400	
計						29, 400	
単価						29, 400	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一13号	伐採木等運搬費	幹・枝葉 鶴甲資材置場	単位	m3	数量	10	単価 28, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木等積込		幹・枝葉	m 3	10	26, 990	269, 900	
堆積塵芥収集（機械処理）		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 12. 5km以下 持込	m 3	10	1, 405	14, 050	
計						283, 950	
単価						28, 400	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯出し工	ロープ 足場	単位	m 2	数量	100	単価	893. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 300	14, 650		
法面工			人	2	29, 200	58, 400		
普通作業員			人	0. 5	24, 100	12, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 250		
計						89, 350		
単価						893. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ケーブル設置工	φ10 7×7 AZ/0	単位	m 2	数量	100	単価	4, 382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	29, 300	73, 250		
	法面工		人	10	29, 200	292, 000		
	普通作業員		人	2. 5	24, 100	60, 250		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		12, 700		
	計					438, 200		
	単価					4, 382	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クロスリッパ 設置工		単位	個	数量	100	単価	335. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	29, 300	8, 790		
	法面工		人	0. 6	29, 200	17, 520		
	普通作業員		人	0. 3	24, 100	7, 230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					33, 540		
	単価					335. 4	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 粘性土・砂質土	無足場工法 φ90 H<40m	単位	m	数量	100	単価	28, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6. 5	29, 300	190, 450		
法面工			人	13	29, 200	379, 600		
特殊作業員			人	6. 5	25, 100	163, 150		
普通作業員			人	6. 5	24, 100	156, 650		
諸雑費（率＋まるめ） 220%			式	1		1, 957, 150		
計						2, 847, 000		
単価						28, 470	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 風化岩・軟岩	無足場工法 φ90 H<40m	単位	m	数量	100	単価	40, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	29, 300	205, 100		
法面工			人	14	29, 200	408, 800		
特殊作業員			人	7	25, 100	175, 700		
普通作業員			人	7	24, 100	168, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 320%			式	1		3, 065, 700		
計						4, 024, 000		
単価						40, 240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材挿入工	SD345 D19 2.0m超3.0m以下 無足場工法 二重管削孔	単位	本	数量	100	単価	2, 013
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	29, 300	49, 810		
法面工			人	3. 4	29, 200	99, 280		
特殊作業員			人	1. 7	25, 100	42, 670		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 540		
計						201, 300		
単価						2, 013	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入打設工	無足場工法 二重管削孔	単位	m 3	数量	1	単価	318, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	29, 300	58, 600		
法面工			人	2	29, 200	58, 400		
特殊作業員			人	4	25, 100	100, 400		
普通作業員			人	2	24, 100	48, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		53, 100		
計						318, 700		
単価						318, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレート設置工		単位	孔	数量	100	単価	6, 237
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 33	29, 300	97, 569		
法面工			人	13. 33	29, 200	389, 236		
普通作業員			人	3. 33	24, 100	80, 253		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		56, 642		
計						623, 700		
単価						6, 237	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 粘性土・砂質土	無足場工法 $\phi 90$ $40m \leq H < 60m$	単位	m	数量	100	単価	30, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	29, 300	205, 100		
法面工			人	14	29, 200	408, 800		
特殊作業員			人	7	25, 100	175, 700		
普通作業員			人	7	24, 100	168, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 220%			式	1		2, 107, 700		
計						3, 066, 000		
単価						30, 660	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 風化岩・軟岩	無足場工法 φ90 40m≦H<60m	単位	m	数量	100	単価	43, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7. 5	29, 300	219, 750		
法面工			人	15	29, 200	438, 000		
特殊作業員			人	7. 5	25, 100	188, 250		
普通作業員			人	7. 5	24, 100	180, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 320%			式	1		3, 285, 250		
計						4, 312, 000		
単価						43, 120	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 粘性土・砂質土	無足場工法 $\phi 90$ $60\text{m} \leq H < 80\text{m}$	単位	m	数量	100	単価	33, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	29, 300	205, 100		
法面工			人	14	29, 200	408, 800		
特殊作業員			人	7	25, 100	175, 700		
普通作業員			人	7	24, 100	168, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 250%			式	1		2, 395, 700		
計						3, 354, 000		
単価						33, 540	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 風化岩・軟岩	無足場工法 $\phi 90 \ 60m \leq H < 80m$	単位	m	数量	100	単価	45, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8	29, 300	234, 400		
法面工			人	16	29, 200	467, 200		
特殊作業員			人	8	25, 100	200, 800		
普通作業員			人	8	24, 100	192, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 320%			式	1		3, 503, 800		
計						4, 599, 000		
単価						45, 990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 粘性土・砂質土	無足場工法 $\phi 90$ $80m \leq H < 100m$	単位	m	数量	100	単価	35, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8	29, 300	234, 400		
法面工			人	16	29, 200	467, 200		
特殊作業員			人	8	25, 100	200, 800		
普通作業員			人	8	24, 100	192, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 220%			式	1		2, 408, 800		
計						3, 504, 000		
単価						35, 040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工(二重管削孔) 風化岩・軟岩	無足場工法 $\phi 90$ $80m \leq H < 100m$	単位	m	数量	100	単価	44, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7. 7	29, 300	225, 610		
法面工			人	15. 4	29, 200	449, 680		
特殊作業員			人	7. 7	25, 100	193, 270		
普通作業員			人	7. 7	24, 100	185, 570		
諸雑費（率＋まるめ） 318%			式	1		3, 351, 870		
計						4, 406, 000		
単価						44, 060	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用モ/ルール架設	500kg積	単位	m	数量	100	単価	5, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	29, 300	87, 900		
特殊作業員			人	14	25, 100	351, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		131, 700		
計						571, 000		
単価						5, 710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用モ/ルール撤去	500kg積	単位	m	数量	100	単価	3, 765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	29, 300	87, 900		
特殊作業員			人	9	25, 100	225, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		62, 700		
計						376, 500		
単価						3, 765	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土木平台車賃料	500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	単位	台	数量	1	単価	203, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/ル	賃貸料金	土木平台車 500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内	台	1	174, 000	174, 000		
モ/ル	賃貸料金	返納整備費[土木平台車500kg積45° 90日(3ヶ月)以内	台	1	29, 700	29, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						203, 700		
単価						203, 700	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	モノール動力車賃料	500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	単位	台	数量	1	単価	886, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モノール賃貸料金	動力車 500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内	台	1	763, 000	763, 000		
	モノール賃貸料金	返納整備費[動力車 500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内]	台	1	123, 000	123, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					886, 000		
	単価					886, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	レール資材賃料	500kg積用（3ヶ月以内）整備費含む	単位	m	数量	1	単価	6, 278
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール賃貸料金		レール資材 500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内	m	1	5, 470	5, 470		
モ/レール賃貸料金		返納整備費[レール資材 500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内]	m	1	808	808		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 278		
単価						6, 278	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用モノレール運搬	500kg積	単位	t	数量	10	単価	12, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5	24, 100	120, 500		
ガソリン		レギュラー	L	20	150	3, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 000		
計						129, 500		
単価						12, 950	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,530	4,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,530		
単価						4,530	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採工	胸高直径10cm未満	単位	本	数量	100	単価	5, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5	25, 100	125, 500		
普通作業員			人	15	24, 100	361, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		73, 000		
計						560, 000		
単価						5, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採工	胸高直径10cm以上16cm未満	単位	本	数量	100	単価	10, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	8	25, 100	200, 800		
普通作業員			人	24	24, 100	578, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		232, 800		
計						1, 012, 000		
単価						10, 120	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採工	胸高直径16cm以上22cm未満	単位	本	数量	100	単価	14, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	15	25, 100	376, 500		
普通作業員			人	30	24, 100	723, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		329, 500		
計						1, 429, 000		
単価						14, 290	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採工	胸高直径22cm以上28cm未満	単位	本	数量	100	単価	23, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	25	25, 100	627, 500		
普通作業員			人	50	24, 100	1, 205, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		549, 500		
計						2, 382, 000		
単価						23, 820	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採工	胸高直径28cm以上	単位	本	数量	100	単価	26, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	21	25, 100	527, 100		
普通作業員			人	62	24, 100	1, 494, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		605, 700		
計						2, 627, 000		
単価						26, 270	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用モ/ルール運搬	(伐採木)500kg積	単位	t	数量	10	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	24, 100	241, 000		
ガソリン		レギュラー	L	32. 5	150	4, 875		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		48, 125		
計						294, 000		
単価						29, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐採木等積込	幹・枝葉	単位	m 3	数量	10	単価	26, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	7	24, 100	168, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 60%			式	1		101, 200		
計						269, 900		
単価						26, 990	円／m 3	