

令和8年9月3日（令和8年9月18日）

R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事
工事地名	兵庫県淡路市仮屋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351030005	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	372日間 自 令和 8年 9月24日 (当初) 至 令和 9年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	46 淡路市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 8 号	2 2) 処 分 費 等	1, 180, 285
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		99,222,582			
道路土工			式	1		2,925,790			
掘削工			式	1		1,309,760			
掘削		土砂 片切掘削	m3	320	4,093	1,309,760			単-1号
残土処理工			式	1		1,616,030			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	310	3,233	1,002,230			単-2号
残土等処分		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	310	1,980	613,800			単-3号
山留擁壁工			式	1		81,241,609			
山留擁壁工			式	1		81,241,609			
親杭		H-350 削孔径φ0.55 杭長9.0m 平均掘削長8.4m	本	27	716,700	19,350,900			単-4号
親杭		H-350 削孔径φ0.55 杭長8.5m 平均掘削長7.9m	本	6	668,500	4,011,000			単-5号
大口径ボーリングマシン設置・撤去			回	1	239,500	239,500			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
やぐら設置・撤去		回	1	208,000	208,000			単-7号	
足場(大口径ボーリングマシン)		空m3	560	10,150	5,684,000			単-8号	
横矢板	軽量鋼矢板2型	m2	207	18,740	3,879,180			単-9号	
切梁・腹起し	SS400 H-400×400	t	17	319,000	5,423,000			単-10号	
台座金物	SS400 H-400-30° 亜鉛メッキ	組	15	168,400	2,526,000			単-11号	
台座金物	SS400 H-400-15° 亜鉛メッキ	組	17	213,000	3,621,000			単-12号	
削孔(アンカー)	二重管方式 杭径 135mm 粘性土・砂質土	m	415	18,400	7,636,000			単-13号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) $f < 400\text{kN}$	本	17	17,360	295,120			単-14号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) $400\text{kN} \leq f < 1300\text{kN}$	本	15	19,750	296,250			単-15号	
グラウト注入	普通ポルトランドセメント	m3	19	64,830	1,231,770			単-16号	
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		3,932,000			内-1号	
ボーリングマシン移設		回	1	53,310	53,310			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場(アンカー)		空m3	110	4,058	446,380			単-18号	
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	322	35,900	11,559,800			単-19号	
鉄筋	SD345 D13	t	2.48	596,700	1,479,816			単-20号	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	4.28	277,300	1,186,844			単-21号	
型枠	一般型枠	m2	420	10,150	4,263,000			単-22号	
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	410	5,129	2,102,890			単-23号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	11	5,905	64,955			単-24号	
水抜パイプ	硬質塩化ビニル管 VP-75	m	11	861.2	9,473			単-25号	
吸出し防止材	300×300 点在	m2	1	3,648	3,648			単-26号	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	51,470	257,350			単-27号	
背面盛土	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	110	6,638	730,180			単-28号	
コンクリートソー	18-8-40(高炉) t=10cm	m2	191	3,906	746,046			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,197	4,197			単-30号
排水構造物工			式	1		801,805			
作業土工			式	1		18,645			
床掘り		土砂	m3	5	2,185	10,925			単-31号
埋戻し		土砂 流用土	m3	2	3,860	7,720			単-32号
側溝工			式	1		364,480			
プレキャストU型側溝		PU-300×300	m	32	11,390	364,480			単-33号
集水桝・マンホール工			式	1		418,680			
場所打ち集水桝		500×500×800 18-8-40 (高炉)	箇所	4	67,270	269,080			単-34号
蓋		縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ	枚	4	37,400	149,600			単-35号
防護柵工			式	1		477,760			
防止柵工			式	1		477,760			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.1m 亜鉛メッキ	m	40	8,939	357,560			単-36号	
防止柵	W=620 網目10×10	m	40	3,005	120,200			単-37号	
構造物撤去工		式	1		1,604,581				
防護柵撤去工		式	1		41,223				
防止柵撤去	H=1.1m 支柱間隔2.0m	m	39	1,057	41,223			単-38号	
構造物取壊し工		式	1		898,615				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	74	10,870	804,380			単-39号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.9	19,370	17,433			単-40号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	40	1,499	59,960			単-41号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下	m2	20	842.1	16,842			単-42号	
運搬処理工		式	1		664,743				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	4	3,189	12,756			単-43号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	74	2, 284	169, 016			単-44号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0. 9	2, 798	2, 518			単-45号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	4	4, 230	16, 920			単-46号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	74	6, 110	452, 140			単-47号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0. 9	8, 250	7, 425			単-48号
現場発生品運搬		防止柵類	t	0. 31	12, 800	3, 968			単-49号
仮設工			式	1		12, 171, 037			
土留・仮締切工			式	1		39, 835			
大型土のう		耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	5	7, 967	39, 835			単-50号
防護施設工			式	1		7, 449, 714			
仮設防護柵H形鋼設置		H形鋼 自立式 H-200 高さ4. 0m 削孔径400mm 根入れ3. 0m 砂質土	本	23	205, 700	4, 731, 100			単-51号
仮設防護柵横矢板設置		矢板(松) 1. 5m×3. 6cm ×15cm	m2	138	4, 243	585, 534			単-52号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵H形鋼賃料 (存置)		H-200×200 H=7.0m	本	23	8,297	190,831			単-53号
仮設防護柵H形鋼賃料 (既設)		H-200×200 H=7.0m	本	48	12,400	595,200			単-54号
仮設防護柵		単管ハ [°] リケ ^ト	m	68	3,615	245,820			単-55号
仮設防護柵H形鋼撤去		H-200×200 H=7.0m	本	47	12,760	599,720			単-56号
仮設防護柵横矢板撤去		矢板(松) 1.5m×3.6cm ×15cm	m2	282	1,422	401,004			単-57号
木くず運搬		建設発生木材(角材)	t	5	2,101	10,505			単-58号
木くず処分		建設発生木材(角材)	t	5	18,000	90,000			単-59号
仮区画線【夜間】			式	1		48,288			
仮区画線		ペ [°] イント式 溶剤型 実線 W=15cm 白色 常温 時 間的制約著しく有り	m	120	202.4	24,288			単-60号
仮区画線		ペ [°] イント式 溶剤型 実線 W=20cm 黄色 常温 時 間的制約著しく有り	m	60	400	24,000			単-61号
交通管理工			式	1		4,633,200			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	288	15,600	4,492,800			単-62号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 【夜間】		交通誘導警備員B	人日	6	23,400	140,400			単-63号
直接工事費			式	1		99,222,582			
共通仮設費			式	1		13,598,069			
共通仮設費			式	1		997,069			
運搬費			式	1		158,844			
仮設材運搬費			t	16.4	6,510	106,764			単-64号
仮設材運搬費			t	8	6,510	52,080			単-65号
技術管理費			式	1		64,225			
道路基本データ作成費			式	1		64,225			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		774,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		12,601,000			
純工事費			式	1		112,820,651			

設計内訳書

[illegible]

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ク ^ラ ント ^ブ アンカー材	4×φ12.7mm 375.82kN アンカー長=14.2m	組	14	122,000	1,708,000			
ク ^ラ ント ^ブ アンカー材	4×φ12.7mm 419.17kN アンカー長=15.2m	組	14	124,000	1,736,000			
ク ^ラ ント ^ブ アンカー材	4×φ12.7mm 369.58kN アンカー長=14.2m	組	3	122,000	366,000			
ク ^ラ ント ^ブ アンカー材	4×φ12.7mm 412.21kN アンカー長=14.7m	組	1	122,000	122,000			
合 計					3,932,000			

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費		式	1		64, 225			
合 計					64, 225			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		片切掘削 0. 28m3ﾊﾞｯｸﾙ 積込含む	m3	1	4, 093	4, 093		
計						4, 093		
単価						4, 093	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m 3	1	3, 233	3, 233		
計						3, 233		
単価						3, 233	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 980	1, 980		
計						1, 980		
単価						1, 980	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	親杭	H-350 削孔径φ0. 55 杭長9. 0m 平均掘削長8. 4m	単位	本	数量		単価	
						1		716, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打ち杭工(大口径ボーリングマシン工)		H-350 杭長9. 0m 削孔径φ0. 55m 掘削長8. 4m 砂質土	本	1	716, 700	716, 700		
計						716, 700		
単価						716, 700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	親杭	H-350 削孔径φ0.55 杭長8.5m 平均掘削長7.9m	単位	本	数量	1	単価	668, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打ち杭工(大口径ポーリングマシン工)		H-350 杭長8.5m 削孔径φ0.55m 掘削長7.9m 砂質土	本	1	668, 500	668, 500		
計						668, 500		
単価						668, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	大口径ポーリングマシン設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	239, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大口径ポーリングマシン設置・撤去		足場への設置・撤去 ラフテレンクレーン25t吊	回	1	239, 500	239, 500		
計						239, 500		
単価						239, 500	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	やぐら設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	208, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
やぐら設置・撤去		標準	回	1	208, 000	208, 000		
計						208, 000		
単価						208, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	足場(大口径ホーリングマシン)		単位	空m3	数量	1	単価	10, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(大口径ホーリングマシン)		ラフテレンクレーン12～13t吊	空m3	1	10, 150	10, 150		
計						10, 150		
単価						10, 150	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	横矢板	軽量鋼矢板2型	単位	m2	数量	207	単価	18, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置 0. 005m	m 2	207	4, 064	841, 248		
軽量鋼矢板		Ⅱ型 2m未満	t	12. 2	249, 000	3, 037, 800		
計						3, 879, 048		
単価						18, 740	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一10号	切梁・腹起し	SS400 H-400×400	単位	t	数量	17	単価 319, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起設置		ラフテレシクレン12〜13t吊	t	17	49, 920	848, 640	
無収縮モルタル		セメント系 プレミックスタイプ	m3	0. 9	243, 700	219, 330	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 新品	t	13. 8	118, 000	1, 628, 400	
上段ブラケット（溝形鋼）		SS400 [-150×75×6. 5×10×550 無塗装・加工費含む	組	4	6, 600	26, 400	
上段ブラケット（溝形鋼）		SS400 [-150×75×9×15×550 無塗装・加工費含む	組	30	10, 100	303, 000	
下段ブラケット（等辺山形鋼）		SS400 L-130×130×15 無塗装・加工費含む	組	34	58, 500	1, 989, 000	
中段ブラケット		SS400 H-600×200×11×17 L=550 無塗装・加工費含む	組	1	107, 800	107, 800	
補強板		SS400 PL-100×131×12 無塗装・加工費含む	枚	68	1, 100	74, 800	
スチフナー		SS400 PL-356×192×12 無塗装・加工費含む	枚	68	3, 300	224, 400	
計						5, 421, 770	
単価						319, 000	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	台座金物	SS400 H-400-30° 亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	168, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物設置		SS400 102. 0kg/組 ラフテレソクレン12〜13t吊	組	1	40, 320	40, 320		
台座金物		SS400 H-400-30° 102. 0kg/組 亜鉛メッキ・加工含む	組	1	128, 000	128, 000		
計						168, 320		
単価						168, 400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	台座金物	SS400 H-400-15° 亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物設置		SS400 128. 0kg/組 ラフテレソクレン12〜13t吊	組	1	49, 920	49, 920		
台座金物		SS400 H-400-15° 128. 0kg/組 亜鉛メッキ・加工含む	組	1	163, 000	163, 000		
計						212, 920		
単価						213, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	削孔 (アンカー)	二重管方式 杭径 135mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	1	単価	18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 135mm 粘性土・砂質土	m	1	18, 400	18, 400		
計						18, 400		
単価						18, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼より線 (工場組立) f<400kN	単位	本	数量	1	単価	17, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処		二重防食 PC鋼線より線 (工場組立) f<400kN 有り	本	1	17, 360	17, 360		
計						17, 360		
単価						17, 360	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) 400kN≦f<1300kN	単位	本	数量	1	単価	19,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処		二重防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦f<1300kN 有り	本	1	19,750	19,750		
計						19,750		
単価						19,750	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	グラウト注入	普通ポルトランドセメント	単位	m3	数量	1	単価	64,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入（アンカー）			m 3	1	64,830	64,830		
計						64,830		
単価						64,830	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量	1	単価	53, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン移設（アンカー）		標準	回	1	53, 310	53, 310		
計						53, 310		
単価						53, 310	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量	1	単価	4, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場（アンカー）		標準	空 m 3	1	4, 058	4, 058		
計						4, 058		
単価						4, 058	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート	24-12-25 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	35, 900	35, 900		
計						35, 900		
単価						35, 900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	2. 48	単価	596, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	2. 48	324, 300	804, 264		
フレア溶接 (K型)		SD34 D13 L=195mm	箇所	223	3, 029	675, 467		
計						1, 479, 731		
単価						596, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	277, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	277, 300	277, 300		
計						277, 300		
単価						277, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 150	10, 150		
計						10, 150		
単価						10, 150	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 129	5, 129		
計						5, 129		
単価						5, 129	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5, 905	5, 905		
計						5, 905		
単価						5, 905	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	水抜パイプ	硬質塩化ビニル管 VP-75	単位	m	数量	1	単価	861. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	1	861. 2	861. 2		
計						861. 2		
単価						861. 2	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	吸出し防止材	300×300 点在	単位	m2	数量	1	単価	3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		点在	m2	1	3, 048	3, 048		
吸出し防止シート		(口)	m 2	1	600	600		
計						3, 648		
単価						3, 648	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	51, 470	51, 470		
計						51, 470		
単価						51, 470	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	背面盛土	再生クラッシャーラン(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	6, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	317. 8	317. 8		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 860	3, 860		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 2	2, 050	2, 460		
計						6, 637. 8		
単価						6, 638	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリートシール	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m2	数量		単価	
						100		3, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	39, 060	390, 600		
計						390, 600		
単価						3, 906	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4, 197	4, 197		
計						4, 197		
単価						4, 197	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 185	2, 185		
計						2, 185		
単価						2, 185	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	埋戻し	土砂 流用土	単位	m3	数量	1	単価	3, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 860	3, 860		
計						3, 860		
単価						3, 860	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	プレキャストU型側溝	PU-300×300	単位	m	数量	1	単価	11, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40〜0	m	1	11, 390	11, 390		
計						11, 390		
単価						11, 390	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	場所打ち集水桝	500×500×800 18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	67, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 81	1, 431	1, 159. 11		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4. 94	9, 131	45, 107. 14		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 408	51, 470	20, 999. 76		
	計					67, 266. 01		
	単価					67, 270	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－35号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価 37, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	37, 400	37, 400	
計						37, 400	
単価						37, 400	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－36号	金網・支柱(立入防止柵)	H=1. 1m 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価 8, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎ブロック 2m	m	1	3, 309	3, 309	
ネットフェンス		丸ハブ型 Z-GS6 3. 2×50 めっき H=1. 1m	m	1	5, 630	5, 630	
計						8, 939	
単価						8, 939	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	防止ネット	W=620 網目10×10	単位	m	数量	1	単価	3, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防止ネット		W=620 網目10×10	m	1	3, 005	3, 005		
計						3, 005		
単価						3, 005	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	防止柵撤去	H=1. 1m 支柱間隔2. 0m	単位	m	数量	1	単価	1, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵撤去		H=1. 1m 支柱間隔2. 0m	m	1	1, 057	1, 057		
計						1, 057		
単価						1, 057	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 870	10, 870		
計						10, 870		
単価						10, 870	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	19, 370	19, 370		
計						19, 370		
単価						19, 370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 499	1, 499		
計						1, 499		
単価						1, 499	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	842. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	842. 1	842. 1		
計						842. 1		
単価						842. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 189	3, 189		
計						3, 189		
単価						3, 189	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 284	2, 284		
計						2, 284		
単価						2, 284	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 798	2, 798		
計						2, 798		
単価						2, 798	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 110	6, 110		
計						6, 110		
単価						6, 110	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	8, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	8, 250	8, 250		
計						8, 250		
単価						8, 250	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	現場発生品運搬	防止柵類	単位	t	数量	1	単価	12, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下	t	1	3, 893	3, 893			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 900	8, 900			
計						12, 793			
単価						12, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	大型土のう	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	7, 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7, 967	7, 967		
計						7, 967		
単価						7, 967	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	仮設防護柵H形鋼設置	H形鋼 自立式 H-200 高さ4. 0m 削孔径400mm 根入れ3. 0m 砂質土	単位	本	数量	1	単価	205, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵H形鋼設置		H-200 高さ4. 0m 削孔径400mm 根入れ長3. 0m 砂質土	本	1	205, 700	205, 700		
計						205, 700		
単価						205, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	仮設防護柵横矢板設置	矢板(松) 1. 5m×3. 6cm×15cm	単位	m2	数量	100	単価	4, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵横矢板設置		矢板(松) 1. 5m×3. 6cm×15cm	m2	100	2, 317	231, 700		
矢板		松 1. 5m×3. 6cm×15cm	m 3	3. 6	53, 500	192, 600		
計						424, 300		
単価						4, 243	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	仮設防護柵H形鋼賃料 (存置)	H-200×200 H=7. 0m	単位	本	数量	1	単価	8, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭賃料		H200 7m/本 317日 有 720日 無	本	1	8, 297	8, 297		
計						8, 297		
単価						8, 297	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	仮設防護柵H形鋼賃料 (既設)	H-200×200 H=7. 0m	単位	本	数量	1	単価	12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭賃料		H200 7m/本 316日 無 有 3650円 無 1回	本	1	12, 400	12, 400		
計						12, 400		
単価						12, 400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	仮設防護柵	単管ハケット	単位	m	数量	68	単価	3, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵		単管ハケット	m	68	310	21, 080		
単管パイプ		L=4. 0m	本	34	2, 140	72, 760		
単管スタンド		2点接地用 H=800	個	34	1, 740	59, 160		
単管ハケット用ウェイト			個	34	2, 730	92, 820		
計						245, 820		
単価						3, 615	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	仮設防護柵H形鋼撤去	H-200×200 H=7. 0m	単位	本	数量	1	単価	12, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵H形鋼撤去		H-200×200 H=7. 0m	本	1	12, 760	12, 760		
計						12, 760		
単価						12, 760	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	仮設防護柵横矢板撤去	矢板(松) 1. 5m×3. 6cm×15cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵横矢板撤去		矢板(松) 1. 5m×3. 6cm×15cm	m2	1	1, 422	1, 422		
計						1, 422		
単価						1, 422	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	木くず運搬	建設発生木材(角材)	単位	t	数量	1	単価	2, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		建設発生木材(角材) DID区間:無 運搬距離19. 0km以下	t	1	2, 101	2, 101		
計						2, 101		
単価						2, 101	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	木くず処分	建設発生木材(角材)	単位	t	数量	1	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18, 000	18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 W=15cm 白色 常温 時間的制約 著しく有り	単位	m	数量	1	単価	202. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	m	1	202. 4	202. 4			
計						202. 4			
単価						202. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 W=20cm 黄色 常温 時間的制約 著しく有り	単位	m	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置【夜間】		ペイント式手動・溶剤型実線20cm著しく有り 無し常温 黄	m	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一63号	交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 400	23, 400		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5, 010	5, 010		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
計						6, 510		
単価						6, 510	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5, 010	5, 010		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
計						6, 510		
単価						6, 510	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	掘削	片切掘削 0. 28m3バックホ 積込含む	単位	m3	数量	100	単価	4, 093
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5. 9	24, 100	142, 190		
バックホ(クロー)運転		[後方超小旋回型]排ガス型(第2次) 山積み0. 28m3	日	5. 9	45, 270	267, 093		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						409, 300		
単価						4, 093	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	場所打ち杭工(大口径ボーリングマシン工)	H-350 杭長9. 0m 削孔径φ 0. 55m 掘削長8. 4m 砂質土	単位	本	数量	1	単価 716, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 5	29, 300	43, 950	
	特殊作業員		人	3	25, 100	75, 300	
	普通作業員		人	3	24, 100	72, 300	
	モルタル	1 : 3 高炉	m ³	1. 053	37, 700	39, 698	
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0	t	1. 215	115, 000	139, 725	
	大口径ボーリングマシン運転	φ 550mm 30. 0kW級	日	1. 5	67, 500	101, 250	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力1 2 ～ 1 3 t 吊	日	1. 5	42, 800	64, 200	
	ビット等損耗費 25%		式	1		73, 200	
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		107, 077	
	計					716, 700	
	単価					716, 700	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	場所打ち杭工(大口径ボーリングマシン工)	H-350 杭長8.5m 削孔径φ0.55m 掘削長7.9m 砂質土	単位	本	数量	1	単価 668, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 4	29, 300	41, 020	
	特殊作業員		人	2. 8	25, 100	70, 280	
	普通作業員		人	2. 8	24, 100	67, 480	
	モルタル	1 : 3 高炉	m ³	0. 929	37, 700	35, 023	
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0	t	1. 148	115, 000	132, 020	
	大口径ボーリングマシン運転	φ550mm 30. 0kW級	日	1. 4	67, 500	94, 500	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力1 2 ～ 1 3 t 吊	日	1. 4	42, 800	59, 920	
	ビット等損耗費 25%		式	1		68, 320	
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		99, 937	
	計					668, 500	
	単価					668, 500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大口径ボールリグマシ設置・撤去	足場への設置・撤去 ラフテレーンクレーン25t吊	単位	回	数量	1	単価	239, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	29, 300	43, 950		
	特殊作業員		人	1. 5	25, 100	37, 650		
	普通作業員		人	3	24, 100	72, 300		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 5	52, 000	78, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 600		
	計					239, 500		
	単価					239, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	やぐら設置・撤去	標準	単位	回	数量	1	単価	208, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29, 300	29, 300		
	とび工		人	1	28, 300	28, 300		
	特殊作業員		人	2	25, 100	50, 200		
	普通作業員		人	2	24, 100	48, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	52, 000	52, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					208, 000		
	単価					208, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場(大口径ボｰリンクﾞマシﾝ)	ラフテレンｸﾚｰﾝ12～13t吊	単位	空m3	数量	100	単価	10, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	29, 300	117, 200		
	とび工		人	12	28, 300	339, 600		
	普通作業員		人	8	24, 100	192, 800		
	ラフテレンｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力1 2～1 3 t 吊	日	4	42, 800	171, 200		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		194, 200		
	計					1, 015, 000		
	単価					10, 150	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	横矢板設置・撤去	設置 0. 005m	単位	m 2	数量	10	単価	4, 064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	29, 300	11, 720		
普通作業員			人	1. 2	24, 100	28, 920		
矢板		軽量鋼矢板別途計上	m 3	0. 05	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 640		
単価						4, 064	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切梁・腹起設置	ラフテレンクレーン12～13t吊	単位	t	数量	10	単価	49, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 6	29, 300	76, 180		
	とび工		人	5. 2	28, 300	147, 160		
	溶接工		人	2. 6	32, 100	83, 460		
	普通作業員		人	2. 6	24, 100	62, 660		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力1 2 ～ 1 3 t 吊	日	2. 6	42, 800	111, 280		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18, 460		
	計					499, 200		
	単価					49, 920	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	単位	m ³	数量		単価	
						1		243, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	130	243, 750		
計						243, 750		
単価						243, 700	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 新品	単位	t	数量		単価	
						1		118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		H-400×400	t	1	118, 000	118, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						118, 000		
単価						118, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台座金物設置	SS400 102. 0kg/組 ラフテレンクレーン12～13t吊	単位	組	数量	10	単価	40, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 1	29, 300	61, 530		
	とび工		人	4. 2	28, 300	118, 860		
	溶接工		人	2. 1	32, 100	67, 410		
	普通作業員		人	2. 1	24, 100	50, 610		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊	日	2. 1	42, 800	89, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14, 910		
	計					403, 200		
	単価					40, 320	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台座金物設置	SS400 128. 0kg/組 ラフテレンクレーン12～13t吊	単位	組	数量	10	単価	49, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	29, 300	76, 180		
とび工			人	5. 2	28, 300	147, 160		
溶接工			人	2. 6	32, 100	83, 460		
普通作業員			人	2. 6	24, 100	62, 660		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊	日	2. 6	42, 800	111, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		18, 460		
計						499, 200		
単価						49, 920	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	324, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	t	1	192, 200	192, 200		
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132, 100	132, 100		
	計					324, 300		
	単価					324, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ﾌﾙﾌﾞ溶接 (K 型)	SD34 D13 L=195mm	単位	箇所	数量	10	単価	3, 029
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	29, 300	8, 790		
溶接工			人	0. 6	32, 100	19, 260		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		2, 240		
計						30, 290		
単価						3, 029	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	277, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	168, 600	168, 600		
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	108, 700	108, 700		
	計					277, 300		
	単価					277, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	29, 300	46, 880		
	とび工		人	8. 5	28, 300	240, 550		
	普通作業員		人	1. 3	24, 100	31, 330		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121, 340		
	計					512, 900		
	単価					5, 129	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	点在	単位	m2	数量	10	単価	3, 048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	29, 300	8, 790		
	普通作業員		人	0. 9	24, 100	21, 690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					30, 480		
	単価					3, 048	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	11, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 996. 89	79, 968		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 980	32, 670		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 050	1, 230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					113, 900		
	単価					11, 390	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	37, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ	組	100	37, 000	3, 700, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					3, 740, 000		
	単価					37, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防止ネット	W=620 網目10×10	単位	m	数量	100	単価	3, 005
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 1	29, 300	61, 530		
	普通作業員		人	6. 3	24, 100	151, 830		
	防止ネット	W=620 網目10×10	m 2	62. 8	1, 320	82, 896		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		4, 244		
	計					300, 500		
	単価					3, 005	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	立入防止柵撤去	H=1. 1m 支柱間隔2. 0m	単位	m	数量	100	単価	1, 057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 3	29, 300	38, 090		
	普通作業員		人	2. 6	24, 100	62, 660		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4, 950		
	計					105, 700		
	単価					1, 057	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 866. 7	10, 866		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10, 870		
	単価					10, 870	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19, 368. 6	19, 368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					19, 370		
	単価					19, 370	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスルト殻（掘削）（株森長組津名リサイクルプラント	m ³	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（株森長組津名リサイクルプラント	m ³	100	6, 110	611, 000		
計						611, 000		
単価						6, 110	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	8, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)森長組津名リサイクルプラント	m 3	100	8, 250	825, 000		
	計					825, 000		
	単価					8, 250	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	29,300	8,614		
	特殊作業員		人	0.294	25,100	7,379		
	普通作業員		人	0.294	24,100	7,085		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,460	13,365		
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		227		
	計					79,670		
	単価					7,967	円/袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	仮設防護柵H形鋼設置	H-200 高さ4.0m 削孔径400mm 根入れ長3.0m 砂質土	単位	本	数量	10	単価 205, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4. 5	29, 300	131, 850		
特殊作業員		人	9	25, 100	225, 900		
普通作業員		人	9	24, 100	216, 900		
杭打機（鋼管回転圧入機）運転	全装備重量11～16t・トルク67. 9kN・m	日	4. 5	160, 900	724, 050		
タワークレーン・ホールハンマ損料	空圧式・最大削孔径445mm	日	4. 5	21, 550	96, 975		
空気圧縮機運転	[可搬式・エンジン駆動・スクェア型]吐出量18～19m3/min	日	9	31, 010	279, 090		
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	排出カブ対策型（第2次基準）最大吊能力12～13t吊	日	4. 5	63, 330	284, 985		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		97, 250		
計					2, 057, 000		
単価					205, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設防護柵横矢板設置	矢板(松) 1. 5m×3. 6cm×15cm	単位	m2	数量	100	単価	2, 317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 300	46, 880		
とび工			人	1. 6	28, 300	45, 280		
普通作業員			人	3. 2	24, 100	77, 120		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ [°] ーム型・標準フ [°] ッキタイフ [°]]作業床高さ9. 7m	日	1. 6	38, 980	62, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						231, 700		
単価						2, 317	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H形鋼杭賃料	H200 7m/本 317日 有 720日 無	単位	本	数量	1	単価	8, 297
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	2 0 0 型（4 9 . 9 k g / m）	t	0. 349	23, 775	8, 297		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 297		
	単価					8, 297	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H形鋼杭賃料	H200 7m/本 316日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	12, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	2 0 0 型（4 9 . 9 k g / m）	t	0. 349	26, 860	9, 374		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0. 349	8, 650. 5	3, 019		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					12, 400		
	単価					12, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設防護柵	単管バリアード	単位	m	数量	100	単価	310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	29, 300	11, 720		
	普通作業員		人	0. 8	24, 100	19, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					31, 000		
	単価					310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設防護柵H形鋼撤去	H-200×200 H=7. 0m	単位	本	数量	10	単価	12, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	29, 300	17, 580		
	とび工		人	1. 2	28, 300	33, 960		
	普通作業員		人	1. 2	24, 100	28, 920		
	ハーフ・ロハンマ(ラフテレシクレン12～13t吊)運転	電動式・普通型 108～127kN	日	0. 6	71, 700	43, 020		
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量17/20kVA	日	0. 6	6, 828	4, 096		
	諸雑費（まるめ）		式	1		24		
	計					127, 600		
	単価					12, 760	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設防護柵横矢板撤去	矢板(松) 1. 5m×3. 6cm×15cm	単位	m2	数量	100	単価	1, 422
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 300	29, 300		
とび工			人	1	28, 300	28, 300		
普通作業員			人	2	24, 100	48, 200		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転			[フ [°] ーム型・標準フ [°] ッキタイフ [°]]作業床高さ9. 7m	日	1	36, 390	36, 390	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						142, 200		
単価						1, 422	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	木くず運搬	建設発生木材(角材) DID区間:無 運搬距離19. 0km以下	単位	t	数量	10	単価	2, 101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 5	23, 800	11, 900		
	軽油		L	16	149	2, 384		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称4 t 積級	供用日	0. 67	9, 760	6, 539		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0. 67	268	179		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21, 010		
	単価					2, 101	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		建設発生木材(角材) (有エムテックリサイクルセンター)	t	100	18, 000	1, 800, 000		
	計					1, 800, 000		
	単価					18, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	202. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	153	153, 000		
	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	700	35, 000		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	180	7, 020		
	軽油		L	40	149	5, 960		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 420		
	計					202, 400		
	単価					202. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置【夜間】	ペイント式手動・溶剤型実線20cm著しく有り 無し常温 黄	単位	m	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置【夜間】		ペイント式溶剤型 実線 W=20cm 黄色 常温 供用道路	m	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 23. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 010	5, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 010		
単価						5, 010	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	道路基本データ作成費		単位	式	数量		単価	
						1		64, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
計						64, 225		
単価						64, 225	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ)運転	[後方超小旋回型]排ガス型(第2次) 山積み0. 28m3	単位	日	数量	1	単価	45, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	37	149	5, 513		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 2 8 m 3	供用日	1. 6	8, 410	13, 456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					45, 270		
	単価					45, 270	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	φ 550mm 30. 0kW級	単位	日	数量	1	単価	67, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称 3 0 k W級	供用日	1. 35	50, 000	67, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 500		
単価						67, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	φ 550mm 30. 0kW級	単位	日	数量	1	単価	67, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称 3 0 k W級	供用日	1. 35	50, 000	67, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 500		
単価						67, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 192, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 300	5, 860	
	鉄筋工		人	2. 3	27, 200	62, 560	
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8, 730	
	計					192, 200	
	単価					192, 200	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	132, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 300	14, 650		
	鉄筋工		人	3. 5	27, 200	95, 200		
	普通作業員		人	0. 3	24, 100	7, 230		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 300		
	計					132, 100		
	単価					132, 100	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 168, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 300	2, 930	
	鉄筋工		人	1. 7	27, 200	46, 240	
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	103, 000	106, 090	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 440	
	計					168, 600	
	単価					168, 600	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 108, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 4	29, 300	11, 720	
	鉄筋工		人	2. 9	27, 200	78, 880	
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7, 560	
	計					108, 700	
	単価					108, 700	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	63	149	9, 387		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	7, 630	9, 766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					45, 460		
	単価					45, 460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭打機(鋼管回転圧入機)運転	全装備重量11～16t・トルク67. 9kN・m	単位	日	数量	1	単価	160, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	36	149	5, 364		
	鋼管回転圧入機〔クローラ〕全装備質量11～18t	掘削トルク67. 9kN・m（6. 9t・m）6m	供用日	1. 42	91, 000	129, 220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		16		
	計					160, 900		
	単価					160, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ損料	空圧式・最大削孔径445mm	単位	日	数量	1	単価	21, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 4 4 5 mm	供用日	1. 71	12, 600	21, 546		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					21, 550		
	単価					21, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	31, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137	149	20, 413		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1. 56	6, 790	10, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						31, 010		
単価						31, 010	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 最大吊能力12～13t吊	単位	日	数量	1	単価	63, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	56	149	8, 344		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次)]		最大吊上能力12～13t吊	供用日	1. 42	20, 200	28, 684		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						63, 330		
単価						63, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ9. 7m	単位	日	数量	1	単価	38, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	28	149	4, 172		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 最大地上高9. 7m	日	1. 4	7, 860	11, 004		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						38, 980		
単価						38, 980	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ(ラフテレンクレーン12～13t吊)運 転	電動式・普通型 108～127kN	単位	日	数量	1	単価 71, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300	
軽油			L	69. 6	149	10, 370	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		1 0 8 ～ 1 2 7 k N 1 5 k W	供用日	1. 17	10, 600	12, 402	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次)〕		最大吊上能力12～13t吊	供用日	1. 12	20, 200	22, 624	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						71, 700	
単価						71, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕運転	排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量17/20kVA	単位	日	数量	1	単価	6, 828
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	16. 1	149	2, 398		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次） 定格容量17／20kVA	供用日	1	4, 430	4, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 828		
単価						6, 828	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ9. 7m	単位	日	数量	1	単価	36, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	23, 800	23, 800		
	軽油		L	28	149	4, 172		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 最大地上高9. 7m	日	1. 07	7, 860	8, 410		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					36, 390		
	単価					36, 390	円／日	