令和８年５月２８日（令和８年６月２５日）

Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事
工事地名	兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 4月		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増 0%
２）	事務所名	兵庫国道事務所　管理第二課		１４）	単価適用年月	製作：2026年 4月	据付：2026年 4月
３）	工事番号	5351010010		１５）	歩掛適用年月	製作：2026年 4月	据付：2026年 4月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１６）	前請負工事費	0	
５）	変更回数	0回		１７）	前 契 約 額	0	
６）	主 工 種	共同溝付帯設備		１８）	随 意 契 約 額	0	
７）	工 事 量			１９）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	274日間	自 令和 8年 5月29日	２０）	工場管理費対象額		
		（当初）	至 令和 9年 2月26日	２１）	共通仮設費対象額		
		（ 0回変更）	至 年 月 日	２２）	現場管理費対象額		
９）	施 工 県	製作：兵庫県	据付：兵庫県	２３）	一般管理費等対象額		
１０）	地　　区	製作：58 芦屋市　他	据付：58 芦屋市　他	２４）	処 分 費 等	43,354	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２５）	公 告 日	令和 8年 2月 6日	
１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月		２６）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 ［A 尼崎共同溝］		式	1		3,234,199			
共同溝付帯設備製作		式	1		3,234,199			
付属設備		式	1		3,064,199			
階段（TH-E3）	SUS304	基	1	1,222,970	1,222,970			単-1号
階段（TN-E4）	SUS304	基	1	1,841,229	1,841,229			単-2号
排水設備		式	1		170,000			
手元開閉器盤	A6-PT9　№２ポンプ用	個	1	170,000	170,000			単-3号
間接労務費		式	1		431,000			
純製作費		式	1		3,665,199			
工場管理費		式	1		371,000			
製作原価		式	1		4,036,199			
据付工		式	1		24,651,441			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共同溝付帯設備輸送工		式	1		38,000			
輸送工		式	1		38,000			
輸送		式	1		38,000			内-1号
共同溝付帯設備据付		式	1		24,494,569			
共同溝付帯設備据付工		式	1		1,606,699			
据付（階段）	２基	式	1		1,606,699			内-2号
排水設備据付工		式	1		114,800			
手元開閉器盤据付	A6-PT9　№.２ポンプ用	箇所	1	114,800	114,800			単-4号
照明設備据付工		式	1		17,735,200			
照明設備取替	リモコンスイッチ（A2-6,A2-29,A2-39G）	箇所	3	102,900	308,700			単-5号
照明設備据付	灯具（防浸型）LED20	灯	104	153,500	15,964,000			単-6号
照明設備据付	灯具(防爆型）LED20	灯	9	162,500	1,462,500			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共同溝付帯設備撤去工		式	1		1,637,136			
撤去（階段）	２基	式	1		1,590,792			内-3号
現場発生品運搬		式	1		25,000			内-4号
産業廃棄物処理		式	1		21,344			内-5号
排水設備撤去工		式	1		113,700			
手元開閉器撤去		箇所	1	113,700	113,700			単-8号
照明設備撤去工		式	1		3,210,330			
照明器具撤去	灯具（防浸型）FLR20型	灯	104	28,410	2,954,640			単-9号
照明器具撤去	灯具（防爆型）FLR20型	灯	9	28,410	255,690			単-10号
直接経費		式	1		76,704			
機械経費		式	1		76,704			内-6号
仮設工		式	1		118,872			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場支保工（機械設備）		式	1		48,900			
足場		式	1		48,900			内-7号
交通管理工		式	1		69,972			
交通誘導警備員		式	1		69,972			内-8号
共通仮設費		式	1		4,444,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,444,000			
純工事費		式	1		29,095,441			
現場管理費		式	1		6,555,000			
据付間接費		式	1		5,018,000			
据付工事原価		式	1		40,668,441			
設計技術費		式	1		2,880,000			
工事原価		式	1		107,946,062			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		18,523,938			
工事価格		式	1		126,470,000			
消費税相当額		式	1		12,647,000			
工事費計		式	1		139,117,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 ［B 神戸共同溝］		式	1		17,422,600			
共同溝付帯設備製作		式	1		17,422,600			
換気設備		式	1		2,352,000			
送風機（K5-FE9）	有圧式換気扇　出力3.7kW以上	基	1	1,680,000	1,680,000			単-1号
送風機（K5-FT5）	有圧式換気扇　出力0.05kW以上	基	1	182,000	182,000			単-2号
送風機（K5-FG6）（防爆型）	有圧式換気扇　出力0.2kW以上	基	1	490,000	490,000			単-3号
操作制御設備		式	1		9,662,000			
換気制御盤（K5-MF）	屋外閉鎖壁掛型	面	1	5,600,000	5,600,000			単-4号
手元開閉器盤	屋外壁掛型（防滴型）	面	2	238,000	476,000			単-5号
手元開閉器盤	屋外壁掛型（防爆型）	面	1	486,000	486,000			単-6号
遠方操作盤	屋外壁掛型	面	2	850,000	1,700,000			単-7号
遠方操作盤（防爆）	屋外壁掛型	面	1	1,300,000	1,300,000			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
温度スイッチ	設定精度±3℃以内	個	2	50,000	100,000			単-9号
排水設備		式	1		4,710,000			
排水ポンプ(K3-PT8)	着脱式水中ポンプ　ステンレス製　65A×0.249m3/min以上×1.5kW	台	2	2,300,000	4,600,000			単-10号
水位計（フロート式）	K3-PT8	個	5	22,000	110,000			単-11号
付属設備		式	1		698,600			
間仕切板	K5-FE9	枚	1	252,300	252,300			単-12号
間仕切板	K5-FT5	枚	1	160,200	160,200			単-13号
間仕切板	K5-FG6	枚	1	286,100	286,100			単-14号
間接労務費		式	1		156,000			
純製作費		式	1		17,578,600			
工場管理費		式	1		138,000			
製作原価		式	1		17,716,600			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工		式	1		9,288,950			
共同溝付帯設備輸送工		式	1		40,000			
輸送工		式	1		40,000			
輸送		式	1		40,000			内-1号
共同溝付帯設備据付		式	1		9,039,034			
共同溝付帯設備据付工		式	1		1,377,171			
据付（換気設備）	3基	式	1		1,377,171			内-2号
操作制御設備据付工		式	1		2,277,423			
換気制御盤据付	K5-MF	面	1	459,100	459,100			単-15号
電気配管敷設	HIVE22	m	4	1,196	4,784			単-16号
電気配管敷設	G16	m	4	2,387	9,548			単-17号
電気配線敷設	IV5.5sq	m	74	471	34,854			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気配線敷設	IV3.5sq	m	155	419	64,945			単-19号
電気配線敷設	IV2sq	m	4,438	384	1,704,192			単-20号
排水設備据付工		式	1		1,012,000			
排水ポンプ据付(K3-PT8)		箇所	1	1,012,000	1,012,000			単-21号
付属設備据付工		式	1		1,456,700			
ポンプピット蓋	K3-PT9	箇所	1	722,400	722,400			単-22号
ポンプピット蓋	K8-PTE19	箇所	1	594,500	594,500			単-23号
仕切弁取替	K7-PT17	箇所	1	139,800	139,800			単-24号
照明設備据付工		式	1		102,900			
照明設備取替	リモコンスイッチ(K2-9G)	箇所	1	102,900	102,900			単-25号
共同溝付帯設備撤去工		式	1		1,032,144			
撤去（換気設備）	３基	式	1		1,022,652			内-3号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架台基礎コンクリート	K5-FT5,K5-FG6	式	1		9,492			内-4号
操作制御設備撤去工		式	1		1,086,998			
換気制御盤撤去	K5-MF	式	1		227,256			内-5号
電気配管撤去	VE36	m	2	807	1,614			単-26号
電気配管撤去	VE28	m	5	807	4,035			単-27号
電気配管撤去	G28	m	1	1,615	1,615			単-28号
電気配管撤去	G16	m	10	949	9,490			単-29号
電気配線撤去	IV14sq	m	94	312	29,328			単-30号
電気配線撤去	IV8sq	m	3	312	936			単-31号
電気配線撤去	IV3.5sq	m	18	162	2,916			単-32号
電気配線撤去	IV2.0sq	m	4,615	162	747,630			単-33号
現場発生品運搬		式	1		12,000			内-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物処理		式	1		50,178			内-7号
排水設備撤去工		式	1		227,300			
排水ポンプ撤去	K3-PT8	箇所	1	227,300	227,300			単-34号
付属設備撤去工		式	1		227,400			
ポンプピット蓋撤去	K3-PT9	箇所	1	113,700	113,700			単-35号
ポンプピット蓋撤去	K8-PTE19	箇所	1	113,700	113,700			単-36号
直接経費		式	1		238,998			
機械経費		式	1		238,998			内-8号
仮設工		式	1		209,916			
交通管理工		式	1		209,916			
交通誘導警備員		式	1		209,916			内-9号
共通仮設費		式	1		2,099,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		2,099,000			
純工事費		式	1		11,387,950			
現場管理費		式	1		2,711,000			
据付間接費		式	1		2,552,000			
据付工事原価		式	1		16,650,950			
工事原価		式	1		34,367,550			

設計内訳書

工事名	R8兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 [C 兵庫国道事務所]		式	1		17,935,000			
道路排水設備製作		式	1		17,935,000			
監視設備		式	1		17,935,000			
クラウド型監視システム		箇所	17	750,000	12,750,000			単-1号
遠隔監視端末	IoTゲートウェイ	台	17	260,000	4,420,000			単-2号
LTEアンテナ		本	17	45,000	765,000			単-3号
純製作費		式	1		17,935,000			
製作原価		式	1		17,935,000			
据付工		式	1		2,732,794			
道路排水設備輸送工		式	1		12,000			
輸送工		式	1		12,000			
輸送		式	1		12,000			内-1号

設計内訳書

工事名	R8兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路排水設備据付		式	1		1,528,980			
遠隔監視設備		式	1		1,528,980			
遠隔監視端末据付		箇所	17	89,940	1,528,980			単-4号
道路排水設備撤去		式	1		921,310			
遠隔監視設備		式	1		921,310			
遠隔監視端末撤去		箇所	16	56,820	909,120			単-5号
産業廃棄物処理		式	1		12,190			内-2号
仮設工		式	1		270,504			
交通管理工		式	1		270,504			
交通誘導警備員		式	1		270,504			内-3号
共通仮設費		式	1		803,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		803,000			

設計内訳書

工事名	R8兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		3,535,794			
現場管理費		式	1		902,000			
据付間接費		式	1		1,450,000			
据付工事原価		式	1		5,887,794			
工事原価		式	1		23,822,794			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 [D 六湛寺ポンプ場]		式	1		1,830,000			
道路排水設備製作		式	1		1,830,000			
操作制御設備		式	1		1,830,000			
インバーター	AC400V 55kW	台	1	1,830,000	1,830,000			単-1号
純製作費		式	1		1,830,000			
製作原価		式	1		1,830,000			
据付工		式	1		174,078			
道路排水設備輸送工		式	1		12,000			
輸送工		式	1		12,000			
輸送		式	1		12,000			内-1号
道路排水設備据付		式	1		127,092			
操作制御設備据付		式	1		127,092			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内道路機械設備修繕工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	共同溝付帯設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバーター取替	№２ポンプ用	台	1	114,800	114,800			単-2号
産業廃棄物処理		式	1		12,292			内-2号
仮設工		式	1		34,986			
交通管理工		式	1		34,986			
交通誘導警備員		式	1		34,986			内-3号
共通仮設費		式	1		51,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		51,000			
純工事費		式	1		225,078			
現場管理費		式	1		58,000			
据付間接費		式	1		58,000			
据付工事原価		式	1		341,078			
工事原価		式	1		2,171,078			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

輸送

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 ０＜ｘ×Ｄ≦１００)	1.06t 36.3km	式	1		38,000			
合　計					38,000			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

据付（階段）

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付（各種）	28人/式 28人/式 無 無 無	式	1		1,590,792			
据付補助材料費	鋼製付属設備 1590792円	式	1		15,907			
合　計					1,606,699			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

撤去（階段）

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付（各種） 撤去	28人/式 28人/式 無 無 無	 式	 1	 	 1,590,792			
合　計					1,590,792			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 ０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.77t 26.5km	式	1		25,000			
合　計					25,000			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

産業廃棄物処理

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 ０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.216t 21km	式	1		14,000			
処分費		t	0.216	34,000	7,344			
合　計					21,344			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

機械経費

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	2	37,600	75,200			
雑機械器具損料	1504円	式	1		1,504			
合　計					76,704			

一式当たり内訳書

足場

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	10	4,890	48,900			
合　計					48,900			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	2	19,074	38,148			
交通誘導警備員Ｂ		人	2	15,912	31,824			
合　計					69,972			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

輸送

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 ０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.67t 62km	式	1		40,000			
合　計					40,000			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

据付（換気設備）

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付（各種）	24人/式 24人/式 無 無 無	式	1		1,363,536			
据付補助材料費	共同溝付帯設備 1363536円	式	1		13,635			
合　計					1,377,171			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

撤去（換気設備）

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付（各種） 撤去	18人/式 18人/式 無 無 無	式	1		1,022,652			
合　計					1,022,652			

一式当たり内訳書

架台基礎コンクリート

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m３	0.2	34,210	6,842			
コンクリート殻運搬費		m３	0.2	1,503	300			
殻処分費	無筋	m３	0.2	11,750	2,350			
合　計					9,492			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

換気制御盤撤去

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付（各種） 撤去	4人/式 4人/式 無 無 無	 式	 1		 227,256			
合　計					227,256			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 ０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.79t 1.4km	式	1		12,000			
合　計					12,000			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

産業廃棄物処理

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 ０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.917t 12.1km	式	1		19,000			
処分費	混合廃棄物	t	0.917	34,000	31,178			
合　計					50,178			

一式当たり内訳書

機械経費

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック［クレーン装置付き］	2t積み　2t吊り	日	6	39,052	234,312			
雑機械器具損料	4686円	式	1		4,686			
合　計					238,998			

［兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目地先他　　］

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	6	19,074	114,444			
交通誘導警備員Ｂ		人	6	15,912	95,472			
合　計					209,916			

一式当たり内訳書

輸送

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 ０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.019t 63km	式	1		12,000			
合　計					12,000			

一式当たり内訳書

産業廃棄物処理

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 ０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.035t 17.5km	式	1		11,000			
処分費		t	0.035	34,000	1,190			
合　計					12,190			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	17	15,912	270,504			
合　計					270,504			

［兵庫県西宮市六湛寺町地先　］

一式当たり内訳書

輸送

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 ０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.038t 47km	式	1		12,000			
合　計					12,000			

［兵庫県西宮市六湛寺町地先　］

一式当たり内訳書

産業廃棄物処理

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 ０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.038t 11.9km	式	1		11,000			
処分費		t	0.038	34,000	1,292			
合　計					12,292			

［兵庫県西宮市六湛寺町地先　］

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074			
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912			
合　計					34,986			

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	階段（TH-E3）	SUS304	単位	基	数量	1	単価	1,222,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接材料費		式	1		684,417	
部品費		式	1		19,279	
労務費（各種）	9人/式	式	1		294,300	
製作補助材料費	鋼製付属設備 684417円	式	1		88,974	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	17	8,000	136,000	
計					1,222,970	
単価					1,222,970	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	階段（TN-E4）	SUS304	単位	基	数量	1	単価	1,841,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接材料費		式	1		1,041,714	
部品費		式	1		38,993	
労務費（各種）	13人/式	式	1		425,100	
製作補助材料費	鋼製付属設備 1041714円	式	1		135,422	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	25	8,000	200,000	
計					1,841,229	
単価					1,841,229	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	手元開閉器盤	A6-PT9　№.２ポンプ用	単位	個	数量	1	単価	170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手元開閉器	樹脂製　屋外閉鎖壁掛型（防滴型）	個	1	170,000	170,000	
計					170,000	
単価					170,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	手元開閉器盤据付	A6-PT9　№.２ポンプ用	単位	箇所	数量	1	単価	114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種）	2人/式 2人/式 無 無 無	式	1		113,628	
据付補助材料費	共同溝付帯設備 113628円	式	1		1,136	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					114,800	
単価					114,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	照明設備取替	リモコンスイッチ（A2-6,A2-29,A2-39G）	単位	箇所	数量	1	単価	102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明制御リモコン（防爆型）		個	1	98,000	98,000	
共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防爆型 新設	個	1	3,255	3,255	
共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防爆型 撤去(不使用)	個	1	1,627	1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					102,900	
単価					102,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	照明設備据付	灯具（防浸型）LED20	単位	灯	数量	1	単価	153,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具	防浸型	灯	1	125,000	125,000	
据付（各種）	0.5人/式 0.5人/式 無 無 無	式	1		28,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					153,500	
単価					153,500	円／灯

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	照明設備据付	灯具(防爆型) LED20	単位	灯	数量	1	単価	162,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具	防爆型	灯	1	134,000	134,000	
据付（各種）	0.5人/式 0.5人/式 無 無 無	式	1		28,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					162,500	
単価					162,500	円／灯

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	手元開閉器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	113,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種）	2人/式 2人/式 無 無 無	式	1		113,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					113,700	
単価					113,700	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	照明器具撤去	灯具（防浸型）FLR20型	単位	灯	数量	1	単価	28,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種） 撤去	0.5人/式 0.5人/式 無 無 無	式	1		28,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					28,410	
単価					28,410	円／灯

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	照明器具撤去	灯具（防爆型）FLR20型	単位	灯	数量	1	単価	28,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種） 撤去	0.5人/式 0.5人/式 無 無 無	式	1		28,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					28,410	
単価					28,410	円／灯

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	684,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼　ＳＵＳ３０４ L-200×100×6	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	195	2,079.15	405,434	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×150×75	ｋｇ	10	1,111.15	11,111	
等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×65×65	ｋｇ	11	924.15	10,165	
等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×50×50	ｋｇ	20	913.15	18,263	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=9 無	ｋｇ	31	630.98	19,560	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=6 無	ｋｇ	4	619.78	2,479	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=4 無	ｋｇ	9	619.78	5,578	
ステンレス縞鋼板	SUS304 PL-4	ｋｇ	84	888.58	74,640	
鋼管　ＳＵＳ－ＴＰＹ TP-5S 25A	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 18cr	ｋｇ	38	2,849.15	108,267	
鋼管　ＳＵＳ－ＴＰＹ TP-5S 15A	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 18cr	ｋｇ	11	2,629.15	28,920	
計					684,417	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	684,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					684,417	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費		単位	式	数量	1	単価	19,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SUS304 M16×60	本	4	772	3,088	
アンカーボルト	SUS304 M12×50	本	20	342	6,840	
摩擦接合用高力ボルト	F10T-SUS M16×50	組	12	96.2	1,154	
ボルト	SUS304 M12×40	本	20	52.8	1,056	
ナット	SUS304 M16	個	4	42.4	169	
ナット	SUS304 M12	個	40	22.5	900	
ボルト・ナット・ワッシャ	SUS304 M6×25	組	56	100	5,600	
ワッシャ	SUS304 M16	枚	4	15.2	60	
ワッシャ	SUS304 M12	枚	40	10.3	412	
計					19,279	
単価					19,279	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（各種）	9人/式	単位	式	数量	1	単価	294,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	9	32,700	294,300	
計					294,300	
単価					294,300	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	鋼製付属設備 684417円	単位	式	数量	1	単価	88,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		88,974	
計					88,974	
単価					88,974	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸洗費		ｍ２	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	1,041,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼　ＳＵＳ３０４ L-200×100×6	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	278	2,079.15	578,003	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×150×75	ｋｇ	58	1,111.15	64,446	
等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×65×65	ｋｇ	22	924.15	20,331	
等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×50×50	ｋｇ	26	913.15	23,741	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=9 無	ｋｇ	35	630.98	22,084	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=6 無	ｋｇ	17	619.78	10,536	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=4 無	ｋｇ	12	619.78	7,437	
ステンレス縞鋼板	SUS304 PL-4	ｋｇ	128	888.58	113,738	
鋼管　ＳＵＳ－ＴＰＹ TP-5S 25A	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 18cr	ｋｇ	55	2,849.15	156,703	
鋼管　ＳＵＳ－ＴＰＹ TP-5S 15A	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 18cr	ｋｇ	17	2,629.15	44,695	
計					1,041,714	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	1,041,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,041,714	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費		単位	式	数量	1	単価	38,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SUS304 M16×60	本	20	772	15,440	
アンカーボルト	SUS304 M12×50	本	32	342	10,944	
摩擦接合用高力ボルト	F10T-SUS M16×50	組	12	96.2	1,154	
ボルト	SUS304 M12×40	本	24	52.8	1,267	
ナット	SUS304 M16	個	20	42.4	848	
ナット	SUS304 M12	個	56	22.5	1,260	
ボルト・ナット・ワッシャ	SUS304 M6×25	組	72	100	7,200	
ワッシャ	SUS304 M16	枚	20	15.2	304	
ワッシャ	SUS304 M12	枚	56	10.3	576	
計					38,993	
単価					38,993	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（各種）	13人/式	単位	式	数量	1	単価	425,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	13	32,700	425,100	
計					425,100	
単価					425,100	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	鋼製付属設備 1041714円	単位	式	数量	1	単価	135,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		135,422	
計					135,422	
単価					135,422	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００)	1.06t 36.3km	単位	式	数量	1	単価	38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		38,000	
計					38,000	
単価					38,000	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種）	28人/式 28人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	1,590,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	28	32,232	902,496	
普通作業員		人	28	24,582	688,296	
計					1,590,792	
単価					1,590,792	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	鋼製付属設備 1590792円	単位	式	数量	1	単価	15,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		15,907	
計					15,907	
単価					15,907	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種）	2人/式 2人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	113,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	32,232	64,464	
普通作業員		人	2	24,582	49,164	
計					113,628	
単価					113,628	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	共同溝付帯設備 113628円	単位	式	数量	1	単価	1,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		1,136	
計					1,136	
単価					1,136	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防爆型 新設	単位	個	数量	1	単価	3,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.12	27,132	3,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,255	
単価					3,255	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防爆型 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	1,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.06	27,132	1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,627	
単価					1,627	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種）	0.5人/式 0.5人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	28,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	32,232	16,116	
普通作業員		人	0.5	24,582	12,291	
計					28,407	
単価					28,407	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.77t 26.5km	単位	式	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.216t 21km	単位	式	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	雑機械器具損料	1504円	単位	式	数量	1	単価	1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑器具損料		式	1		1,504	
計					1,504	
単価					1,504	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,886	56,783	
とび工		人	8.4	28,866	242,474	
普通作業員		人	1.8	24,582	44,247	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		103,896	
計					489,000	
単価					4,890	円／掛ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	溝形鋼　ＳＵＳ３０４ L-200×100×6	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	2,079.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	SUS304［ -200×100×6	Ｋｇ	1,100	1,900	2,090,000	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-70	155	-10,850	
計					2,079,150	
単価					2,079.15	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×150×75	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	1,111.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	SUS304［ -150×75×6	Ｋｇ	1,100	1,020	1,122,000	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-70	155	-10,850	
計					1,111,150	
単価					1,111.15	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×65×65	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	924.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	SUS304 L-65×65×6	Ｋｇ	1,100	850	935,000	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-70	155	-10,850	
計					924,150	
単価					924.15	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×50×50	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	913.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	SUS304 L-50×50×6	Ｋｇ	1,100	840	924,000	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-70	155	-10,850	
計					913,150	
単価					913.15	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=9 無	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	630.98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス板	ＳＵＳ３０４　６＜ｔ≦９	ｋｇ	1,120	575	644,000	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-84	155	-13,020	
計					630,980	
単価					630.98	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=6 無	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	619.78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス板	ＳＵＳ３０４　４≦ｔ≦６	ｋｇ	1,120	565	632,800	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-84	155	-13,020	
計					619,780	
単価					619.78	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=4 無	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	619.78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス板	ＳＵＳ３０４　４≦ｔ≦６	ｋｇ	1,120	565	632,800	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-84	155	-13,020	
計					619,780	
単価					619.78	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ステンレス縞鋼板	SUS304 PL-4	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	888.58

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス縞鋼板	SUS304 PL-4	ｋｇ	1,120	805	901,600	
スクラップ	ステンレス　新切18cr	ｋｇ	-84	155	-13,020	
計					888,580	
単価					888.58	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼管　ＳＵＳ－ＴＰＹ TP-5S 25A	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 18cr	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	2,849.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管	SUS304 TP-5S 25A	Ｋｇ	1,100	2,600	2,860,000	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-70	155	-10,850	
計					2,849,150	
単価					2,849.15	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼管　ＳＵＳ－ＴＰＹ TP-5S 15A	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 18cr	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	2,629.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管	SUS304 TP-5S 15A	Ｋｇ	1,100	2,400	2,640,000	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-70	155	-10,850	
計					2,629,150	
単価					2,629.15	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ステンレス縞鋼板	SUS304 PL-4	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	888.58

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス縞鋼板	SUS304 PL-4	ｋｇ	1,120	805	901,600	
スクラップ	ステンレス　新切18cr	ｋｇ	-84	155	-13,020	
計					888,580	
単価					888.58	円／ｋｇ

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	送風機（K5-FE9）	有圧式換気扇　出力3.7kW以上	単位	基	数量	1	単価	1,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有圧換気扇	出力3.7kW	台	1	1,680,000	1,680,000	
計					1,680,000	
単価					1,680,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	送風機（K5-FT5）	有圧式換気扇　出力0.05kW以上	単位	基	数量	1	単価	182,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有圧換気扇	出力0.05kW	台	1	182,000	182,000	
計					182,000	
単価					182,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	送風機（K5-FG6）（防爆型）	有圧式換気扇　出力0.2kW以上	単位	基	数量	1	単価	490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有圧換気扇	出力0.2kW	台	1	490,000	490,000	
計					490,000	
単価					490,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	換気制御盤（K5-MF）	屋外閉鎖壁掛型	単位	面	数量	1	単価	5,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気制御盤	SPCC 屋外閉鎖壁掛型	面	1	5,600,000	5,600,000	
計					5,600,000	
単価					5,600,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	手元開閉器盤	屋外壁掛型（防滴型）	単位	面	数量	1	単価	238,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手元開閉器盤	樹脂製　屋外壁掛型（防滴型）	面	1	238,000	238,000	
計					238,000	
単価					238,000	円／面

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	手元開閉器盤	屋外壁掛型（防爆型）	単位	面	数量	1	単価	486,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手元開閉器盤	アルミニウム合金製　屋外壁掛型（防爆型）	面	1	486,000	486,000	
計					486,000	
単価					486,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	遠方操作盤	屋外壁掛型	単位	面	数量	1	単価	850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方操作盤	SPCC 屋外壁掛型	面	1	850,000	850,000	
計					850,000	
単価					850,000	円／面

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	遠方操作盤（防爆）	屋外壁掛型	単位	面	数量	1	単価	1,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方操作盤（防爆）	SUS 屋外壁掛型	面	1	1,300,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					1,300,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	温度スイッチ	設定精度±3℃以内	単位	個	数量	1	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
温度スイッチ	設定精度±3℃以内	個	1	50,000	50,000	
計					50,000	
単価					50,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	排水ポンプ(K3-PT8)	着脱式水中ポンプ　ステンレス製　65A×0.249m3/min以上×1.5kW	単位	台	数量	1	単価	2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着脱式水中ポンプ	SUS製　65A×0.249m3/min×1.5kW	台	1	2,300,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					2,300,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	水位計（フロート式）	K3-PT8	単位	個	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水位計	フロート式	個	1	22,000	22,000	
計					22,000	
単価					22,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	間仕切板	K5-FE9	単位	枚	数量	1	単価	252,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接材料費		式	1		89,865	
部品費		式	1		4,626	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0.105t	基	1	98,100	98,100	
製作補助材料費	鋼製付属設備 89865円	式	1		11,682	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	6	8,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					252,300	
単価					252,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	間仕切板	K5-FT5	単位	枚	数量	1	単価	160,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接材料費		式	1		53,141	
部品費		式	1		2,721	
労務費（各種）	2人/式	式	1		65,400	
製作補助材料費	鋼製付属設備 53141円	式	1		6,908	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	4	8,000	32,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					160,200	
単価					160,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	間仕切板	K5-FG6	単位	枚	数量	1	単価	286,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接材料費		式	1		84,812	
部品費		式	1		36,153	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0.1t	基	1	98,100	98,100	
製作補助材料費	鋼製付属設備 84812円	式	1		11,025	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	7	8,000	56,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					286,100	
単価					286,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	換気制御盤据付	K5-MF	単位	面	数量	1	単価	459,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種） 換気制御盤据付	8人/式 8人/式 無 無 無	式	1		454,512	
据付補助材料費	共同溝付帯設備 454512円	式	1		4,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					459,100	
単価					459,100	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	電気配管敷設	HIVE22	単位	m	数量	1	単価	1,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　２２ｍｍ	m	1	132.2	132	
配管付属品	15%	式	1		19	
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	m	1	1,045	1,045	
計					1,196	
単価					1,196	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	電気配管敷設	G16	単位	m	数量	1	単価	2,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ１６	m	1	424.85	424	
配管付属品	15%	式	1		63	
電線管敷設	厚鋼 22㎜以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	m	1	1,900	1,900	
計					2,387	
単価					2,387	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	電気配線敷設	IV5.5sq	単位	m	数量	1	単価	471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	146	146	
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	325.6	325	
計					471	
単価					471	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	電気配線敷設	IV3.5sq	単位	m	数量	1	単価	419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	94.5	94	
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	325.6	325	
計					419	
単価					419	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	電気配線敷設	IV2sq	単位	m	数量	1	単価	384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ２．０ｍｍ２	m	1	59.3	59	
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	325.6	325	
計					384	
単価					384	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	排水ポンプ据付(K3-PT8)		単位	箇所	数量	1	単価	1,012,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接材料費		式	1		552,351	
据付（各種）	8人/式 8人/式 無 無 無	式	1		454,512	
据付補助材料費	共同溝付帯設備 454512円	式	1		4,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		592	
計					1,012,000	
単価					1,012,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	ポンプピット蓋	K3-PT9	単位	箇所	数量	1	単価	722,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接材料費		式	1		252,687	
部品費		式	1		10,584	
据付（各種）	8人/式 8人/式 無 無 無	式	1		454,512	
据付補助材料費	共同溝付帯設備 454512円	式	1		4,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					722,400	
単価					722,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	ポンプピット蓋	K8-PTE19	単位	箇所	数量	1	単価	594,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接材料費		式	1		134,222	
部品費		式	1		1,176	
据付（各種）	8人/式 8人/式 無 無 無	式	1		454,512	
据付補助材料費	共同溝付帯設備 454512円	式	1		4,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					594,500	
単価					594,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	仕切弁取替	K7-PT17	単位	箇所	数量	1	単価	139,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接材料費		式	1		26,100	
据付（各種）	2人/式 2人/式 無 無 無	式	1		113,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					139,800	
単価					139,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	照明設備取替	リモコンスイッチ(K2-9G)	単位	箇所	数量	1	単価	102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明制御リモコン	防爆型	個	1	98,000	98,000	
共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防爆型 新設	個	1	3,255	3,255	
共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防爆型 撤去(不使用)	個	1	1,627	1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					102,900	
単価					102,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	電気配管撤去	VE36	単位	m	数量	1	単価	807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	m	1	807.2	807	
計					807	
単価					807	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	電気配管撤去	VE28	単位	m	数量	1	単価	807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	m	1	807.2	807	
計					807	
単価					807	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	電気配管撤去	G28	単位	m	数量	1	単価	1,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	m	1	1,615	1,615	
計					1,615	
単価					1,615	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	電気配管撤去	G16	単位	m	数量	1	単価	949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	m	1	949.7	949	
計					949	
単価					949	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	電気配線撤去	IV14sq	単位	m	数量	1	単価	312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	312.1	312	
計					312	
単価					312	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	電気配線撤去	IV8sq	単位	m	数量	1	単価	312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	312.1	312	
計					312	
単価					312	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	電気配線撤去	IV3.5sq	単位	m	数量	1	単価	162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	162.8	162	
計					162	
単価					162	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	電気配線撤去	IV2.0sq	単位	m	数量	1	単価	162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	162.8	162	
計					162	
単価					162	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	排水ポンプ撤去	K3-PT8	単位	箇所	数量	1	単価	227,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種） 撤去	4人/式 4人/式 無 無 無	式	1		227,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					227,300	
単価					227,300	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	ポンプピット蓋撤去	K3-PT9	単位	箇所	数量	1	単価	113,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種） 撤去	2人/式 2人/式 無 無 無	式	1		113,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					113,700	
単価					113,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	ポンプピット蓋撤去	K8-PTE19	単位	箇所	数量	1	単価	113,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種） 撤去	2人/式 2人/式 無 無 無	式	1		113,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					113,700	
単価					113,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	89,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×65×65	ｋｇ	81	924.15	74,856	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=2 無	ｋｇ	24	625.38	15,009	
計					89,865	
単価					89,865	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費		単位	式	数量	1	単価	4,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	SUS304 M10×60	本	17	252	4,284	
ナット	SUS304 M10	個	17	14.6	248	
ワッシャ	SUS304 M10	枚	17	5.55	94	
計					4,626	
単価					4,626	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0.105t	単位	基	数量	1	単価	98,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	3	32,700	98,100	
計					98,100	
単価					98,100	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	鋼製付属設備 89865円	単位	式	数量	1	単価	11,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		11,682	
計					11,682	
単価					11,682	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸洗費		ｍ２	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／ｍ２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	53,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×65×65	ｋｇ	46	924.15	42,510	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=2 無	ｋｇ	17	625.38	10,631	
計					53,141	
単価					53,141	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費		単位	式	数量	1	単価	2,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	SUS304 M10×60	本	10	252	2,520	
ナット	SUS304 M10	個	10	14.6	146	
ワッシャ	SUS304 M10	枚	10	5.55	55	
計					2,721	
単価					2,721	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（各種）	2人/式	単位	式	数量	1	単価	65,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	2	32,700	65,400	
計					65,400	
単価					65,400	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	鋼製付属設備 53141円	単位	式	数量	1	単価	6,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		6,908	
計					6,908	
単価					6,908	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	84,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×65×65	ｋｇ	63	924.15	58,221	
等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４ L-40×40×5	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	12	913.15	10,957	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=2 無	ｋｇ	25	625.38	15,634	
計					84,812	
単価					84,812	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費		単位	式	数量	1	単価	36,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取手	ステンレス製ドアノブ（屋外用）	個	2	15,000	30,000	
蝶番	ステンレス製（厚口）127×81×2.0	枚	2	900	1,800	
コンクリートアンカー	SUS304 M10×60	本	16	252	4,032	
ナット	SUS304 M10	個	16	14.6	233	
ワッシャ	SUS304 M10	枚	16	5.55	88	
計					36,153	
単価					36,153	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0.1t	単位	基	数量	1	単価	98,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	3	32,700	98,100	
計					98,100	
単価					98,100	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	鋼製付属設備 84812円	単位	式	数量	1	単価	11,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		11,025	
計					11,025	
単価					11,025	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.67t 62km	単位	式	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種）	24人/式 24人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	1,363,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	24	32,232	773,568	
普通作業員		人	24	24,582	589,968	
計					1,363,536	
単価					1,363,536	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	共同溝付帯設備 1363536円	単位	式	数量	1	単価	13,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		13,635	
計					13,635	
単価					13,635	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種） 換気制御盤据付	8人/式 8人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	454,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	8	32,232	257,856	
普通作業員		人	8	24,582	196,656	
計					454,512	
単価					454,512	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	共同溝付帯設備 454512円	単位	式	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.85	27,132	104,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					104,500	
単価					1,045	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22㎜以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7	27,132	189,924	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					190,000	
単価					1,900	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	325.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	27,132	32,558	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					32,560	
単価					325.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	552,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆止弁	SUS304 65A 10K	個	2	107,000	214,000	
仕切弁	SUS304 65A 10K	個	4	75,000	300,000	
排水管	SUS304 65A	m	2	4,575.8	9,151	
フランジ	SUS304 65A	枚	8	2,150	17,200	
フランジ接合材	65A	組	8	1,500	12,000	
計					552,351	
単価					552,351	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	252,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	SGP65A	m	2	2,257.5	4,515	
メカニカル管継手	65A	個	1	9,150	9,150	
曲管	90° エルボ	個	2	1,330	2,660	
グレーチング（加工部）	H=32mm t=3mm	枚	1	43,000	43,000	
グレーチング（標準）	H=32mm t=3mm 0.5m×0.98m	枚	5	13,744.5	68,722	
グレーチング架台	SS400 L-100×100×7 HDZT63	ｋｇ	82	1,520	124,640	
計					252,687	
単価					252,687	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費		単位	式	数量	1	単価	10,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	SUS304 M10×60	本	42	252	10,584	
計					10,584	
単価					10,584	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	134,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング（加工部）	H=32mm t=3mm	枚	1	43,000	43,000	
グレーチング（標準部）	H=32mm t=3mm 0.5×0.98m	枚	5	13,744.5	68,722	
水位計取付金具	SUS304 L50×50	m	1	22,500	22,500	
計					134,222	
単価					134,222	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費		単位	式	数量	1	単価	1,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	SUS304 M10×40	本	6	196	1,176	
計					1,176	
単価					1,176	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接材料費		単位	式	数量	1	単価	26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁	SUS304 50A 10K	個	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					26,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種）	2人/式 2人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	113,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	32,232	64,464	
普通作業員		人	2	24,582	49,164	
計					113,628	
単価					113,628	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防爆型 新設	単位	個	数量	1	単価	3,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.12	27,132	3,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,255	
単価					3,255	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防爆型 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	1,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.06	27,132	1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,627	
単価					1,627	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種） 撤去	18人/式 18人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	1,022,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	18	32,232	580,176	
普通作業員		人	18	24,582	442,476	
計					1,022,652	
単価					1,022,652	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	34,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	34,205.7	34,205	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,210	
単価					34,210	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	コンクリート殻運搬費		単位	ｍ３	数量	10	単価	1,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.39	24,276	9,467	
軽油		L	21.4	135	2,889	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	0.4	6,490	2,596	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.4	187	74	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,030	
単価					1,503	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種） 撤去	4人/式 4人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	227,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	4	32,232	128,928	
普通作業員		人	4	24,582	98,328	
計					227,256	
単価					227,256	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	807.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.975	27,132	80,717	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					80,720	
単価					807.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95	27,132	161,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					161,500	
単価					1,615	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	949.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5	27,132	94,962	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					94,970	
単価					949.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	312.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	27,132	31,201	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					31,210	
単価					312.1	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	162.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	27,132	16,279	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,280	
単価					162.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.79t 1.4km	単位	式	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.917t 12.1km	単位	式	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	トラック［クレーン装置付き］	2t積み　2t吊り	単位	日	数量	1	単価	39,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．０ｔ	時間	5.4	7,232	39,052	
計					39,052	
単価					39,052	円／日

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	雑機械器具損料	4686円	単位	式	数量	1	単価	4,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑器具損料		式	1		4,686	
計					4,686	
単価					4,686	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×65×65	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	924.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	SUS304 L-65×65×6	Ｋｇ	1,100	850	935,000	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-70	155	-10,850	
計					924,150	
単価					924.15	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=2 無	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	625.38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	ＳＵＳ　１≦ｔ≦４０	Ｋｇ	1,120	570	638,400	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-84	155	-13,020	
計					625,380	
単価					625.38	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４ L-40×40×5	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	913.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形綱	SUS304 L-40×40×5	Ｋｇ	1,100	840	924,000	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-70	155	-10,850	
計					913,150	
単価					913.15	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	グレーチング架台	SS400 L-100×100×7 HDZT63	単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング架台	SS400 L-100×100×7 HDZT63	ｋｇ	1	1,520	1,520	
計					1,520	
単価					1,520	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	26,826	5,096	
軽油		L	3.9	135	526	
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,610	1,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,232	
単価					7,232	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	クラウド型監視システム		単位	箇所	数量	1	単価	750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラウド監視システム構築		箇所	1	750,000	750,000	
計					750,000	
単価					750,000	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	遠隔監視端末	IoTゲートウェイ	単位	台	数量	1	単価	260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔監視端末	IoTゲートウェイ	台	1	260,000	260,000	
計					260,000	
単価					260,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	LTEアンテナ		単位	本	数量	1	単価	45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LTEアンテナ	1018-464A	本	1	45,000	45,000	
計					45,000	
単価					45,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	遠隔監視端末据付		単位	箇所	数量	1	単価	89,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種）	2人/式 1人/式 無 無 無	式	1		89,046	
据付補助材料費	道路排水設備 89046円	式	1		890	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					89,940	
単価					89,940	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	遠隔監視端末撤去		単位	箇所	数量	1	単価	56,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種） 撤去	1人/式 1人/式 無 無 無	式	1		56,814	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,820	
単価					56,820	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.019t 63km	単位	式	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種）	2人/式 1人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	89,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	32,232	64,464	
普通作業員		人	1	24,582	24,582	
計					89,046	
単価					89,046	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	道路排水設備 89046円	単位	式	数量	1	単価	890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		890	
計					890	
単価					890	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種） 撤去	1人/式 1人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	56,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1	32,232	32,232	
普通作業員		人	1	24,582	24,582	
計					56,814	
単価					56,814	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.035t 17.5km	単位	式	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		11,000	
計					11,000	
単価					11,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	インバーター	AC400V 55kW	単位	台	数量	1	単価	1,830,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバータ	AC400 55kW	台	1	1,830,000	1,830,000	
計					1,830,000	
単価					1,830,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	インバーター取替	№２ポンプ用	単位	台	数量	1	単価	114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種）	2人/式 2人/式 無 無 無	式	1		113,628	
据付補助材料費	道路排水設備 113628円	式	1		1,136	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					114,800	
単価					114,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.038t 47km	単位	式	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付（各種）	2人/式 2人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	113,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	32,232	64,464	
普通作業員		人	2	24,582	49,164	
計					113,628	
単価					113,628	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	道路排水設備 113628円	単位	式	数量	1	単価	1,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		1,136	
計					1,136	
単価					1,136	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００)	0.038t 11.9km	単位	式	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		11,000	
計					11,000	
単価					11,000	円／式