令和８年７月１５日（令和８年７月２９日）

Ｒ８国道２号小束山６交差点改良工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道２号小束山６交差点改良工事
工事地名	兵庫県神戸市垂水区多聞町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 4月
２）	事務所名	兵庫国道事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5321010003		１４）	単価適用年月	2026年 6月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 6月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	175日間	自　令和 8年 7月16日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至　令和 9年 1月 6日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県		２２）	処 分 費 等	951,750
１０）	地　　区	53 明石市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 4月23日
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号小束山６交差点改良工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		27,266,782			
道路土工		式	1		339,726			
掘削工		式	1		79,200			
掘削 （夜間）	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	50	1,584	79,200			単-1号
残土処理工		式	1		260,526			
整地 （夜間）	残土受入れ地での処理	m3	60	157.1	9,426			単-2号
土砂等運搬 （夜間）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60	4,185	251,100			単-3号
舗装工		式	1		17,742,720			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,030,120			
下層路盤(車道・路肩部) （夜間）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	140	1,200	168,000			単-4号
上層路盤(車道・路肩部) （夜間）	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	140	1,393	195,020			単-5号
基層(車道・路肩部) （夜間）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 施工幅員 1.4m以上3.0m以下	m2	140	2,270	317,800			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号小束山６交差点改良工事	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	m2	140	2,495	349,300			単-7号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		16,712,600			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型DS3000	m2	4,000	3,687	14,748,000			単-8号
殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	200	5,828	1,165,600			単-9号
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	200	3,995	799,000			単-10号
縁石工		式	1		871,342			
作業土工		式	1		120,900			
床掘り	土砂	m3	20	2,185	43,700			単-11号
埋戻し	土砂	m3	20	3,860	77,200			単-12号
縁石工		式	1		750,442			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	77	9,746	750,442			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号小束山６交差点改良工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識工		式	1		627,500			
小型標識工		式	1		627,500			
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 3.8m 2基以下	基	1	100,400	100,400			単-14号
標識柱 (夜間)	単柱式 径89.1 柱長さ 3.25m 2基以下	基	1	104,300	104,300			単-15号
標識板 (夜間)	注意喚起 B1300×H950 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1	217,300	217,300			単-16号
標識板 (夜間)	注意喚起 B1300×H950 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	1	149,700	149,700			単-17号
標識移設 (夜間)	規制標識	基	1	55,800	55,800			単-18号
区画線工		式	1		1,306,138			
区画線工		式	1		1,306,138			
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1,140	508.5	579,690			単-19号
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	220	546.3	120,186			単-20号
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	280	1,260	352,800			単-21号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号小束山６交差点改良工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	190	1,237	235,030			単-22号
区画線消去 （夜間）	削取り式	m	18	1,024	18,432			単-23号
道路付属施設工		式	1		1,053,847			
道路付属物工		式	1		1,053,847			
視線誘導標移設 （夜間）	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ 土中建込 10本未満	本	2	8,641	17,282			単-24号
車線分離標 （夜間）	φ80,H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	本	26	31,640	822,640			単-25号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-40 (高炉)	m2	43	4,975	213,925			単-26号
構造物撤去工		式	1		834,269			
構造物取壊し工		式	1		510,744			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （夜間）	無筋構造物 機械施工	m3	25	14,780	369,500			単-27号
ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断 （夜間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t=10cm	m	78	1,173	91,494			単-28号
舗装版切断 （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	56	888.4	49,750			単-29号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号小束山６交差点改良工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		323,525			
殻運搬 （夜間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	6,831	170,775			単-30号
殻処分 （夜間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	6,110	152,750			単-31号
仮設工		式	1		4,491,240			
交通管理工		式	1		4,491,240			
交通誘導警備員 （昼間）		人日	36	16,640	599,040			単-32号
交通誘導警備員 （夜間）		人日	156	24,950	3,892,200			単-33号
直接工事費		式	1		27,266,782			
共通仮設費		式	1		5,575,930			
共通仮設費		式	1		827,930			
運搬費		式	1		156,700			
建設機械運搬費		台	1	156,700	156,700			単-34号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号小束山６交差点改良工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		607,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,748,000			
純工事費		式	1		32,842,712			
現場管理費		式	1		12,324,000			
工事原価		式	1		45,166,712			
一般管理費等		式	1		9,083,288			
工事価格		式	1		54,250,000			
消費税相当額		式	1		5,425,000			
工事費計		式	1		59,675,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	掘削 （夜間）	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,584	1,584	
計					1,584	
単価					1,584	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	整地 （夜間）	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	157.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	157.1	157.1	
計					157.1	
単価					157.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	1	4,185	4,185	
計					4,185	
単価					4,185	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,393	1,393	
計					1,393	
単価					1,393	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,270	2,270	
計					2,270	
単価					2,270	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,495	2,495	
計					2,495	
単価					2,495	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,687	3,687	
計					3,687	
単価					3,687	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	5,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 36.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,828	5,828	
計					5,828	
単価					5,828	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,995	3,995	
計					3,995	
単価					3,995	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,185	2,185	
計					2,185	
単価					2,185	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,860	3,860	
計					3,860	
単価					3,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	9,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	9,746	9,746	
計					9,746	
単価					9,746	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 3.8m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ89.1 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	100,400	100,400	
計					100,400	
単価					100,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	標識柱 (夜間)	単柱式 径89.1 柱長さ 3.25m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	104,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【歩掛見積-1】標識柱設置(材料費を除く手間のみ)	設置 金具固定	基	1	12,200	12,200	
標識柱	φ89.1×3.2×3250 曲げ支柱 ﾒｯｷ品(取付金具含む)	組	1	92,100	92,100	
計					104,300	
単価					104,300	円／基

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	標識板 (夜間)	注意喚起 B1300×H950 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1	単価	217,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 案内標識 (手間のみ)	1枚あたり 2.0m2未満	ｍ２	1.235	18,742.5	23,146.98	
ﾃﾞｻﾞｲﾝ看板(料金所側)	1300×950 合流注意 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型(取付金具含む)	枚	1	194,120	194,120	
計					217,266.98	
単価					217,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	標識板 (夜間)	注意喚起 B1300×H950 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	枚	数量	1	単価	149,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 案内標識 (手間のみ)	1枚あたり 2.0m2未満	ｍ２	1.235	18,742.5	23,146.98	
ﾃﾞｻﾞｲﾝ看板(側道側)	1300×950 合流注意 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(取付	枚	1	126,500	126,500	
計					149,646.98	
単価					149,700	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	標識移設 (夜間)	規制標識	単位	基	数量	1	単価	55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【歩掛見積-2】標識移設	単柱式(基礎含む) 2基以下 時間的制約無 夜間補正有	基	1	55,800	55,800	
計					55,800	
単価					55,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	508.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	508.5	508.5	
計					508.5	
単価					508.5	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	546.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	546.3	546.3	
計					546.3	
単価					546.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,237	1,237	
計					1,237	
単価					1,237	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	1,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	1,024	1,024	
計					1,024	
単価					1,024	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	視線誘導標移設 (夜間)	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ 土中建込 10本未満	単位	本	数量	1	単価	8,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 有 無	本	1	1,866	1,866	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 有 無	本	1	6,775	6,775	
計					8,641	
単価					8,641	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	車線分離標 (夜間)	φ80,H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	31,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 有 無	本	1	31,640	31,640	
計					31,640	
単価					31,640	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-40（高炉）	単位	m2	数量	1	単価	4,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	1	4,871	4,871	
養生工	防草コンクリート	ｍ２	1	103.1	103.1	
計					4,974.1	
単価					4,975	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（夜間）	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	ｍ３	1	14,780	14,780	
計					14,780	
単価					14,780	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断（夜間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t=10cm	単位	m	数量	1	単価	1,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【歩掛見積-3】ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 15cm以下	m	1	1,173	1,173	
計					1,173	
単価					1,173	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	舗装版切断 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	888.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	888.4	888.4	
計					888.4	
単価					888.4	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	殻運搬 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,831	6,831	
計					6,831	
単価					6,831	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,110	6,110	
計					6,110	
単価					6,110	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員 (昼間)		単位	人日	数量	36	単価	16,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	12	18,700	224,400	
交通誘導警備員Ｂ		人日	24	15,600	374,400	
計					598,800	
単価					16,640	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	交通誘導警備員（夜間）		単位	人日	数量	156	単価	24,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	52	28,050	1,458,600	
交通誘導警備員Ｂ		人日	104	23,400	2,433,600	
計					3,892,200	
単価					24,950	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	156,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 17.7km 無 有 7350円	台	2	78,350	156,700	
計					156,700	
単価					156,700	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	43,950	6,021	
特殊作業員		人	0.41	37,650	15,436	
普通作業員		人	0.683	36,150	24,690	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型DS3000	t	12.573	15,900	199,910	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	137	5,891	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	273,800	37,510	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	92,120	12,620	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	180,100	24,673	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	73,220	10,031	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	69,360	9,502	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		22,416	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					368,700	
単価					3,687	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	ｍ３	100	3,995	399,500	
計					399,500	
単価					3,995	円／ｍ３

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	1	100,305	100,305	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					100,400	
単価					100,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	【歩掛見積-1】標識柱設置(材料費を除く手間のみ)	設置 金具固定	単位	基	数量	1	単価 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	43,950	4,395	
普通作業員		人	0.2	36,150	7,230	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		575	
計					12,200	
単価					12,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	【歩掛見積-2】標識移設	単柱式(基礎含む) 2基以下 時間的制約無 夜間補正有	単位	基	数量	1	単価	55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	43,950	13,185	
普通作業員		人	0.6	36,150	21,690	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1		20,925	
計					55,800	
単価					55,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	508.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	344	344,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	47	149	7,003	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,797	
計					508,500	
単価					508.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	546.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	381	381,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	52	149	7,748	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,852	
計					546,300	
単価					546.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	775	775,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	450	33,750	
軽油		L	106	149	15,794	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,456	
計					1,260,000	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	856	1,027,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	450	13,500	
軽油		L	139.2	149	20,740	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,420	
計					1,237,000	
単価					1,237	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	1,006	1,006,000	
軽油		L	71	149	10,579	
ガソリン	レギュラー	L	49	150	7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					1,024,000	
単価					1,024	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	1,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	1,866.15	1,866	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,866	
単価					1,866	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	6,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	13,455	13,455	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-6,680	-6,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,775	
単価					6,775	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	31,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	31,637.52	31,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					31,640	
単価					31,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
普通作業員		人	3.2	24,100	77,120	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	31,200	377,520	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,160	
計					487,100	
単価					4,871	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	ｍ２	数量	100	単価	103.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,300	2,637	
普通作業員		人	0.31	24,100	7,471	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		202	
計					10,310	
単価					103.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	14,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	14,774.5	14,774	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,780	
単価					14,780	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	【歩掛見積-3】ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 15cm以下	単位	m	数量	100	単価	1,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	43,950	13,185	
特殊作業員		人	0.7	37,650	26,355	
普通作業員		人	0.3	36,150	10,845	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.8	71,500	57,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式(超低騒音型)]	切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	日	0.5	13,810	6,905	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,810	
計					117,300	
単価					1,173	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	6,110	611,000	
計					611,000	
単価					6,110	円／ｍ３

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,050	28,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,050	
単価					28,050	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 17.7km 無 有 7350円	単位	台	数量	1	単価	78,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	7,350	7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,350	
単価					78,350	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	273,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,450	39,450	
軽油		L	215	149	32,035	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	供用日	1.28	158,000	202,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					273,800	
単価					273,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	92,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	35,700	35,700	
軽油		L	39	149	5,811	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日	1.15	44,000	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					92,120	
単価					92,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,450	39,450	
軽油		L	59	149	8,791	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	103,000	131,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					180,100	
単価					180,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,450	39,450	
軽油		L	29	149	4,321	
ロードローラ［マカダム］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　運転質量１０ｔ	供用日	1.28	23,000	29,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					73,220	
単価					73,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,450	39,450	
軽油		L	22	149	3,278	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	20,800	26,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					69,360	
単価					69,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ｺﾝｸﾘｰﾄ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式(超低騒音型)]	切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	単位	日	数量	1	単価	13,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	40.2	150	6,030	
コンクリートカッタ［バキューム・湿式・エンジン］	通称（切削深）２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	供用日	1	7,780	7,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,810	
単価					13,810	円／日