令和８年９月１０日（令和８年１０月６日）

Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事
工事地名	(自)兵庫県神戸市中央区雲井通7丁目地先 (至)兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 5月
２）	事務所名	兵庫国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5321030002	１４）	単価適用年月	2026年 7月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 7月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	515日間　自　令和 8年 9月30日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和10年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	3,775,545
１０）	地　　区	54 神戸市(北区・西区・垂水区除く)　他	２３）	公 告 日	令和 8年 5月29日
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		170,199,936			
道路土工		式	1		3,975,889			
掘削工(ICT)		式	1		366,960			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	880	417	366,960			単-1号
路体盛土工		式	1		612,535			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	6,352	571,680			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	817.1	40,855			単-3号
路体盛土工(ICT)		式	1		5,034			
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満	m3	20	251.7	5,034			単-4号
残土処理工		式	1		2,991,360			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	760	1,974	1,500,240			単-5号
残土等処分		m3	760	1,962	1,491,120			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		63,750,747			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部) (神戸市)		式	1		21,555			
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	7	820.4	5,742			単-7号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7	2,259	15,813			単-8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (乗入Ⅲ種)		式	1		2,045,376			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250ｍｍ	m2	159	1,054	167,586			単-9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=250mm	m2	159	11,810	1,877,790			単-10号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工(歩道部)		式	1		46,619,032			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	3,730	1,288	4,804,240			単-11号
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	3,730	820.4	3,060,092			単-12号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 30ｍｍ 100m2以上	m2	3,730	10,390	38,754,700			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工(乗入Ｉ種)		式	1		6,423,725			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	467	1,288	601,496			単-14号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	467	567.3	264,929			単-15号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	特殊品 直線配置3色色合 厚8cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 20ｍｍ 100m2以上	m2	467	11,900	5,557,300			単-16号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(一般部)		式	1		2,990,707			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	208	1,288	267,904			単-17号
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	208	820.4	170,643			単-18号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×6cm	m2	208	12,270	2,552,160			単-19号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(乗入Ｉ種)		式	1		325,026			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	20	1,288	25,760			単-20号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	20	903.3	18,066			単-21号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×8cm	m2	20	14,060	281,200			単-22号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(乗入Ⅲ種)		式	1		114,350			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250ｍｍ	m2	5	1,724	8,620			単-23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	5	7,086	35,430			単-24号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×8cm	m2	5	14,060	70,300			単-25号
車道舗装(A)		式	1		3,721,645			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ	m2	613	650.2	398,572			単-26号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	613	5,421	3,323,073			単-27号
車道舗装(A:t=300)		式	1		68,483			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 50ｍｍ	m2	8	737.4	5,899			単-28号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	8	7,823	62,584			単-29号
車道舗装(A:t=260)		式	1		50,964			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 10ｍｍ	m2	6	671.1	4,026			単-30号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	6	7,823	46,938			単-31号
車道舗装(A:t=220)		式	1		75,416			
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 120ｍｍ	m2	11	6,856	75,416			単-32号
車道舗装(B)		式	1		1,277,348			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ	m2	145	986.3	143,013			単-33号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	145	7,823	1,134,335			単-34号
車道舗装(B:t=300)		式	1		17,120			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 50ｍｍ	m2	2	737.4	1,474			単-35号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2	7,823	15,646			単-36号
排水構造物工		式	1		29,404,881			
作業土工		式	1		4,680,150			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	870	2,185	1,900,950			単-37号
埋戻し	土砂	m3	720	3,860	2,779,200			単-38号
側溝工		式	1		17,343,709			
円形側溝	D300	m	207	15,480	3,204,360			単-39号
暗渠側溝	D300	m	7	20,880	146,160			単-40号
自由勾配側溝	300×800	m	8	19,970	159,760			単-41号
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×400	m	186	40,030	7,445,580			単-42号
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×500	m	93	43,770	4,070,610			単-43号
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×600	m	18	48,390	871,020			単-44号
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×900	m	9	60,770	546,930			単-45号
縁石街渠(A)	W=500 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)(片面R)	m	18	16,790	302,220			単-46号
縁石街渠(B)	W=500 18-8-40(高炉) B種(180/205×250×600) (片面R)	m	9	17,990	161,910			単-47号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石街渠(C)	W=500 18-8-40(高炉) 180/190×100×600(片面R)	m	21	16,090	337,890			単-48号
縁石街渠(D)	W=500 18-8-40(高炉) 150/170×200/100×600(片面R)	m	2	19,220	38,440			単-49号
縁石街渠(E)	W=500 18-8-40(高炉) 180/205×250/100×600(片面R)	m	0.6	20,900	12,540			単-50号
側溝蓋	自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300 車道用	枚	7	2,627	18,389			単-51号
側溝蓋	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300 車道用	枚	1	27,900	27,900			単-52号
管渠工		式	1		1,661,282			
暗渠排水管	VUφ200	m	41	5,829	238,989			単-53号
暗渠排水管	VUφ300	m	17	13,390	227,630			単-54号
暗渠排水管	VUφ500	m	18	30,800	554,400			単-55号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	36	17,020	612,720			単-56号
管口防護	VUφ300 18-8-25(高炉)	箇所	3	5,841	17,523			単-57号
管口防護	VUφ500 18-8-25(高炉)	箇所	1	10,020	10,020			単-58号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		5,719,740			
円形側溝桝	D300-1000	箇所	16	77,550	1,240,800			単-59号
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×750	箇所	17	68,490	1,164,330			単-60号
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×875	箇所	10	74,990	749,900			単-61号
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×1000	箇所	3	83,210	249,630			単-62号
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×1250	箇所	2	89,730	179,460			単-63号
現場打ち街渠桝	500×500×1400 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)	箇所	2	134,500	269,000			単-64号
現場打ち街渠桝	500×500×2000 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)	箇所	1	181,400	181,400			単-65号
現場打ち街渠桝	500×500×1400 18-8-40(高炉) 180/190×100×600	箇所	1	135,100	135,100			単-66号
現場打ち集水桝	500×500×1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	77,390	77,390			単-67号
現場打ち集水桝	500×500×1100 18-8-40(高炉)	箇所	2	111,300	222,600			単-68号
現場打ち集水桝	700×700×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	84,780	84,780			単-69号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	700×700×2000 18-8-40(高炉)	箇所	3	227,100	681,300			単-70号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	40,600	81,200			単-71号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	5	34,970	174,850			単-72号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	57,000	228,000			単-73号
縁石工		式	1		8,882,174			
作業土工		式	1		302,250			
床掘り	土砂	m3	50	2,185	109,250			単-74号
埋戻し	土砂	m3	50	3,860	193,000			単-75号
縁石工		式	1		8,579,924			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-1型 A種(150/170×200×600)	m	215	4,689	1,008,135			単-76号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-2型 B種(180/205×250×600)	m	101	5,665	572,165			単-77号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-3型 A種(150/170×200×600)	m	56	4,689	262,584			単-78号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-4型 B種(180/205×250×600)	m	15	5,665	84,975			単-79号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-5型 A種(150/170×200×600) 18-8-40(高炉)	m	310	7,202	2,232,620			単-80号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B-1型 200×205×70/50×600	m	43	9,929	426,947			単-81号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C-1型 199/205×100/50×600	m	71	8,045	571,195			単-82号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	D-1型 150/170×200～100×600	m	16	6,938	111,008			単-83号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	D-2型 180/205×250～100×600	m	7	8,392	58,744			単-84号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FA型 A種(150/170×200×600)	m	0.8	8,464	6,771			単-85号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FB型 B種(180/205×250×600)	m	5	9,582	47,910			単-86号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	平型 180/188×100×600	m	13	10,340	134,420			単-87号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FA-LB型 150～5/170×200/100×600	m	1	10,720	10,720			単-88号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FB-LB型 180～40/205×250/100×600	m	1	12,310	12,310			単-89号
中分縁石	C種(180/210×300×600)	m	124	9,746	1,208,504			単-90号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	84	6,892	578,928			単-91号
植樹ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	19	6,892	130,948			単-92号
乗入縁石	180×100×600	m	51	10,520	536,520			単-93号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100m m	m2	120	4,871	584,520			単-94号
防護柵工		式	1		5,549,240			
路側防護柵工		式	1		4,508,050			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	流用品 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	3	3,090	9,270			単-95号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	242	18,590	4,498,780			単-96号
防止柵工		式	1		984,600			
門扉	片開き H=1.8m	基	3	94,680	284,040			単-97号
転落(横断)防止柵	流用品 柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	61	3,813	232,593			単-98号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	流用品 H=1.8m 支柱間隔2.0m	m	9	5,383	48,447			単-99号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	H=1.8m 支柱間隔2.0m	m	32	13,110	419,520			単-100号
作業土工		式	1		56,590			
床掘り	土砂	m3	10	2,185	21,850			単-101号
埋戻し	土砂 土砂	m3	9	3,860	34,740			単-102号
道路付属施設工		式	1		29,593,783			
照明工		式	1		20,788,035			
道路照明柱移設	H=10m 2灯用曲線形埋設	基	2	44,010	88,020			単-103号
道路照明柱移設	H=10m 1灯用曲線形埋設	基	6	44,010	264,060			単-104号
道路照明柱設置	H=10m 1灯用曲線形埋設 10.3-21B-C 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	5	561,400	2,807,000			単-105号
道路照明柱設置	H=10m 1灯用曲線形埋設 10.3-21B-S 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	2	567,400	1,134,800			単-106号
道路照明柱設置	H=10m 1灯用直線形埋設 IS10.3B-C 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	2	471,400	942,800			単-107号
道路照明柱設置	H=10m 1灯用直線形埋設 IS10.3B-S 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	1	477,400	477,400			単-108号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明柱設置	H=10m 1灯用曲線形埋設 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ ｱｰﾑ 3m ﾒｯｷ塗装	基	1	1,225,000	1,225,000			単-109号
照明器具設置	KCE070-2 指定色塗装	台	46	181,300	8,339,800			単-110号
照明器具設置	KCE070-2C 指定色塗装	台	2	181,300	362,600			単-111号
照明器具設置	KCE090-2C 指定色塗装	台	1	197,300	197,300			単-112号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯､2灯用　単独連接用	個	30	8,090	242,700			単-113号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯､2灯用　ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	7	8,370	58,590			単-114号
自動点滅器設置	200V 6A	個	7	12,070	84,490			単-115号
管理番号札	ｼｰﾄ式	枚	37	4,730	175,010			単-116号
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1700 18-8-40(高炉)	基	3	97,190	291,570			単-117号
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1900 18-8-40(高炉)	基	5	101,800	509,000			単-118号
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2000 18-8-40(高炉)	基	4	103,000	412,000			単-119号
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2100 18-8-40(高炉)	基	4	104,200	416,800			単-120号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2200 18-8-40(高炉)	基	1	105,500	105,500			単-121号
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2000 18-8-40(高炉)	基	1	119,000	119,000			単-122号
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2300 18-8-40(高炉)	基	1	130,400	130,400			単-123号
地中配管	FEP50	m	716	473	338,668			単-124号
屋外配管	G54	m	42	6,573	276,066			単-125号
異種管接続材	FEP50用	組	5	6,110	30,550			単-126号
管内配線	CV 3.5sq-2C	m	673	1,721	1,158,233			単-127号
管内配線	CV 8sq-2C	m	114	1,983	226,062			単-128号
管内配線	CV 22sq-2C	m	84	2,749	230,916			単-129号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 600×600×600 耐荷重T-25 鉄蓋共	基	1	143,700	143,700			単-130号
歩道照明工		式	1		8,805,748			
歩道照明柱設置	H=4.5m □100 STKR400 塗装	基	14	230,400	3,225,600			単-131号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道照明器具設置	LED灯具 電源装置含む	台	14	155,500	2,177,000			単-132号
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	小型防水型ﾌﾞﾚｰｶ	個	14	5,990	83,860			単-133号
自動点滅器設置	200V 6A	個	3	12,070	36,210			単-134号
管理番号札	ｼｰﾄ式	枚	14	4,730	66,220			単-135号
歩道照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1300 18-8-40(高炉)	基	13	78,140	1,015,820			単-136号
歩道照明柱基礎設置	ﾎﾟｰﾙｱﾝｶ 200×200 L=3000	基	1	658,500	658,500			単-137号
地中配管	FEP30	m	526	392	206,192			単-138号
管内配線	CV 3.5sq-2C	m	526	1,721	905,246			単-139号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 600×600×600 耐荷重T-25 鉄蓋共	基	3	143,700	431,100			単-140号
構造物撤去工		式	1		13,558,900			
防護柵撤去工		式	1		154,957			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		m	3	3,060	9,180			単-141号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	146	875	127,750			単-142号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1.8m 支柱間隔2.0m	m	9	2,003	18,027			単-143号
標識撤去工		式	1		1,811,450			
標識撤去	門型標識 左柱及びｱｰﾁ部	基	1	915,100	915,100			単-144号
標識撤去	F型標識	基	1	844,600	844,600			単-145号
看板撤去	1000×1500	枚	3	17,250	51,750			単-146号
作業土工		式	1		32,410			
床掘り	土砂	m3	6	2,185	13,110			単-147号
埋戻し	土砂	m3	5	3,860	19,300			単-148号
構造物取壊し工		式	1		4,865,800			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	101	10,990	1,109,990			単-149号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	69	19,550	1,348,950			単-150号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	720	700.8	504,576			単-151号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	31	1,274	39,494			単-152号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	m2	6	600.4	3,602			単-153号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	920	600.4	552,368			単-154号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	160	600.4	96,064			単-155号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	1,750	600.4	1,050,700			単-156号
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	190	842.4	160,056			単-157号
排水構造物撤去工		式	1		26,675			
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	110	242.5	26,675			単-158号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工		式	1		1,615,473			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	m2	1,830	725	1,326,750			単-159号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm	m2	75	725	54,375			単-160号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	m2	172	1,324	227,728			単-161号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm	m2	5	1,324	6,620			単-162号
照明撤去工		式	1		1,318,221			
道路照明柱撤去	H=10m 1灯用	基	8	14,670	117,360			単-163号
照明器具撤去		台	46	12,240	563,040			単-164号
地中配管撤去	FEP50	m	589	66.5	39,168			単-165号
屋外配管撤去	G54	m	28	2,328	65,184			単-166号
管内配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ	m	686	731.5	501,809			単-167号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去		基	2	15,830	31,660			単-168号
運搬処理工		式	1		3,733,914			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	231	2,266	523,446			単-169号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	119	4,342	516,698			単-170号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	64	5,139	328,896			単-171号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	231	5,875	1,357,125			単-172号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	119	4,700	559,300			単-173号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	64	5,750	368,000			単-174号
現場発生品運搬		t	7.02	11,460	80,449			単-175号
仮設工		式	1		15,484,322			
仮舗装工		式	1		3,202,982			
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	613	1,845	1,130,985			単-176号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	172	2,736	470,592			単-177号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	613	1,845	1,130,985			単-178号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	172	2,735	470,420			単-179号
仮設標識工		式	1		200,700			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設標識	複柱式 案内標識	基	1	200,700	200,700			単-180号
交通管理工		式	1		12,080,640			
交通誘導警備員		人日	726	16,640	12,080,640			単-181号
直接工事費		式	1		170,199,936			
共通仮設費		式	1		25,791,230			
共通仮設費		式	1		3,989,230			
技術管理費		式	1		1,210,230			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	64,230	64,230			単-182号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,779,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		21,802,000			
純工事費		式	1		195,991,166			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		54,446,000			
工事原価		式	1		250,437,166			
一般管理費等		式	1		40,812,834			
工事価格		式	1		291,250,000			
消費税相当額		式	1		29,125,000			
工事費計		式	1		320,375,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	417	417	
計					417	
単価					417	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,352	6,352	
計					6,352	
単価					6,352	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	817.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	817.1	817.1	
計					817.1	
単価					817.1	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	251.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	251.7	251.7	
計					251.7	
単価					251.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,974	1,974	
計					1,974	
単価					1,974	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	1,962	1,962	
計					1,962	
単価					1,962	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	820.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 （歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	820.4	820.4	
計					820.4	
単価					820.4	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	2,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,259	2,259	
計					2,259	
単価					2,259	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,054	1,054	
計					1,054	
単価					1,054	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.25	47,240	11,810	
計					11,810	
単価					11,810	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,288	1,288	
計					1,288	
単価					1,288	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	820.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	820.4	820.4	
計					820.4	
単価					820.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 30ｍｍ 100m2以上	単位	m2	数量	1	単価	10,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 特殊品 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 30mm 100m2以上 無 無	ｍ２	1	10,070	10,070	
透水ｼｰﾄ	厚1.0～1.1mm	ｍ２	1	320	320	
計					10,390	
単価					10,390	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,288	1,288	
計					1,288	
単価					1,288	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	567.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	567.3	567.3	
計					567.3	
単価					567.3	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	特殊品 直線配置3色色合 厚8cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 20ｍｍ 100m2以上	単位	m2	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 3色以上による色合わせ ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm 特殊品 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 20mm 100m2以上 無 無	ｍ２	1	11,580	11,580	
透水ｼｰﾄ	厚1.0～1.1mm	ｍ２	1	320	320	
計					11,900	
単価					11,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,288	1,288	
計					1,288	
単価					1,288	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	820.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	820.4	820.4	
計					820.4	
単価					820.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×6cm	単位	m2	数量	1	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	12,270	12,270	
計					12,270	
単価					12,270	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40㎜以上60㎜未満	ｍ２	1	1,288	1,288	
計					1,288	
単価					1,288	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	903.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	903.3	903.3	
計					903.3	
単価					903.3	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×8cm	単位	m2	数量	1	単価	14,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	14,060	14,060	
計					14,060	
単価					14,060	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,724	1,724	
計					1,724	
単価					1,724	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	7,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15	47,240	7,086	
計					7,086	
単価					7,086	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×8cm	単位	m2	数量	1	単価	14,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	14,060	14,060	
計					14,060	
単価					14,060	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	650.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	650.2	650.2	
計					650.2	
単価					650.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,799	2,799	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,622	2,622	
計					5,421	
単価					5,421	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	737.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	50mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	737.4	737.4	
計					737.4	
単価					737.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	7,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,000	4,000	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,823	3,823	
計					7,823	
単価					7,823	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 10ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	671.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	10mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	671.1	671.1	
計					671.1	
単価					671.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	7,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,000	4,000	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,823	3,823	
計					7,823	
単価					7,823	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 120ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	6,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 60mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,517	3,517	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 60mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,339	3,339	
計					6,856	
単価					6,856	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	986.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	986.3	986.3	
計					986.3	
単価					986.3	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	7,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,000	4,000	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,823	3,823	
計					7,823	
単価					7,823	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	737.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	50mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	737.4	737.4	
計					737.4	
単価					737.4	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	7,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,000	4,000	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,823	3,823	
計					7,823	
単価					7,823	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,185	2,185	
計					2,185	
単価					2,185	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,860	3,860	
計					3,860	
単価					3,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	円形側溝	D300	単位	m	数量	1	単価	15,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	15,480	15,480	
計					15,480	
単価					15,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	暗渠側溝	D300	単位	m	数量	10	単価	20,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠側溝設置	D300	m	10	5,754	57,540	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2	1,218	6,333.6	
暗渠側溝	D300	m	10	14,483.33	144,833.3	
計					208,706.9	
単価					20,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	自由勾配側溝	300×800	単位	m	数量	1	単価	19,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	19,970	19,970	
計					19,970	
単価					19,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×400	単位	m	数量	10	単価	40,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.58m3/10m	m	10	25,920	259,200	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.241	47,240	11,384.84	
蓋版設置	据付 170kgを超え300kg以下	枚	5	4,930	24,650	
ｽﾘｯﾄ可変側溝蓋	300用 L=2000 滑り止め仕様	枚	5	21,000	105,000	
計					400,234.84	
単価					40,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×500	単位	m	数量	10	単価	43,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.58m3/10m	m	10	29,170	291,700	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.344	47,240	16,250.56	
蓋版設置	据付 170kgを超え300kg以下	枚	5	4,930	24,650	
ｽﾘｯﾄ可変側溝蓋	300用 L=2000 滑り止め仕様	枚	5	21,000	105,000	
計					437,600.56	
単価					43,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×600	単位	m	数量	10	単価	48,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.58m3/10m	m	10	33,620	336,200	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.381	47,240	17,998.44	
蓋版設置	据付 170kgを超え300kg以下	枚	5	4,930	24,650	
ｽﾘｯﾄ可変側溝蓋	300用 L=2000 滑り止め仕様	枚	5	21,000	105,000	
計					483,848.44	
単価					48,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×900	単位	m	数量	10	単価	60,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	46,020	460,200	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.376	47,240	17,762.24	
蓋版設置	据付 170kgを超え300kg以下	枚	5	4,930	24,650	
ｽﾘｯﾄ可変側溝蓋	300用 L=2000 滑り止め仕様	枚	5	21,000	105,000	
計					607,612.24	
単価					60,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	縁石街渠(A)	W=500 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)(片面R)	単位	m	数量	10	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.15	1,218	9,926.7	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.327	47,240	62,687.48	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.3	9,131	48,394.3	
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	10	4,689	46,890	
計					167,898.48	
単価					16,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	縁石街渠(B)	W=500 18-8-40(高炉) B種(180/205×250×600) (片面R)	単位	m	数量	10	単価	17,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.5	1,218	10,353	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.365	47,240	64,482.6	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.3	9,131	48,394.3	
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	5,665	56,650	
計					179,879.9	
単価					17,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	縁石街渠(C)	W=500 18-8-40(高炉) 180/190×100×600(片面R)	単位	m	数量	10	単価	16,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.8	1,218	9,500.4	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.253	47,240	59,191.72	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.2	9,131	38,350.2	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,385	53,850	
計					160,892.32	
単価					16,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	縁石街渠(D)	W=500 18-8-40(高炉) 150/170×200/100×600(片面R)	単位	m	数量	10	単価	19,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.15	1,218	9,926.7	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.364	47,240	64,435.36	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.3	9,131	48,394.3	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,938	69,380	
計					192,136.36	
単価					19,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	縁石街渠(E)	W=500 18-8-40(高炉) 180/205×250/100×600(片面R)	単位	m	数量	10	単価	20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.5	1,218	10,353	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.403	47,240	66,277.72	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.3	9,131	48,394.3	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	8,392	83,920	
計					208,945.02	
単価					20,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	側溝蓋	自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300 車道用	単位	枚	数量	1	単価	2,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,627	2,627	
計					2,627	
単価					2,627	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	側溝蓋	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300 車道用	単位	枚	数量	1	単価	27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	27,900	27,900	
計					27,900	
単価					27,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	暗渠排水管	VUφ200	単位	m	数量	10	単価	5,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用	m	10	3,356	33,560	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	1.647	15,010	24,721.47	
計					58,281.47	
単価					5,829	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	暗渠排水管	VUφ300	単位	m	数量	10	単価	13,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用	m	10	7,506	75,060	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	3.914	15,010	58,749.14	
計					133,809.14	
単価					13,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	暗渠排水管	VUφ500	単位	m	数量	10	単価	30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置	直管 径500mm	m	10	20,910	209,100	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	6.588	15,010	98,885.88	
計					307,985.88	
単価					30,800	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	17,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	16,280	162,800	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.072	101,800	7,329.6	
計					170,129.6	
単価					17,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	管口防護	VUφ300 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	5,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.378	47,240	17,856.72	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.441	9,131	40,550.77	
計					58,407.49	
単価					5,841	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	管口防護	VUφ500 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.686	48,050	32,962.3	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	7.362	9,131	67,222.42	
計					100,184.72	
単価					10,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	円形側溝桝	D300-1000	単位	箇所	数量	10	単価	77,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	10	8,885	88,850	
円形側溝桝	D300-1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	基	10	68,100	681,000	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.117	48,050	5,621.85	
計					775,471.85	
単価					77,550	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×750	単位	箇所	数量	10	単価	68,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	10	7,166	71,660	
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×750 桝蓋含む	基	10	60,500	605,000	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.174	47,240	8,219.76	
計					684,879.76	
単価					68,490	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×875	単位	箇所	数量	10	単価	74,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	10	7,166	71,660	
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×875 桝蓋含む	基	10	67,000	670,000	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.174	47,240	8,219.76	
計					749,879.76	
単価					74,990	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×1000	単位	箇所	数量	10	単価	83,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	10	8,885	88,850	
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×1000 桝蓋含む	基	10	73,500	735,000	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.174	47,240	8,219.76	
計					832,069.76	
単価					83,210	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×1250	単位	箇所	数量	10	単価	89,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	10	8,885	88,850	
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×1250 桝蓋含む	基	10	80,000	800,000	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.174	48,050	8,360.7	
計					897,210.7	
単価					89,730	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	現場打ち街渠桝	500×500×1400 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)	単位	箇所	数量	10	単価	134,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	130,200	1,302,000	
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	9	4,689	42,201	
計					1,344,201	
単価					134,500	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	現場打ち街渠桝	500×500×2000 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)	単位	箇所	数量	10	単価	181,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	177,100	1,771,000	
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	9	4,689	42,201	
計					1,813,201	
単価					181,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	現場打ち街渠桝	500×500×1400 18-8-40(高炉) 180/190×100×600	単位	箇所	数量	10	単価	135,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	130,200	1,302,000	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	9	5,385	48,465	
計					1,350,465	
単価					135,100	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	現場打ち集水桝	500×500×1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	77,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	77,390	77,390	
計					77,390	
単価					77,390	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	現場打ち集水桝	500×500×1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	111,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	111,300	111,300	
計					111,300	
単価					111,300	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	現場打ち集水桝	700×700×900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	84,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	84,780	84,780	
計					84,780	
単価					84,780	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打ち集水桝	700×700×2000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	227,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	227,100	227,100	
計					227,100	
単価					227,100	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	40,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40,600	40,600	
計					40,600	
単価					40,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	34,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,970	34,970	
計					34,970	
単価					34,970	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	57,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	57,000	57,000	
計					57,000	
単価					57,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,185	2,185	
計					2,185	
単価					2,185	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,860	3,860	
計					3,860	
単価					3,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-1型 A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	4,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	4,689	4,689	
計					4,689	
単価					4,689	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-2型 B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	5,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5,665	5,665	
計					5,665	
単価					5,665	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-3型 A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	4,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	4,689	4,689	
計					4,689	
単価					4,689	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-4型 B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	5,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5,665	5,665	
計					5,665	
単価					5,665	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-5型 A種(150/170×200×600) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	10	4,689	46,890	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.126	47,240	5,952.24	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.1	9,131	19,175.1	
計					72,017.34	
単価					7,202	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B-1型 200×205×70/50×600	単位	m	数量	1	単価	9,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	9,929	9,929	
計					9,929	
単価					9,929	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C-1型 199/205×100/50×600	単位	m	数量	1	単価	8,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	8,045	8,045	
計					8,045	
単価					8,045	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	D-1型 150/170×200～100×600	単位	m	数量	1	単価	6,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	6,938	6,938	
計					6,938	
単価					6,938	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	D-2型 180/205×250～100×600	単位	m	数量	1	単価	8,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	8,392	8,392	
計					8,392	
単価					8,392	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FA型 A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	10	単価	8,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	10	4,689	46,890	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.2	1,218	3,897.6	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.272	47,240	12,849.28	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.3	9,131	21,001.3	
計					84,638.18	
単価					8,464	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FB型 B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	10	単価	9,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	5,665	56,650	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.55	1,218	4,323.9	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.293	47,240	13,841.32	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.3	9,131	21,001.3	
計					95,816.52	
単価					9,582	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	平型 180/188×100×600	単位	m	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	10,340	10,340	
計					10,340	
単価					10,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FA-LB型 150～5/170×200/100×600	単位	m	数量	10	単価	10,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,938	69,380	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.2	1,218	3,897.6	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.272	47,240	12,849.28	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.3	9,131	21,001.3	
計					107,128.18	
単価					10,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FB-LB型 180～40/205×250/100×600	単位	m	数量	10	単価	12,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	8,392	83,920	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.55	1,218	4,323.9	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.293	47,240	13,841.32	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.3	9,131	21,001.3	
計					123,086.52	
単価					12,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	中分縁石	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	9,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	9,746	9,746	
計					9,746	
単価					9,746	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	6,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	6,892	6,892	
計					6,892	
単価					6,892	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	植樹ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	6,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	6,892	6,892	
計					6,892	
単価					6,892	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	乗入縁石	180×100×600	単位	m	数量	1	単価	10,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	10,520	10,520	
計					10,520	
単価					10,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	1	4,871	4,871	
計					4,871	
単価					4,871	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	流用品 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００ｍ以上 無 無 無	m	1	3,090	3,090	
計					3,090	
単価					3,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	18,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無 加算額無し	m	1	18,590	18,590	
計					18,590	
単価					18,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	門扉	片開き H=1.8m	単位	基	数量	10	単価	94,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	片開き 2m以下	基	10	15,690	156,900	
門扉（材料費）		基	10	56,700	567,000	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.47	47,240	69,442.8	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	16.8	9,131	153,400.8	
計					946,743.6	
単価					94,680	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	転落(横断)防止柵	流用品 柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	3,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	3,813	3,813	
計					3,813	
単価					3,813	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	流用品 H=1.8m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	10	単価	5,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置(流用品)	H=1.8m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2.0m	m	10	3,314	33,140	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.09	47,240	4,251.6	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.8	9,131	16,435.8	
計					53,827.4	
単価					5,383	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	H=1.8m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	10	単価	13,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	10	3,309	33,090	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H=1.8	m	10	7,730	77,300	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.09	47,240	4,251.6	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.8	9,131	16,435.8	
計					131,077.4	
単価					13,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,185	2,185	
計					2,185	
単価					2,185	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,860	3,860	
計					3,860	
単価					3,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	道路照明柱移設	H=10m 2灯用曲線形埋設	単位	基	数量	1	単価	44,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	14,670	14,670	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	29,340	29,340	
計					44,010	
単価					44,010	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	道路照明柱移設	H=10m 1灯用曲線形埋設	単位	基	数量	1	単価	44,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	14,670	14,670	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	29,340	29,340	
計					44,010	
単価					44,010	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	道路照明柱設置	H=10m 1灯用曲線形埋設 10.3-21B-C 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	単位	基	数量	1	単価	561,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	29,340	29,340	
曲線テーパーポール１０ｍ（一灯用　一律形　連接）	１０．３－２１Ｂ－Ｃ（ベース埋設　塗装）	本	1	532,000	532,000	
計					561,340	
単価					561,400	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	道路照明柱設置	H=10m 1灯用曲線形埋設 10.3-21B-S 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	単位	基	数量	1	単価	567,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	29,340	29,340	
曲線テーパーポール１０ｍ（一灯用　一律形　単独）	１０．３－２１Ｂ－Ｓ（ベース埋設　塗装）	本	1	538,000	538,000	
計					567,340	
単価					567,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	道路照明柱設置	H=10m 1灯用直線形埋設 IS10.3B-C 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	単位	基	数量	1	単価	471,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	29,340	29,340	
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　一律　連接）	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	1	442,000	442,000	
計					471,340	
単価					471,400	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	道路照明柱設置	H=10m 1灯用直線形埋設 IS10.3B-S 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	単位	基	数量	1	単価	477,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	29,340	29,340	
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　一律　単独）	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	1	448,000	448,000	
計					477,340	
単価					477,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	道路照明柱設置	H=10m 1灯用曲線形埋設 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ ｱｰﾑ3m ﾒｯｷ塗装	単位	基	数量	1	単価	1,225,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	34,680	34,680	
照明柱	10.3m埋設 1灯用曲線形 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ ｱｰﾑ3m 塗装	本	1	1,190,000	1,190,000	
計					1,224,680	
単価					1,225,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	照明器具設置	KCE070-2 指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	181,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	24,470	24,470	
LED道路照明器具	KCE070-2 指定色塗装	台	1	149,000	149,000	
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					181,300	
単価					181,300	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	照明器具設置	KCE070-2C 指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	181,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	24,470	24,470	
LED道路照明器具	KCE070-2C 指定色塗装	台	1	149,000	149,000	
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					181,300	
単価					181,300	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	照明器具設置	KCE090-2C 指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	197,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	24,470	24,470	
LED道路照明器具	KCE090-2C 指定色塗装	台	1	165,000	165,000	
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					197,300	
単価					197,300	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯､2灯用　単独連接用	単位	個	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用単独連接	個	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯､2灯用　ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	単位	個	数量	1	単価	8,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
計					8,370	
単価					8,370	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	自動点滅器設置	200V 6A	単位	個	数量	1	単価	12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,192	3,192	
自動点滅器（ＪＩＳ２形）	２００Ｖ用　（６Ａ）	個	1	6,450	6,450	
自動点滅器取付金具（ニップル式）	２００Ｖ用　（６Ａ）	個	1	2,420	2,420	
計					12,062	
単価					12,070	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	管理番号札	ｼｰﾄ式	単位	枚	数量	1	単価	4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理番号札	シート式	枚	1	4,730	4,730	
計					4,730	
単価					4,730	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1700 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	97,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,218	238.72	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	7,854	7,854	
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	ｍ	1.7	2,980	5,066	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.334	47,240	15,778.16	
照明柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M24×600 BP350	組	1	58,000	58,000	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,980	1,980	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	695	695	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	ｍ	5	162	810	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	ｍ	1	115	115	
計					97,186.88	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1700 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	97,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					97,190	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1900 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,218	238.72	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	基	1	9,960	9,960	
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	1.9	2,980	5,662	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.373	47,240	17,620.52	
照明柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M24×600 BP350	組	1	58,000	58,000	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,980	1,980	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	695	695	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	5	162	810	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					101,731.24	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1900 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					101,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,218	238.72	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	基	1	9,960	9,960	
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	2	2,980	5,960	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.393	47,240	18,565.32	
照明柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M24×600 BP350	組	1	58,000	58,000	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,980	1,980	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	695	695	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	5	162	810	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					102,974.04	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					103,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2100 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	104,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,218	238.72	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	基	1	9,960	9,960	
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	2.1	2,980	6,258	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.412	47,240	19,462.88	
照明柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M24×600 BP350	組	1	58,000	58,000	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,980	1,980	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	695	695	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	5	162	810	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					104,169.6	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2100 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	104,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					104,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2200 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	105,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,218	238.72	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	基	1	9,960	9,960	
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	2.2	2,980	6,556	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.432	47,240	20,407.68	
照明柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M24×600 BP350	組	1	58,000	58,000	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,980	1,980	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	695	695	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	5	162	810	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					105,412.4	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2200 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	105,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					105,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.502	1,218	611.43	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 800φ2.5m以下	基	1	7,257	7,257	
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ８００ｍｍ×０．８ｔ	m	2	6,600	13,200	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.005	47,240	47,476.2	
照明柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M24×600 BP450	組	1	40,200	40,200	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,980	1,980	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	695	695	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	5	162	810	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					118,994.63	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					119,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2300 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	130,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.502	1,218	611.43	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 800φ2.5m以下	基	1	7,257	7,257	
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ８００ｍｍ×０．８ｔ	m	2.3	6,600	15,180	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.156	47,240	54,609.44	
照明柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M24×700 BP450	組	1	42,400	42,400	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,980	1,980	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	695	695	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	5	162	810	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					130,307.87	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2300 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	130,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					130,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	地中配管	FEP50	単位	m	数量	1	単価	473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	473	473	
計					473	
単価					473	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	屋外配管	G54	単位	m	数量	1	単価	6,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	m	1	4,655	4,655	
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	1	1,918	1,918	
計					6,573	
単価					6,573	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	異種管接続材	FEP50用	単位	組	数量	1	単価	6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　５０ｍｍ	組	1	6,110	6,110	
計					6,110	
単価					6,110	円／組

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	管内配線	CV 3.5sq-2C	単位	m	数量	1	単価	1,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	m	1	1,463	1,463	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	258	258	
計					1,721	
単価					1,721	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	管内配線	CV 8sq-2C	単位	m	数量	1	単価	1,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	m	1	1,463	1,463	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　２心	m	1	520	520	
計					1,983	
単価					1,983	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	管内配線	CV 22sq-2C	単位	m	数量	1	単価	2,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	m	1	1,463	1,463	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ２　２心	m	1	1,286	1,286	
計					2,749	
単価					2,749	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 600×600×600 耐荷重T-25 鉄蓋共	単位	基	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	141,500	141,500	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,218	1,030.42	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.016	41,570	665.12	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.086	5,189	446.25	
計					143,641.79	
単価					143,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	歩道照明柱設置	H=4.5m □100 STKR400 塗装	単位	基	数量	1	単価	230,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	29,340	29,340	
歩道照明用鋼管柱	H=4.5m □100 STKR400 塗装	本	1	201,000	201,000	
計					230,340	
単価					230,400	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	歩道照明器具設置	LED灯具 電源装置含む	単位	台	数量	1	単価	155,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	24,470	24,470	
LED歩道照明器具	電源装置含む	台	1	131,000	131,000	
計					155,470	
単価					155,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	小型防水型ﾌﾞﾚｰｶ	単位	個	数量	1	単価	5,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	小型防水型ﾌﾞﾚｰｶ	個	1	5,990	5,990	
計					5,990	
単価					5,990	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	自動点滅器設置	200V 6A	単位	個	数量	1	単価	12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,192	3,192	
自動点滅器（ＪＩＳ２形）	２００Ｖ用　（６Ａ）	個	1	6,450	6,450	
自動点滅器取付金具（ニップル式）	２００Ｖ用　（６Ａ）	個	1	2,420	2,420	
計					12,062	
単価					12,070	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	管理番号札	ｼｰﾄ式	単位	枚	数量	1	単価	4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理番号札	シート式	枚	1	4,730	4,730	
計					4,730	
単価					4,730	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	歩道照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1300 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	78,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.196	1,218	238.72	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	7,854	7,854	
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	ｍ	1.3	2,980	3,874	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.255	47,240	12,046.2	
歩道照明柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M16×500	組	1	44,200	44,200	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,980	1,980	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	695	695	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	ｍ	3	162	486	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	ｍ	1	115	115	
計					78,138.92	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	歩道照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1300 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	78,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					78,140	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	歩道照明柱基礎設置	ﾎﾟｰﾙｱﾝｶ 200×200 L=3000	単位	基	数量	1	単価	658,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	式	1		495,400	
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0.178	860,000	153,080	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650	
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,980	1,980	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８mm２×５００	本	1	695	695	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５mm２	m	3	162	486	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６mm	m	1	115	115	
計					658,406	
単価					658,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	地中配管	FEP30	単位	m	数量	1	単価	392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	392	392	
計					392	
単価					392	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	管内配線	CV 3.5sq-2C	単位	m	数量	1	単価	1,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,463	1,463	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	258	258	
計					1,721	
単価					1,721	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 600×600×600 耐荷重T-25 鉄蓋共	単位	基	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	141,500	141,500	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,218	1,030.42	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.016	41,570	665.12	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.086	5,189	446.25	
計					143,641.79	
単価					143,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		単位	m	数量	1	単価	3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	1	3,060	3,060	
計					3,060	
単価					3,060	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	875	875	
計					875	
単価					875	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1.8m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	1	単価	2,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1.8m 支柱間隔2.0m	m	1	2,003	2,003	
計					2,003	
単価					2,003	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	標識撤去	門型標識 左柱及びｱｰﾁ部	単位	基	数量	1	単価	915,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(門型式)	左柱及びｱｰﾁ部 10m以内	基	1	241,600	241,600	
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	6	6,400	38,400	
標識基礎撤去 (片持式・門型式)	無 無	ｍ３	8.4	75,600	635,040	
計					915,040	
単価					915,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	標識撤去	F型標識	単位	基	数量	1	単価	844,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	75,600	75,600	
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	15.96	6,400	102,144	
標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	ｍ３	8.82	75,600	666,792	
計					844,536	
単価					844,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	看板撤去	1000×1500	単位	枚	数量	1	単価	17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	ｍ２	1.5	11,500	17,250	
計					17,250	
単価					17,250	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,185	2,185	
計					2,185	
単価					2,185	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,860	3,860	
計					3,860	
単価					3,860	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,990	10,990	
計					10,990	
単価					10,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	19,550	19,550	
計					19,550	
単価					19,550	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.8	700.8	
計					700.8	
単価					700.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,274	1,274	
計					1,274	
単価					1,274	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	600.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	600.4	600.4	
計					600.4	
単価					600.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	600.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	600.4	600.4	
計					600.4	
単価					600.4	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	600.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	600.4	600.4	
計					600.4	
単価					600.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	600.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	600.4	600.4	
計					600.4	
単価					600.4	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	842.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	842.4	842.4	
計					842.4	
単価					842.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	枚	数量	1	単価	242.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	242.5	242.5	
計					242.5	
単価					242.5	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	単位	m2	数量	1	単価	725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去のみ 100m2以上 無 無	ｍ２	1	725	725	
計					725	
単価					725	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去のみ 100m2以上 無 無	ｍ２	1	725	725	
計					725	
単価					725	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	単位	m2	数量	1	単価	1,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,324	1,324	
計					1,324	
単価					1,324	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	1,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,324	1,324	
計					1,324	
単価					1,324	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	道路照明柱撤去	H=10m 1灯用	単位	基	数量	1	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	14,670	14,670	
計					14,670	
単価					14,670	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	照明器具撤去		単位	台	数量	1	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	12,240	12,240	
計					12,240	
単価					12,240	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	地中配管撤去	FEP50	単位	m	数量	1	単価	66.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50㎜ 1条	m	1	66.5	66.5	
計					66.5	
単価					66.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	屋外配管撤去	G54	単位	m	数量	1	単価	2,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,328	2,328	
計					2,328	
単価					2,328	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	管内配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1	単価	731.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	731.5	731.5	
計					731.5	
単価					731.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去		単位	基	数量	1	単価	15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	撤去 2000kg/基以下 全ての費用	基	1	15,830	15,830	
計					15,830	
単価					15,830	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,266	2,266	
計					2,266	
単価					2,266	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	119	単価	4,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	18.5	5,287	97,809.5	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	100.5	4,168	418,884	
計					516,693.5	
単価					4,342	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,139	5,139	
計					5,139	
単価					5,139	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,750	5,750	
計					5,750	
単価					5,750	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	11,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	2,553	2,553	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,900	8,900	
計					11,453	
単価					11,460	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,845	1,845	
計					1,845	
単価					1,845	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,736	2,736	
計					2,736	
単価					2,736	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,845	1,845	
計					1,845	
単価					1,845	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,735	2,735	
計					2,735	
単価					2,735	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	仮設標識	複柱式 案内標識	単位	基	数量	1	単価	200,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･標識看板設置	複柱式 案内標識	基	1	86,710	86,710	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.77	47,240	36,374.8	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.48	9,131	40,906.88	
道路標識柱	φ76.3以上 溶融亜鉛ﾒｯｷ	ｔ	0.037	990,000	36,630	
計					200,621.68	
単価					200,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	726	単価	16,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	242	18,700	4,525,400	
交通誘導警備員Ｂ		人日	484	15,600	7,550,400	
計					12,075,800	
単価					16,640	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	64,230	64,230	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	インターロッキングブロック設置	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 特殊品 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 30mm 100m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	100	5,950	595,000	
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	100	-4,029	-402,900	
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	t=6cm ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上げ 2色	ｍ２	100	7,843.8	784,380	
砂	クッション用	ｍ３	3.87	7,750	29,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		528	
計					1,007,000	
単価					10,070	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	インターロッキングブロック設置	直線配置 3色以上による色合わせ ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm 特殊品 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 20mm 100m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線色合せ	ｍ２	100	6,350	635,000	
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ　標準品	ｍ２	100	-4,335	-433,500	
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	t=8cm ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上げ 3色	ｍ２	100	9,363.6	936,360	
砂	クッション用	ｍ３	2.58	7,750	19,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		145	
計					1,158,000	
単価					11,580	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	暗渠側溝設置	D300	単位	m	数量	10	単価	5,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,300	11,720	
特殊作業員		人	0.4	25,100	10,040	
普通作業員		人	0.8	24,100	19,280	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	0.4	38,190	15,276	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,224	
計					57,540	
単価					5,754	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	19,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,355	63,550	
自由勾配側溝	300×800×2000	個	5	24,100	120,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.292	31,200	9,110	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.18	31,200	5,616	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.66	1,300	858	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					199,700	
単価					19,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.58m3/10m	単位	m	数量	10	単価	25,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,178	41,780	
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×400×2000	個	5	43,300	216,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.696	1,300	904	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					259,200	
単価					25,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版設置	据付 170kgを超え300kg以下	単位	枚	数量	10	単価	4,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26	29,300	7,618	
特殊作業員		人	0.26	25,100	6,526	
普通作業員		人	1.05	24,100	25,305	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	0.26	37,880	9,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					49,300	
単価					4,930	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.58m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,178	41,780	
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×500×2000	個	5	49,800	249,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.696	1,300	904	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					291,700	
単価					29,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.58m3/10m	単位	m	数量	10	単価	33,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,178	41,780	
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×600×2000	個	5	58,700	293,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.696	1,300	904	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					336,200	
単価					33,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	46,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,479	64,790	
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×900×2000	個	5	78,900	394,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.696	1,300	904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					460,200	
単価					46,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	967	96,700	
側溝蓋	自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用 車道用	枚	100	1,660	166,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					262,700	
単価					2,627	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391	39,100	
側溝蓋	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 車道用	枚	100	27,500	2,750,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					2,790,000	
単価					27,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	暗渠排水管設置	直管 径500㎜	単位	m	数量	10	単価	20,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,300	2,930	
普通作業員		人	0.3	24,100	7,230	
暗渠排水管	薄肉管 VU-500	m	10.1	19,500	196,950	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		1,990	
計					209,100	
単価					20,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391	39,100	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	40,200	4,020,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					4,060,000	
単価					40,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	967	96,700	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					3,497,000	
単価					34,970	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	57,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391	39,100	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	56,600	5,660,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					5,700,000	
単価					57,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
普通作業員		人	3.2	24,100	77,120	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	31,200	377,520	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,160	
計					487,100	
単価					4,871	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	18,590	18,590	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-15,500	-15,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,090	
単価					3,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	18,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	18,590	18,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,590	
単価					18,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,812.5	381,250	
横断防止柵	流用品のため0円入力	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					381,300	
単価					3,813	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置(流用品)	H=1.8m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	10	単価	3,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,300	2,930	
普通作業員		人	1.24	24,100	29,884	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		326	
計					33,140	
単価					3,314	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	26,600	66,500	
普通作業員		人	2	24,100	48,200	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.85	37,600	31,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					146,700	
単価					14,670	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	29,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	26,600	133,000	
普通作業員		人	4	24,100	96,400	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1.7	37,600	63,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					293,400	
単価					29,340	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	34,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	26,600	159,600	
普通作業員		人	4.8	24,100	115,680	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1.9	37,600	71,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					346,800	
単価					34,680	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	24,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	26,600	109,060	
普通作業員		人	2.1	24,100	50,610	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	時間	9	9,439	84,951	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					244,700	
単価					24,470	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	個	数量	10	単価	3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	26,600	31,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,920	
単価					3,192	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	24,100	21,690	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	8,121	56,847	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					78,540	
単価					7,854	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	26,600	6,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,650	
単価					6,650	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	単位	基	数量	10	単価	9,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.1	24,100	26,510	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	9	8,121	73,089	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					99,600	
単価					9,960	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 800φ2.5m以下	単位	基	数量	10	単価	7,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	24,100	48,200	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	3	8,121	24,363	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					72,570	
単価					7,257	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	26,600	13,300	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,300	
単価					473	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	4,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.5	26,600	465,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					465,500	
単価					4,655	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価	1,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ５４	m	1	1,668.02	1,668	
附属品費 15%		式	1		250	
計					1,918	
単価					1,918	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	26,600	146,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					146,300	
単価					1,463	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	単位	式	数量	1	単価	495,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件II	式	1		495,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					495,400	
単価					495,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	26,600	13,300	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,200	
単価					392	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	3,060	3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,060	
単価					3,060	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	875	87,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,500	
単価					875	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1.8m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	10	単価	2,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	29,300	1,758	
普通作業員		人	0.75	24,100	18,075	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		197	
計					20,030	
単価					2,003	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱撤去(門型式)	左柱及びｱｰﾁ部 10m以内	単位	基	数量	10	単価	241,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	29,300	146,500	
とび工		人	30	28,300	849,000	
特殊作業員		人	20	25,100	502,000	
普通作業員		人	20	24,100	482,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	5	37,600	188,000	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］最大地上高12m	日	5	10,300	51,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		197,000	
計					2,416,000	
単価					241,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	6,400	6,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,400	
単価					6,400	円／ｍ２

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	75,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去	コンクリート基礎	ｍ３	1	75,600	75,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,600	
単価					75,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	75,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	1	75,600	75,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,600	
単価					75,600	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２未満	ｍ２	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					11,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,985	10,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,990	
単価					10,990	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,545.3	19,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,550	
単価					19,550	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	242.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	242.42	24,242	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,250	
単価					242.5	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去のみ 100m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	ｍ２	100	725	72,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,500	
単価					725	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	26,600	54,530	
普通作業員		人	1.05	24,100	25,305	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	時間	4.5	9,439	42,475	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					122,400	
単価					12,240	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	66.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	26,600	6,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,650	
単価					66.5	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.75	26,600	232,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					232,800	
単価					2,328	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	731.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	26,600	73,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,150	
単価					731.5	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,750	575,000	
計					575,000	
単価					5,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱･標識看板設置	複柱式 案内標識	単位	基	数量	10	単価	86,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	29,300	293,000	
特殊作業員		人	10	25,100	251,000	
普通作業員		人	10	24,100	241,000	
高所作業車（リフト車）	［自走式（クローラ）・垂直型］最大地上高6m	日	10	4,290	42,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		39,200	
計					867,100	
単価					86,710	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	38,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	27.4	149	4,082	
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	1	7,800	7,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,190	
単価					38,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	37,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	34.2	149	5,095	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	1	6,480	6,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,880	
単価					37,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	9,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,300	5,523	
軽油		L	3.6	149	536	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	時間	1	3,380	3,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,439	
単価					9,439	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,300	4,471	
軽油		L	4.3	149	640	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,121	
単価					8,121	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,300	4,471	
軽油		L	4.3	149	640	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,121	
単価					8,121	円／時間