令和８年８月２６日（令和８年９月４日）

Ｒ８洲本バイパスＢ地区法面他工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８洲本バイパスＢ地区法面他工事
工事地名	兵庫県洲本市宇山２丁目地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月
２）	事務所名	兵庫国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5321010005	１４）	単価適用年月	2026年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 7月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	212日間　自　令和 8年 9月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	3,534,575
１０）	地　　区	46 淡路市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 6月 5日
１１）	河川・路線	洲本バイパス	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８洲本バイパスＢ地区法面他工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		100,262,239			
道路土工		式	1		12,842,568			
掘削工		式	1		2,161,320			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 1,000m3以上3,000m3未満	m3	1,240	1,743	2,161,320			単-1号
掘削工(ICT)		式	1		294,438			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	930	316.6	294,438			単-2号
法面整形工		式	1		18,550			
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m2	5	3,710	18,550			単-3号
法面整形工(ICT)		式	1		523,860			
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩Ⅰ	m2	420	924.4	388,248			単-4号
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	180	753.4	135,612			単-5号
残土処理工		式	1		9,844,400			

設計内訳書

工事名	Ｒ８洲本バイパスＢ地区法面他工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	930	2,992	2,782,560			単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2	4,445	8,890			単-7号
土砂等運搬	軟岩	m3	1,250	2,951	3,688,750			単-8号
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	930	1,440	1,339,200			単-9号
残土等処分	軟岩	m3	1,250	1,620	2,025,000			単-10号
法面工		式	1		73,637,941			
法面吹付工		式	1		8,375,811			
ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 吹付厚10cm	m2	223	11,720	2,613,560			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 吹付厚10cm 吹付枠部	m2	607	9,493	5,762,251			単-12号
法枠工		式	1		41,592,090			
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m×2.0m D13×4本 ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ無し	m2	1,137	23,230	26,412,510			単-13号
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔1.5m×1.5m D13×4本 ｽﾀｰﾗｯﾌﾟD10@250	m2	499	30,420	15,179,580			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ８洲本バイパスＢ地区法面他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工		式	1		23,670,040			
鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=2.0m/本 削孔径φ65mm 削孔長1.6m 現場条件Ⅰ	本	15	26,080	391,200			単-15号
鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=2.5m/本 削孔径φ65mm 削孔長2.1m 現場条件Ⅰ	本	8	31,810	254,480			単-16号
鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=3.0m/本 削孔径φ65mm 削孔長2.6m 現場条件Ⅰ	本	8	37,530	300,240			単-17号
鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=3.5m/本 削孔径φ65 mm 削孔長3.1m 現場条件Ⅰ	本	8	43,250	346,000			単-18号
鉄筋挿入工 (頭部処理)	D19mm用	箇所	323	13,550	4,376,650			単-19号
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.0m/本 削孔径φ60 mm 削孔長1.6m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	本	3	57,570	172,710			単-20号
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.5m/本 削孔径φ60 mm 削孔長2.1m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	本	8	65,830	526,640			単-21号
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.0m/本 削孔径φ60 mm 削孔長2.6m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	本	34	74,100	2,519,400			単-22号
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.5m/本 削孔径φ60 mm 削孔長3.1m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	本	10	85,680	856,800			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８洲本バイパスＢ地区法面他工事	（当　初）	事業区分	道路新設・改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工 （削孔同時注入）	L=4.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長3.6m 砂質土・粘性土・ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	本	25	93,950	2,348,750			単-24号
鉄筋挿入工 （削孔同時注入）	L=4.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長4.1m 砂質土・粘性土・ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	本	8	102,300	818,400			単-25号
鉄筋挿入工 （削孔同時注入）	L=5.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長4.6m 砂質土・粘性土・ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	本	12	113,800	1,365,600			単-26号
鉄筋挿入工 （削孔同時注入）	L=2.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長1.6m 軟岩・風化岩 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	本	107	58,710	6,281,970			単-27号
鉄筋挿入工 （削孔同時注入）	L=2.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.1m 軟岩・風化岩 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	本	31	69,300	2,148,300			単-28号
鉄筋挿入工 （削孔同時注入）	L=3.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.6m 軟岩・風化岩 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	本	4	79,900	319,600			単-29号
ﾌﾟﾗﾝﾄ設備 （削孔同時注入）	設置・撤去	箇所	1	643,300	643,300			単-30号
擁壁工		式	1		1,015,870			
壁面ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		1,015,870			
壁面ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) t=300mm	m2	31	32,770	1,015,870			単-31号

設計内訳書

工事名	Ｒ８洲本バイパスＢ地区法面他工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		10,019,247			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		10,019,247			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W=300cm t=23.5～30cm	m	11	65,250	717,750			単-32号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	B=2800mm H=1.4～8.0m	m2	70	22,620	1,583,400			単-33号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	166	43,380	7,201,080			単-34号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	15	4,793	71,895			単-35号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	17	3,416	58,072			単-36号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	5	77,410	387,050			単-37号
排水構造物工		式	1		902,889			
作業土工		式	1		66,999			
床掘り	土砂	m3	10	2,185	21,850			単-38号
床掘り	軟岩	m3	3	2,183	6,549			単-39号

設計内訳書

工事名	Ｒ８洲本バイパスＢ地区法面他工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	10	3,860	38,600			単-40号
排水工		式	1		835,890			
小段排水 A	切土部 PU1-B300-H300 張りｺﾝｸﾘｰﾄ(W=1100mm t=100mm) 18-8-40(高炉)	m	18	21,120	380,160			単-41号
縦排水 C	切土補強土工部 現場打ち300×300 18-8-40 (高炉)	m	9	25,710	231,390			単-42号
小段桝 B	切土補強土工部 B400-L400-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	51,340	51,340			単-43号
蓋	縞鋼板蓋 600×600×6 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77) 縦排水用	枚	5	29,920	149,600			単-44号
蓋	縞鋼板蓋 500×500×6 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77) 小段桝用	枚	1	23,400	23,400			単-45号
構造物撤去工		式	1		829,724			
構造物取壊し工		式	1		619,590			
吹付法面取壊し	機械施工+人力施工	m2	570	1,087	619,590			単-46号
運搬処理工		式	1		210,134			

設計内訳書

工事名	Ｒ８洲本バイパスＢ地区法面他工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	29	1,371	39,759			単-47号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	29	5,875	170,375			単-48号
仮設工		式	1		1,014,000			
交通管理工		式	1		1,014,000			
交通誘導警備員		人日	65	15,600	1,014,000			単-49号
直接工事費		式	1		100,262,239			
共通仮設費		式	1		10,562,230			
共通仮設費		式	1		828,230			
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		764,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		9,734,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８洲本バイパスＢ地区法面他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		110,824,469			
現場管理費		式	1		32,648,000			
工事原価		式	1		143,472,469			
一般管理費等		式	1		25,107,531			
工事価格		式	1		168,580,000			
消費税相当額		式	1		16,858,000			
工事費計		式	1		185,438,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			
合　計					64,230			

国土交通省　近畿地方整備局

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 1,000m3以上3,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上3,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,503	1,503	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.5	239.5	
計					1,742.5	
単価					1,743	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	316.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT導入型)(ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	1	316.6	316.6	
計					316.6	
単価					316.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	ｍ２	1	3,710	3,710	
計					3,710	
単価					3,710	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩Ⅰ	単位	m2	数量	1	単価	924.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(ICT導入型)(ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)	切土整形 軟岩Ⅰ	m2	1	924.4	924.4	
計					924.4	
単価					924.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	753.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(ICT導入型)(ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)	切土整形 ﾚｷ質土、砂・砂質土、粘性土	m2	1	753.4	753.4	
計					753.4	
単価					753.4	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.5km以下	ｍ３	1	2,992	2,992	
計					2,992	
単価					2,992	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	ｍ３	1	4,445	4,445	
計					4,445	
単価					4,445	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩 有り 14.0km以下	ｍ３	1	2,951	2,951	
計					2,951	
単価					2,951	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	1,440	1,440	
計					1,440	
単価					1,440	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	残土等処分	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	1,620	1,620	
計					1,620	
単価					1,620	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 吹付厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	ｍ２	1	11,720	11,720	
計					11,720	
単価					11,720	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 吹付厚10cm 吹付枠部	単位	m2	数量	1	単価	9,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	ｍ２	1	9,493	9,493	
計					9,493	
単価					9,493	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m×2.0m D13×4本 ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ無し	単位	m2	数量	1,137	単価	23,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	1,301	20,300	26,410,300	
計					26,410,300	
単価					23,230	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔1.5m×1.5m D13×4本 ｽﾀｰﾗｯﾌﾟD10@250	単位	m2	数量	499	単価	30,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工	300×300 500m以上 時間的制約無し ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ有り	m	706	21,500	15,179,000	
計					15,179,000	
単価					30,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=2.0m/本 削孔径φ65mm 削孔長1.6m 現場条件Ⅰ	単位	本	数量	10	単価	26,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	m	16	10,030	160,480	
ｸﾞﾗｳﾄ材		m3	0.074	33,590	2,485.66	
ﾈｼﾞ節異形棒鋼	SD345 D19 L=2.0m（めっき品）	本	10	2,510	25,100	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用，D22用，D25用（電気めっき）	個	20	485	9,700	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
ｺﾏﾅｯﾄ	D19用（めっき品）	個	10	510	5,100	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45（めっき品）	個	10	1,480	14,800	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
計					260,765.66	
単価					26,080	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=2.5m/本 削孔径φ65mm 削孔長2.1m 現場条件Ⅰ	単位	本	数量	10	単価	31,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	m	21	10,030	210,630	
ｸﾞﾗｳﾄ材		m3	0.098	33,590	3,291.82	
ﾈｼﾞ節異形棒鋼	SD345 D19 L=2.5m（めっき品）	本	10	3,142	31,420	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用，D22用，D25用（電気めっき）	個	20	485	9,700	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
ｺﾏﾅｯﾄ	D19用（めっき品）	個	10	510	5,100	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45（めっき品）	個	10	1,480	14,800	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
計					318,041.82	
単価					31,810	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=3.0m/本 削孔径φ65mm 削孔長2.6m 現場条件Ⅰ	単位	本	数量	10	単価	37,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	m	26	10,030	260,780	
ｸﾞﾗｳﾄ材		m3	0.121	33,590	4,064.39	
ﾈｼﾞ節異形棒鋼	SD345 D19 L=3.0m（めっき品）	本	10	3,770	37,700	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用，D22用，D25用（電気めっき）	個	20	485	9,700	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
ｺﾏﾅｯﾄ	D19用（めっき品）	個	10	510	5,100	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45（めっき品）	個	10	1,480	14,800	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
計					375,244.39	
単価					37,530	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=3.5m/本 削孔径φ65 mm 削孔長3.1m 現場条件Ⅰ	単位	本	数量	10	単価	43,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	m	31	10,030	310,930	
ｸﾞﾗｳﾄ材		m3	0.144	33,590	4,836.96	
ﾈｼﾞ節異形棒鋼	SD345 D19 L=3.5m（めっき品）	本	10	4,397	43,970	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用，D22用，D25用（電気めっき）	個	20	485	9,700	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
ｺﾏﾅｯﾄ	D19用（めっき品）	個	10	510	5,100	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45（めっき品）	個	10	1,480	14,800	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
計					432,436.96	
単価					43,250	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋挿入工 (頭部処理)	D19mm用	単位	箇所	数量	1	単価	13,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部処理(頭部ﾌﾟﾚｰﾄ、ｺﾏﾅｯﾄ、ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ、頭部ｷｬｯﾌﾟ)	ﾛｰﾌﾟ足場(命綱) 法面垂直高さ40m以下 400箇所以下	箇所	1	7,247	7,247	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	1	1,080	1,080	
ｺﾏﾅｯﾄ	D19用 (めっき品)	個	1	510	510	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	1	1,480	1,480	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,230	3,230	
計					13,547	
単価					13,550	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長1.6m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	57,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	m	16	7,737	123,792	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1000mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	20	6,520	130,400	
ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾀﾞｸﾞｼﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	3,950	39,500	
つば材	S型	個	30	453	13,590	
削孔ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	10	11,200	112,000	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
支圧ﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×9 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	4,610	46,100	
頭部ﾅｯﾄ	D26用 亜鉛ﾒｯｷ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	20	1,700	34,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	10	1,480	14,800	
ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ	内径φ36 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	663	6,630	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長1.6m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	57,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	0.226	51,760	11,697.76	
計					575,609.76	
単価					57,570	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.1m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	65,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	m	21	7,737	162,477	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1000mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	6,520	65,200	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	10,100	101,000	
ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾀﾞｸﾞｼﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	3,950	39,500	
つば材	S型	個	40	453	18,120	
削孔ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	10	11,200	112,000	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
支圧ﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×9 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	4,610	46,100	
頭部ﾅｯﾄ	D26用 亜鉛ﾒｯｷ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	20	1,700	34,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	10	1,480	14,800	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.1m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	65,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ	内径φ36 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	663	6,630	
注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	0.297	51,760	15,372.72	
計					658,299.72	
単価					65,830	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.6m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	74,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	m	26	7,737	201,162	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	20	10,100	202,000	
ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾀﾞｸﾞｼﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	3,950	39,500	
つば材	S型	個	50	453	22,650	
削孔ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	10	11,200	112,000	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
支圧ﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×9 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	4,610	46,100	
頭部ﾅｯﾄ	D26用 亜鉛ﾒｯｷ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	20	1,700	34,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	10	1,480	14,800	
ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ	内径φ36 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	663	6,630	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.6m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	74,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	0.368	51,760	19,047.68	
計					740,989.68	
単価					74,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長3.1m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	85,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	m	31	7,737	239,847	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1000mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	20	6,520	130,400	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	10,100	101,000	
ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾀﾞｸﾞｼﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛ﾒｯｷ	個	20	3,950	79,000	
つば材	S型	個	60	453	27,180	
削孔ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	10	11,200	112,000	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
支圧ﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×9 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	4,610	46,100	
頭部ﾅｯﾄ	D26用 亜鉛ﾒｯｷ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	20	1,700	34,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	10	1,480	14,800	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長3.1m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	85,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ	内径φ36 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	663	6,630	
注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	0.438	51,760	22,670.88	
計					856,727.88	
単価					85,680	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=4.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長3.6m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	93,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	m	36	7,737	278,532	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1000mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	6,520	65,200	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	20	10,100	202,000	
ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾀﾞｸﾞｼﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛ﾒｯｷ	個	20	3,950	79,000	
つば材	S型	個	70	453	31,710	
削孔ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	10	11,200	112,000	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
支圧ﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×9 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	4,610	46,100	
頭部ﾅｯﾄ	D26用 亜鉛ﾒｯｷ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	20	1,700	34,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	10	1,480	14,800	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=4.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長3.6m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	93,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ	内径φ36 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	663	6,630	
注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	0.509	51,760	26,345.84	
計					939,417.84	
単価					93,950	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=4.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長4.1m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	102,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	m	41	7,737	317,217	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	30	10,100	303,000	
ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾀﾞｸﾞｼﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛ﾒｯｷ	個	20	3,950	79,000	
つば材	S型	個	80	453	36,240	
削孔ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	10	11,200	112,000	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
支圧ﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×9 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	4,610	46,100	
頭部ﾅｯﾄ	D26用 亜鉛ﾒｯｷ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	20	1,700	34,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	10	1,480	14,800	
ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ	内径φ36 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	663	6,630	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=4.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長4.1m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	102,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	0.58	51,760	30,020.8	
計					1,022,107.8	
単価					102,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=5.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長4.6m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	113,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	m	46	7,737	355,902	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1000mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	20	6,520	130,400	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	20	10,100	202,000	
ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾀﾞｸﾞｼﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛ﾒｯｷ	個	30	3,950	118,500	
つば材	S型	個	90	453	40,770	
削孔ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	10	11,200	112,000	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
支圧ﾌﾟﾚｰﾄ	250×250×9 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	4,610	46,100	
頭部ﾅｯﾄ	D26用 亜鉛ﾒｯｷ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	20	1,700	34,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	10	1,480	14,800	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=5.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長4.6m 砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	113,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ	内径φ36 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	663	6,630	
注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	0.65	51,760	33,644	
計					1,137,846	
単価					113,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長1.6m 軟岩･風化岩 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	58,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	軟岩･風化岩 施工規模500m以上	m	16	12,760	204,160	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1000mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	20	6,520	130,400	
ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾀﾞｸﾞｼﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	3,950	39,500	
つば材	S型	個	30	453	13,590	
削孔ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	10	11,200	112,000	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
頭部ﾅｯﾄ	D26用 亜鉛ﾒｯｷ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	10	1,700	17,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	10	1,480	14,800	
ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ	内径φ36 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	663	6,630	
注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	0.113	51,760	5,848.88	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長1.6m 軟岩･風化岩 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	58,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					587,028.88	
単価					58,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.1m 軟岩・風化岩 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	21	12,760	267,960	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1000mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	6,520	65,200	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	10,100	101,000	
ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾀﾞｸﾞｼﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	3,950	39,500	
つば材	S型	個	40	453	18,120	
削孔ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	10	11,200	112,000	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
頭部ﾅｯﾄ	D26用 亜鉛ﾒｯｷ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	10	1,700	17,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	10	1,480	14,800	
ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ	内径φ36 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	663	6,630	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.1m 軟岩･風化岩 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	0.148	51,760	7,660.48	
計					692,970.48	
単価					69,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.6m 軟岩・風化岩 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	79,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	26	12,760	331,760	
補強ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	20	10,100	202,000	
ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾀﾞｸﾞｼﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	3,950	39,500	
つば材	S型	個	50	453	22,650	
削孔ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｸﾞｼﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	10	11,200	112,000	
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ	角座金 150×150×9 φ45(めっき品)	枚	10	1,080	10,800	
頭部ﾅｯﾄ	D26用 亜鉛ﾒｯｷ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	10	1,700	17,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	10	3,230	32,300	
ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ	内径φ45 (めっき品)	個	10	1,480	14,800	
ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ	内径φ36 亜鉛ﾒｯｷ	個	10	663	6,630	
注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	0.184	51,760	9,523.84	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.6m 軟岩･風化岩 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	本	数量	10	単価	79,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					798,963.84	
単価					79,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾌﾟﾗﾝﾄ設備 (削孔同時注入)	設置･撤去	単位	箇所	数量	1	単価	643,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗﾝﾄ設備設置･撤去		箇所	1	643,300	643,300	
計					643,300	
単価					643,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	壁面ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) t=300mm	単位	m2	数量	31	単価	32,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	9	39,060	351,540	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.53	328,400	174,052	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	31	10,150	314,650	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	3	5,905	17,715	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	4	972.5	3,890	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	30	5,129	153,870	
計					1,015,717	
単価					32,770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W=300cm t=23.5～30cm	単位	m	数量	10	単価	65,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	7.375	82,260	606,667.5	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	32	1,431	45,792	
計					652,459.5	
単価					65,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	B=2800mm H=1.4～8.0m	単位	m2	数量	70	単価	22,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	51	6,174	314,874	
大型ブロック積	2,000kg/個以下 無し	ｍ２	11	5,876	64,636	
大型ﾌﾞﾛｯｸ	A型 1000×2000	個	25	42,500	1,062,500	
大型ﾌﾞﾛｯｸ	B型 1000×1000	個	3	22,500	67,500	
大型ﾌﾞﾛｯｸ	C型 500×2000	個	2	23,800	47,600	
大型ﾌﾞﾛｯｸ	D型 500×1000	個	2	13,000	26,000	
計					1,583,110	
単価					22,620	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	ｍ３	1	43,380	43,380	
計					43,380	
単価					43,380	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	4,793	4,793	
計					4,793	
単価					4,793	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	1.22	2,800	3,416	
計					3,416	
単価					3,416	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	77,410	77,410	
計					77,410	
単価					77,410	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,185	2,185	
計					2,185	
単価					2,185	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	床掘り	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,943	1,943	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.5	239.5	
計					2,182.5	
単価					2,183	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,860	3,860	
計					3,860	
単価					3,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	小段排水 A	切土部 PU1-B300-H300 張りｺﾝｸﾘｰﾄ(W=1100mm t=100mm) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	21,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	10,230	102,300	
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り 標準	m２	11	7,661	84,271	
型枠工	小段排水溝	m２	2	11,180	22,360	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	11	200.4	2,204.4	
計					211,135.4	
単価					21,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	縦排水 C	切土補強土工部 現場打ち300×300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	1.8	51,470	92,646	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	18	9,131	164,358	
計					257,004	
単価					25,710	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	小段桝 B	切土補強土工部 B400-L400-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	51,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	3.375	51,470	173,711.25	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	37.2	9,131	339,673.2	
計					513,384.45	
単価					51,340	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	蓋	縞鋼板蓋 600×600×6 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77) 縦排水用	単位	枚	数量	1	単価	29,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,900	26,900	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	4	626.7	2,506.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70	個	4	126	504	
計					29,910.8	
単価					29,920	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	蓋	縞鋼板蓋 500×500×6 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77) 小段桝用	単位	枚	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	23,400	23,400	
計					23,400	
単価					23,400	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	吹付法面取壊し	機械施工+人力施工	単位	m2	数量	570	単価	1,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	有り 機械施工	ｍ２	479	735.3	352,208.7	
吹付法面取壊し	有り 人力施工	ｍ２	91	2,938	267,358	
計					619,566.7	
単価					1,087	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,371	1,371	
計					1,371	
単価					1,371	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削(ICT導入型)(ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	100	単価	316.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転[後方超小旋回･超低騒音]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45 m3	日	0.592	53,480	31,660	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					31,660	
単価					316.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面整形(切土部)(ICT導入型)(ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)	切土整形 軟岩Ⅰ	単位	m2	数量	100	単価	924.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65	29,300	19,045	
普通作業員		人	0.56	24,100	13,496	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転[後方超小旋回・超低騒音]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45 m3	日	1.12	53,480	59,897	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					92,440	
単価					924.4	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面整形(切土部)(ICT導入型)(ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)	切土整形 ﾚｷ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m2	数量	100	単価	753.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	29,300	14,357	
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転[後方超小旋回・超低騒音]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45 m3	日	0.96	53,480	51,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					75,340	
単価					753.4	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	11,718	11,718	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,720	
単価					11,720	円／ｍ２

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	9,493	9,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,493	
単価					9,493	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	20,300	2,030,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,030,000	
単価					20,300	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付枠工	300×300 500m以上 時間的制約無し ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ 有り	単位	m	数量	1	単価	21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工	梁断面300×300 500m以上(標準) 無し 有り	m	1	21,500	21,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,500	
単価					21,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	10,030.5	10,030	
鋼材	※0円計上	m	1.25	0	0	
グラウト材	※0円計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理材	※0円計上	組	0.625	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,030	
単価					10,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗｳﾄ材		単位	m3	数量	1	単価	33,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	26,400	32,472	
混和剤	ｼｰｶﾎﾟｿﾞﾘｽ70	L	1.97	566	1,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					33,590	
単価					33,590	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	10,030.5	10,030	
鋼材	※0円計上	m	1.19	0	0	
グラウト材	※0円計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理材	※0円計上	組	0.476	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,030	
単価					10,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗｳﾄ材		単位	m3	数量	1	単価	33,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	26,400	32,472	
混和剤	ｼｰｶﾎﾟｿﾞﾘｽ70	L	1.97	566	1,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					33,590	
単価					33,590	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	10,030.5	10,030	
鋼材	※0円計上	m	1.154	0	0	
グラウト材	※0円計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理材	※0円計上	組	0.385	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,030	
単価					10,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗｳﾄ材		単位	m3	数量	1	単価	33,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	26,400	32,472	
混和剤	ｼｰｶﾎﾟｿﾞﾘｽ70	L	1.97	566	1,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					33,590	
単価					33,590	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	10,030.5	10,030	
鋼材	※0円計上	m	1.129	0	0	
グラウト材	※0円計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理材	※0円計上	組	0.323	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,030	
単価					10,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗｳﾄ材		単位	m3	数量	1	単価	33,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23	26,400	32,472	
混和剤	ｼｰｶﾎﾟｿﾞﾘｽ70	L	1.97	566	1,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					33,590	
単価					33,590	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	頭部処理(頭部ﾌﾟﾚｰﾄ、ｺﾏﾅｯﾄ、ﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ、頭部ｷｬｯﾌﾟ)	ﾛｰﾌﾟ 足場(命綱) 法面垂直高さ40m以下 400箇所以下	単位	箇所	数量	10	単価 7,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	29,300	19,338	
特殊作業員		人	1.32	25,100	33,132	
普通作業員		人	0.66	24,100	15,906	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,094	
計					72,470	
単価					7,247	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
特殊作業員		人	0.2	25,100	5,020	
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋＷ級	日	0.2	147,300	29,460	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.04	91,400	3,656	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ95mm用	個	0.03	152,000	4,560	
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ95mm用	個	0.02	171,000	3,420	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.03	51,500	1,545	
諸雑費（率） 19%		式	1		9,496	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		4,713	
計					77,370	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,737	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.1	28,400	31,240	
膨張材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(乾燥収縮低減)	ｋｇ	100	170	17,000	
特殊用途混和剤	FT-700N ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	11	320	3,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,760	
単価					51,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
特殊作業員		人	0.2	25,100	5,020	
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋＷ級	日	0.2	147,300	29,460	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.04	91,400	3,656	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ95mm用	個	0.03	152,000	4,560	
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ95mm用	個	0.02	171,000	3,420	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.03	51,500	1,545	
諸雑費（率） 19%		式	1		9,496	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		4,713	
計					77,370	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,737	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.1	28,400	31,240	
膨張材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(乾燥収縮低減)	ｋｇ	100	170	17,000	
特殊用途混和剤	FT-700N ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	11	320	3,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,760	
単価					51,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
特殊作業員		人	0.2	25,100	5,020	
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋＷ級	日	0.2	147,300	29,460	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.04	91,400	3,656	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ95mm用	個	0.03	152,000	4,560	
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ95mm用	個	0.02	171,000	3,420	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.03	51,500	1,545	
諸雑費（率） 19%		式	1		9,496	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		4,713	
計					77,370	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,737	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.1	28,400	31,240	
膨張材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(乾燥収縮低減)	ｋｇ	100	170	17,000	
特殊用途混和剤	FT-700N ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	11	320	3,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,760	
単価					51,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
特殊作業員		人	0.2	25,100	5,020	
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋＷ級	日	0.2	147,300	29,460	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.04	91,400	3,656	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ95mm用	個	0.03	152,000	4,560	
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ95mm用	個	0.02	171,000	3,420	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.03	51,500	1,545	
諸雑費（率） 19%		式	1		9,496	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		4,713	
計					77,370	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,737	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.1	28,400	31,240	
膨張材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(乾燥収縮低減)	ｋｇ	100	170	17,000	
特殊用途混和剤	FT-700N ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	11	320	3,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,760	
単価					51,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
特殊作業員		人	0.2	25,100	5,020	
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋＷ級	日	0.2	147,300	29,460	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.04	91,400	3,656	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ95mm用	個	0.03	152,000	4,560	
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ95mm用	個	0.02	171,000	3,420	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.03	51,500	1,545	
諸雑費（率） 19%		式	1		9,496	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		4,713	
計					77,370	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,737	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.1	28,400	31,240	
膨張材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(乾燥収縮低減)	ｋｇ	100	170	17,000	
特殊用途混和剤	FT-700N ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	11	320	3,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,760	
単価					51,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
特殊作業員		人	0.2	25,100	5,020	
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋＷ級	日	0.2	147,300	29,460	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.04	91,400	3,656	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ95mm用	個	0.03	152,000	4,560	
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ95mm用	個	0.02	171,000	3,420	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.03	51,500	1,545	
諸雑費（率） 19%		式	1		9,496	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		4,713	
計					77,370	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,737	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.1	28,400	31,240	
膨張材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(乾燥収縮低減)	ｋｇ	100	170	17,000	
特殊用途混和剤	FT-700N ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	11	320	3,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,760	
単価					51,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
特殊作業員		人	0.2	25,100	5,020	
普通作業員		人	0.4	24,100	9,640	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋＷ級	日	0.2	147,300	29,460	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.04	91,400	3,656	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ95mm用	個	0.03	152,000	4,560	
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ95mm用	個	0.02	171,000	3,420	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.03	51,500	1,545	
諸雑費（率） 19%		式	1		9,496	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		4,713	
計					77,370	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,737	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.1	28,400	31,240	
膨張材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(乾燥収縮低減)	ｋｇ	100	170	17,000	
特殊用途混和剤	FT-700N ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	11	320	3,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,760	
単価					51,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	軟岩･風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	29,300	10,255	
特殊作業員		人	0.35	25,100	8,785	
普通作業員		人	0.69	24,100	16,629	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋW級	日	0.35	147,300	51,555	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.05	91,400	4,570	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ95mm用	個	0.04	152,000	6,080	
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ95mm用	個	0.02	171,000	3,420	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.03	51,500	1,545	
諸雑費（率） 19%		式	1		16,572	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		8,189	
計					127,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	軟岩･風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					12,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.1	28,400	31,240	
膨張材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(乾燥収縮低減)	ｋｇ	100	170	17,000	
特殊用途混和剤	FT-700N ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	11	320	3,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,760	
単価					51,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	軟岩･風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	29,300	10,255	
特殊作業員		人	0.35	25,100	8,785	
普通作業員		人	0.69	24,100	16,629	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋW級	日	0.35	147,300	51,555	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.05	91,400	4,570	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ95mm用	個	0.04	152,000	6,080	
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ95mm用	個	0.02	171,000	3,420	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.03	51,500	1,545	
諸雑費（率） 19%		式	1		16,572	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		8,189	
計					127,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	軟岩･風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					12,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.1	28,400	31,240	
膨張材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(乾燥収縮低減)	ｋｇ	100	170	17,000	
特殊用途混和剤	FT-700N ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	11	320	3,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,760	
単価					51,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	軟岩･風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	29,300	10,255	
特殊作業員		人	0.35	25,100	8,785	
普通作業員		人	0.69	24,100	16,629	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋW級	日	0.35	147,300	51,555	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.05	91,400	4,570	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ95mm用	個	0.04	152,000	6,080	
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ95mm用	個	0.02	171,000	3,420	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ95mm用	個	0.03	51,500	1,545	
諸雑費（率） 19%		式	1		16,572	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		8,189	
計					127,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 ｸﾛｰﾗ型ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	軟岩･風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	12,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					12,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	51,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.1	28,400	31,240	
膨張材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(乾燥収縮低減)	ｋｇ	100	170	17,000	
特殊用途混和剤	FT-700N ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	11	320	3,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,760	
単価					51,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾗﾝﾄ設備設置･撤去		単位	箇所	数量	1	単価	643,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	29,300	87,900	
特殊作業員		人	3	25,100	75,300	
普通作業員		人	9	24,100	216,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	3	52,000	156,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		107,200	
計					643,300	
単価					643,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	328,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	196,300	196,300	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132,100	132,100	
計					328,400	
単価					328,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,300	46,880	
とび工		人	8.5	28,300	240,550	
普通作業員		人	1.3	24,100	31,330	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	52,000	72,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121,340	
計					512,900	
単価					5,129	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,959.27	69,592	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,980	32,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					102,300	
単価					10,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	29,300	82,040	
特殊作業員		人	3.8	25,100	95,380	
普通作業員		人	5.4	24,100	130,140	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	31,200	377,520	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.5	52,000	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,020	
計					766,100	
単価					7,661	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,300	26,370	
型わく工		人	1.6	31,400	50,240	
普通作業員		人	1.2	24,100	28,920	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,270	
計					111,800	
単価					11,180	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	200.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	29,300	6,153	
普通作業員		人	0.56	24,100	13,496	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		391	
計					20,040	
単価					200.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391	39,100	
縞鋼板蓋	600×600×6 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77) 縦排水用	枚	100	26,500	2,650,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					2,690,000	
単価					26,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391	39,100	
縞鋼板蓋	500×500×6 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77) 小段桝用	枚	100	23,000	2,300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					2,340,000	
単価					23,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転[後方超小旋回･超低騒音]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45 m3	単位	日	数量	1	単価	53,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	44	149	6,556	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次）バケット容量０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,500	20,615	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,480	
単価					53,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転[後方超小旋回･超低騒音]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45 m3	単位	日	数量	1	単価	53,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	44	149	6,556	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次）バケット容量０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,500	20,615	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,480	
単価					53,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転[後方超小旋回･超低騒音]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45 m3	単位	日	数量	1	単価	53,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	44	149	6,556	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次）バケット容量０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,500	20,615	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,480	
単価					53,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋW級	単位	日	数量	1	単価	147,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	84	149	12,516	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　通称８１ｋW級	供用日	1.49	90,400	134,696	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					147,300	
単価					147,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	196,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,300	5,860	
鉄筋工		人	2.3	27,200	62,560	
普通作業員		人	0.2	24,100	4,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8,710	
計					196,300	
単価					196,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	132,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,300	14,650	
鉄筋工		人	3.5	27,200	95,200	
普通作業員		人	0.3	24,100	7,230	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,300	
計					132,100	
単価					132,100	円／ｔ