令和８年１０月１６日（令和８年１０月２３日）

Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事
工事地名	兵庫県明石市大明石町２丁目地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月	
２）	事務所名	兵庫国道事務所　防災情報課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5373010003	１４）	単価適用年月	2026年 9月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	289日間　自　令和 8年11月16日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 8月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	53 明石市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 7月21日	
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備(機器単体)		式	1		21,517,000			
道路情報表示設備		式	1		21,517,000			
道路情報表示装置		式	1		21,517,000			
HLM4形表示板		面	1	19,700,000	19,700,000			単-1号
光成端箱		組	1	51,000	51,000			単-2号
光伝送装置(屋外用)		組	1	1,150,000	1,150,000			単-3号
分電盤		組	1	616,000	616,000			単-4号
機器単体費		式	1		21,517,000			
工場製作		式	1		5,152,000			
工場製作工		式	1		5,152,000			
支柱製作工		式	1		5,152,000			
支柱	歩廊、手摺他　亜鉛メッキ	組	1	5,152,000	5,152,000			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場純工事費		式	1		5,152,000			
（工場製作原価）		式	1		5,152,000			
通信設備		式	1		2,514,840			
道路情報表示設備工		式	1		2,009,840			
道路情報表示装置設置工		式	1		321,300			
表示板据付・調整(夜間)	HLM4形	面	1	321,300	321,300			単-6号
支柱設置工		式	1		499,500			
支柱設置(夜間)	門型式　10m未満	組	1	499,500	499,500			単-7号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		380,878			
地中管内配線(労務)	SM-8C	m	155	292.6	45,353			単-8号
屋内屋外管内配線(労務)	SM-8C	m	12	478.8	5,745			単-9号
光ｹｰﾌﾞﾙ直接接続	5ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	1	68,380	68,380			単-10号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	5ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	2	33,180	66,360			単-11号
光ｹｰﾌﾞﾙ心線接続	10心当たり	箇所	3	14,900	44,700			単-12号
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20心以下	方向	2	18,960	37,920			単-13号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20心以下	対向	2	26,410	52,820			単-14号
光ｸﾛｰｼﾞｬ(材料)	分岐接続 120C 4穴用	組	1	59,600	59,600			単-15号
道路情報表示装置撤去工		式	1		133,600			
表示板撤去(不使用)(夜間)	HL4形	面	1	133,600	133,600			単-16号
支柱撤去工		式	1		386,100			
支柱撤去(夜間)	門型式 10m未満	組	1	386,100	386,100			単-17号
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		63,866			
地中管内配線撤去(再使用)	SM-8C	m	215	292.6	62,909			単-18号
屋内屋外管内配線撤去(再使用)	SM-8C	m	2	478.8	957			単-19号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬工		式	1		47,996			
現場発生品運搬		式	1		47,996			内-1号
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		176,600			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		176,600			内-2号
工場製品輸送工		式	1		37,000			
輸送工		式	1		37,000			
輸送(電気)		式	1		37,000			内-3号
仮設工		式	1		468,000			
交通管理工		式	1		468,000			
交通誘導警備員Ｂ		人日	18	15,600	280,800			単-20号
交通誘導警備員Ｂ(夜間)		人日	8	23,400	187,200			単-21号
直接工事費		式	1		2,514,840			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		838,665			
共通仮設費		式	1		69,665			
技術管理費		式	1		69,665			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,225			内-4号
電気通信設備資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		5,440			内-5号
共通仮設費（率計上）		式	1		769,000			
純工事費		式	1		3,353,505			
現場管理費		式	1		2,214,000			
機器間接費		式	1		3,606,000			
技術者間接費		式	1		405,000			
機器管理費		式	1		3,201,000			
（現場原価）		式	1		9,173,505			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		14,325,505			
一般管理費等		式	1		3,247,495			
工事価格		式	1		39,090,000			
消費税相当額		式	1		3,909,000			
工事費計		式	1		42,999,000			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	4.31	9,500	40,945			
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	4.31	1,636	7,051			
合　計					47,996			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム・インテグレーション	各種 4.36人/各種 0人/各種	各種	1	176,600	176,600			
合　計					176,600			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	37000円/台	台	1	37,000	37,000			
合　計					37,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225			
合　計					64,225			

一式当たり内訳書

電気通信設備資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0.2	27,200	5,440			
合　計					5,440			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HLM4形表示板		単位	面	数量	1	単価	19,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	19700000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	19,700,000	19,700,000	
計					19,700,000	
単価					19,700,000	円／面

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	光成端箱		単位	組	数量	1	単価	51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（組）	51000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	51,000	51,000	
計					51,000	
単価					51,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	光伝送装置(屋外用)		単位	組	数量	1	単価	1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（組）	1150000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	1,150,000	1,150,000	
計					1,150,000	
単価					1,150,000	円／組

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	分電盤		単位	組	数量	1	単価	616,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（組）	616000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	616,000	616,000	
計					616,000	
単価					616,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	支柱	歩廊、手摺他　亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	5,152,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路情報表示板支柱	門形式　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　ﾄﾗｽ型　亜鉛ﾒｯｷ　現地渡し	t	1.288	4,000,000	5,152,000	
計					5,152,000	
単価					5,152,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単－6号	表示板据付・調整(夜間)	HLM4形	単位	面	数量	1	単価	321,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL4形 HLM4形 新設 補正なし 割増あり 1.3 無	面	1	189,300	189,300	
道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL4形 HLM4形 補正なし	面	1	132,000	132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,300	
単価					321,300	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	支柱設置(夜間)	門型式　10m未満	単位	組	数量	1	単価	499,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（門型式）	10m未満 不要 1基 無 有	基	1	499,500	499,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					499,500	
単価					499,500	円／組

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	地中管内配線(労務)	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	292.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	292.6	292.6	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					292.6	
単価					292.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	屋内屋外管内配線(労務)	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	478.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	478.8	478.8	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					478.8	
単価					478.8	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	光ｹｰﾌﾞﾙ直接接続	5ﾃｰﾌﾟ以下	単位	箇所	数量	1	単価	68,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	68,380	68,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,380	
単価					68,380	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	5ﾃｰﾌﾟ以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	33,180	33,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,180	
単価					33,180	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	光ｹｰﾌﾞﾙ心線接続	10心当たり	単位	箇所	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル試験用等心線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)当り	組	1	14,900	14,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,900	
単価					14,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	18,960	18,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,960	
単価					18,960	円／方向

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	26,410	26,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,410	
単価					26,410	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	光ｸﾛｰｼﾞｬ(材料)	分岐接続 120C 4穴用	単位	組	数量	1	単価	59,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１２０Ｃ以下　４穴	組	1	59,600	59,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,600	
単価					59,600	円／組

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単－16号	表示板撤去(不使用)(夜間)	HL4形	単位	面	数量	1	単価	133,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 HL4形 撤去(不使用) 補正なし 割増あり 1.3 無	面	1	133,600	133,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					133,600	
単価					133,600	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	支柱撤去(夜間)	門型式 10m未満	単位	組	数量	1	単価	386,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	門型式 10m未満 1基 無 有	基	1	386,100	386,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					386,100	
単価					386,100	円／組

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	地中管内配線撤去(再使用)	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	292.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	292.6	292.6	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					292.6	
単価					292.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	屋内屋外管内配線撤去(再使用)	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	478.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	478.8	478.8	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					478.8	
単価					478.8	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単－21号	交通誘導警備員Ｂ（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,400	23,400	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	19700000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	19,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	19,700,000	19,700,000	
計					19,700,000	
単価					19,700,000	円／面

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（組）	51000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量	1	単価	51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		組	1	51,000	51,000	
計					51,000	
単価					51,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（組）	1150000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量	1	単価	1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		組	1	1,150,000	1,150,000	
計					1,150,000	
単価					1,150,000	円／組

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（組）	616000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量	1	単価	616,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		組	1	616,000	616,000	
計					616,000	
単価					616,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL4形 HLM4形 新設 補正なし 割増あり 1.3 無	単位	面	数量	1	単価	189,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	60,750	30,375	
電工		人	2.5	39,900	99,750	
普通作業員		人	1.5	36,150	54,225	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	0.08	61,360	4,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					189,300	
単価					189,300	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL4形 HLM4形 補正なし	単位	面	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.5	60,750	91,125	
電気通信技術員		人	1	40,800	40,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					132,000	
単価					132,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（門型式）	10m未満 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	499,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（門型式）	１０m未満　設置手間	基	1	499,500	499,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					499,500	
単価					499,500	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	292.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	26,600	29,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,260	
単価					292.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	478.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	26,600	47,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,880	
単価					478.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	68,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.01	40,500	40,905	
電気通信技術員		人	1.01	27,200	27,472	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					68,380	
単価					68,380	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	40,500	19,845	
電気通信技術員		人	0.49	27,200	13,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,180	
単価					33,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル試験用等心線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)当り	単位	組	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.22	40,500	8,910	
電気通信技術員		人	0.22	27,200	5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,900	
単価					14,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	40,500	11,340	
電気通信技術員		人	0.28	27,200	7,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,960	
単価					18,960	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	40,500	15,795	
電気通信技術員		人	0.39	27,200	10,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					26,410	
単価					26,410	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 HL4形 撤去(不使用) 補正なし 割増あり 1.3 無	単位	面	数量	1	単価	133,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.25	60,750	15,187	
電工		人	2	39,900	79,800	
普通作業員		人	1	36,150	36,150	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	0.04	61,360	2,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					133,600	
単価					133,600	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱撤去（片持式・門型式）	門型式 10m未満 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	386,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（門型式）	１０ｍ未満	基	1	386,100	386,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					386,100	
単価					386,100	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11㎜以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	292.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	26,600	29,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,260	
単価					292.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	478.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	26,600	47,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,880	
単価					478.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	システム・インテグレーション	各種 4.36人/各種 0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	176,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	4.36	40,500	176,580	
ＳＩ電気通信技術員		人	0	27,200	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					176,600	
単価					176,600	円／各種

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	37000円/台	単位	台	数量	1	単価	37,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	37,000	37,000	
計					37,000	
単価					37,000	円／台

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日