

令和8年8月26日（令和8年9月11日）

R 8 海神川仮橋設置工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事
工事地名	(自) 和歌山県紀の川市中井坂地先 (至) 和歌山県紀の川市畑野上地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6521010004	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	155日間 自 令和 8年 9月25日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	72 紀の川市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	紀の川本川	2 2) 処 分 費 等	3,104,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		60,368,631				
河川土工		式	1		4,844,022				
盛土工		式	1		1,732,320				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	270	6,416	1,732,320				単-1号
盛土工(ICT)		式	1		3,029,952				
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 障害無し	m3	2,500	248.7	621,750				単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,110	539.2	1,676,912				単-3号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,100	235.9	731,290				単-4号
法面整形工(ICT)		式	1		81,750				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	150	545	81,750				単-5号
工場製品輸送工		式	1		401,509				
輸送工		式	1		401,509				

設計内訳書

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送		t	43.9	9,146	401,509			単-6号	
橋梁工		式	1		25,387,272				
上部工		式	1		22,803,840				
上部工架設	架設	t	21.6	705,000	15,228,000			単-7号	
覆工板設置	鋼製	m2	96	64,100	6,153,600			単-8号	
高欄設置	ガードレール型 設置	m	48	29,630	1,422,240			単-9号	
下部工		式	1		736,800				
杭橋脚	支持杭 H300×300×10×15 H=5.5m	t	2	368,400	736,800			単-10号	
土留め工		式	1		1,846,632				
土留め杭	土留杭 H300×300×10×15 H=6.0m	t	2	819,000	1,638,000			単-11号	
大型土のう	製作・設置 長期仮設(3年)対応 流用土	袋	24	8,693	208,632			単-12号	
舗装工		式	1		1,264,868				

設計内訳書

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
舗装工		式	1		1,264,868				
敷砂利	C-40 敷厚 100mm	m2	1,870	676.4	1,264,868				単-13号
根固め工		式	1		15,072,840				
根固めブロック工		式	1		15,072,840				
袋詰玉石	3t用(長期性能型) 購入材	袋	447	33,720	15,072,840				単-14号
堤防養生工		式	1		6,784,780				
伐木除根工		式	1		6,784,780				
伐木・伐竹	伐竹	m2	7,200	265	1,908,000				単-15号
集積積み込み		m2	7,200	95.6	688,320				単-16号
伐木伐竹運搬	竹	m3	220	4,171	917,620				単-17号
伐木伐竹運搬	竹根	m3	40	4,171	166,840				単-18号
処分費	竹	t	106	24,000	2,544,000				単-19号

設計内訳書

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		竹根	t	14	40,000	560,000			単-20号
仮設工			式	1		6,613,340			
渡河路工			式	1		3,762,188			
渡河路設置		4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	1,500	1,077	1,615,500			単-21号
渡河路撤去		土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1,500	1,028	1,542,000			単-22号
舗装(敷砂利)		C-40 敷厚 100mm	m2	560	676.4	378,784			単-23号
舗装撤去		土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m2	560	102.8	57,568			単-24号
大型土のう		製作・設置 流用土	袋	24	5,493	131,832			単-25号
大型土のう		撤去	袋	24	1,521	36,504			単-26号
仮水路工			式	1		63,552			
暗渠排水管		据付・撤去 高密度ポリエチレン管 φ600mm継手不要 支給品	m	48	1,324	63,552			単-27号
汚濁防止工			式	1		1,914,000			

設計内訳書

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独フロート φ 300 H=1.0m	m	116	16,500	1,914,000			単-28号	
交通管理工		式	1		873,600				
交通誘導警備員		人日	56	15,600	873,600			単-29号	
直接工事費		式	1		60,368,631				
共通仮設費		式	1		8,517,000				
共通仮設費		式	1		1,721,000				
運搬費		式	1		1,213,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,213,000	1,213,000			単-30号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		508,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,796,000				
純工事費		式	1		68,885,631				
現場管理費		式	1		21,382,000				

設計内訳書

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		90,267,631			
一般管理費等			式	1		16,582,369			
工事価格			式	1		106,850,000			
消費税相当額			式	1		10,685,000			
工事費計			式	1		117,535,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 416	6, 416		
計						6, 416		
単価						6, 416	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)	20, 000m3未満 障害無し	単位	m3	数量	1	単価	248. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	248. 7	248. 7		
計						248. 7		
単価						248. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	539. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	539. 2	539. 2		
計						539. 2		
単価						539. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	235. 9	235. 9		
計						235. 9		
単価						235. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	盛土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	545	545		
	計					545		
	単価					545	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	輸送		単位	t	数量	43. 9	単価	9, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁工場製作輸送工		鋼桁部材	t	21. 6	12, 050	260, 280		
橋梁工場製作輸送工		高欄 ガードレール型 B種	t	1. 9	12, 050	22, 895		
橋梁工場製作輸送工		覆工板 MD-1. 0×2. 0	t	20. 4	5, 800	118, 320		
計						401, 495		
単価						9, 146	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	上部工架設	架設	単位	t	数量	21.6	単価	705,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		仮設鉄桁 架設 クローラクレーン油圧駆動式ワインチ・ラチスシブ型 70t吊	t	21.6	31,720	685,152		
上部(材料費)		鋼桁部材	t	21.6	660,000	14,256,000		
ボルトナット		M30×110 黒皮	組	24	325	7,800		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 4 × 6 0	組	12	307	3,684		
六角頭トルシアボルト		S10T M22×70	組	264	402	106,128		
六角頭トルシアボルト		S10T M22×115	組	240	469	112,560		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	216	234.7	50,695.2		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	20	254.5	5,090		
計						15,227,109.2		
単価						705,000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	覆工板設置	鋼製	単位	m2	数量	96	単価	64, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 70t吊	m 2	96	1, 664	159, 744		
	覆工板	MD-1. 0×2. 0	m 2	96	61, 000	5, 856, 000		
	覆工板止金具		個	16	5, 600	89, 600		
	セーフティーキャップ		個	192	250	48, 000		
	計					6, 153, 344		
	単価					64, 100	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	高欄設置	ガードレール型 設置	単位	m	数量	1	単価	29, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 クローラクレーン油圧駆動式ウィンチ・ラチスシブ型 70t吊	m	1	4, 925	4, 925		
	高欄(材料費)	ガードレール型 B種	m	1	24, 700	24, 700		
	計					29, 625		
	単価					29, 630	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一10号	杭橋脚	支持杭 H300×300×10×15 H=5. 5m	単位	t	数量	2	単価 368, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込み（杭基礎形式）		H300 無 無 6m以下 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 70t吊	本	6	14, 030	84, 180	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 70t吊	t	2	67, 320	134, 640	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品	t	3. 4	98, 100	333, 540	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品	t	1. 4	103, 500	144, 900	
鋼板(切板)(材料費)		12≦t<25 2kg超50kg以下	t	0. 2	152, 300	30, 460	
穴あけ加工費		t<25	箇所	24	125	3, 000	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	24	248	5, 952	
計						736, 672	
単価						368, 400	円／t

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	土留め杭	土留杭 H300×300×10×15 H=6. 0m	単位	t	数量	2	単価	819, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚打込み（杭基礎形式）		H300 無 無 6m以下 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 70t吊	本	8	14, 030	112, 240		
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 70t吊	t	2	67, 320	134, 640		
横矢板設置・撤去		設置 0. 52m	m 2	21	31, 970	671, 370		
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品	t	4. 9	98, 100	480, 690		
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品	t	1. 9	103, 500	196, 650		
鋼板(切板) (材料費)		12≦t<25 2kg超50kg以下	t	0. 2	152, 300	30, 460		
穴あけ加工費		t<25	箇所	32	125	4, 000		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	32	248	7, 936		
計						1, 637, 986		
単価						819, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	大型土のう	製作・設置 長期仮設(3年)対応 流用土	単位	袋	数量	1	単価	8,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	8,049	8,049		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	0.83	539.2	447.53		
積込 (レーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	0.83	235.9	195.79		
計						8,692.32		
単価						8,693	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	敷砂利	C-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		676. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1	676. 4	676. 4		
計						676. 4		
単価						676. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	袋詰玉石	3t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量		単価	
						447		33, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		3t用(長期性能型) 購入材 標準 全ての費用	袋	447	30, 440	13, 606, 680		
吸出し防止材設置			m 2	1, 400	1, 045	1, 463, 000		
計						15, 069, 680		
単価						33, 720	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	伐木・伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（伐木除根）		伐竹	m 2	1	163. 3	163. 3		
除根（伐木除根）			m 2	1	41. 58	41. 58		
整地（伐木除根）			m 2	1	60. 05	60. 05		
計						264. 93		
単価						265	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	集積積込み		単位	m2	数量	1	単価	95. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		有り	m 2	1	95. 6	95. 6			
計						95. 6			
単価						95. 6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	伐木伐竹運搬	竹	単位	m3	数量	1	単価	4, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 60.0km以下	m 3	1	4, 171	4, 171		
計						4, 171		
単価						4, 171	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	伐木伐竹運搬	竹根	単位	m3	数量	1	単価	4, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 60.0km以下	m 3	1	4, 171	4, 171		
計						4, 171		
単価						4, 171	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	処分費	竹	単位	t	数量	1	単価	24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	24, 000	24, 000		
計						24, 000		
単価						24, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	処分費	竹根	単位	t	数量	1	単価	40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	40, 000	40, 000		
計						40, 000		
単価						40, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一21号	渡河路設置	4. 0m以上 20, 000m3未満 障害無し	単位	m3	数量	1, 500	単価 1, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	60	363. 7	21, 822	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1, 500	235. 5	353, 250	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1, 600	539. 2	862, 720	
積込（レーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 600	235. 9	377, 440	
計						1, 615, 232	
単価						1, 077	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	渡河路撤去	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 028
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	363. 7	363. 7		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	539. 2	539. 2		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124. 3	124. 3		
計						1, 027. 2		
単価						1, 028	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	舗装(敷砂利)	C-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	676. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1	676. 4	676. 4		
計						676. 4		
単価						676. 4	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	舗装撤去	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	単位	m2	数量	10	単価	102. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	363. 7	363. 7		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	539. 2	539. 2		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124. 3	124. 3		
計						1, 027. 2		
単価						102. 8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	大型土のう	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	5, 493
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4, 849	4, 849			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0. 83	539. 2	447. 53			
積込 (レーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0. 83	235. 9	195. 79			
計					5, 492. 32			
単価					5, 493	円／袋		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	1, 521
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	970. 2	970. 2			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0. 83	539. 2	447. 53			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0. 83	124. 3	103. 16			
計					1, 520. 89			
単価					1, 521	円／袋		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	暗渠排水管	据付・撤去 高密度ポリエチレン管 φ600mm継手不要 支給品	単位	m	数量	48	単価	1, 324
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付・撤去 波状管 各種 450～600mm 不要 全ての費用	m	48	931. 4	44, 707. 2		
	暗渠排水管	シングル構造 呼径600mm	m	48	19, 300	0		
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 6. 0km以下	t	1. 59	2, 791	4, 437. 69		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1. 59	9, 050	14, 389. 5		
	計					63, 534. 39		
	単価					1, 324	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独ポートφ300 H=1. 0m	単位	m	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	16, 500	16, 500		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 213, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 213, 000	1, 213, 000		
	計					1, 213, 000		
	単価					1, 213, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	仮設鉄桁 架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	31, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 81	43, 900	35, 559		
	橋りょう特殊工		人	2. 7	34, 400	92, 880		
	普通作業員		人	0. 6	24, 200	14, 520		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	日	1	162, 900	162, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		11, 341		
	計					317, 200		
	単価					31, 720	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホルトナット	M30×110 黒皮	単位	組	数量	1	単価	325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホルト		M30×110 黒皮	本	1	249	249		
ナット		M30 黒皮	個	1	76. 7	76		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						325		
単価						325	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 000	15, 500		
	とび工		人	1. 6	28, 600	45, 760		
	普通作業員		人	0. 45	24, 200	10, 890		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	日	0. 57	162, 900	92, 853		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 397		
	計					166, 400		
	単価					1, 664	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	単位	m	数量	100	単価	4, 925
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	31, 000	43, 400		
	とび工		人	4. 3	28, 600	122, 980		
	普通作業員		人	1. 2	24, 200	29, 040		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	日	1. 8	162, 900	293, 220		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3, 860		
	計					492, 500		
	単価					4, 925	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭橋脚打込み（杭基礎形式）	H300 無 無 6m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ型 70t吊	単位	本	数量	10	単価	14, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 385	31, 000	11, 935		
とび工			人	0. 769	28, 600	21, 993		
普通作業員			人	0. 385	24, 200	9, 317		
パイプロハンマ杭打機運転		電動式パイロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ型 70t吊	日	0. 385	191, 500	73, 727		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		23, 328		
計						140, 300		
単価						14, 030	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	67, 320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2. 1	43, 900	92, 190			
橋りょう特殊工		人	4. 9	34, 400	168, 560			
溶接工		人	1. 8	32, 500	58, 500			
普通作業員		人	1. 3	24, 200	31, 460			
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	日	1. 7	162, 900	276, 930			
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		45, 560			
計					673, 200			
単価					67, 320	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		98, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 市中価格	H-300×300×10×15	t	1	98, 100	98, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					98, 100		
	単価					98, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		103, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 市中価格	H-350×350×12×19	t	1	103, 500	103, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					103, 500		
	単価					103, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼板(切板)(材料費)	12≦t<25 2kg超50kg以下	単位	t	数量		1	単価	152, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5	t	1	129, 000	129, 000			
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1	1, 300	1, 300			
単質別、形状別エキストラ		寸法切り 2kg超50kg以下	t	1	22, 000	22, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						152, 300			
単価						152, 300	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	横矢板設置・撤去	設置 0. 52m	単位	m 2	数量	10	単価	31, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	31, 000	12, 400		
普通作業員			人	1. 2	24, 200	29, 040		
木矢板			針葉樹・まつ相当	m 3	5. 2	53, 500	278, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						319, 700		
単価						31, 970	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8, 049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	31, 000	9, 114		
	特殊作業員		人	0. 294	27, 100	7, 967		
	普通作業員		人	0. 294	24, 200	7, 114		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	44, 430	13, 062		
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		233		
	計					80, 490		
	単価					8, 049	円/袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹幹 栄和建設（株）	t	100	24, 000	2, 400, 000		
計						2, 400, 000		
単価						24, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹根 栄和建設（株）	t	100	40, 000	4, 000, 000		
計						4, 000, 000		
単価						40, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4, 849
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	31, 000	9, 114		
	特殊作業員		人	0. 294	27, 100	7, 967		
	普通作業員		人	0. 294	24, 200	7, 114		
	1t土のう	丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1, 100	11, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	44, 430	13, 062		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		233		
	計					48, 490		
	単価					4, 849	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	970. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	31, 000	2, 697		
	特殊作業員		人	0. 087	27, 100	2, 357		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	53, 200	4, 628		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		20		
	計					9, 702		
	単価					970. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3, 166	316, 600			
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=1. 0m	m	100	12, 115	1, 211, 500			
アンカー工 10%		式	1		121, 150			
諸雑費（まるめ）		式	1		750			
計					1, 650, 000			
単価					16, 500	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 600		
	単価					15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 213, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 100	149, 050		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 5	52, 000	78, 000		
運搬費等率 434%			式	1		985, 397		
諸雑費（まるめ）			式	1		553		
計						1, 213, 000		
単価						1, 213, 000	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 70t吊	単位	日	数量	1	単価	162, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 400	25, 400		
軽油			L	105	147	15, 435		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年）最大吊上能力７０ｔ吊	供用日	1. 32	92, 400	121, 968		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						162, 900		
単価						162, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	単位	日	数量	1	単価 191, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	25, 400	25, 400	
軽油			L	105	147	15, 435	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 32	21, 700	28, 644	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年）最大吊上能力7 0 t 吊	供用日	1. 32	92, 400	121, 968	
諸雑費（まるめ）			式	1		53	
計						191, 500	
単価						191, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 400	25, 400		
	軽油		L	63	147	9, 261		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	7, 630	9, 766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					44, 430		
	単価					44, 430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 400	25, 400		
軽油			L	101	147	14, 847		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21	10, 700	12, 947		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 200		
単価						53, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	31, 000	68, 200		
	普通作業員		人	5. 4	24, 200	130, 680		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	49, 360	108, 592		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9, 128		
	計					316, 600		
	単価					3, 166	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 400	25, 400		
軽油			L	88	147	12, 936		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 03	10, 700	11, 021		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49, 360		
単価						49, 360	円／日	