令和８年10月８日（令和８年１０月１９日）

Ｒ８和歌山河川国道事務所管内区画線設置他工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内区画線設置他工事
工事地名	（自）和歌山県橋本市隅田町真土地先 （至）和歌山県日高郡日高町荊木地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月
２）	事務所名	和歌山河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4567890123	１４）	単価適用年月	2026年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	141日間　自　令和 8年10月 9日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	73 和歌山市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 7月21日
１１）	河川・路線	一般国道４２号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内区画線設置他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		12,503,600			
区画線工		式	1		10,475,600			
区画線工		式	1		10,475,600			
溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	8,000	431.5	3,452,000			単-1号
溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4,000	459.3	1,837,200			単-2号
溶融式区画線	溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	1,099	1,099,000			単-3号
溶融式区画線	溶融式手動 白 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,000	975.7	1,951,400			単-4号
溶融式区画線	矢羽根(青色) 1500×750 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	200	10,680	2,136,000			単-5号
仮設工		式	1		2,028,000			
交通管理工		式	1		2,028,000			
交通誘導警備員		人日	120	16,900	2,028,000			単-6号
直接工事費		式	1		12,503,600			

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内区画線設置他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,250,230			
共通仮設費		式	1		64,230			
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			単-7号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,186,000			
純工事費		式	1		14,753,830			
現場管理費		式	1		7,761,000			
工事原価		式	1		22,514,830			
一般管理費等		式	1		4,895,170			
工事価格		式	1		27,410,000			
消費税相当額		式	1		2,741,000			
工事費計		式	1		30,151,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	431.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	431.5	431.5	
計					431.5	
単価					431.5	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	459.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	459.3	459.3	
計					459.3	
単価					459.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	溶融式区画線	溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,099	1,099	
計					1,099	
単価					1,099	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 白 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	975.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	975.7	975.7	
計					975.7	
単価					975.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	溶融式区画線	矢羽根(青色) 1500×750 厚1.5㎜ 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢羽根(青色)設置	1500×750 塗布厚1.5㎜ 排水性舗装有	箇所	1	10,680	10,680	
計					10,680	
単価					10,680	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	120	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	60	18,200	1,092,000	
交通誘導警備員Ｂ		人日	60	15,600	936,000	
計					2,028,000	
単価					16,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	431.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	248	248,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	252	143,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	47	146	6,862	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,698	
計					431,500	
単価					431.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	459.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	275	275,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	252	143,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	52	146	7,592	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,768	
計					459,300	
単価					459.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	557	557,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	252	428,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	187	14,025	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	785	58,875	
軽油		L	106	146	15,476	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,224	
計					1,099,000	
単価					1,099	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	975.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	619	742,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	252	172,368	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	187	5,610	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	785	23,550	
軽油		L	139.2	146	20,323	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,049	
計					975,700	
単価					975.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	矢羽根(青色)設置	1500×750 塗布厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	10	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28	31,000	8,680	
特殊作業員		人	0.56	27,100	15,176	
普通作業員		人	1.12	24,200	27,104	
塗料	超速乾溶融材(ﾌﾞﾙｰ)	ｋｇ	57.12	562	32,101	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	0.85	187	158	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	1.7	785	1,334	
散布骨材	ﾎﾜｲﾄｼﾘｶ 40～80ﾒｯｼｭ	ｋｇ	0.85	299	254	
溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[可搬式]	釜容量200～350kg×2槽	時間	1.3	1,359	1,766	
ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	ﾗｲﾝ幅15・20cm 塗料ﾀﾝｸ容量80～130kg	時間	1.3	763	991	
ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称3～3.5t積級	時間	1.3	6,990	9,087	
諸雑費 （率＋まるめ） 20%		式	1		10,149	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	矢羽根(青色)設置	1500×750 塗布厚1.5㎜ 排水性舗装有	単位	箇所	数量	10	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					106,800	
単価					10,680	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)［可搬式］	釜容量200～350kg×2槽	単位	時間	数量	1	単価	1,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.41	146	59	
溶解槽（ニーダ）［可搬式］	釜容量２００～３５０ｋｇ×２槽	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,359	
単価					1,359	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	ﾗｲﾝ幅15･20cm 塗料ﾀﾝｸ容量80～130kg	単位	時間	数量	1	単価	763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラインマーカ［溶融・ハンドガイド式］	ライン幅１５・２０ｃｍ塗料タンク８０～１３０ｋｇ	時間	1	763	763	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					763	
単価					763	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称3～3.5t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,700	4,977	
軽油		L	4.2	146	613	
トラック［普通型］	通称３～３．５ｔ積級	時間	1	1,400	1,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,990	
単価					6,990	円／時間