令和８年 10 月 26 日（令和８年 11 月６日）

Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事
工事地名	(自)和歌山県和歌山市大谷地先(至)和歌山県海南市日方地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年10月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 8月
２）	事務所名	和歌山河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6562010014	１４）	単価適用年月	2026年10月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年10月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	188日間　自　令和 8年11月25日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 5月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	32,858
１０）	地　　区	73 和歌山市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 8月 7日
１１）	河川・路線	一般国道４２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 『C地区』旭橋		式	1		28,469,856			
橋梁補修工		式	1		12,359,418			
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補強工		式	1		6,507,043			
端横桁撤去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり　厚30mm	m3	0.3	14,560,000	4,368,000			単-1号
端横桁撤去	無筋構造物　人力施工	m3	4	86,570	346,280			単-2号
桁連結材撤去・再設置		基	2	370,300	740,600			単-3号
定着ｱﾝｶｰ	SD345 D13×610	本	10	1,520	15,200			単-4号
定着ｱﾝｶｰ	SD345 D13×700	本	39	1,551	60,489			単-5号
定着ｱﾝｶｰ	SD345 D25×2200	本	42	5,054	212,268			単-6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(早強)	m3	4	40,320	161,280			単-7号
鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	t	0.22	414,300	91,146			単-8号
型枠	一般型枠	m2	11	10,610	116,710			単-9号

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	埋設型枠(発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製)	m2	5	8,542	42,710			単-10号
油圧ｼﾞｬｯｷ設置・撤去	1000kN用	基	1	247,900	247,900			単-11号
箱抜き工閉塞	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.06	1,741,000	104,460			単-12号
支承補修工		式	1		2,143,200			
ｹﾞﾙﾊﾞｰ支承部撤去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり	m3	0.1	12,520,000	1,252,000			単-13号
ｹﾞﾙﾊﾞｰ支承部復旧(打込み工法)	塩分吸着剤配合断面修復材 鉄筋鉄防錆処理有	m3	0.1	8,912,000	891,200			単-14号
断面修復工		式	1		3,364,255			
左官工法	塩分吸着剤配合断面修復材 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	m3	1.23	2,730,000	3,357,900			単-15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	1	6,355	6,355			単-16号
表面被覆工		式	1		344,920			
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.10 kg/m2	橋	1	38,760	38,760			単-17号
下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.30kg/m2	橋	1	94,830	94,830			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中塗り材塗布	柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 0.26 kg/m2	橋	1	97,030	97,030			単-19号
上塗り材塗布	柔軟形ふっ素樹脂塗料 0.12kg/m2	橋	1	114,300	114,300			単-20号
構造物撤去工		式	1		30,018			
運搬処理工		式	1		30,018			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	2,217	8,868			単-21号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	4,230	21,150			単-22号
仮設工		式	1		16,080,420			
足場工		式	1		15,066,420			
足場	吊り足場(断面修復工用)	m2	1,560	9,248	14,426,880			単-23号
足場	吊り足場(支承補修用)	m2	60	9,260	555,600			単-24号
足場	単管傾斜足場	掛m2	20	4,197	83,940			単-25号
交通管理工		式	1		1,014,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	60	16,900	1,014,000			単-26号
直接工事費		式	1		28,469,856			
共通仮設費		式	1		7,139,030			
共通仮設費		式	1		882,030			
技術管理費		式	1		234,030			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-1号
鉄筋探査	横向き	m2	5	33,960	169,800			単-27号
現場環境改善費（率計上）		式	1		648,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,257,000			
純工事費		式	1		35,608,886			
現場管理費		式	1		20,443,000			
工事原価		式	1		83,080,653			

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		14,349,347			
工事価格		式	1		97,430,000			
消費税相当額		式	1		9,743,000			
工事費計		式	1		107,173,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事 (当　初)	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 『A地区』楠見高架橋		式	1		1,642,797			
橋梁付属物工		式	1		690,600			
排水施設工		式	1		690,600			
排水樋 (P9)	SUS304 B450×L1000×H293	箇所	1	324,900	324,900			単-1号
排水樋 (P35)	SUS304 B350×L1500×H200	箇所	1	365,700	365,700			単-2号
橋梁補修工		式	1		582,144			
支承部補修工		式	1		192,167			
ｼｰﾙ材充填	W=20mm	m	8	22,870	182,960			単-3号
簡易清掃	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m2	31	297	9,207			単-4号
断面修復工		式	1		322,811			
左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	322,800	322,800			単-5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.002	5,809	11			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ﾎﾞﾙﾄ取替工		式	1		67,166			
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×75(防錆処理)	本	4	16,770	67,080			単-7号
素地調整	4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.03	544	16			単-8号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.05	1,416	70			単-9号
構造物撤去工		式	1		33			
運搬処理工		式	1		33			
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.002	4,230	8			単-10号
現場発生品運搬	高力ﾎﾞﾙﾄ	t	0.002	12,750	25			単-11号
仮設工		式	1		370,020			
足場工		式	1		224,400			
高所作業車		日	6	37,400	224,400			単-12号
交通管理工		式	1		145,620			

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	9	16,180	145,620			単-13号
直接工事費		式	1		1,642,797			
共通仮設費		式	1		689,000			
共通仮設費		式	1		61,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		61,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		628,000			
純工事費		式	1		2,331,797			
現場管理費		式	1		1,843,000			
工事原価		式	1		4,174,797			

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 『B地区』新湊橋		式	1		10,017,970			
橋梁付属物工		式	1		9,549,970			
伸縮継手工 【夜間】		式	1		9,491,905			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	35.8	264,200	9,458,360			単-1号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	m3	2	3,915	7,830			単-2号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	5,850	11,700			単-3号
現場発生品運搬	伸縮装置	t	0.94	14,910	14,015			単-4号
地覆部止水工 【夜間】		式	1		58,065			
遊間部止水	W=50mm	m	1.5	38,710	58,065			単-5号
仮設工		式	1		468,000			
交通管理工		式	1		468,000			
交通誘導警備員 (夜間)		人日	18	26,000	468,000			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		10,017,970			
共通仮設費		式	1		3,466,000			
共通仮設費		式	1		273,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		273,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,193,000			
純工事費		式	1		13,483,970			
現場管理費		式	1		9,370,000			
工事原価		式	1		22,853,970			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			
合　計					64,230			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	端横桁撤去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり 厚30mmm	単位	m3	数量	0.3	単価	14,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工法	ｍ３	0.3	13,690,000	4,107,000	
濁水処理設備設置撤去工		回	4	65,060	260,240	
計					4,367,240	
単価					14,560,000	円／m3

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	端横桁撤去	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	86,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	35,020	35,020	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		ｍ３	1	51,550	51,550	
計					86,570	
単価					86,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	桁連結材撤去･再設置		単位	基	数量	1	単価	370,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁連結材撤去･再設置		基	1	370,300	370,300	
計					370,300	
単価					370,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	定着ｱﾝｶｰ	SD345 D13×610	単位	本	数量	10	単価	1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200㎜以上400㎜以下	孔	10	977.2	9,772	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0.006	316,700	1,900.2	
接着材	ＰＣ桁用　エポキシ樹脂系	ｋｇ	0.9	3,910	3,519	
計					15,191.2	
単価					1,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	定着ｱﾝｶｰ	SD345 D13×700	単位	本	数量	10	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下	孔	10	977.2	9,772	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0.007	316,700	2,216.9	
接着材	ＰＣ桁用　エポキシ樹脂系	ｋｇ	0.9	3,910	3,519	
計					15,507.9	
単価					1,551	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	定着ｱﾝｶｰ	SD345 D25×2200	単位	本	数量	10	単価	5,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300mm以上400mm未満	孔	10	1,545	15,450	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0.09	272,500	24,525	
接着材	ＰＣ桁用　エポキシ樹脂系	ｋｇ	2.7	3,910	10,557	
計					50,532	
単価					5,054	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	40,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(早強) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	40,320	40,320	
計					40,320	
単価					40,320	円／m3

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	単位	t	数量	1	単価	414,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	335,300	335,300	
異形棒鋼ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装費	D13	t	1	79,000	79,000	
計					414,300	
単価					414,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,610	10,610	
計					10,610	
単価					10,610	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	型枠	埋設型枠(発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製)	単位	m2	数量	5	単価	8,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	撤去しない埋設型枠 支承部･連結部	ｍ２	5	4,118	20,590	
化粧型枠（材料費）		ｍ２	4	2,830	11,320	
化粧型枠（材料費）		ｍ２	1	10,800	10,800	
計					42,710	
単価					8,542	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	油圧ｼﾞｬｯｷ設置･撤去	1000kN用	単位	基	数量	1	単価	247,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧ｼﾞｬｯｷ設置･撤去	反力受替(ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ･ﾀﾞｳﾝ)含む	基	1	157,500	157,500	
油圧ｼﾞｬｯｷ賃料	揚力1000kN用	日	11	8,215	90,365	
計					247,865	
単価					247,900	円／基

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	箱抜き工閉塞	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	m3	数量	1	単価	1,741,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き工閉塞工	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	1	1,469,000	1,469,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	145	271,875	
計					1,740,875	
単価					1,741,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｹﾞﾙﾊﾞｰ支承部撤去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり	単位	m3	数量	0.1	単価	12,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工法	ｍ３	0.1	11,860,000	1,186,000	
濁水処理設備設置撤去工		回	1	65,060	65,060	
計					1,251,060	
単価					12,520,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｹﾞﾙﾊﾞｰ支承部復旧(打込み工法)	塩分吸着剤配合断面修復材 鉄筋鉄防錆処理有	単位	m3	数量	0.1	単価	8,912,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(打込み工法)	塩分吸着剤配合断面修復材 鉄筋鉄防錆処理有	ｍ３	0.1	3,471,000	347,100	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.2	9,523	1,904.6	
型枠兼用鋼製PL設置工	460×988×293	基	1	182,700	182,700	
鉄筋防錆材	高性能防錆ﾍﾟｰｽﾄ(SJ1同等品以上)	ｋｇ	2	3,000	6,000	
塩分吸着剤配合断面修復材	遮塩ﾓﾙﾀﾙ(RP310G同等品以上)	ｋｇ	239	370	88,430	
型枠兼用鋼製PL(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	460×988×293 (ｽﾀｯﾄﾞ,打込み式ｱﾝｶｰ含む)	式	1		265,000	
計					891,134.6	
単価					8,912,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	左官工法	塩分吸着剤配合断面修復材 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	m3	数量	1.23	単価	2,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	塩分吸着剤配合断面修復材 鉄筋鉄防錆処理有	ｍ３	1.23	2,006,000	2,467,380	
鉄筋防錆材	高性能防錆ﾍﾟｰｽﾄ(SJ1同等品以上)	ｋｇ	29	3,000	87,000	
塩分吸着剤配合断面修復材	遮塩ﾓﾙﾀﾙ(RP200同等品以上)	ｋｇ	2,548	315	802,620	
計					3,357,000	
単価					2,730,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	6,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 8.5ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	6,355	6,355	
計					6,355	
単価					6,355	円／m3

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.10kg/m2	単位	橋	数量	1	単価	38,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	14.04m2 1.45kg	橋	1	38,760	38,760	
計					38,760	
単価					38,760	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.30kg/m2	単位	橋	数量	1	単価	94,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）	14.04m2 4.34kg	橋	1	94,830	94,830	
計					94,830	
単価					94,830	円／橋

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	中塗り材塗布	柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 0.26kg/m2	単位	橋	数量	1	単価	97,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	14.04m2 3.76kg	橋	1	97,030	97,030	
計					97,030	
単価					97,030	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	上塗り材塗布	柔軟形ふっ素樹脂塗料 0.12kg/m2	単位	橋	数量	1	単価	114,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	14.04m2 1.74kg	橋	1	114,300	114,300	
計					114,300	
単価					114,300	円／橋

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,217	2,217	
計					2,217	
単価					2,217	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	足場	吊り足場(断面修復工用)	単位	m2	数量	1	単価	9,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 3.6月	ｍ２	1	7,297	7,297	
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 3.6月	ｍ２	1	936	936	
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 3.6月	ｍ２	1	1,015	1,015	
計					9,248	
単価					9,248	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	足場	吊り足場(支承補修用)	単位	m2	数量	1	単価	9,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	1ヶ月以下	ｍ２	1	9,260	9,260	
計					9,260	
単価					9,260	円／m2

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,197	4,197	
計					4,197	
単価					4,197	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	30	18,200	546,000	
交通誘導警備員Ｂ		人日	30	15,600	468,000	
計					1,014,000	
単価					16,900	円／人日

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋探査	横向き	単位	m2	数量	1	単価	33,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	横向き	ｍ２	1	33,960	33,960	
計					33,960	
単価					33,960	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工法	単位	ｍ３	数量	0.1	単価	13,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり工	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋構造物)	日	1.25	267,400	334,250	
超高圧水発生装置運転	最大圧力240Mpa 最大水量28L/min	日	1.25	536,300	670,375	
給水車運転	ﾀﾝｸ容量3800L	日	1.25	43,510	54,387	
濁水回収工		日	1.25	172,000	215,000	
濁水処理工		日	0.14	42,740	5,983	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		89,005	
計					1,369,000	
単価					13,690,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	濁水処理設備設置撤去工		単位	回	数量	1	単価	65,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
特殊作業員		人	1	27,100	27,100	
運転手（特殊）		人	0.5	25,400	12,700	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	0.61	11,200	6,832	
軽油		L	20	146	2,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					65,060	
単価					65,060	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	35,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	35,015	35,015	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,020	
単価					35,020	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	ｍ３	数量	1	単価	51,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.5	27,100	13,550	
普通作業員		人	1	24,200	24,200	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	0.7	11,200	7,840	
軽油		L	15	146	2,190	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,770	
計					51,550	
単価					51,550	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	桁連結材撤去･再設置		単位	基	数量	1	単価	370,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	43,900	43,900	
橋りょう特殊工		人	6	34,400	206,400	
普通作業員		人	2	24,200	48,400	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		71,600	
計					370,300	
単価					370,300	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	316,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	199,600	199,600	
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	117,100	117,100	
計					316,700	
単価					316,700	円／t

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	272,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	175,300	175,300	
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	97,260	97,260	
計					272,560	
単価					272,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	335,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	199,600	199,600	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	135,700	135,700	
計					335,300	
単価					335,300	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧ｼﾞｬｯｷ設置･撤去	反力受替(ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ･ﾀﾞｳﾝ)含む	単位	基	数量	1	単価	157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	43,900	21,950	
橋りょう特殊工		人	1	34,400	34,400	
特殊作業員		人	1.5	27,100	40,650	
普通作業員		人	1	24,200	24,200	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		36,300	
計					157,500	
単価					157,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	箱抜き工閉塞工	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	0.1	単価	1,469,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,000	31,000	
特殊作業員		人	2	27,100	54,200	
普通作業員		人	2	24,200	48,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,300	
計					146,900	
単価					1,469,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工法	単位	ｍ３	数量	0.1	単価 11,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり工	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋構造物)	日	1	370,100	370,100	
超高圧水発生装置運転	最大圧力240Mpa 最大水量28L/min	日	1	404,500	404,500	
給水車運転	ﾀﾝｸ容量3800L	日	1	37,300	37,300	
濁水回収工		日	1	141,900	141,900	
濁水処理工		日	1	34,680	34,680	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		197,520	
計					1,186,000	
単価					11,860,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	濁水処理設備設置撤去工		単位	回	数量	1	単価	65,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
特殊作業員		人	1	27,100	27,100	
運転手（特殊）		人	0.5	25,400	12,700	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	0.61	11,200	6,832	
軽油		L	20	146	2,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					65,060	
単価					65,060	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工(打込み工法)	塩分吸着剤配合断面修復材 鉄筋鉄防錆処理有	単位	ｍ３	数量	0.1	単価	3,471,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	31,000	62,000	
特殊作業員		人	6	27,100	162,600	
普通作業員		人	4	24,200	96,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		25,700	
計					347,100	
単価					3,471,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠兼用鋼製PL設置工	460×988×293	単位	基	数量	1	単価	182,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,000	31,000	
型わく工		人	2	33,400	66,800	
普通作業員		人	2	24,200	48,400	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		36,500	
計					182,700	
単価					182,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工(左官工法)	塩分吸着剤配合断面修復材 鉄筋鉄防錆処理有	単位	m３	数量	0.1	単価	2,006,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,000	31,000	
特殊作業員		人	2	27,100	54,200	
普通作業員		人	1	24,200	24,200	
左官		人	2	30,300	60,600	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		30,600	
計					200,600	
単価					2,006,000	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 8.5ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	24,200	31,460	
ダンプトラック運転	良好	日	0.94	34,130	32,082	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,550	
単価					6,355	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	14.04m2 1.45kg	単位	橋	数量	1	単価	38,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28	31,000	8,680	
特殊作業員		人	0.56	27,100	15,176	
普通作業員		人	0.28	24,200	6,776	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用	ｋｇ	1.45	4,340	6,293	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,835	
計					38,760	
単価					38,760	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）	14.04m2 4.34kg	単位	橋	数量	1	単価	94,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,000	18,600	
特殊作業員		人	1.2	27,100	32,520	
普通作業員		人	0.6	24,200	14,520	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用	ｋｇ	4.34	5,820	25,258	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,932	
計					94,830	
単価					94,830	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	14.04m2 3.76kg	単位	橋	数量	1	単価	97,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65	31,000	20,150	
特殊作業員		人	1.3	27,100	35,230	
普通作業員		人	0.65	24,200	15,730	
柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 中塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用	ｋｇ	3.76	5,760	21,657	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,263	
計					97,030	
単価					97,030	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	14.04m2 1.74kg	単位	橋	数量	1	単価	114,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65	31,000	20,150	
特殊作業員		人	1.3	27,100	35,230	
普通作業員		人	0.65	24,200	15,730	
柔軟形ふっ素樹脂塗料 上塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用	ｋｇ	1.74	22,400	38,976	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,214	
計					114,300	
単価					114,300	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【(株)坂口興業】	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 3.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153	34,400	5,263	
足場材損料		月	3.6	565	2,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,297	
単価					7,297	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 3.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	34,400	756	
足場材損料		月	3.6	50	180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					936	
単価					936	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 3.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	34,400	619	
防護材損料		月	3.6	110	396	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,015	
単価					1,015	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,000	46,500	
とび工		人	6.1	28,600	174,460	
普通作業員		人	2.7	24,200	65,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		91,800	
計					419,700	
単価					4,197	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査	横向き	単位	ｍ２	数量	10	単価	33,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	2	62,600	125,200	
技師（B）		人	2	49,300	98,600	
技師（C）		人	2	42,500	85,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		30,800	
計					339,600	
単価					33,960	円／ｍ２

参考資料（2）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり工	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋構造物)	単位	日	数量	1	単価	267,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,000	31,000	
特殊作業員		人	2	27,100	54,200	
普通作業員		人	2	24,200	48,400	
直射式ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ	最大圧力280Mpa 最大使用水量22.7L/min	台	1	70,370	70,370	
安全ﾊﾞﾙﾌﾞ	最大圧力280Mpa 最大使用水量38L/min	台	1	23,330	23,330	
高圧洗浄機	吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa	台	1	11,030	11,030	
ガソリン	レギュラー	L	17	143	2,431	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		26,639	
計					267,400	
単価					267,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	超高圧水発生装置運転	最大圧力240Mpa 最大水量28L/min	単位	日	数量	1	単価	536,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,100	27,100	
超高圧水発生装置	最大圧力240Mpa 最大水量28L/min	台	1	274,300	274,300	
軽油		L	451.1	146	65,860	
超高圧ﾎｰｽ	20m×5本,10m×1本 接続用金具含む	式	1		39,100	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		129,940	
計					536,300	
単価					536,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	給水車運転	ﾀﾝｸ容量3800L	単位	日	数量	1	単価	43,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
散水車［トラック架装型］	タンク容量３８００Ｌ	供用日	1.7	9,160	15,572	
軽油		L	29	146	4,234	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					43,510	
単価					43,510	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	濁水回収工		単位	日	数量	1	単価	172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
高性能吸引車	容量8.0m3 風量40～60m3/min	台	1	97,660	97,660	
軽油		L	78	146	11,388	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		37,552	
計					172,000	
単価					172,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	濁水処理工		単位	日	数量	1	単価	42,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,100	27,100	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,560	1,560	
軽油		Ｌ	24	146	3,504	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３	供用日	4	1,200	4,800	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	1	208	208	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		5,568	
計					42,740	
単価					42,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	199,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,000	6,200	
鉄筋工		人	2.3	27,900	64,170	
普通作業員		人	0.2	24,200	4,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,010	
計					199,600	
単価					199,600	円／ｔ

参考資料（2）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	117,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
鉄筋工		人	3.3	27,900	92,070	
普通作業員		人	0.3	24,200	7,260	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,270	
計					117,100	
単価					117,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,000	3,100	
鉄筋工		人	1.7	27,900	47,430	
普通作業員		人	0.2	24,200	4,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	108,000	111,240	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,610	
計					175,300	
単価					175,300	円／ｔ

参考資料（2）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	97,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,000	12,400	
鉄筋工		人	2.8	27,900	78,120	
普通作業員		人	0.2	24,200	4,840	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,900	
計					97,260	
単価					97,260	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	135,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
鉄筋工		人	3.5	27,900	97,650	
普通作業員		人	0.3	24,200	7,260	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,570	
計					135,700	
単価					135,700	円／ｔ

参考資料（2）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり工	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋構造物)	単位	日	数量	1	単価	370,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	31,000	62,000	
特殊作業員		人	4	27,100	108,400	
普通作業員		人	2	24,200	48,400	
直射式ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ	最大圧力280Mpa 最大使用水量22.7L/min	台	1	70,370	70,370	
安全ﾊﾞﾙﾌﾞ	最大圧力280Mpa 最大使用水量38L/min	台	1	23,330	23,330	
高圧洗浄機	吐出量35～70L/min	台	1	11,030	11,030	
ガソリン	レギュラー	L	20	143	2,860	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		43,710	
計					370,100	
単価					370,100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	超高圧水発生装置運転	最大圧力240Mpa 最大水量28L/min	単位	日	数量	1	単価	404,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,100	27,100	
超高圧水発生装置	最大圧力240Mpa 最大水量28L/min	台	1	274,300	274,300	
軽油		L	187	146	27,302	
超高圧ﾎｰｽ	20m×5本,10m×1本 接続用金具含む	式	1		39,100	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		36,698	
計					404,500	
単価					404,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	給水車運転	ﾀﾝｸ容量3800L	単位	日	数量	1	単価	37,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
散水車［トラック架装型］	タンク容量３８００Ｌ	供用日	1	9,160	9,160	
軽油		Ｌ	30.4	146	4,438	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,300	
単価					37,300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	濁水回収工		単位	日	数量	1	単価	141,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,400	25,400	
高性能吸引車	容量8.0m3 風量40～60m3/min	台	1	97,660	97,660	
軽油		L	41	146	5,986	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,854	
計					141,900	
単価					141,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	濁水処理工		単位	日	数量	1	単価	34,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,100	27,100	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,560	1,560	
軽油		Ｌ	10	146	1,460	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３	供用日	1	1,200	1,200	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	1	208	208	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,152	
計					34,680	
単価					34,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	23,700	21,093	
軽油		L	19.2	146	2,803	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	268	273	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,130	
単価					34,130	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３	単位	供用日	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３	供用日	1	1,200	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,200	
単価					1,200	円／供用日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	排水樋 (P9)	SUS304 B450×L1000×H293	単位	箇所	数量	1	単価	324,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水樋設置工	SUS304 B450×L1000×H293 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	箇所	1	44,190	44,190	
排水樋	SUS304 B450×L1000×H293 ｱﾝｶｰ含む	基	1	241,340	241,340	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	φ100	m	1.5	26,200	39,300	
計					324,830	
単価					324,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	排水樋 (P35)	SUS304 B350×L1500×H200	単位	箇所	数量	1	単価	365,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水樋設置工	SUS304 B350×L1500×H200 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	箇所	1	44,190	44,190	
排水樋	SUS304 B350×L1500×H200 ｱﾝｶｰ含む	基	1	320,500	320,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	φ25	m	0.3	3,320	996	
計					365,686	
単価					365,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｼｰﾙ材充填	W=20mm	単位	m	数量	8	単価	22,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工(既設目地撤去含む)		m	8	7,006	56,048	
ｼｰﾙ材充填工	W=20mm	m	8	9,712	77,696	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｳﾚﾀﾝ塗料	ｋｇ	0.1	5,830	583	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(硬質)		m	8	2,200	17,600	
ｼｰﾙﾃｰﾌﾟ	W=20mm	m	5	990	4,950	
ｼｰﾙ材	ｳﾚﾀﾝ塗料	ｋｇ	5	5,210	26,050	
計					182,927	
単価					22,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	簡易清掃	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	単位	m2	数量	1	単価	297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃	無し 無し 無	ｍ２	1	297	297	
計					297	
単価					297	円／m2

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	322,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以下 0.002m3	構造物	1	322,800	322,800	
計					322,800	
単価					322,800	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	5,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 7.0ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	5,809	5,809	
計					5,809	
単価					5,809	円／m3

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×75(防錆処理)	単位	本	数量	1	単価	16,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾎﾞﾙﾄ取替工		本	1	10,470	10,470	
防錆処理高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×75	組	1	6,300	6,300	
計					16,770	
単価					16,770	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	素地調整	4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	544	544	
計					544	
単価					544	円／m2

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,416	1,416	
計					1,416	
単価					1,416	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	現場発生品運搬	高力ﾎﾞﾙﾄ	単位	t	数量	1	単価	12,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,698	3,698	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,048	9,048	
計					12,746	
単価					12,750	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	高所作業車		単位	日	数量	1	単価	37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	[ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 最大地上高9.7m	日	1	37,400	37,400	
計					37,400	
単価					37,400	円／日

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9	単価	16,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	2	18,200	36,400	
交通誘導警備員Ｂ		人日	7	15,600	109,200	
計					145,600	
単価					16,180	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水樋設置工	SUS304 B450×L1000×H293 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	単位	箇所	数量	10	単価	44,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	31,000	77,500	
特殊作業員		人	7.5	27,100	203,250	
普通作業員		人	5	24,200	121,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		40,150	
計					441,900	
単価					44,190	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水樋設置工	SUS304 B350×L1500×H200 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	単位	箇所	数量	10	単価	44,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	31,000	77,500	
特殊作業員		人	7.5	27,100	203,250	
普通作業員		人	5	24,200	121,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		40,150	
計					441,900	
単価					44,190	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理工(既設目地撤去含む)		単位	m	数量	10	単価	7,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56	31,000	17,360	
はつり工		人	1.11	30,600	33,966	
普通作業員		人	0.56	24,200	13,552	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		5,182	
計					70,060	
単価					7,006	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｼｰﾙ材充填工	W=20mm	単位	m	数量	10	単価	9,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
防水工		人	1	28,600	28,600	
普通作業員		人	2	24,200	48,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,620	
計					97,120	
単価					9,712	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	簡易清掃	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	297	297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					297	
単価					297	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以下 0.002m3	単位	構造物	数量	1	単価	322,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	31,000	86,800	
特殊作業員		人	5.3	27,100	143,630	
普通作業員		人	2.8	24,200	67,760	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.002	379,000	758	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		23,852	
計					322,800	
単価					322,800	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 7.0ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	5,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	24,200	31,460	
ダンプトラック運転	良好	日	0.78	34,130	26,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					58,090	
単価					5,809	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ﾎﾞﾙﾄ取替工		単位	本	数量	10	単価	10,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	43,900	21,950	
橋りょう特殊工		人	1	34,400	34,400	
普通作業員		人	1	24,200	24,200	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		24,150	
計					104,700	
単価					10,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整　４種ケレン 制約無	ｍ２	100	544	54,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,400	
単価					544	円／ｍ２

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無	ｍ２	100	1,416	141,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					141,600	
単価					1,416	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【(株)中野建設ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ】	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 最大地上高9.7m	単位	日	数量	1	単価	37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	40	146	5,840	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］最大地上高9.7m	日	1	7,860	7,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,400	
単価					37,400	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	23,700	21,093	
軽油		L	19.2	146	2,803	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	268	273	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,130	
単価					34,130	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	35.8	単価	264,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	35.8	236,500	8,466,700	
二次止水材	連続止水本体取付型 30㎜用	m	35.8	27,200	973,760	
繊維補強式排水ﾎｰｽ	φ25	m	10	1,600	16,000	
計					9,456,460	
単価					264,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	3,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,915	3,915	
計					3,915	
単価					3,915	円／m3

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,850	5,850	
計					5,850	
単価					5,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	現場発生品運搬	伸縮装置	単位	t	数量	1	単価	14,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	1	2,187	2,187	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	12,720	12,720	
計					14,907	
単価					14,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	遊間部止水	W=50mm	単位	m	数量	1.5	単価	38,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遊間部止水工	ｼｰﾙ材 t=10mm、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 t=50mm	m	1.5	33,800	50,700	
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	0.8	6,000	4,800	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	5.7	450	2,565	
計					58,065	
単価					38,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	18	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	12	27,300	327,600	
交通誘導警備員Ｂ		人日	6	23,400	140,400	
計					468,000	
単価					26,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	236,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	車道型 伸縮量30㎜	m	1	84,000	84,000	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	152,500	152,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236,500	
単価					236,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【(株)中野建設ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ】	ｍ３	100	5,850	585,000	
計					585,000	
単価					5,850	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	遊間部止水工	ｼｰﾙ材 t=10mm、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 t=50mm	単位	m	数量	10	単価	33,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	46,500	46,500	
特殊作業員		人	4	40,650	162,600	
普通作業員		人	2	36,300	72,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		56,300	
計					338,000	
単価					33,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,300	27,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,300	
単価					27,300	円／人日

単価使用年月	2026.10
歩掛使用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日