令和８年１１月１３日（令和８年１１月１８日）

Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事
工事地名	和歌山県有田市糸我町中番地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 8月
２）	事務所名	和歌山河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6562010013	１４）	単価適用年月	2026年 9月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	291日間　自　令和 8年11月14日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 8月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	1,256,895
１０）	地　　区	75 有田市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 8月 4日
１１）	河川・路線	一般国道４２号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		60,364,014			
道路土工		式	1		413,849			
掘削工		式	1		180,150			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	150	1,201	180,150			単-1号
路体盛土工		式	1		233,699			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,416	128,320			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	120	797.8	95,736			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3	2,979	8,937			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3	235.6	706			単-5号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		26,318,998			
作業土工		式	1		1,700,598			
床掘り	土砂	m3	220	2,156	474,320			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	290	3,896	1,129,840			単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	2,979	89,370			単-8号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	235.6	7,068			単-9号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		24,618,400			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.1m 内高 1.8m	m	88	272,000	23,936,000			単-10号
巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	箇所	4	170,600	682,400			単-11号
排水構造物工		式	1		8,661,313			
作業土工		式	1		877,160			
床掘り	土砂	m3	190	2,156	409,640			単-12号
埋戻し	土砂	m3	120	3,896	467,520			単-13号
側溝工		式	1		4,562,373			
管(函)渠型側溝	幅30cm 高さ30cm	m	204	18,060	3,684,240			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型暗渠	幅30cm 高さ30cm	m	17	24,030	408,510			単-15号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B150-H150	m	77	6,099	469,623			単-16号
管渠工		式	1		84,400			
暗渠排水管	据付 直管 VP-300	m	5	16,880	84,400			単-17号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,137,380			
現場打ち集水桝(1号)	G1-B500-L500-H700 18-8-40(高炉)	箇所	1	68,700	68,700			単-18号
現場打ち集水桝(2号)	G1-B600×L600×H205 18-8-40(高炉)	箇所	2	32,700	65,400			単-19号
現場打ち集水桝(3号)	G1-B600×L600×H410 18-8-40(高炉)	箇所	1	48,700	48,700			単-20号
現場打ち集水桝(4号)	G1-B1500×L1500×H2500 24-12-25(高炉)	箇所	1	627,500	627,500			単-21号
現場打ち集水桝(5号)	G1-B1500×L1500×H2700 24-12-25(高炉)	箇所	1	658,900	658,900			単-22号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	300A	箇所	14	85,100	1,191,400			単-23号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	50,680	50,680			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600 用 T-2 普通目	枚	3	22,700	68,100			単-25号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1500×1500用 2枚/組 T-2 普通目	枚	2	179,000	358,000			単-26号
舗装工		式	1		5,637,712			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道舗装）		式	1		2,784,908			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	393	1,438	565,134			単-27号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	380	1,210	459,800			単-28号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	375	2,399	899,625			単-29号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	371	2,319	860,349			単-30号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道舗装）		式	1		2,062,508			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	619	1,228	760,132			単-31号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	619	2,104	1,302,376			単-32号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（乗入舗装Ｉ種）		式	1		790,296			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	204	1,438	293,352			単-33号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	204	2,436	496,944			単-34号
縁石工		式	1		1,693,253			
作業土工		式	1		18,156			
床掘り	土砂	m3	3	2,156	6,468			単-35号
埋戻し	土砂	m3	3	3,896	11,688			単-36号
縁石工		式	1		1,675,097			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石A型（180/230×250×600）両面R	m	143	6,358	909,194			単-37号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石B型（180/190×100×600）片面R	m	8	8,811	70,488			単-38号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石C型（140/190×100×600）片面R	m	63	7,909	498,267			単-39号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石D型（180/230～200×250～70×600）両面R	m	1	12,790	12,790			単-40号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石E型（180/230～200×250～100×600）両面R	m	11	12,790	140,690			単-41号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	6	7,278	43,668			単-42号
防護柵工		式	1		6,013,566			
作業土工		式	1		88,056			
床掘り	土砂	m3	30	2,156	64,680			単-43号
埋戻し	土砂	m3	6	3,896	23,376			単-44号
路側防護柵工		式	1		5,925,510			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	30	16,450	493,500			単-45号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	88	13,950	1,227,600			単-46号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	6	32,040	192,240			単-47号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	塗装品 Gp-Bp-2E 100m以上 曲線部補正無	m	143	20,190	2,887,170			単-48号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	B800×H480×L2000	m	30	37,500	1,125,000			単-49号
区画線工		式	1		1,218,030			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		1,218,030			
溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	790	431.5	340,885			単-50号
溶融式区画線	溶融式手動 黄 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	270	517.1	139,617			単-51号
溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	16	459.3	7,348			単-52号
溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3	1,045	3,135			単-53号
溶融式区画線	溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	92	1,099	101,108			単-54号
溶融式区画線	溶融式手動 白 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	54	975.7	52,687			単-55号
区画線消去	削取り式	m	787	728.4	573,250			単-56号
道路付属施設工		式	1		51,592			
道路付属物工		式	1		51,592			
車線分離標	本体(柱)径φ80･ﾍﾞｰｽ径φ200･高さ650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 流用品	本	8	6,449	51,592			単-57号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		3,190,101			
防護柵撤去工		式	1		204,930			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	m	12	1,650	19,800			単-58号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	121	1,380	166,980			単-59号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	m	11	1,650	18,150			単-60号
道路付属施設撤去工		式	1		19,760			
車線分離標撤去	可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満 再利用	本	8	2,470	19,760			単-61号
構造物取壊し工		式	1		1,428,313			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	102	8,495	866,490			単-62号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	6	17,230	103,380			単-63号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	340	720.9	245,106			単-64号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	160	210.6	33,696			単-65号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	63	210.6	13,267			単-66号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	790	210.6	166,374			単-67号
運搬処理工		式	1		1,537,098			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	102	1,023	104,346			単-68号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	6	2,046	12,276			単-69号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	89	1,170	104,130			単-70号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	102	6,345	647,190			単-71号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	6	7,500	45,000			単-72号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	89	6,345	564,705			単-73号
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	2.85	20,860	59,451			単-74号
仮設工		式	1		7,165,600			
交通管理工		式	1		7,165,600			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	424	16,900	7,165,600			単-75号
直接工事費		式	1		60,364,014			
共通仮設費		式	1		8,410,230			
共通仮設費		式	1		992,230			
技術管理費		式	1		472,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1		64,230			内-1号
平板載荷試験費		箇所	2	204,000	408,000			単-76号
現場環境改善費（率計上）		式	1		520,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,418,000			
純工事費		式	1		68,774,244			
現場管理費		式	1		22,943,000			
工事原価		式	1		91,717,244			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号糸我地区歩道設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		17,022,756			
工事価格		式	1		108,740,000			
消費税相当額		式	1		10,874,000			
工事費計		式	1		119,614,000			

1工事当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,201	1,201	
計					1,201	
単価					1,201	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,416	6,416	
計					6,416	
単価					6,416	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	797.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	797.8	797.8	
計					797.8	
単価					797.8	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1	2,979	2,979	
計					2,979	
単価					2,979	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	235.6	235.6	
計					235.6	
単価					235.6	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,156	2,156	
計					2,156	
単価					2,156	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,896	3,896	
計					3,896	
単価					3,896	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1	2,979	2,979	
計					2,979	
単価					2,979	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	235.6	235.6	
計					235.6	
単価					235.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.1m 内高 1.8m	単位	m	数量	88	単価	272,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準	m	88	25,250	2,222,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L2000	標準	個	25	433,000	10,825,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L2000	標準 定着箱付 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む	個	9	457,000	4,113,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L2000	半割開口600×600/2	個	2	484,000	968,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L2000半割開口600×600/2	定着箱付 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 差筋用ｲﾝｻｰﾄ付	個	2	516,000	1,032,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L1800半割開口600×600/2	定着箱付 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 凹ﾌﾗｯﾄ 連結金具付差筋用ｲﾝｻｰﾄ付	個	1	614,000	614,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L1518	短寸 半割開口600×600/2 連結金具付 差筋用ｲﾝｻｰﾄ付	個	1	550,000	550,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L1407	短寸 定着箱付 凸ﾌﾗｯﾄ ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む	個	1	478,000	478,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L1800	定着箱付 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 凹ﾌﾗｯﾄ 連結金具付	個	1	563,000	563,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L1407	短寸 凹凸ﾌﾗｯﾄ 連結金具付 差筋用ｲﾝｻｰﾄ付	個	1	558,000	558,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L1505/1531	斜切り 定着箱付 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 差筋用ｲﾝｻｰﾄ付	個	1	604,000	604,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.1m 内高 1.8m	単位	m	数量	88	単価	272,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L922	短寸 凸ﾌﾗｯﾄ 定着箱付 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 差筋用ｲﾝｻｰﾄ付	個	1	411,000	411,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1100-H1800-L922	短寸 凹ﾌﾗｯﾄ 定着箱付 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む	個	1	411,000	411,000	
PC鋼より線	7本より線B種　径12.7mm	ｋｇ	268	543	145,524	
PC鋼より線	7本より線B種　径12.7mm ﾒｰｶｰ工場切断加工費	ｋｇ	268	78	20,904	
PC用定着装置	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法 後付用 20T型 1T12.7	組	112	3,725	417,200	
計					23,932,628	
単価					272,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	52.2	10,610	553,842	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	5.66	47,090	266,529.4	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0.065	335,300	21,794.5	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	270	660	178,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	本体打込み式　M12×50	本	270	73	19,710	
ｱﾝｶｰ挿入	SD345 D13 L=250	箇所	510	971.8	495,618	
ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=250　ねじ切り長20mm	本	510	332	169,320	
計					1,705,013.9	
単価					170,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,156	2,156	
計					2,156	
単価					2,156	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,896	3,896	
計					3,896	
単価					3,896	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	管(函)渠型側溝	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	1	単価	18,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	18,060	18,060	
計					18,060	
単価					18,060	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	管(函)渠型暗渠	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	1	単価	24,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	24,030	24,030	
計					24,030	
単価					24,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B150-H150	単位	m	数量	1	単価	6,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.26m3/10m	m	1	6,099	6,099	
計					6,099	
単価					6,099	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	暗渠排水管	据付 直管 VP-300	単位	m	数量	10	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	10,810	108,100	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	2.745	22,100	60,664.5	
計					168,764.5	
単価					16,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打ち集水桝 (1号)	G1-B500-L500-H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	68,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	68,700	68,700	
計					68,700	
単価					68,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打ち集水桝 (2号)	G1-B600×L600×H205 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	32,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	12.3	9,523	117,132.9	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.923	46,510	42,928.73	
ｱﾝｶｰ挿入	SD345 D13 L=200	箇所	120	1,077	129,240	
ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=200　ねじ切り長20mm	本	120	314	37,680	
計					326,981.63	
単価					32,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	現場打ち集水桝 (3号)	G1-B600×L600×H410 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	24.6	9,523	234,265.8	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.845	46,510	85,810.95	
ｱﾝｶｰ挿入	SD345 D13 L=200	箇所	120	1,077	129,240	
ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=200　ねじ切り長20mm	本	120	314	37,680	
計					486,996.75	
単価					48,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場打ち集水桝 (4号)	G1-B1500×L1500×H2500 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	627,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 3.25m3を超え3.42m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	473,700	473,700	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.162	335,300	54,318.6	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	16.2	5,200	84,240	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	7	2,170	15,190	
計					627,448.6	
単価					627,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場打ち集水桝 (5号)	G1-B1500×L1500×H2700 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	658,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4	1,678	6,712	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	29.674	10,610	314,841.14	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	3.563	47,090	167,781.67	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0.184	335,300	61,695.2	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	17.4	5,200	90,480	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	8	2,170	17,360	
計					658,870.01	
単価					658,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	300A	単位	箇所	数量	10	単価	85,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	5,884	58,840	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜超1000㎜以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 無し	m	10	8,855	88,550	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10	65,400	654,000	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3.32	5,450	18,094	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.138	46,510	6,418.38	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.616	40,700	25,071.2	
計					850,973.58	
単価					85,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	50,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,680	50,680	
計					50,680	
単価					50,680	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-2 普通目	単位	枚	数量	1	単価	22,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	22,700	22,700	
計					22,700	
単価					22,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1500×1500用 2枚/組 T-2 普通目	単位	枚	数量	1	単価	179,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	978	1,956	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1500×1500用 2枚/組 T-2 普通目	組	1	177,000	177,000	
計					178,956	
単価					179,000	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,438	1,438	
計					1,438	
単価					1,438	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,210	1,210	
計					1,210	
単価					1,210	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,399	2,399	
計					2,399	
単価					2,399	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,319	2,319	
計					2,319	
単価					2,319	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,228	1,228	
計					1,228	
単価					1,228	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,104	2,104	
計					2,104	
単価					2,104	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,438	1,438	
計					1,438	
単価					1,438	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,436	2,436	
計					2,436	
単価					2,436	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,156	2,156	
計					2,156	
単価					2,156	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,896	3,896	
計					3,896	
単価					3,896	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石A型 (180/230×250×600) 両面R	単位	m	数量	1	単価	6,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	6,358	6,358	
計					6,358	
単価					6,358	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石B型 (180/190×100×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	8,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8,811	8,811	
計					8,811	
単価					8,811	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石C型 (140/190×100×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	7,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	7,909	7,909	
計					7,909	
単価					7,909	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石D型 (180/230～200×250～70×600) 両面R	単位	m	数量	1	単価	12,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	12,790	12,790	
計					12,790	
単価					12,790	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石E型 (180/230～200×250～100×600) 両面R	単位	m	数量	1	単価	12,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	12,790	12,790	
計					12,790	
単価					12,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,278	7,278	
計					7,278	
単価					7,278	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,156	2,156	
計					2,156	
単価					2,156	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,896	3,896	
計					3,896	
単価					3,896	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	16,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,950	4,950	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 樹脂ｷｬｯﾌﾟ付	m	1	11,500	11,500	
計					16,450	
単価					16,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2,549	2,549	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 樹脂ｷｬｯﾌﾟ付	m	1	11,400	11,400	
計					13,949	
単価					13,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	6	単価	32,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	6	4,668	28,008	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	11	9,420	103,620	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 樹脂ｷｬｯﾌﾟ付	m	6	10,100	60,600	
計					192,228	
単価					32,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	塗装品 Gp-Bp-2E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	20,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無	m	1	3,090	3,090	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 樹脂ｷｬｯﾌﾟ付	m	1	17,100	17,100	
計					20,190	
単価					20,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	B800×H480×L2000	単位	m	数量	30	単価	37,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設置	B800×H480×L2000	m	30	4,880	146,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	H480×B800×L2000	本	15	46,000	690,000	
連結金具	連結B M20×520･六角B M20(HDZT49)、樹脂N M20	組	28	2,700	75,600	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	27	1,378	37,206	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3	40,700	122,100	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	6	5,450	32,700	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3	47,150	14,145	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.7	9,523	6,666.1	
計					1,124,817.1	
単価					37,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	431.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	431.5	431.5	
計					431.5	
単価					431.5	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	溶融式区画線	溶融式手動 黄 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	517.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	517.1	517.1	
計					517.1	
単価					517.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	459.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	459.3	459.3	
計					459.3	
単価					459.3	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,045	1,045	
計					1,045	
単価					1,045	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	溶融式区画線	溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,099	1,099	
計					1,099	
単価					1,099	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	溶融式区画線	溶融式手動 白 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	975.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	975.7	975.7	
計					975.7	
単価					975.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	728.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	728.4	728.4	
計					728.4	
単価					728.4	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	車線分離標	本体(柱)径φ80･ﾍﾞｰｽ径φ200･高さ650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 流用品	単位	本	数量	1	単価	6,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	本	1	6,449	6,449	
計					6,449	
単価					6,449	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,650	1,650	
計					1,650	
単価					1,650	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,380	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,650	1,650	
計					1,650	
単価					1,650	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	車線分離標撤去	可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満 再利用	単位	本	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,470	2,470	
計					2,470	
単価					2,470	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,495	8,495	
計					8,495	
単価					8,495	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	17,230	17,230	
計					17,230	
単価					17,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	720.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	720.9	720.9	
計					720.9	
単価					720.9	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	210.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	210.6	210.6	
計					210.6	
単価					210.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	210.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	210.6	210.6	
計					210.6	
単価					210.6	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	210.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	210.6	210.6	
計					210.6	
単価					210.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,023	1,023	
計					1,023	
単価					1,023	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,046	2,046	
計					2,046	
単価					2,046	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,345	6,345	
計					6,345	
単価					6,345	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,345	6,345	
計					6,345	
単価					6,345	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	20,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	11,210	11,210	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	1	9,648	9,648	
計					20,858	
単価					20,860	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	424	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	212	18,200	3,858,400	
交通誘導警備員Ｂ		人日	212	15,600	3,307,200	
計					7,165,600	
単価					16,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	1	単価	204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50ｋN以内	箇所	1	204,000	204,000	
計					204,000	
単価					204,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	335,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	199,600	199,600	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	135,700	135,700	
計					335,300	
単価					335,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰ挿入	SD345 D13 L=250	単位	箇所	数量	100	単価	971.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	31,000	37,200	
普通作業員		人	2.4	24,200	58,080	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,900	
計					97,180	
単価					971.8	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.26m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,503	45,030	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B150×H150	個	16.5	920	15,180	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.312	2,500	780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					60,990	
単価					6,099	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰ挿入	SD345 D13 L=200	単位	箇所	数量	100	単価	1,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,000	31,000	
普通作業員		人	3	24,200	72,600	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,100	
計					107,700	
単価					1,077	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,000	49,600	
とび工		人	8.5	28,600	243,100	
普通作業員		人	1.3	24,200	31,460	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	52,000	72,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		123,040	
計					520,000	
単価					5,200	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	978	97,800	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 T-25 細目	組	100	49,700	4,970,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					5,068,000	
単価					50,680	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	398	39,800	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	600×600用 T-2 普通目	組	100	22,300	2,230,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,270,000	
単価					22,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	978	97,800	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	別途計上	組	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,800	
単価					978	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	14,760	14,760	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-9,810	-9,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,950	
単価					4,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 樹脂ｷｬｯﾌﾟ付	単位	m	数量	100	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	100	11,300	1,130,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ１１４．３ｍｍ	個	50	400	20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,150,000	
単価					11,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	12,309	12,309	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-9,760	-9,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,549	
単価					2,549	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)　樹脂ｷｬｯﾌﾟ付	単位	m	数量	100	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	100	11,300	1,130,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ１１４．３ｍｍ	個	25	400	10,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,140,000	
単価					11,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	13,068	13,068	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	-8,400	-8,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,668	
単価					4,668	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 樹脂ｷｬｯﾌﾟ付	単位	m	数量	100	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	100	9,900	990,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ１１４．３ｍｍ	個	50	400	20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,010,000	
単価					10,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	18,590	18,590	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-15,500	-15,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,090	
単価					3,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 樹脂ｷｬｯﾌﾟ付	単位	m	数量	100	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　路側土中用	Ｇｐ-Ｂｐ-２Ｅ 景観色 支柱キャップ無し	m	100	16,900	1,690,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ１１４．３ｍｍ	個	50	400	20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,710,000	
単価					17,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設置	B800×H480×L2000	単位	m	数量	10	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	31,000	7,750	
特殊作業員		人	0.25	27,100	6,775	
普通作業員		人	0.75	24,200	18,150	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.25	37,600	9,400	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		6,725	
計					48,800	
単価					4,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	431.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	248	248,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	252	143,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	47	146	6,862	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,698	
計					431,500	
単価					431.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	517.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	248	248,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	395	225,150	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	47	146	6,862	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,788	
計					517,100	
単価					517.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	459.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	275	275,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	252	143,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	52	146	7,592	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,768	
計					459,300	
単価					459.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	504	504,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	252	428,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	187	14,025	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	785	58,875	
軽油		L	96	146	14,016	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,684	
計					1,045,000	
単価					1,045	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	557	557,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	252	428,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	187	14,025	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	785	58,875	
軽油		L	106	146	15,476	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,224	
計					1,099,000	
単価					1,099	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	975.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	619	742,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	252	172,368	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	187	5,610	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	785	23,550	
軽油		L	139.2	146	20,323	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,049	
計					975,700	
単価					975.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	728.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	711	711,000	
軽油		L	71	146	10,366	
ガソリン	レギュラー	L	49	143	7,007	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					728,400	
単価					728.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	25,949	25,949	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,449	
単価					6,449	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,650	
単価					1,650	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,380	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,650	
単価					1,650	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,470	2,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,470	
単価					2,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,495	8,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,495	
単価					8,495	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,230	17,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,230	
単価					17,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	6,345	634,500	
計					634,500	
単価					6,345	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	7,500	750,000	
計					750,000	
単価					7,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	6,345	634,500	
計					634,500	
単価					6,345	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	199,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,000	6,200	
鉄筋工		人	2.3	27,900	64,170	
普通作業員		人	0.2	24,200	4,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,010	
計					199,600	
単価					199,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	135,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
鉄筋工		人	3.5	27,900	97,650	
普通作業員		人	0.3	24,200	7,260	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,570	
計					135,700	
単価					135,700	円／ｔ