契約年月日：令和８年１０月２７日（単価合意日：令和８年１０月２９日）

Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事

【工事設計書（公表資料）】

国営明石海峡公園事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事
工事地名	兵庫県淡路市夢舞台地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	国営明石海峡公園事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	8820030001	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	海岸工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	374日間　自　令和 8年10月31日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年11月 8日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	2,741,797
１０）	地　　区	46 淡路市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 7月14日
１１）	河川・路線	国営明石海峡公園	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事　（当　初）	事業区分	海岸整備
		工事区分	堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防･護岸		式	1		128,474,027			
海岸土工		式	1		10,528,234			
掘削工 (ﾌﾞﾛｯｸ25)		式	1		5,411,560			
掘削	軟岩 片切掘削	m3	1,100	4,624	5,086,400			単-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	1,100	295.6	325,160			単-2号
掘削工 (ﾌﾞﾛｯｸ26-1)		式	1		2,307,932			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	460	1,941	892,860			単-3号
掘削	軟岩 片切掘削	m3	260	4,624	1,202,240			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	720	295.6	212,832			単-5号
掘削工(ICT) (ﾌﾞﾛｯｸ25)		式	1		393,480			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	600	416.6	249,960			単-6号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	600	239.2	143,520			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事　（当　初）	事業区分	海岸整備
		工事区分	堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(ICT) (ﾌﾞﾛｯｸ26-1)		式	1		362,442			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	870	416.6	362,442			単-8号
残土処理工 (ﾌﾞﾛｯｸ25)		式	1		1,395,070			
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	1,700	126.2	214,540			単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	600	604.1	362,460			単-10号
土砂等運搬	軟岩	m3	1,110	737	818,070			単-11号
残土処理工 (ﾌﾞﾛｯｸ26-1)		式	1		657,750			
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	720	126.2	90,864			単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60	604.1	36,246			単-13号
土砂等運搬	軟岩	m3	720	737	530,640			単-14号
擁壁工		式	1		80,761,101			
作業土工 (ﾌﾞﾛｯｸ26-1)		式	1		462,492			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事　（当　初）	事業区分	海岸整備
		工事区分	堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	840	533.5	448,140			単-15号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	60	239.2	14,352			単-16号
場所打擁壁工 (ﾌﾞﾛｯｸ25)	もたれ式擁壁	式	1		48,766,072			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	628	35,900	22,545,200			単-17号
埋戻し(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m3	34	39,060	1,328,040			単-18号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	710	4,137	2,937,270			単-19号
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 5mm	m2	480	1,836	881,280			単-20号
裏込砕石	割栗石 50-150	m3	1,036	12,040	12,473,440			単-21号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP-50	m	20	497	9,940			単-22号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	66	5,597	369,402			単-23号
型枠	一般型枠	m2	810	10,150	8,221,500			単-24号
場所打擁壁工 (ﾌﾞﾛｯｸ26-1)(A擁壁)	もたれ式擁壁	式	1		13,303,587			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事　（当　初）	事業区分	海岸整備
		工事区分	堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	144	35,900	5,169,600			単-25号
埋戻し(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m3	10	39,060	390,600			単-26号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	180	4,137	744,660			単-27号
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 5mm	m2	230	1,836	422,280			単-28号
裏込砕石	割栗石 50-150	m3	352	12,040	4,238,080			単-29号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	14	5,597	78,358			単-30号
止水板	CC(塩ﾋﾞ製)200×5	m	9	3,001	27,009			単-31号
型枠	一般型枠	m2	220	10,150	2,233,000			単-32号
場所打擁壁工 (ﾌﾞﾛｯｸ26-1)(B擁壁)	もたれ式擁壁	式	1		15,974,910			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	182	35,900	6,533,800			単-33号
埋戻し(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m3	15	39,060	585,900			単-34号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	230	4,137	951,510			単-35号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事　（当　初）	事業区分	海岸整備
		工事区分	堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 5mm	m2	280	1,836	514,080			単-36号
裏込砕石	割栗石 50-150	m3	403	12,040	4,852,120			単-37号
型枠	一般型枠	m2	250	10,150	2,537,500			単-38号
石積(張)工(構造物単位)(ﾌﾞﾛｯｸ26-1)		式	1		1,190,660			
石積	雑割石(流用)	m2	37	32,180	1,190,660			単-39号
場所打擁壁工(構造物単位)(ﾌﾞﾛｯｸ26-1)		式	1		1,048,040			
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	19	55,160	1,048,040			単-40号
管渠工		式	1		15,340			
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 管径400mm	m	1	15,340	15,340			単-41号
構造物撤去工		式	1		12,765,354			
防護柵撤去工(ﾌﾞﾛｯｸ25)		式	1		179,794			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	旧Gr-Cp-2B	m	39	1,650	64,350			単-42号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事　（当　初）	事業区分	海岸整備
		工事区分	堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	m	14	1,380	19,320			単-43号
防護柵撤去(置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	m	28	3,433	96,124			単-44号
防護柵撤去工 (ﾌﾞﾛｯｸ26-1)		式	1		37,944			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	m	18	1,380	24,840			単-45号
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	H=1.1m 支柱間 2.0m	m	13	1,008	13,104			単-46号
構造物取壊し工 (ﾌﾞﾛｯｸ25)		式	1		2,478,911			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	201	10,990	2,208,990			単-47号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	6	1,499	8,994			単-48号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	310	841.7	260,927			単-49号
構造物取壊し工 (ﾌﾞﾛｯｸ26-1)		式	1		4,871,517			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	107	10,990	1,175,930			単-50号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	12	1,499	17,988			単-51号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事　（当　初）	事業区分	海岸整備
		工事区分	堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	870	841.7	732,279			単-52号
石積撤去	練石積 控え350	m3	268	10,990	2,945,320			単-53号
排水構造物撤去工 (ﾌﾞﾛｯｸ26-1)		式	1		17,640			
ﾋｭｰﾑ管撤去	400mm	m	5	3,528	17,640			単-54号
運搬処理工		式	1		5,179,548			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	308	3,138	966,504			単-55号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	203	5,281	1,072,043			単-56号
間知石運搬	控え350	m3	268	1,342	359,656			単-57号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	308	6,110	1,881,880			単-58号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	203	4,230	858,690			単-59号
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	1.82	21,730	39,548			単-60号
通行料(中型車)	有料道路使用(片道)	回	1	1,227	1,227			単-61号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事　（当　初）	事業区分	海岸整備
		工事区分	堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		24,419,338			
工事用道路工（設置）		式	1		19,016,238			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	m2	911	2,548	2,321,228			単-62号
大型土のう	耐候性φ110(丸形)×高さ110(cm)(長期仮設) 製作	袋	494	6,132	3,029,208			単-63号
大型土のう	耐候性φ110(丸形)×高さ110(cm)(長期仮設) 設置	袋	494	1,985	980,590			単-64号
大型土のう積込	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	袋	494	1,101	543,894			単-65号
大型土のう運搬	ﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積	袋	494	2,012	993,928			単-66号
大型土のう荷卸し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	袋	494	1,101	543,894			単-67号
袋詰玉石	4t型 ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊	袋	150	61,740	9,261,000			単-68号
土木ｼｰﾄ設置	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚5mm 880N/5cm以上	m2	464	1,804	837,056			単-69号
目潰し砕石	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 0.3m3/m2	m2	270	1,872	505,440			単-70号
汚濁防止工		式	1		691,900			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事　（当　初）	事業区分	海岸整備
		工事区分	堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去（支給品）	m	220	3,145	691,900			単-71号
交通管理工		式	1		4,711,200			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	302	15,600	4,711,200			単-72号
直接工事費		式	1		128,474,027			
共通仮設費		式	1		13,205,744			
共通仮設費		式	1		3,698,744			
運搬費		式	1		2,046,744			
仮設材運搬費		t	314.4	6,510	2,046,744			単-73号
技術管理費		式	1		598,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,054,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		9,507,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淡路地区海岸ゾーン南２工区護岸対策工事　（当　初）	事業区分	海岸整備
		工事区分	堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		141,679,771			
現場管理費		式	1		35,010,000			
工事原価		式	1		176,689,771			
一般管理費等		式	1		30,190,229			
工事価格		式	1		206,880,000			
消費税相当額		式	1		20,688,000			
工事費計		式	1		227,568,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	4,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	4,624	4,624	
計					4,624	
単価					4,624	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	295.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	295.6	295.6	
計					295.6	
単価					295.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,941	1,941	
計					1,941	
単価					1,941	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	4,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	4,624	4,624	
計					4,624	
単価					4,624	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	295.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	295.6	295.6	
計					295.6	
単価					295.6	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	416.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	416.6	416.6	
計					416.6	
単価					416.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.2	239.2	
計					239.2	
単価					239.2	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	416.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	416.6	416.6	
計					416.6	
単価					416.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	126.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1	126.2	126.2	
計					126.2	
単価					126.2	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	604.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1	604.1	604.1	
計					604.1	
単価					604.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	1	737	737	
計					737	
単価					737	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	126.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1	126.2	126.2	
計					126.2	
単価					126.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	604.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1	604.1	604.1	
計					604.1	
単価					604.1	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	1	737	737	
計					737	
単価					737	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	533.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	ｍ３	1	533.5	533.5	
計					533.5	
単価					533.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	239.2	239.2	
計					239.2	
単価					239.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	35,900	35,900	
計					35,900	
単価					35,900	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	埋戻し(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	39,060	39,060	
計					39,060	
単価					39,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,137	4,137	
計					4,137	
単価					4,137	円／掛m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 5mm	単位	m2	数量	1	単価	1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,836	1,836	
計					1,836	
単価					1,836	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	裏込砕石	割栗石 50-150	単位	m3	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石(各種) 全ての費用	ｍ３	1	12,040	12,040	
計					12,040	
単価					12,040	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP-50	単位	m	数量	1	単価	497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1	497	497	
計					497	
単価					497	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	5,597	5,597	
計					5,597	
単価					5,597	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	35,900	35,900	
計					35,900	
単価					35,900	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	埋戻し(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	39,060	39,060	
計					39,060	
単価					39,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,137	4,137	
計					4,137	
単価					4,137	円／掛m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 5mm	単位	m2	数量	1	単価	1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,836	1,836	
計					1,836	
単価					1,836	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	裏込砕石	割栗石 50-150	単位	m3	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石(各種) 全ての費用	ｍ３	1	12,040	12,040	
計					12,040	
単価					12,040	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	5,597	5,597	
計					5,597	
単価					5,597	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	止水板	CC(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	3,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CC（塩ビ製） 200*5	m	1	3,001	3,001	
計					3,001	
単価					3,001	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	35,900	35,900	
計					35,900	
単価					35,900	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	埋戻し(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	39,060	39,060	
計					39,060	
単価					39,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,137	4,137	
計					4,137	
単価					4,137	円／掛m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 5mm	単位	m2	数量	1	単価	1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,836	1,836	
計					1,836	
単価					1,836	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	裏込砕石	割栗石 50-150	単位	m3	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石(各種) 全ての費用	ｍ３	1	12,040	12,040	
計					12,040	
単価					12,040	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	石積	雑割石(流用)	単位	m2	数量	1	単価	32,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（練石）（複合）	雑割石 3.0mを超え5.0m以下 18-8-40(高炉) 各種	ｍ２	1	32,180	32,180	
計					32,180	
単価					32,180	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	55,160	55,160	
計					55,160	
単価					55,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 管径400mm	単位	m	数量	1	単価	15,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	15,340	15,340	
計					15,340	
単価					15,340	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	旧Gr-Cp-2B	単位	m	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型（旧Gr-Cp-2B） 無 無	m	1	1,650	1,650	
計					1,650	
単価					1,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,380	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	防護柵撤去(置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	単位	m	数量	28	単価	3,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	28	1,650	46,200	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工	B500×L500×H500	個	15	3,327	49,905	
計					96,105	
単価					3,433	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,380	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	H=1.1m 支柱間 2.0m	単位	m	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,990	10,990	
計					10,990	
単価					10,990	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,499	1,499	
計					1,499	
単価					1,499	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	841.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	841.7	841.7	
計					841.7	
単価					841.7	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,990	10,990	
計					10,990	
単価					10,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,499	1,499	
計					1,499	
単価					1,499	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	841.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	841.7	841.7	
計					841.7	
単価					841.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	石積撤去	練石積 控え350	単位	m3	数量	1	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,990	10,990	
計					10,990	
単価					10,990	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾋｭｰﾑ管撤去	400mm	単位	m	数量	1	単価	3,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	撤去 400mm 全ての費用	m	1	3,528	3,528	
計					3,528	
単価					3,528	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,138	3,138	
計					3,138	
単価					3,138	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,281	5,281	
計					5,281	
単価					5,281	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	間知石運搬	控え350	単位	m3	数量	1	単価	1,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知石運搬工	控え350 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積	ｍ３	1	1,342	1,342	
計					1,342	
単価					1,342	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,110	6,110	
計					6,110	
単価					6,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	21,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	12,830	12,830	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,898	8,898	
計					21,728	
単価					21,730	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	通行料(中型車)	有料道路使用(片道)	単位	回	数量	1	単価	1,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通行料(中型車)	淡路IC～神戸西(片道)	回	1	1,227	1,227	
計					1,227	
単価					1,227	円／回

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	敷鉄板	22×1,524×6,096(㎜) 設置･撤去	単位	m2	数量	911	単価	2,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	911	408	371,688	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 244日 無 有	枚	98	19,890	1,949,220	
計					2,320,908	
単価					2,548	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	大型土のう	耐候性φ110(丸形)×高さ110(cm)(長期仮設) 製作	単位	袋	数量	1	単価	6,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土	袋	1	6,132	6,132	
計					6,132	
単価					6,132	円／袋

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	大型土のう	耐候性φ110(丸形)×高さ110(cm)(長期仮設) 設置	単位	袋	数量	1	単価	1,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,985	1,985	
計					1,985	
単価					1,985	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	大型土のう積込	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	袋	数量	1	単価	1,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう積込工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	袋	1	1,101	1,101	
計					1,101	
単価					1,101	円／袋

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	大型土のう運搬	ﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積	単位	袋	数量	1	単価	2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう運搬工	ﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積	袋	1	2,012	2,012	
計					2,012	
単価					2,012	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	大型土のう荷卸し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	袋	数量	1	単価	1,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう荷卸し工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	袋	1	1,101	1,101	
計					1,101	
単価					1,101	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	袋詰玉石	4t型 ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊	単位	袋	数量	10	単価	61,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石製作･設置工	4t型 ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊	袋	10	9,631	96,310	
袋詰玉石用袋材	4t用(長期性能型) 吊具含まず 網目25㎜	袋	10	22,100	221,000	
割栗石	150～250㎜	ｍ３	25	12,000	300,000	
計					617,310	
単価					61,740	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	土木ｼｰﾄ設置	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚5mm 880N/5cm以上	単位	m2	数量	1	単価	1,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木ｼｰﾄ設置工	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=5mm以上	ｍ２	1	1,804	1,804	
計					1,804	
単価					1,804	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	目潰し砕石	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 0.3m3/m2	単位	m2	数量	1	単価	1,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ２	1	1,872	1,872	
計					1,872	
単価					1,872	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去（支給品）	単位	m	数量	1	単価	3,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	1	3,145	3,145	
汚濁防止フェンス	支給品	m	1	85,000	0	
計					3,145	
単価					3,145	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿･中国･四国･九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,010	5,010	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
計					6,510	
単価					6,510	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,300	43,950	
とび工		人	6.1	28,300	172,630	
普通作業員		人	2.7	24,100	65,070	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		90,450	
計					413,700	
単価					4,137	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管 VP-50	m	1	497.5	497	
計					497	
単価					497	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型（旧Gr-Cp-2B） 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	（旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ）	m	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,650	
単価					1,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,380	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,650	
単価					1,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工	B500×L500×H500	単位	個	数量	100	単価	3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.22	29,300	65,046	
特殊作業員		人	2.22	25,100	55,722	
普通作業員		人	4.44	24,100	107,004	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	2.22	44,370	98,501	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		6,427	
計					332,700	
単価					3,327	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,007.75	100,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					100,800	
単価					1,008	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	10,985	10,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,990	
単価					10,990	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	間知石運搬工	控え350 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	日	2.06	65,140	134,188	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					134,200	
単価					1,342	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	6,110	611,000	
計					611,000	
単価					6,110	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,300	8,643	
とび工		人	0.295	28,300	8,348	
普通作業員		人	0.295	24,100	7,109	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,260	16,301	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		399	
計					40,800	
単価					408	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 244日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	18,788	18,788	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,890	
単価					19,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土	単位	袋	数量	10	単価	6,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	29,300	4,248	
特殊作業員		人	0.145	25,100	3,639	
普通作業員		人	0.145	24,100	3,494	
耐候性大型土のう	丸型　φ110cm×110cm　長期仮設（3年）対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	46,300	6,713	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		226	
計					61,320	
単価					6,132	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	29,300	4,453	
特殊作業員		人	0.152	25,100	3,815	
普通作業員		人	0.152	24,100	3,663	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.152	52,000	7,904	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		15	
計					19,850	
単価					1,985	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう積込工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	袋	数量	100	単価	1,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.71	29,300	20,803	
特殊作業員		人	0.71	25,100	17,821	
普通作業員		人	1.43	24,100	34,463	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.71	52,000	36,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					110,100	
単価					1,101	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう運搬工	ﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積	単位	袋	数量	100	単価	2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	通称１０～１１ｔ積級	日	4	50,320	201,280	
計					201,280	
単価					2,012	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう荷卸し工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	袋	数量	100	単価	1,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.71	29,300	20,803	
特殊作業員		人	0.71	25,100	17,821	
普通作業員		人	1.43	24,100	34,463	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.71	52,000	36,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					110,100	
単価					1,101	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石製作･設置工	4t型 ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊	単位	袋	数量	100	単価	9,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.57	29,300	104,601	
特殊作業員		人	3.57	25,100	89,607	
普通作業員		人	7.14	24,100	172,074	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	日	3.57	67,330	240,368	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	3.57	89,600	319,872	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		36,578	
計					963,100	
単価					9,631	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土木ｼｰﾄ設置工	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=5mm以上	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,300	2,930	
普通作業員		人	0.5	24,100	12,050	
長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布	t=5mm 引張強度880N/5cm以上 目付500g/m2	ｍ２	110	1,500	165,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		420	
計					180,400	
単価					1,804	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,300	64,460	
普通作業員		人	5.4	24,100	130,140	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,350	110,770	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,130	
計					314,500	
単価					3,145	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,010	5,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,010	
単価					5,010	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	44,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	29	148	4,292	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	11,200	13,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,370	
単価					44,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	65,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	57	148	8,436	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	1.35	23,600	31,860	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.35	769	1,038	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					65,140	
単価					65,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	119	148	17,612	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	10,700	11,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,260	
単価					55,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	46,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	65	148	9,620	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.36	7,630	10,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,300	
単価					46,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	通称１０～１１ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	50,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	44	148	6,512	
トラック［普通型］	通称１０～１１ｔ積級	供用日	1.13	17,700	20,001	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					50,320	
単価					50,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		Ｌ	87	148	12,876	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.53	18,400	28,152	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					67,330	
単価					67,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
軽油		L	88	148	13,024	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.03	10,700	11,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					50,350	
単価					50,350	円／日