令和８年 11 月９日（単価合意なし）

Ｒ８国営飛鳥歴史公園事務所庁舎解体工事

【工事設計書（公表資料）】

国営飛鳥歴史公園事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2026-10単価

【　設　計　書　】

工事名称　　Ｒ８国営飛鳥歴史公園事務所庁舎解体工事

工事場所　　奈良県高市郡明日香村平田地先（国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区）

工期　　契約締結日の翌日から令和９年６月３０日まで

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	116,224,288	
計			116,224,288	
共通費				
共通仮設費	1	式	6,381,436	
現場管理費	1	式	12,705,239	
一般管理費等	1	式	19,219,037	
計			38,305,712	
工事価格	1	式	154,530,000	
消費税等相当額	1	式	15,453,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	169,983,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事務所庁舎解体	1	式	116,224,288	
計			116,224,288	

事務所庁舎解体

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎棟	1	式	41,440,270	
セミナー棟	1	式	5,872,410	
小屋	1	式	190,070	
発電機室	1	式	3,631,100	
車庫	1	式	6,411,960	
洗車場	1	式	161,682	
トイレ棟	1	式	9,895,020	
外構	1	式	7,571,496	
電気設備解体	1	式	7,711,670	
機械設備解体	1	式	3,205,010	
発生材処理	1	式	30,133,600	
計			116,224,288	

直接工事費　中科目別内訳

事務所庁舎解体

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
庁舎棟		1	式	41,440,270	
計				41,440,270	
セミナー棟		1	式	5,872,410	
計				5,872,410	
小屋		1	式	190,070	
計				190,070	
発電機室		1	式	3,631,100	
計				3,631,100	
車庫		1	式	6,411,960	
計				6,411,960	
洗車場		1	式	161,682	
計				161,682	
トイレ棟		1	式	9,895,020	
計				9,895,020	
外構	撤去	1	式	6,582,000	

直接工事費　中科目別内訳

事務所庁舎解体

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構	改修	1	式	989,496	
計				7,571,496	
電気設備解体	庁舎棟	1	式	1,698,700	
電気設備解体	セミナー棟	1	式	147,000	
電気設備解体	発電機室	1	式	15,700	
電気設備解体	車庫	1	式	208,100	
電気設備解体	洗車場	1	式	3,200	
電気設備解体	トイレ棟	1	式	122,000	
電気設備解体	構内配電線路	1	式	1,662,900	
電気設備解体	電気通信設備	1	式	3,854,070	
計				7,711,670	
機械設備解体	庁舎棟	1	式	2,173,330	
機械設備解体	セミナー棟	1	式	256,720	
機械設備解体	発電機室	1	式	9,290	
機械設備解体	車庫	1	式	394,830	

事務所庁舎解体

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機械設備解体	トイレ棟	1	式	264,840	
機械設備解体	外構	1	式	106,000	
計				3,205,010	
発生材処理		1	式	30,133,600	
計				30,133,600	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		庁舎棟				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【直接仮設】						
外部足場		1	式		5,190,000	
内部足場		1	式		1,352,000	
災害防止		1	式		3,020,000	
仮設材運搬		1	式		672,400	
仮囲い	買取分 ｹﾞｰﾄ共	1	式		588,600	
【内外装 とりこわし】						
外部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	外壁 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	703	㎡	11,200	7,873,600	
外部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	軒天 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	275	㎡	11,600	3,190,000	
内部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	壁 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	297	㎡	11,200	3,326,400	
仕上げ等 とりこわし		1,063	㎡	5,820	6,186,660	
【躯体 とりこわし】						
上部躯体 とりこわし		1,063	㎡	5,430	5,772,090	
基礎部躯体 とりこわし		938	㎡	4,340	4,070,920	
【杭 とりこわし】						

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		庁舎棟				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC杭とりこわし	φ350×L2800 機械 集積・積込み共	13	本	15,200	197,600	
計					41,440,270	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		セミナー棟				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
【直接仮設】						
外部足場		1	式		1,193,000	
内部足場		1	式		91,600	
災害防止		1	式		685,400	
仮設材運搬		1	式		142,900	
【内外装 とりこわし】						
外部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	外壁 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	122	㎡	11,200	1,366,400	
外部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	軒天 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	69.9	㎡	11,600	810,840	
仕上げ等 とりこわし		108	㎡	5,780	624,240	
【躯体 とりこわし】						
鉄骨上屋解体	鉄骨ｶｯﾀｰ主体	109	㎡	4,290	467,610	
基礎部躯体 とりこわし		113	㎡	4,340	490,420	
計					5,872,410	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		小屋				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
【内外装 とりこわし】						
外部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	外壁 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	9.9	㎡	11,200	110,880	
外部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	軒天 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	4.3	㎡	11,600	49,880	
【躯体 とりこわし】						
上部躯体 とりこわし		3	㎡	5,430	16,290	
基礎部躯体 とりこわし		3	㎡	4,340	13,020	
計					190,070	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		発電機室				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【直接仮設】						
外部足場		1	式		856,300	
内部足場		1	式		34,600	
災害防止		1	式		489,600	
仮設材運搬		1	式		98,100	
【内外装 とりこわし】						
外部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	外壁 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	89	㎡	11,200	996,800	
外部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	軒天 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	44.4	㎡	11,600	515,040	
仕上げ等 とりこわし		41.2	㎡	5,780	238,136	
【躯体 とりこわし】						
上部躯体 とりこわし		41.2	㎡	5,430	223,716	
基礎部躯体 とりこわし		41.2	㎡	4,340	178,808	
計					3,631,100	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		車庫				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【直接仮設】						
外部足場		1	式		701,200	
内部足場		1	式		287,300	
災害防止		1	式		773,800	
仮設材運搬		1	式		73,700	
【内外装 とりこわし】						
仕上げ等 とりこわし		342	㎡	5,780	1,976,760	
【躯体 とりこわし】						
上部躯体 とりこわし		342	㎡	5,430	1,857,060	
基礎部躯体 とりこわし		171	㎡	4,340	742,140	
計					6,411,960	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		洗車場				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【躯体 とりこわし】						
鉄骨上屋 とりこわし	鉄骨ｶｯﾀｰ主体	36.5	㎡	3,740	136,510	
基礎部躯体 とりこわし		5.8	㎡	4,340	25,172	
計					161,682	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		トイレ棟				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【直接仮設】						
外部足場		1	式		1,543,000	
内部足場		1	式		125,200	
災害防止		1	式		883,200	
仮設材運搬		1	式		185,700	
【内外装 とりこわし】						
外部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	外壁 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	157	㎡	11,200	1,758,400	
外部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	天井 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	106	㎡	11,600	1,229,600	
内部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	壁 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	94.7	㎡	11,200	1,060,640	
内部仕上げ塗材 除去 (石綿含有)	天井 集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	74.2	㎡	11,600	860,720	
仕上げ等 とりこわし		149	㎡	5,780	861,220	
【躯体 とりこわし】						
上部躯体 とりこわし		142	㎡	5,430	771,060	
基礎部躯体 とりこわし		142	㎡	4,340	616,280	
計					9,895,020	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体	外構					撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装撤去		1	式		2,211,000	
屋外排水撤去		1	式		752,000	
樹木撤去		1	式		1,065,000	
雑工作物撤去		1	式		2,554,000	
計					6,582,000	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体	外構					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小口径塩ﾋﾞ桝	VP50φ-90° L 管底高-400　鋳鉄防護蓋(T-8)付	1	か所	24,500	24,500	
小口径塩ﾋﾞ桝	VP50φ-ST 管底高-520　樹脂製防臭蓋	1	か所	11,900	11,900	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械土工 深さ500程度 径50	19.4	m	9,540	185,076	
整地		1	式		262,000	
試掘		395	m3	720	284,400	
素掘り	法面成形共 W2000×D15000×H1000程度	1	か所	217,000	217,000	
ｽﾛｰﾌﾟ		1	か所	4,620	4,620	
計					989,496	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体	電気設備解体			庁舎棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	電灯分岐	1	式		1,246,000	
撤去	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式		75,500	
撤去	時刻表示	1	式		50,700	
撤去	構内交換設備	1	式		15,800	
撤去	拡声設備	1	式		110,400	
撤去	ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備	1	式		10,900	
撤去	ﾄｲﾚ呼出	1	式		7,800	
撤去	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	1	式		36,300	
撤去	監視ｶﾒﾗ設備	1	式		55,000	
撤去	自動火災報知	1	式		90,300	
計					1,698,700	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体	電気設備解体			セミナー棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	電灯分岐	1	式		82,600	
撤去	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式		18,100	
撤去	構内交換設備	1	式		700	
撤去	自動火災報知	1	式		45,600	
計					147,000	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		電気設備解体			発電機室	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去	電灯分岐	1	式		14,400	
撤去	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式		1,300	
計					15,700	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		電気設備解体			車庫	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去	電灯分岐	1	式		106,700	
撤去	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式		16,400	
撤去	構内交換設備	1	式		7,400	
撤去	テレビ共同受信設備	1	式		1,800	
撤去	自動火災報知	1	式		75,800	
計					208,100	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		電気設備解体			洗車場	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	電灯分岐	1	式		3,200	
計					3,200	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		電気設備解体			トイレ棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	電灯分岐	1	式		78,500	
撤去	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式		10,200	
撤去	ﾄｲﾚ呼出	1	式		11,300	
撤去	監視ｶﾒﾗ設備	1	式		22,000	
計					122,000	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		電気設備解体			構内配電線路	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去	電灯幹線	1	式		944,400	
撤去	動力幹線	1	式		658,000	
撤去	電灯分岐	1	式		60,500	
計					1,662,900	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		電気設備解体			電気通信設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
【受変電設備工】	(高圧受変電設備撤去工)					
引込設備撤去 屋外	(高圧)PAS,LA,PCS	1	式		49,000	
引込開閉器盤撤去 屋外	(低圧)	1	面	16,800	16,800	
高圧受変電設備 撤去 電気室	受電盤、動力盤、電灯盤	1	式		619,800	
発電機回路配電盤 撤去 電気室	(低圧)動力、電灯	2	面	111,000	222,000	
接地端子箱撤去 電気室		1	面	3,050	3,050	
【受変電設備工】	(配管配線撤去工)					
地中配線撤去	6.6kV CVT22sq	322	m	3,260	1,049,720	
【電源設備工】	(発電設備撤去工)					
発動発電設備撤去		1	式		983,900	
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ盤撤去	50kVA	1	面	113,000	113,000	
【公園管理設備工】	(公園管理設備撤去工)					
ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ1撤去 電算室		1	架	49,800	49,800	
光伝送装置撤去 電算室		1	架	49,800	49,800	
緊急通報管理ｼｽﾃﾑ 撤去 電算室	L3SW,ﾉｰﾄPC,ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC,ﾚｺｰﾀﾞ,UPS,ﾗｯｸ含む	1	架	147,000	147,000	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		電気設備解体			電気通信設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
電話交換機撤去 電算室		1	架	69,800	69,800	
ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾚﾋﾞ撤去 事務室	42型	1	台	29,800	29,800	
気象観測装置撤去 事務室	ﾉｰﾄPC×2含む	1	架	89,800	89,800	
非常通報設備撤去 事務室	電話機,ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC×2,UPS,NAS,ﾗｯｸ含む	1	架	147,000	147,000	
ｻｲﾈｰｼﾞPC撤去 事務室	電話機,ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC×2,UPS,NAS,ﾙｰﾀ,ﾗｯｸ含む	1	架	153,000	153,000	
機械伝送装置撤去 電気室	L2SW,MC,ﾘﾚｰ盤	1	架	60,800	60,800	
計					3,854,070	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		機械設備解体			庁舎棟	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去 搬出費含む	AC-1　天井ｶｾｯﾄ型4方向(同時ﾂｲﾝ) 冷房能力　12.5kw 暖房能力　14.0kw	2	組	45,900	91,800	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-2　天井ｶｾｯﾄ型1方向 冷房能力　4.0kw 暖房能力　5.0kw	2	組	18,800	37,600	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 撤去	AC-3　壁掛形 冷房能力　3.6kw 暖房能力　4.0kw	1	組	8,420	8,420	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去 搬出費含む	AC-4　ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力　28.0kw 暖房能力　31.5kw	1	台	63,500	63,500	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-4　ﾏﾙﾁ室内機　天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房能力　8.0kw 暖房能力　9.0kw	3	台	10,800	32,400	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-5　床置直吹 冷房能力　7.1kw 暖房能力　8.0kw	1	組	20,500	20,500	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 撤去	AC-6　壁掛形 冷房能力　4.0kw 暖房能力　6.0kw	1	組	10,200	10,200	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-7　天井ｶｾｯﾄ型2方向 冷房能力　7.1kw 暖房能力　8.0kw	1	組	23,400	23,400	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-9　壁掛型(同時ﾂｲﾝ) 冷房能力　4.4kw 暖房能力　6.3kw	1	組	20,000	20,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去 搬出費含む	AC-10　ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力　28.0kw 暖房能力　31.5kw	1	台	63,500	63,500	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-10-1　ﾏﾙﾁ室内機　床置型 冷房能力　7.1kw 暖房能力　8.0kw	2	台	6,190	12,380	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-10-2 ﾏﾙﾁ室内機　天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房能力　4.5kw 暖房能力　5.0kw	1	台	8,940	8,940	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-10-3 ﾏﾙﾁ室内機　天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房能力　4.5kw 暖房能力　5.0kw	1	台	8,940	8,940	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-11　ﾏﾙﾁ屋外機 冷房能力　22.4kw 暖房能力　25.0kw	4	台	44,000	176,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-11-1 ﾏﾙﾁ室内機　壁掛型 冷房能力　11.2kw 暖房能力　12.5kw	1	台	9,460	9,460	

事務所庁舎解体		機械設備解体			庁舎棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 撤去	AC-12　壁掛形 冷房能力　3.6kw 暖房能力　4.2kw	1	組	8,420	8,420	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去 搬出費含む	AC-13　床置ﾀﾞｸﾄ接続型 冷房能力　20.0kw 暖房能力　22.4kw	1	組	60,000	60,000	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去 搬出費含む	AC-14　床置ﾀﾞｸﾄ接続型 冷房能力　28.0kw 暖房能力　33.5kw	1	組	72,300	72,300	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	AC-15　床置直吹 冷房能力　11.2kw 暖房能力　12.5kw	1	組	30,100	30,100	
軸流排風機撤去	200φ	1	台	29,200	29,200	
壁付換気扇・ 圧力扇 撤去	250φ以下 100kg未満 再使用しない	2	台	7,740	15,480	
天井埋込形換気扇 撤去	100kg未満 再使用しない	20	台	8,600	172,000	
静止形全熱交換形 ﾕﾆｯﾄ 撤去	天井吊形　　100m3/h以下 100kg未満 再使用しない	2	台	34,700	69,400	
静止形全熱交換形 ﾕﾆｯﾄ 撤去	天井吊形　　500m3/h以下 100kg未満 再使用しない	2	台	49,500	99,000	
静止形全熱交換形 ﾕﾆｯﾄ 撤去	天井吊形　1,000m3/h以下 100kg未満 再使用しない	2	台	68,100	136,200	
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組	7,210	7,210	
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　　再使用しない	5	組	19,400	97,000	
大便器撤去	洗浄弁式　　再使用しない	2	組	13,200	26,400	
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組	16,700	50,100	
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	4	組	14,200	56,800	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		機械設備解体			庁舎棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	10	組	8,580	85,800	
鏡撤去	再使用しない	7	枚	2,860	20,020	
手洗器撤去	再使用しない	2	組	3,730	7,460	
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	2	組	13,700	27,400	
水栓類・湯屋ｶﾗﾝ 撤去	13A 再使用しない	1	個	1,130	1,130	
混合水栓 撤去	再使用しない	2	個	1,780	3,560	
ｶﾞｽ 瞬間湯沸器 撤去	給湯専用 壁掛式　5号 再使用しない	1	台	13,400	13,400	
ｶﾞｽ 瞬間湯沸器 撤去	給湯専用 壁掛式 20号 再使用しない	1	台	34,300	34,300	
電気貯湯湯沸器 撤去	置台形　10ﾘｯﾄﾙ 100kg未満 再使用しない	1	台	7,280	7,280	
ｶﾞｽｺｯｸ撤去	2口	1	個	1,130	1,130	
冷媒回収費		1	式		455,200	
計					2,173,330	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		機械設備解体				セミナー棟	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	PAC-1　天井ｶｾｯﾄ型2方向 冷房能力　7.1kw 暖房能力　8.0kw	3	組	23,400	70,200	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	PAC-2　天井ｶｾｯﾄ型2方向 冷房能力　5.0kw 暖房能力　5.6kw	1	組	20,300	20,300	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	PAC-3　天井ｶｾｯﾄ型2方向 冷房能力　3.6kw 暖房能力　4.0kw	1	組	18,800	18,800	
天井埋込形換気扇 撤去	100kg未満 再使用しない	3	台	8,600	25,800	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 撤去		1	台	14,600	14,600	
壁付換気扇・ 圧力扇 撤去	250φ以下 100kg未満 再使用しない	1	台	7,740	7,740	
電気貯湯湯沸器 撤去	置台形　40ﾘｯﾄﾙ 100kg未満 再使用しない	1	台	8,080	8,080	
冷媒回収費	PAC-1,PAC-2,PAC-3	1	式		91,200	
計					256,720	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		機械設備解体				発電機室	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
壁付換気扇・ 圧力扇 撤去	300φ以下 100kg未満 再使用しない	1	台	9,290	9,290	
計					9,290	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		機械設備解体			車庫	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	PAC-1　天井ｶｾｯﾄ型2方向 冷房能力　3.6kw 暖房能力　4.0kw	1	組	18,800	18,800	
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 撤去	PAC-2 天井ｶｾｯﾄ型2方向(同時ﾂｲﾝ) 冷房能力　7.1kw 暖房能力　4.0kw	2	組	31,800	63,600	
高圧洗浄機 搬出費含む		1	台	39,600	39,600	
ﾏｯﾄ洗浄機		1	台	1,130	1,130	
消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 撤去	天井吊 100kg未満 再使用しない	3	台	29,200	87,600	
天井埋込形換気扇 撤去	100kg未満 再使用しない	3	台	8,600	25,800	
壁付換気扇・ 圧力扇 撤去	300φ以下 100kg未満 再使用しない	2	台	9,290	18,580	
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　　再使用しない	1	組	19,400	19,400	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組	8,580	8,580	
鏡撤去	再使用しない	1	枚	2,860	2,860	
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	1	組	5,970	5,970	
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ	CNP-1　ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ付ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 82L/min　x　0.95Mpa	1	台	1,130	1,130	
ｴｱﾎｰｽﾘｰﾙ	ﾊﾝﾃﾞｨﾘｰﾙ、自動ｽﾄｯﾊﾟｰ	3	台	1,130	3,390	
ｴｱﾁｪｯｸ	ｴｱﾁｪｯｸ付　ﾀｲﾔｹﾞｰｼﾞ	3	台	1,130	3,390	
中継槽付 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	PD-1　汚水汚物水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 50φx100L/minx5m	1	組	33,400	33,400	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		機械設備解体			車庫	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒回収費		1	式		61,600	
計					394,830	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体	機械設備解体			トイレ棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁付換気扇・圧力扇撤去	250φ以下 100kg未満 再使用しない	1	台	7,740	7,740	
差圧式給気口	100φ	7	個	2,480	17,360	
差圧式給気口	150φ	1	個	2,480	2,480	
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　再使用しない	6	組	19,400	116,400	
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	4	組	14,200	56,800	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組	8,580	34,320	
手洗器撤去	再使用しない	2	組	3,730	7,460	
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	1	組	13,700	13,700	
鏡撤去	再使用しない	3	枚	2,860	8,580	
計					264,840	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体	機械設備解体			外構		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		106,000	
計					106,000	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
【庁舎棟】						
発生材運搬	積込共	1	式		7,900,000	
発生材処分		1	式		6,631,000	
【セミナー棟】						
発生材運搬	積込共	1	式		612,700	
発生材処分		1	式		851,700	
【小屋】						
発生材運搬	積込共	1	式		33,700	
発生材処分		1	式		39,400	
【発電機室】						
発生材運搬	積込共	1	式		222,900	
発生材処分		1	式		351,500	
【車庫】						
発生材運搬	積込共	1	式		2,454,000	
発生材処分		1	式		1,793,000	

直接工事費　細目別内訳

事務所庁舎解体		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
【洗車場】						
発生材運搬	積込共	1	式		29,100	
発生材処分		1	式		14,600	
【トイレ棟】						
発生材運搬	積込共	1	式		1,185,000	
発生材処分		1	式		969,000	
【外構】						
発生材運搬	積込共	1	式		2,762,000	
発生材処分		1	式		4,284,000	
計					30,133,600	