令和８年 10 月８日（令和８年 10 月 29 日）

Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事

【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所　工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事
工事地名	奈良県生駒郡安堵町大字窪田地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月	
２）	事務所名	大和川河川事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	4120030001	１４）	単価適用年月	2026年 9月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	428日間　自　令和 8年10月23日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年12月24日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	奈良県	２２）	処 分 費 等	179,775	
１０）	地　　区	61 生駒市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 6月 9日	
１１）	河川・路線	大和川本川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		342,111,531			
河川土工		式	1		18,156,281			
掘削工(ICT)		式	1		4,197,200			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	14,000	299.8	4,197,200			単-1号
法面整形工(ICT)		式	1		3,895,158			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	4,470	871.4	3,895,158			単-2号
残土処理工		式	1		10,063,923			
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	19,500	99.84	1,946,880			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	19,470	416.9	8,117,043			単-4号
護岸基礎工		式	1		30,203,140			
矢板工		式	1		30,203,140			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.9m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	424	44,540	18,884,960			単-5号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.9m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	134	77,470	10,380,980			単-6号
異形鋼矢板A	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	156,200	156,200			単-7号
異形鋼矢板B	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	156,200	156,200			単-8号
異形鋼矢板C	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	156,200	156,200			単-9号
異形鋼矢板D	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	156,200	156,200			単-10号
異形鋼矢板E	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	156,200	156,200			単-11号
異形鋼矢板F	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	156,200	156,200			単-12号
越流堤工		式	1		68,234,244			
越流堤本体工		式	1		66,463,659			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	190	4,371	830,490			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1,261	32,660	41,184,260			単-14号
型枠	一般型枠	m2	450	10,490	4,720,500			単-15号
鉄筋金網	D13×250×250	m2	2,268	2,170	4,921,560			単-16号
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 t=250	m3	680	6,961	4,733,480			単-17号
単粒度砕石	4号	m3	102	11,800	1,203,600			単-18号
吸出し防止材	t=10	m2	2,720	1,113	3,027,360			単-19号
路盤紙	B=1200	m2	240	357.3	85,752			単-20号
路盤紙	B=1500	m2	147	245.7	36,117			単-21号
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	334	6,070	2,027,380			単-22号
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	524	3,020	1,582,480			単-23号
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19 L=1000	本	495	4,264	2,110,680			単-24号
吐口工		式	1		1,770,585			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管吐口	大和川側	基	2	171,600	343,200			単-25号
排水管吐口	遊水地側	基	2	101,900	203,800			単-26号
排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ(無孔管)	m	10	3,610	36,100			単-27号
排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ(有孔管)	m	201	4,029	809,829			単-28号
排気管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200 ｼﾝｸﾞﾙ(無孔管)	m	6	3,277	19,662			単-29号
排気管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200 ｼﾝｸﾞﾙ(有孔管)	m	98	3,653	357,994			単-30号
減勢工		式	1		41,788,946			
水叩き工		式	1		35,605,116			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	1,200	3,307	3,968,400			単-31号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	458	33,410	15,301,780			単-32号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	171	32,660	5,584,860			単-33号
型枠	一般型枠	m2	110	10,490	1,153,900			単-34号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	14.59	342,800	5,001,452			単-35号
鉄筋金網	D13×250×250	m2	427	2,170	926,590			単-36号
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	119	6,070	722,330			単-37号
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	261	3,020	788,220			単-38号
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19 L=1000	本	506	4,264	2,157,584			単-39号
段上り工		式	1		6,183,830			
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	73	84,710	6,183,830			単-40号
法覆護岸工		式	1		69,639,961			
作業土工		式	1		4,058,660			
床掘り	土砂	m3	6,800	245.8	1,671,440			単-41号
埋戻し	土砂	m3	180	3,245	584,100			単-42号
埋戻し	土砂	m3	540	1,988	1,073,520			単-43号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	1,520	480	729,600			単-44号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張) (大和川側)		式	1		26,070,738			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ A	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	25	15,850	396,250			単-45号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ B	18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 50cm	m	31	21,100	654,100			単-46号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ C	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm	m	120	29,480	3,537,600			単-47号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無	m2	744	14,000	10,416,000			単-48号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無	m2	170	13,570	2,306,900			単-49号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	m2	196	9,076	1,778,896			単-50号
ｺﾝｸﾘｰﾄ張	18-8-40(高炉) t=200 RC-40	m2	308	8,769	2,700,852			単-51号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ A	18-8-40(高炉)	m3	2	76,230	152,460			単-52号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ B	18-8-40(高炉) C-40	m3	42	77,970	3,274,740			単-53号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ B	18-8-40(高炉) RC-40	m3	11	77,540	852,940			単-54号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張) (遊水地側)		式	1		4,955,800			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ D	18-8-40(高炉) 底幅 50ｃｍ 高さ 70ｃｍ	m	21	26,720	561,120			単-55号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無	m2	307	13,570	4,165,990			単-56号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ C	18-8-40(高炉)	m3	3	76,230	228,690			単-57号
護岸付属物工		式	1		3,515,680			
1号止壁	18-8-40(高炉) t=200	m3	10	80,550	805,500			単-58号
2号止壁	18-8-40(高炉) t=200	m3	10	80,550	805,500			単-59号
1号小口止	18-8-40(高炉) t=200	m3	7	82,970	580,790			単-60号
2号小口止	18-8-40(高炉) t=200	m3	6	83,050	498,300			単-61号
3号小口止	18-8-40(高炉) t=200	m3	4	82,900	331,600			単-62号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4号小口止	18-8-40(高炉) t=200	m3	5	82,810	414,050			単-63号
隔壁	18-8-40(高炉) t=200	m3	1	79,940	79,940			単-64号
護岸工		式	1		31,039,083			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	150	4,414	662,100			単-65号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	674	32,660	22,012,840			単-66号
型枠	一般型枠	m2	190	10,490	1,993,100			単-67号
鉄筋金網	D13×250×250	m2	1,061	2,170	2,302,370			単-68号
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 t=250	m3	59	6,961	410,699			単-69号
吸出し防止材	t=10	m2	950	1,113	1,057,350			単-70号
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	78	6,070	473,460			単-71号
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	117	3,020	353,340			単-72号
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19 L=1000	本	416	4,264	1,773,824			単-73号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固め工		式	1		22,341,310			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		17,864,110			
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	平型 2t型 支給品	個	452	6,594	2,980,488			単-74号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	平型 2t型 購入品	個	137	76,400	10,466,800			単-75号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	平型 2t型	個	452	6,546	2,958,792			単-76号
吸出し防止材	t=10	m2	1,310	1,113	1,458,030			単-77号
間詰工		式	1		4,477,200			
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	90	35,760	3,218,400			単-78号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		m2	120	10,490	1,258,800			単-79号
付帯道路工		式	1		35,832,852			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (NO.5～11)		式	1		21,167,396			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	840	3,266	2,743,440			単-80号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) t=400	m3	336	33,410	11,225,760			単-81号
鉄筋	SD345 D13	t	15.97	342,800	5,474,516			単-82号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	840	2,052	1,723,680			単-83号
側溝工		式	1		11,422,320			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	(縦断用) PU-3 300×300	m	120	28,870	3,464,400			単-84号
側溝蓋	T-25 B300用 受枠付 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 L=995	枚	120	56,000	6,720,000			単-85号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600	m	24	51,580	1,237,920			単-86号
集水桝工		式	1		223,080			
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 500×800×1550	箇所	1	178,800	178,800			単-87号
蓋	T-25 B500用 普通目 L=995	枚	1	44,280	44,280			単-88号
捌け口工		式	1		206,535			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	5	4,927	24,635			単-89号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	38,500	77,000			単-90号
型枠	一般型枠	m2	10	10,490	104,900			単-91号
縁石工		式	1		2,097,521			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/240×300×600(両面R)	m	107	9,363	1,001,841			単-92号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/240×300×600(両面R) 水抜き穴ﾀｲﾌﾟ	m	107	10,240	1,095,680			単-93号
道路付属物工		式	1		716,000			
道路鋲	小型鋲 30個以上	個	358	2,000	716,000			単-94号
構造物撤去工		式	1		821,355			
構造物取壊し工		式	1		568,140			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	51	11,140	568,140			単-95号
運搬処理工		式	1		253,215			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	51	1,440	73,440			単-96号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	51	3,525	179,775			単-97号
仮設工		式	1		55,093,442			
工事用道路工		式	1		23,761,432			
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	8,300	970.4	8,054,320			単-98号
工事用盛土撤去		m3	8,300	830.5	6,893,150			単-99号
大型土のう	製作･設置	袋	900	8,068	7,261,200			単-100号
大型土のう	撤去(再利用)	袋	400	824.2	329,680			単-101号
大型土のう	撤去(鋼矢板部)	袋	500	1,481	740,500			単-102号
遮水ｼｰﾄ	設置	m2	685	507	347,295			単-103号
遮水ｼｰﾄ	撤去	m2	685	197.5	135,287			単-104号
土留･仮締切工		式	1		28,788,210			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 13m 鋼矢板打込長 4.8m 平均鋼矢板引抜長 4.8m	枚	519	52,990	27,501,810			単-105号
大型土のう	設置(流用品)	袋	400	1,795	718,000			単-106号
大型土のう	撤去(天端部)	袋	400	1,421	568,400			単-107号
交通管理工		式	1		2,543,800			
交通誘導警備員		人日	161	15,800	2,543,800			単-108号
直接工事費		式	1		342,111,531			
共通仮設費		式	1		33,078,608			
共通仮設費		式	1		13,099,608			
運搬費		式	1		10,416,608			
重建設機械分解組立輸送費		回	4	1,242,000	4,968,000			単-109号
仮設材運搬費		t	404.8	13,460	5,448,608			単-110号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川窪田遊水地越流堤他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		598,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,085,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		19,979,000			
純工事費		式	1		375,190,139			
現場管理費		式	1		73,012,000			
工事原価		式	1		448,202,139			
一般管理費等		式	1		67,137,861			
工事価格		式	1		515,340,000			
消費税相当額		式	1		51,534,000			
工事費計		式	1		566,874,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	299.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	299.8	299.8	
計					299.8	
単価					299.8	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	871.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	871.4	871.4	
計					871.4	
単価					871.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	99.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3以上 無し	ｍ３	1	99.84	99.84	
計					99.84	
単価					99.84	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	416.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	416.9	416.9	
計					416.9	
単価					416.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.9m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	35,360	35,360	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	枚	1	9,179	9,179	
計					44,539	
単価					44,540	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.9m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	77,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	53,040	53,040	
ＷＪ併用バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 4m以下 50≦Nmax＜100	枚	1	24,430	24,430	
計					77,470	
単価					77,470	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	異形鋼矢板A	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	単位	枚	数量	1	単価	156,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板A	10H型 L=2.0m	枚	1	147,000	147,000	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	枚	1	9,179	9,179	
計					156,179	
単価					156,200	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	異形鋼矢板B	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	単位	枚	数量	1	単価	156,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板B	10H型 L=2.0m	枚	1	147,000	147,000	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	枚	1	9,179	9,179	
計					156,179	
単価					156,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	異形鋼矢板C	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	単位	枚	数量	1	単価	156,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板C	10H型 L=2.0m	枚	1	147,000	147,000	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	枚	1	9,179	9,179	
計					156,179	
単価					156,200	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	異形鋼矢板D	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	単位	枚	数量	1	単価	156,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板D	10H型 L=2.0m	枚	1	147,000	147,000	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	枚	1	9,179	9,179	
計					156,179	
単価					156,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	異形鋼矢板E	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	単位	枚	数量	1	単価	156,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板E	10H型 L=2.0m	枚	1	147,000	147,000	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	枚	1	9,179	9,179	
計					156,179	
単価					156,200	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	異形鋼矢板F	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	単位	枚	数量	1	単価	156,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板F	10H型 L=2.0m	枚	1	147,000	147,000	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	枚	1	9,179	9,179	
計					156,179	
単価					156,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	190	単価	4,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	19	32,660	620,540	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	39	5,381	209,859	
計					830,399	
単価					4,371	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	32,660	32,660	
計					32,660	
単価					32,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,490	10,490	
計					10,490	
単価					10,490	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鉄筋金網	D13×250×250	単位	m2	数量	1	単価	2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網設置	D13×250×250	m2	1	2,170	2,170	
計					2,170	
単価					2,170	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 t=250	単位	m3	数量	1	単価	6,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1	6,961	6,961	
計					6,961	
単価					6,961	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	単粒度砕石	4号	単位	m3	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	1	11,800	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	吸出し防止材	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,113	1,113	
計					1,113	
単価					1,113	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	路盤紙	B=1200	単位	m2	数量	1	単価	357.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙設置	B=1200	m2	1	357.3	357.3	
計					357.3	
単価					357.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	路盤紙	B=1500	単位	m2	数量	1	単価	245.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙設置	B=1500	m2	1	245.7	245.7	
計					245.7	
単価					245.7	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	3,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1	3,020	3,020	
計					3,020	
単価					3,020	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19 L=1000	単位	本	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ設置	D19 L=1000	本	1	504	504	
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19×1000・VP25×550mm	本	1	3,760	3,760	
計					4,264	
単価					4,264	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	排水管吐口	大和川側	単位	基	数量	1	単価	171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.14	38,500	5,390	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.37	5,381	1,990.97	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.56	44,330	24,824.8	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.98	9,420	37,491.6	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置	φ200用	基	1	12,600	12,600	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	φ200用	基	1	89,300	89,300	
計					171,597.37	
単価					171,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	排水管吐口	遊水地側	単位	基	数量	1	単価	101,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置	φ200用	基	1	12,600	12,600	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	φ200用	基	1	89,300	89,300	
計					101,900	
単価					101,900	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ(無孔管)	単位	m	数量	1	単価	3,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 ダブル構造 呼径200mm 不要 全ての費用	m	1	3,610	3,610	
計					3,610	
単価					3,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ(有孔管)	単位	m	数量	1	単価	4,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 ダブル構造 呼径200㎜ 要 全ての費用	m	1	4,029	4,029	
計					4,029	
単価					4,029	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	排気管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 ｼﾝｸﾞﾙ(無孔管)	単位	m	数量	1	単価	3,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径200㎜ 不要 全ての費用	m	1	3,277	3,277	
計					3,277	
単価					3,277	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	排気管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 ｼﾝｸﾞﾙ(有孔管)	単位	m	数量	1	単価	3,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径200mm 要 全ての費用	m	1	3,653	3,653	
計					3,653	
単価					3,653	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	1,200	単価	3,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	120	32,660	3,919,200	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	9	5,381	48,429	
計					3,967,629	
単価					3,307	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	33,410	33,410	
計					33,410	
単価					33,410	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	32,660	32,660	
計					32,660	
単価					32,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,490	10,490	
計					10,490	
単価					10,490	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	342,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	342,800	342,800	
計					342,800	
単価					342,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋金網	D13×250×250	単位	m2	数量	1	単価	2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網設置	D13×250×250	m2	1	2,170	2,170	
計					2,170	
単価					2,170	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	3,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1	3,020	3,020	
計					3,020	
単価					3,020	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19 L=1000	単位	本	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ設置	D19 L=1000	本	1	504	504	
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19×1000・VP25×550mm	本	1	3,760	3,760	
計					4,264	
単価					4,264	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	84,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生	ｍ３	1	84,710	84,710	
計					84,710	
単価					84,710	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	245.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	245.8	245.8	
計					245.8	
単価					245.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,245	3,245	
計					3,245	
単価					3,245	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,988	1,988	
計					1,988	
単価					1,988	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ A	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	15,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.72	92,120	158,446.4	
計					158,446.4	
単価					15,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ B	18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.29	92,120	210,954.8	
計					210,954.8	
単価					21,100	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ C	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	29,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	3.2	92,120	294,784	
計					294,784	
単価					29,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 不要 不要	ｍ２	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1	単価	13,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 不要 不要	ｍ２	1	13,570	13,570	
計					13,570	
単価					13,570	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	9,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	ｍ２	1	9,076	9,076	
計					9,076	
単価					9,076	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ張	18-8-40(高炉) t=200 RC-40	単位	m2	数量	308	単価	8,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	308	1,488	458,304	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	62	35,760	2,217,120	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	6	4,227	25,362	
計					2,700,786	
単価					8,769	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ A	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	2	単価	76,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2	75,800	151,600	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.2	4,227	845.4	
計					152,445.4	
単価					76,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ B	18-8-40(高炉) C-40	単位	m3	数量	42	単価	77,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	38	1,945	73,910	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	42	75,800	3,183,600	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	4	4,227	16,908	
計					3,274,418	
単価					77,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ B	18-8-40(高炉) RC-40	単位	m3	数量	11	単価	77,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,488	14,880	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	11	75,800	833,800	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,227	4,227	
計					852,907	
単価					77,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ D	18-8-40(高炉) 底幅 50ｃｍ 高さ 70ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	26,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.9	92,120	267,148	
計					267,148	
単価					26,720	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1	単価	13,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 不要 不要	ｍ２	1	13,570	13,570	
計					13,570	
単価					13,570	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ C	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	3	単価	76,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	3	75,800	227,400	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.3	4,227	1,268.1	
計					228,668.1	
単価					76,230	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	1号止壁	18-8-40(高炉) t=200	単位	m3	数量	10	単価	80,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	10	79,940	799,400	
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	1	6,070	6,070	
計					805,470	
単価					80,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	2号止壁	18-8-40(高炉) t=200	単位	m3	数量	10	単価	80,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	10	79,940	799,400	
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	1	6,070	6,070	
計					805,470	
単価					80,550	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	1号小口止	18-8-40(高炉) t=200	単位	m3	数量	7	単価	82,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	7	82,440	577,080	
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	0.6	6,070	3,642	
計					580,722	
単価					82,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	2号小口止	18-8-40(高炉) t=200	単位	m3	数量	6	単価	83,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	6	82,440	494,640	
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	0.6	6,070	3,642	
計					498,282	
単価					83,050	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	3号小口止	18-8-40(高炉) t=200	単位	m3	数量	4	単価	82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	4	82,440	329,760	
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	0.3	6,070	1,821	
計					331,581	
単価					82,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	4号小口止	18-8-40(高炉) t=200	単位	m3	数量	5	単価	82,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	5	82,440	412,200	
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	0.3	6,070	1,821	
計					414,021	
単価					82,810	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	隔壁	18-8-40(高炉) t=200	単位	m3	数量	1	単価	79,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	79,940	79,940	
計					79,940	
単価					79,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	150	単価	4,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	15	32,660	489,900	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	32	5,381	172,192	
計					662,092	
単価					4,414	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	32,660	32,660	
計					32,660	
単価					32,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,490	10,490	
計					10,490	
単価					10,490	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	鉄筋金網	D13×250×250	単位	m2	数量	1	単価	2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網設置	D13×250×250	m2	1	2,170	2,170	
計					2,170	
単価					2,170	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 t=250	単位	m3	数量	1	単価	6,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1	6,961	6,961	
計					6,961	
単価					6,961	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	吸出し防止材	ｔ=10	単位	m2	数量	1	単価	1,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,113	1,113	
計					1,113	
単価					1,113	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	1	6,070	6,070	
計					6,070	
単価					6,070	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	3,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1	3,020	3,020	
計					3,020	
単価					3,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19 L=1000	単位	本	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ設置	D19 L=1000	本	1	504	504	
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19×1000・VP25×550mm	本	1	3,760	3,760	
計					4,264	
単価					4,264	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	平型 2t型 支給品	単位	個	数量	1	単価	6,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 18個 層積	個	1	6,594	6,594	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ根固めﾌﾞﾛｯｸ（支給品）	平型 2t型	個	1	69,800	0	
計					6,594	
単価					6,594	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	平型 2t型 購入品	単位	個	数量	1	単価	76,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 18個 層積	個	1	6,594	6,594	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ根固めﾌﾞﾛｯｸ	平型 2t型	個	1	69,800	69,800	
計					76,394	
単価					76,400	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	平型 2t型	単位	個	数量	1	単価	6,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	2,020	2,020	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 25.0km以下	個	1	4,526	4,526	
計					6,546	
単価					6,546	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	吸出し防止材	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,113	1,113	
計					1,113	
単価					1,113	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	35,760	35,760	
計					35,760	
単価					35,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,490	10,490	
計					10,490	
単価					10,490	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	0.1	32,660	3,266	
計					3,266	
単価					3,266	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) t=400	単位	m3	数量	1	単価	33,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	33,410	33,410	
計					33,410	
単価					33,410	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	342,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	342,800	342,800	
計					342,800	
単価					342,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,052	2,052	
計					2,052	
単価					2,052	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	（縦断用） PU-3 300×300	単位	m	数量	1	単価	28,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	28,870	28,870	
計					28,870	
単価					28,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	側溝蓋	T-25 B300用 受枠付 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 L=995	単位	枚	数量	1	単価	56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	56,000	56,000	
計					56,000	
単価					56,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600	単位	m	数量	10	単価	51,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	33,660	336,600	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.14	101,500	14,210	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置	B700×L1000×H100	枚	10	2,023	20,230	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板	B700×L1000×H100	枚	10	14,470	144,700	
計					515,740	
単価					51,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 500×800×1550	単位	箇所	数量	10	単価	178,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.54	44,460	68,468.4	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5	5,381	26,905	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	169,200	1,692,000	
計					1,787,373.4	
単価					178,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	蓋	T-25 B500用 普通目 L=995	単位	枚	数量	1	単価	44,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,280	44,280	
計					44,280	
単価					44,280	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	5	単価	4,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5	38,500	19,250	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	5,381	5,381	
計					24,631	
単価					4,927	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,500	38,500	
計					38,500	
単価					38,500	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,490	10,490	
計					10,490	
単価					10,490	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/240×300×600(両面R)	単位	m	数量	1	単価	9,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.67個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	9,363	9,363	
計					9,363	
単価					9,363	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/240×300×600(両面R) 水抜き穴ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.67個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	10,240	10,240	
計					10,240	
単価					10,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	道路鋲	小型鋲 30個以上	単位	個	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	11,140	11,140	
計					11,140	
単価					11,140	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,440	1,440	
計					1,440	
単価					1,440	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	8,300	単価	970.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	9,200	241.4	2,220,880	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	9,180	416.9	3,827,142	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	8,300	241.7	2,006,110	
計					8,054,132	
単価					970.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	工事用盛土撤去		単位	m3	数量	8,300	単価	830.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	8,300	315.7	2,620,310	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	8,260	416.9	3,443,594	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3以上 無し	ｍ３	8,300	99.84	828,672	
計					6,892,576	
単価					830.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	大型土のう	製作･設置	単位	袋	数量	900	単価	8,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	750	241.4	181,050	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	750	416.9	312,675	
大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 H<-3m,2m<H 標準(1.0)	袋	900	7,519	6,767,100	
計					7,260,825	
単価					8,068	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	大型土のう	撤去(再利用)	単位	袋	数量	1	単価	824.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 H<-3m,2m<H 標準(1.0)	袋	1	824.2	824.2	
計					824.2	
単価					824.2	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	大型土のう	撤去(鋼矢板部)	単位	袋	数量	500	単価	1,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m,2m<H 標準(1.0)	袋	500	1,046	523,000	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	420	416.9	175,098	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3以上 無し	ｍ３	420	99.84	41,932.8	
計					740,030.8	
単価					1,481	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	遮水ｼｰﾄ	設置	単位	m2	数量	1	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水ｼｰﾄ設置		m2	1	507	507	
計					507	
単価					507	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	遮水ｼｰﾄ	撤去	単位	m2	数量	1	単価	197.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水ｼｰﾄ撤去		m2	1	197.5	197.5	
計					197.5	
単価					197.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 13m 鋼矢板打込長 4.8m 平均鋼矢板引抜長 4.8m	単位	枚	数量	1	単価	52,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＷＪ併用バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 6m以下 50≦Nmax＜100	枚	1	28,470	28,470	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 6m以下	枚	1	5,663	5,663	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 13m/枚 163日 無 有 3650円 有 1回	枚	1	18,850	18,850	
計					52,983	
単価					52,990	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	大型土のう	設置(流用品)	単位	袋	数量	1	単価	1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,795	1,795	
計					1,795	
単価					1,795	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	大型土のう	撤去(天端部)	単位	袋	数量	400	単価	1,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	400	993.7	397,480	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	330	416.9	137,577	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3以上 無し	ｍ３	330	99.84	32,947.2	
計					568,004.2	
単価					1,421	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,242,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,242,000	1,242,000	
計					1,242,000	
単価					1,242,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿･中国･四国･九州 16.6km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	5,230	10,460	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
計					13,460	
単価					13,460	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	35,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型 10H L=2.0m	枚	1	35,354.88	35,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					35,360	
単価					35,360	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	31,000	5,952	
とび工		人	0.385	28,900	11,126	
普通作業員		人	0.192	24,000	4,608	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	日	0.192	360,400	69,196	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		908	
計					91,790	
単価					9,179	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型 10H L=3.0m	枚	1	53,032.32	53,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					53,040	
単価					53,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ＷＪ併用バイブロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 4m以下 50≦Nmax＜100	単位	枚	数量	10	単価	24,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345	31,000	10,695	
とび工		人	0.69	28,900	19,941	
普通作業員		人	0.345	24,000	8,280	
溶接工		人	0.345	34,200	11,799	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	日	0.345	360,400	124,338	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.69	83,580	57,670	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,577	
計					244,300	
単価					24,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋金網設置	D13×250×250	単位	m2	数量	100	単価	2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,000	60,000	
鉄筋金網	D13×250×250	ｍ２	115	1,313.4	151,041	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,959	
計					217,000	
単価					2,170	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤紙設置	B=1200	単位	m2	数量	100	単価	357.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,000	24,000	
路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙	ｍ２	115	102	11,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,730	
単価					357.3	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤紙設置	B=1500	単位	m2	数量	100	単価	245.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.45	24,000	10,800	
路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙	ｍ２	135	102	13,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,570	
単価					245.7	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ設置	D19 L=1000	単位	本	数量	10	単価	504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	24,000	4,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		240	
計					5,040	
単価					504	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置	φ200用	単位	基	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,000	12,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		600	
計					12,600	
単価					12,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	342,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	202,600	202,600	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	140,200	140,200	
計					342,800	
単価					342,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 25.0km以下	単位	個	数量	10	単価	4,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.67	24,400	16,348	
軽油		L	50.3	147	7,394	
トラック［普通型］	通称１０～１１ｔ積級	供用日	1.17	17,700	20,709	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		809	
計					45,260	
単価					4,526	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	28,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,289	42,890	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	(縦断用) 300×300×2000 ﾎﾞﾙﾄ固定用	個	5	48,930	244,650	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	1,650	1,108	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					288,700	
単価					28,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	395	39,500	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 B300用 受枠付 ﾎﾞﾙﾄ固定 L=995	組	100	55,600	5,560,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					5,600,000	
単価					56,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置	B700×L1000×H100	単位	枚	数量	10	単価	2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,000	6,200	
特殊作業員		人	0.1	28,100	2,810	
普通作業員		人	0.1	24,000	2,400	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	0.2	41,850	8,370	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		450	
計					20,230	
単価					2,023	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	974	97,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 B500用 L=995	組	100	43,300	4,330,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					4,428,000	
単価					44,280	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,000	
単価					2,000	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,137.1	11,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,140	
単価					11,140	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 H<-3m,2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	31,000	6,324	
特殊作業員		人	0.204	28,100	5,732	
普通作業員		人	0.204	24,000	4,896	
耐候性大型土のう	丸型　φ110cm×110cm　短期仮設（1年）対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 H<-3m,2m<H	日	0.204	47,040	9,596	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.204	52,000	10,608	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		334	
計					75,190	
単価					7,519	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 H<-3m,2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	824.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	31,000	2,294	
特殊作業員		人	0.074	28,100	2,079	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.074	52,000	3,848	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		21	
計					8,242	
単価					824.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m,2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	31,000	2,914	
特殊作業員		人	0.094	28,100	2,641	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.094	52,000	4,888	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		17	
計					10,460	
単価					1,046	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遮水ｼｰﾄ設置		単位	m2	数量	100	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
普通作業員		人	1	24,000	24,000	
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	3.6×5.4 ＃3000	ｍ２	109	81.01	8,830	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,370	
計					50,700	
単価					507	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遮水ｼｰﾄ撤去		単位	m2	数量	100	単価	197.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	31,000	7,750	
普通作業員		人	0.5	24,000	12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,750	
単価					197.5	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ＷＪ併用バイブロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 6m以下 50≦Nmax＜100	単位	枚	数量	10	単価	28,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.417	31,000	12,927	
とび工		人	0.833	28,900	24,073	
普通作業員		人	0.417	24,000	10,008	
溶接工		人	0.417	34,200	14,261	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW III型	日	0.417	330,300	137,735	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.833	83,580	69,622	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		16,074	
計					284,700	
単価					28,470	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.147	31,000	4,557	
とび工		人	0.294	28,900	8,496	
普通作業員		人	0.147	24,000	3,528	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.147	271,700	39,939	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		110	
計					56,630	
単価					5,663	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 13m/枚 163日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	18,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.78	14,670	11,442	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.78	9,490	7,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,850	
単価					18,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	31,000	4,030	
特殊作業員		人	0.13	28,100	3,653	
普通作業員		人	0.13	24,000	3,120	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	54,820	7,126	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		21	
計					17,950	
単価					1,795	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	993.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	31,000	2,697	
特殊作業員		人	0.087	28,100	2,444	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,900	4,776	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					9,937	
単価					993.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,800	15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,800	
単価					15,800	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,242,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	28,100	154,550	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.5	52,000	78,000	
運搬費等率 434%		式	1		1,009,267	
諸雑費（まるめ）		式	1		183	
計					1,242,000	
単価					1,242,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 16.6km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	5,230	5,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,230	
単価					5,230	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	単位	日	数量	1	単価	360,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	473	147	69,531	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　ハット形鋼矢板用　４７３ｋＮ	供用日	1.31	132,000	172,920	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					360,400	
単価					360,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	83,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	139	147	20,433	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.31	48,200	63,142	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					83,580	
単価					83,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	202,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,000	6,200	
鉄筋工		人	2.3	29,100	66,930	
普通作業員		人	0.2	24,000	4,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,290	
計					202,600	
単価					202,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	140,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
鉄筋工		人	3.5	29,100	101,850	
普通作業員		人	0.3	24,000	7,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,930	
計					140,200	
単価					140,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	41,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	34.2	147	5,027	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	1.5	6,480	9,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					41,850	
単価					41,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 H<-3m,2m<H	単位	日	数量	1	単価	47,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	65	147	9,555	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.36	7,630	10,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					47,040	
単価					47,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW III型	単位	日	数量	1	単価	330,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	473	147	69,531	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					330,300	
単価					330,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	271,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	484	147	71,148	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次） 振り子式 ４７３ｋＮ	供用日	1.21	109,000	131,890	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準）最大吊上能力２５ｔ吊	供用日	1.21	34,300	41,503	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					271,700	
単価					271,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	99	147	14,553	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.23	10,700	13,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,820	
単価					54,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	101	147	14,847	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21	10,700	12,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,900	
単価					54,900	円／日