令和８年８月３１日（令和８年９月１０日）

Ｒ８大和川高規格堤防松屋大和川通地区他盛土基盤撤去工事

【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所　工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８大和川高規格堤防松屋大和川通地区他盛土基盤撤去工事
工事地名	（自）大阪府堺市堺区松屋大和川通地先 （至）大阪府堺市堺区南島町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 6月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 5月
２）	事務所名	大和川河川事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4120010002	１４）	単価適用年月	2026年 6月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 6月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	179日間　自　令和 8年 9月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	大阪府	２２）	処 分 費 等	2,110,878
１０）	地　　区	39 堺市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 5月 8日
１１）	河川・路線	大和川本川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川高規格堤防松屋大和川通地区他盛土基盤撤去工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		117,723,438			
河川土工		式	1		58,296,250			
盛土工		式	1		126,680			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,334	126,680			単-1号
盛土工(ICT)		式	1		57,075,750			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	17,500	256	4,480,000			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	19,680	2,428	47,783,040			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	19,700	244.3	4,812,710			単-4号
法面整形工(ICT)		式	1		914,760			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,650	554.4	914,760			単-5号
残土処理工		式	1		179,060			
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	70	130	9,100			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川高規格堤防松屋大和川通地区他盛土基盤撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70	2,428	169,960			単-7号
矢板護岸工		式	1		28,787,433			
作業土工		式	1		17,493			
床掘り	土砂	m3	70	249.9	17,493			単-8号
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		4,545,000			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	作業半径:5.0m以下かつ据付面高:-3.0m以上1.0m以下 基礎砕石無し 800×600×2000 底幅 80ｃｍ 高	m	30	151,500	4,545,000			単-9号
矢板工		式	1		23,742,412			
鋼矢板 Aﾀｲﾌﾟ	SYW390 VIL型(排水機能付) 鋼矢板平均長さ 19.5m 鋼矢板打込長 18.5m	枚	30	376,300	11,289,000			単-10号
鋼矢板 Bﾀｲﾌﾟ	SYW390 VIL型(排水機能付) 鋼矢板平均長さ 19.5m 鋼矢板打込長 18.5m	枚	30	376,300	11,289,000			単-11号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	鋼矢板VIL型	回	1	154,000	154,000			単-12号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川高規格堤防松屋大和川通地区他盛土基盤撤去工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水機能付鋼矢板専用ﾁｬｯｸ取付け・取外し		回	1	163,800	163,800			単-13号
支給品運搬	排水機能付鋼矢板(VIL型)	t	140.4	6,030	846,612			単-14号
ﾄﾞﾚｰﾝ工		式	1		482,528			
ﾄﾞﾚｰﾝ材設置	単粒度砕石5号	m3	68	7,096	482,528			単-15号
排水構造物工		式	1		1,703,719			
側溝工		式	1		1,511,719			
素掘側溝	幅 120ｃｍ 高さ 40ｃｍ	m	115	381.3	43,849			単-16号
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	350×350mm	m	113	12,990	1,467,870			単-17号
集水桝工		式	1		192,000			
調整桝(1)	1000×1000 土のう袋 耐候性3年	箇所	1	96,000	96,000			単-18号
調整桝(2)	1000×1000 土のう袋 耐候性3年	箇所	1	96,000	96,000			単-19号
構造物撤去工		式	1		26,217,136			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川高規格堤防松屋大和川通地区他盛土基盤撤去工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		442,182			
床掘り	土砂	m3	180	249.9	44,982			単-20号
埋戻し	土砂	m3	200	1,986	397,200			単-21号
構造物取壊し工		式	1		22,082,255			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	11,050	442,000			単-22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	197	19,640	3,869,080			単-23号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	64	3,365	215,360			単-24号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	11	725	7,975			単-25号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	1,200	611.2	733,440			単-26号
鉱滓路盤撤去	t=14cm	m2	1,200	1,547	1,856,400			単-27号
既設杭撤去	PHC杭 φ350～450	本	15	997,200	14,958,000			単-28号
運搬処理工		式	1		3,692,699			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川高規格堤防松屋大和川通地区他盛土基盤撤去工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	3,097	123,880			単-29号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	197	3,785	745,645			単-30号
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	60	3,200	192,000			単-31号
殻運搬	ｽﾗｸﾞ(路盤材)	m3	168	3,097	520,296			単-32号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	40	3,525	141,000			単-33号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	197	3,750	738,750			単-34号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	60	5,522	331,320			単-35号
殻処分	ｽﾗｸﾞ殻(路盤材)	m3	168	5,356	899,808			単-36号
仮設工		式	1		2,718,900			
交通管理工		式	1		2,718,900			
交通誘導警備員		人日	171	15,900	2,718,900			単-37号
直接工事費		式	1		117,723,438			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川高規格堤防松屋大和川通地区他盛土基盤撤去工事　　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		19,161,800			
共通仮設費		式	1		6,046,800			
運搬費		式	1		2,195,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,195,000	2,195,000			単-38号
技術管理費		式	1		1,153,800			
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,800			内-1号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,698,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		13,115,000			
純工事費		式	1		136,885,238			
現場管理費		式	1		45,160,000			
工事原価		式	1		182,045,238			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和川高規格堤防松屋大和川通地区他盛土基盤撤去工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		30,974,762			
工事価格		式	1		213,020,000			
消費税相当額		式	1		21,302,000			
工事費計		式	1		234,322,000			

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800			
合　計					7,800			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,334	6,334	
計					6,334	
単価					6,334	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	256	256	
計					256	
単価					256	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1	2,428	2,428	
計					2,428	
単価					2,428	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	244.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	244.3	244.3	
計					244.3	
単価					244.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	554.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 （ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	554.4	554.4	
計					554.4	
単価					554.4	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1	130	130	
計					130	
単価					130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1	2,428	2,428	
計					2,428	
単価					2,428	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	249.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	249.9	249.9	
計					249.9	
単価					249.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	作業半径:5.0m以下かつ据付面高:-3.0m以上1.0m以下 基礎砕石無し 800×600×2000 底幅 80ｃｍ 高	単位	m	数量	1	単価	151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠コンクリートブロック	作業半径:5.0m以下かつ据付面高:-3.0m以上1.0m以下 無し 18-8-40(高炉) 37m3以上41m3未満 無し 全ての費用	m	1	21,200	21,200	
笠コンクリートブロック （材料費）		m	1	40,500	40,500	
透水性樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ工		m3	0.2	448,900	89,780	
計					151,480	
単価					151,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	鋼矢板 Aﾀｲﾌﾟ	SYW390 VIL型(排水機能付) 鋼矢板平均長さ 19.5m 鋼矢板打込長 18.5m	単位	枚	数量	1	単価	376,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料(排水機能付)Aﾀｲﾌﾟ	SYW390 VIL型 19.5m/枚(排水機能付鋼材含む)	枚	1	750,000	0	
継鋼矢板圧入(Nmax≦50)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ2台併用	陸上 Nmax≦50 VIL型(排水機能付) 19.0m以下	枚	1	376,300	376,300	
計					376,300	
単価					376,300	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	鋼矢板 Bﾀｲﾌﾟ	SYW390 VIL型(排水機能付) 鋼矢板平均長さ 19.5m 鋼矢板打込長 18.5m	単位	枚	数量	1	単価	376,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料(排水機能付) Bﾀｲﾌﾟ	SYW390 VIL型 19.5m/枚(排水機能付鋼材含む)	枚	1	750,000	0	
継鋼矢板圧入(Nmax≦50)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ2台併用	陸上 Nmax≦50 VIL型(排水機能付) 19.0m以下	枚	1	376,300	376,300	
計					376,300	
単価					376,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	鋼矢板VIL型	単位	回	数量	1	単価	154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) VIL型 陸上	回	1	154,000	154,000	
計					154,000	
単価					154,000	円／回

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	排水機能付鋼矢板専用ﾁｬｯｸ取付け・取外し		単位	回	数量	1	単価	163,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水機能付鋼矢板専用ﾁｬｯｸ取付け・取外し		回	1	163,800	163,800	
計					163,800	
単価					163,800	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	支給品運搬	排水機能付鋼矢板(VIL型)	単位	t	数量	1	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 7.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,530	4,530	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
計					6,030	
単価					6,030	円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾄﾞﾚｰﾝ材設置	単粒度砕石5号	単位	m3	数量	68	単価	7,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	68	130	8,840	
単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３	68	5,050	343,400	
吸出し防止材設置		ｍ２	151	862.8	130,282.8	
計					482,522.8	
単価					7,096	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	素掘側溝	幅 120ｃｍ 高さ 40ｃｍ	単位	m	数量	1	単価	381.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	0.3	1,271	381.3	
計					381.3	
単価					381.3	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	350×350㎜	単位	m	数量	1	単価	12,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用	m	1	12,990	12,990	
計					12,990	
単価					12,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	調整桝(1)	1000×1000 土のう袋 耐候性3年	単位	箇所	数量	1	単価	96,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	4	8,128	32,512	
土のう積工	製作・積立 小口並べ 耐候性	ｍ２	4	15,870	63,480	
計					95,992	
単価					96,000	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	調整桝(2)	1000×1000 土のう袋 耐候性3年	単位	箇所	数量	1	単価	96,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	4	8,128	32,512	
土のう積工	製作・積立 小口並べ 耐候性	ｍ２	4	15,870	63,480	
計					95,992	
単価					96,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	249.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	249.9	249.9	
計					249.9	
単価					249.9	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,986	1,986	
計					1,986	
単価					1,986	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	11,050	11,050	
計					11,050	
単価					11,050	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	19,640	19,640	
計					19,640	
単価					19,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,365	3,365	
計					3,365	
単価					3,365	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	725	725	
計					725	
単価					725	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	611.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	611.2	611.2	
計					611.2	
単価					611.2	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉱滓路盤撤去	t=14cm	単位	m2	数量	10	単価	1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1.4	11,050	15,470	
計					15,470	
単価					1,547	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	既設杭撤去	PHC杭　φ350～450	単位	本	数量	1	単価	997,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設杭撤去 PHC杭	φ350mm～450mm　L=18.0m≦L≦19.0m	本	1	997,200	997,200	
計					997,200	
単価					997,200	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,097	3,097	
計					3,097	
単価					3,097	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,785	3,785	
計					3,785	
単価					3,785	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻運搬	ｽﾗｸﾞ（路盤材）	単位	m3	数量	1	単価	3,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,097	3,097	
計					3,097	
単価					3,097	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,750	3,750	
計					3,750	
単価					3,750	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,522	5,522	
計					5,522	
単価					5,522	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	殻処分	ｽﾗｸﾞ殻(路盤材)	単位	m3	数量	1	単価	5,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,356	5,356	
計					5,356	
単価					5,356	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立輸送(往復) 杭引抜機(60tを超え120t以下)	回	1	2,195,000	2,195,000	
計					2,195,000	
単価					2,195,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透水性樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ工		単位	m3	数量	1	単価	448,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,800	30,800	
特殊作業員		人	1	27,800	27,800	
普通作業員		人	3	23,800	71,400	
左官		人	1	30,100	30,100	
エポキシ樹脂	透水性樹脂コンクリート用	ｋｇ	101.85	2,160	219,996	
エポキシ樹脂プライマー	透水性樹脂コンクリート用	ｋｇ	2.15	2,070	4,450	
単粒度砕石	６号１３－５ｍｍ	ｍ３	0.67	5,050	3,383	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	通称4～4.5t級 吊能力2.9t	日	0.5	41,060	20,530	
ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	通称4～4.5t積級	日	0.5	35,160	17,580	
コンクリートミキサ［可傾式空気傾胴型］	０．５０ｍ３	供用日	1	3,930	3,930	
発動発電機運転	出力10kVA	日	0.5	2,648	1,324	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透水性樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ工		単位	m3	数量	1	単価	448,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		17,607	
計					448,900	
単価					448,900	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継鋼矢板圧入(Nmax≦50)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 2台併用	陸上 Nmax≦50 VIL型(排水機能付) 19.0m以下	単位	枚	数量	10	単価	376,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	30,800	154,000	
特殊作業員		人	5	27,800	139,000	
とび工		人	10	29,600	296,000	
溶接工		人	10	32,500	325,000	
継施工費	ＶＩＬ型	箇所	10	12,700	127,000	
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]運転	排ｶﾞｽ型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入1000kN	日	5	249,100	1,245,500	
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式]運転(1台目)	排ｶﾞｽ型(第3次) 14.7MPa 325L/min	日	5	91,650	458,250	
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式]運転(2台目)	排ｶﾞｽ型(第3次) 14.7MPa 325L/min	日	5	91,650	458,250	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	5	52,000	260,000	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		300,000	
計					3,763,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継鋼矢板圧入(Nmax≦50)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 2台併用	陸上 Nmax≦50 VIL型(排水機能付) 19.0m以下	単位	枚	数量	10	単価	376,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					376,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) VIL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,800	15,400	
特殊作業員		人	0.5	27,800	13,900	
とび工		人	1	29,600	29,600	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) VIL型	日	0.29	184,100	53,389	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.45	92,630	41,683	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					154,000	
単価					154,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水機能付鋼矢板専用ﾁｬｯｸ取付け・取外し		単位	回	数量	1	単価	163,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,800	15,400	
特殊作業員		人	0.5	27,800	13,900	
とび工		人	1	29,600	29,600	
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]運転	排ｶﾞｽ型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入1000kN	日	0.29	280,900	81,461	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.45	52,000	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					163,800	
単価					163,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 7.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,530	4,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,530	
単価					4,530	円／ｔ

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,800	9,055	
特殊作業員		人	0.294	27,800	8,173	
普通作業員		人	0.294	23,800	6,997	
耐候性大型土のう	丸型　φ110cm×110cm　長期仮設（3年）対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,990	13,815	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		240	
計					81,280	
単価					8,128	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	製作・積立 小口並べ 耐候性	単位	ｍ２	数量	10	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	3.4	0	0	
土のう	62×48cm(耐候性)	袋	170	180	30,600	
土木一般世話役		人	0.34	30,800	10,472	
普通作業員		人	4.93	23,800	117,334	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		294	
計					158,700	
単価					15,870	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,047.4	11,047	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,050	
単価					11,050	円／ｍ３

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,636.5	19,636	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,640	
単価					19,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設杭撤去 PHC杭	φ350mm～450mm　L=18.0m≦L≦19.0m	単位	本	数量	1	単価	997,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.17	30,800	36,036	
とび工		人	2.34	29,600	69,264	
普通作業員		人	1.17	23,800	27,846	
杭引抜機運転	ﾃﾚｽｺｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞｰ + 強制ﾁｬｯｷﾝｸﾞ機	日	1.17	350,300	409,851	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.17	52,000	60,840	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準］運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	1.17	45,870	53,667	
ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ運転	攪拌容量500L×2槽	日	1.17	62,630	73,277	
空気圧縮機運転	吐出量5m3/min	日	1.17	8,880	10,389	
埋戻し充填材	ｾﾒﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐﾙｸ	m3	3.47	26,820	93,065	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		162,965	
計					997,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設杭撤去 PHC杭	φ350mm～450mm　L=18.0m≦L≦19.0m	単位	本	数量	1	単価	997,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					997,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	3,750	375,000	
計					375,000	
単価					3,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	5,522	552,200	
計					552,200	
単価					5,522	円／ｍ３

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｽﾗｸﾞ殻(路盤材)	ｍ３	100	5,356	535,600	
計					535,600	
単価					5,356	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立輸送(往復) 杭引抜機(60tを超え120t以下)	単位	回	数量	1	単価	2,195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	13.1	27,800	364,180	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	4.1	89,600	367,360	
運搬費等率 200%		式	1		1,463,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		380	
計					2,195,000	
単価					2,195,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	通称4～4.5t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	41,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,100	24,100	
軽油		L	26	148	3,848	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.17	11,200	13,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,060	
単価					41,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	通称4～4.5t積級	単位	日	数量	1	単価	35,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,100	24,100	
軽油		L	26	148	3,848	
トラック［普通型］	通称４～４．５ｔ積級	供用日	1	7,210	7,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,160	
単価					35,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	出力10kVA	単位	日	数量	1	単価	2,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	11	148	1,628	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	1	1,020	1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,648	
単価					2,648	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 運転	排ｶﾞｽ型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入1000kN	単位	日	数量	1	単価	249,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	146	148	21,608	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
排水機能付鋼矢板専用ﾁｬｯｸ		日	1	65,000	65,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					249,100	
単価					249,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式]運転(1台目)	排ｶﾞｽ型(第3次) 14.7MPa 325L/min	単位	日	数量	1	単価	91,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	134	148	19,832	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.49	48,200	71,818	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91,650	
単価					91,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式]運転(2台目)	排ｶﾞｽ型(第3次) 14.7MPa 325L/min	単位	日	数量	1	単価	91,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	134	148	19,832	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.49	48,200	71,818	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91,650	
単価					91,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) VIL型	単位	日	数量	1	単価	184,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	146	148	21,608	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					184,100	
単価					184,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	92	148	13,616	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準）最大吊上能力２５ｔ吊	供用日	1.49	34,300	51,107	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					92,630	
単価					92,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 運転	排ｶﾞｽ型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入1000kN	単位	日	数量	1	単価	280,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	146	148	21,608	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
排水機能付鋼矢板専用ﾁｬｯｸ		日	1.49	65,000	96,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					280,900	
単価					280,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	63	148	9,324	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.28	7,630	9,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,990	
単価					46,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭引抜機運転	ﾃﾚｽｺｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞｰ + 強制ﾁｬｯｷﾝｸﾞ機	単位	日	数量	1	単価	350,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	150	148	22,200	
ﾃﾚｽｺｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞｰ・強制ﾁｬｯｷﾝｸﾞ機	ｸﾛｰﾗ式75t	供用日	1.58	190,000	300,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					350,300	
単価					350,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	単位	日	数量	1	単価	45,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	55	148	8,140	
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．４５ｍ３	日	1.58	6,220	9,827	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,870	
単価					45,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ運転	撹拌容量500L×2槽	単位	日	数量	1	単価	62,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,800	23,800	
軽油		L	94	148	13,912	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.58	2,470	3,902	
モルタルプラント	撹拌容量５００Ｌ×槽２	供用日	1.58	13,300	21,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					62,630	
単価					62,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量5m3/min	単位	日	数量	1	単価	8,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41	148	6,068	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1.58	1,780	2,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,880	
単価					8,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋戻し充填材	ｾﾒﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐﾙｸ	単位	m3	数量	1	単価	26,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.68	16,800	11,424	
ベントナイト	25kg/袋	袋	14	1,100	15,400	
計					26,824	
単価					26,820	円／m3