

令和8年9月1日（令和8年9月16日）

R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事
工事地名	奈良県大和郡山市横田町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120010013	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	C・C・BOX工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	173日間 自 令和 8年 9月 7日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	303,150
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝			式	1		39,195,931			
仮設工			式	1		2,663,438			
土留・仮締切工 (夜間)			式	1		684,296			
軽量鋼矢板(電線共同溝)		LSP-Ⅰ型、LSP-Ⅱ型							単-1号
			m	92	7,438	684,296			
仮舗装工 (歩道一般部)(夜間)			式	1		316,008			
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満							単-2号
			m2	114	2,772	316,008			
仮舗装工 (乗入Ⅲ種部)(夜間)			式	1		241,494			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満							単-3号
			m2	66	3,659	241,494			
仮舗装工 (車道部)(夜間)			式	1		336,846			
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満							単-4号
			m2	93	3,622	336,846			
仮舗装工 (市道部)(夜間)			式	1		97,794			
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満							単-5号
			m2	27	3,622	97,794			

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工 (夜間)			式	1		987,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員 A	人日	35	28,200	987,000			単-6号
舗装版撤去工			式	1		3,102,846			
舗装版破碎工 (夜間)			式	1		3,102,846			
殻運搬		アスファルト殻(掘削)(電線共同溝工)	m3	29	3,439	99,731			単-7号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)	m3	56	2,250	126,000			単-8号
殻処分		アスファルト殻(掘削)(電線共同溝工)	m3	29	3,525	102,225			単-9号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	56	3,525	197,400			単-10号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	390	1,015	395,850			単-11号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	420	2,001	840,420			単-12号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	510	2,104	1,073,040			単-13号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	220	1,219	268,180			単-14号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削土工			式	1		9,161,737			
掘削工 (夜間)			式	1		3,747,520			
開削掘削		土砂	m3	560	6,692	3,747,520			単-15号
埋戻し工 (夜間)			式	1		4,499,630			
埋戻し・締固め		流用土 土砂	m3	130	8,021	1,042,730			単-16号
埋戻し・締固め		防護砂 中埋砂	m3	230	15,030	3,456,900			単-17号
残土処理工 (夜間)			式	1		914,587			
整地		残土受入れ地での処理	m3	410	172.7	70,807			単-18号
土砂等運搬			m3	410	2,058	843,780			単-19号
電線共同溝工			式	1		24,267,910			
管路工(管路部) (幹線部)(夜間)			式	1		12,900,070			
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 150mm	m	100	6,722	672,200			単-20号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 150mm	m	21	16,360	343,560			単-21号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50mm	m	514	3,896	2,002,544			単-22号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50mm	m	168	5,931	996,408			単-23号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径 81mm	m	422	3,804	1,605,288			単-24号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径 100mm	m	1,005	4,625	4,648,125			単-25号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径 81mm	m	260	3,804	989,040			単-26号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径 81mm	m	260	3,804	989,040			単-27号
継手管柵接続用		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径150mm用	個	3	3,790	11,370			単-28号
継手管柵接続用		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径81mm用	個	10	2,660	26,600			単-29号
継手管柵接続用		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径50mm用	個	15	1,670	25,050			単-30号
継手管柵接続用		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径100mm用	個	27	3,840	103,680			単-31号
継手管柵接続用		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径81mm用	個	12	2,660	31,920			単-32号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径150mm用	個	61	429	26,169			単-33号
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径50mm用	個	373	257	95,861			単-34号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=150 折込率2倍	m	211	173.4	36,587			単-35号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=300 折込率2倍	m	265	346.8	91,902			単-36号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=400 折込率2倍	m	159	463.1	73,632			単-37号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=600 折込率2倍	m	180	728.3	131,094			単-38号
管路工(管路部) (幹線部以外)(夜間)			式	1		4,290,940			
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50mm	m	81	3,896	315,576			単-39号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50mm	m	120	5,931	711,720			単-40号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 100mm	m	85	4,523	384,455			単-41号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 100mm	m	100	6,268	626,800			単-42号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 100mm	m	65	7,192	467,480			単-43号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 100mm	m	2	11,100	22,200			単-44号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径 75mm	m	12	4,001	48,012			単-45号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径 75mm	m	11	5,291	58,201			単-46号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径 75mm	m	65	5,196	337,740			単-47号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径 75mm	m	2	8,105	16,210			単-48号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径 50mm	m	57	3,896	222,072			単-49号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径 50mm	m	47	5,931	278,757			単-50号
電柱立上管		電線共同溝用鋼管(通信用) UC-PS 径50mm	箇所	3	90,920	272,760			単-51号
電柱立上管		電線共同溝用鋼管(電力用) KGP 径100mm	箇所	4	59,550	238,200			単-52号
電柱立上管		電線共同溝用鋼管(電力用) KGP 径80mm	箇所	2	50,100	100,200			単-53号
継手管柵接続用		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径50mm用	個	3	1,670	5,010			単-54号
継手管柵接続用		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径100mm用	個	4	3,840	15,360			単-55号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手管桷接続用		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径75mm用	個	1	4,450	4,450			単-56号
継手管桷接続用		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径50mm用	個	5	1,670	8,350			単-57号
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径50mm用	個	153	257	39,321			単-58号
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径100mm用	個	192	347	66,624			単-59号
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径50mm用	個	59	257	15,163			単-60号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=150 折込率2倍	m	57	173.4	9,883			単-61号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=400 折込率2倍	m	57	463.1	26,396			単-62号
プレキャストボックス工(特殊部)(夜間)			式	1		7,076,900			
プレキャストボックス		E1桷(歩道用) 900×1650×1100	個	1	406,200	406,200			単-63号
プレキャストボックス		E2-2桷(歩道用) 950×3000×1100	個	3	710,900	2,132,700			単-64号
プレキャストボックス		RT-a桷(歩道用) 1200×2200×1500 レジソコンクリート製	個	1	632,600	632,600			単-65号
プレキャストボックス		RT-b桷(車道用) 1200×2200×1500	個	2	733,600	1,467,200			単-66号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋		铸铁蓋(歩道用) φ880	組	3	478,700	1,436,100			単-67号
蓋		铸铁蓋(歩道用) φ750	組	1	287,900	287,900			単-68号
蓋		铸铁蓋(車道用) φ750	組	2	357,100	714,200			単-69号
道路修繕			式	1		2,048,074			
舗装工			式	1		1,781,559			
アスファルト舗装工 (車道部)(夜間)			式	1		1,590,858			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	93	1,544	143,592			単-70号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 150mm	m2	93	1,821	169,353			単-71号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(2 5) 仕上り厚 100mm 1. 4m未満	m2	93	5,971	555,303			単-72号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	93	3,885	361,305			単-73号
中間層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	93	3,885	361,305			単-74号
アスファルト舗装工 (市道部)(夜間)			式	1		190,701			

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	27	1,439	38,853			単-75号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	27	1,588	42,876			単-76号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	27	4,036	108,972			単-77号	
構造物撤去工		式	1		97,315				
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		91,540				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	67	1,015	68,005			単-78号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	27	871.7	23,535			単-79号	
運搬処理工 (夜間)		式	1		5,775				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	1	2,250	2,250			単-80号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	1	3,525	3,525			単-81号	
仮設工		式	1		169,200				
交通管理工 (夜間)		式	1		169,200				

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	人日	6	28,200	169,200			単-82号	
直接工事費		式	1		41,244,005				
共通仮設費		式	1		5,311,717				
共通仮設費		式	1		465,717				
運搬費		式	1		17,487				
仮設材運搬費		t	2.9	6,030	17,487			単-83号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64,230	64,230			単-84号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		384,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,846,000				
純工事費		式	1		46,555,722				
現場管理費		式	1		22,309,000				

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		68,864,722			
一般管理費等			式	1		13,235,278			
工事価格			式	1		82,100,000			
消費税相当額			式	1		8,210,000			
工事費計			式	1		90,310,000			

内訳書<データ無し>

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一1号	軽量鋼矢板(電線共同溝)	LSP-Ⅰ型、LSP-Ⅱ型	単位	m	数量	92	単価	7,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板設置・撤去			m	92	6,168	567,456		
軽量鋼矢板賃料(LSP-Ⅰ型)		H=2.0m 5回使用 17日	t	0.7	36,400	25,480		
軽量鋼矢板賃料(LSP-Ⅰ型)		H=2.5m 3回使用 14日	t	1	24,620	24,620		
軽量鋼矢板賃料(LSP-Ⅱ型)		H=3.5m 4回使用 16日	t	0.8	30,580	24,464		
アルミキア式サポート		880～1440 30日	本	2	4,100	8,200		
アルミキア式サポート		1250～1810 30日	本	4	4,520	18,080		
アルミ腹起し		幅110～120高さ120～130×3000 30日	本	4	2,075	8,300		
アルミ腹起し		幅110～120高さ120～130×4000 30日	本	3	2,540	7,620		
計						684,220		
単価						7,438	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 2, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 772	2, 772		
計						2, 772		
単価						2, 772	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 659	3, 659		
計						3, 659		
単価						3, 659	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 622	3, 622		
計						3, 622		
単価						3, 622	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 622	3, 622		
計						3, 622		
単価						3, 622	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 200	28, 200		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝工)	単位	m3	数量	1	単価	3, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝工)		アスファルト塊 有り 6.0km以下	m 3	1	3, 439	3, 439		
計						3, 439		
単価						3, 439	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 250	2, 250		
計						2, 250		
単価						2, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一9号	殻処分	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝工)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一10号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一11号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 015	1, 015		
計						1, 015		
単価						1, 015	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－12号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		2, 001
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2, 001	2, 001		
	計					2, 001		
	単価					2, 001	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－13号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m 2	1	2, 104	2, 104		
	計					2, 104		
	単価					2, 104	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一14号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1, 219	1, 219		
計						1, 219		
単価						1, 219	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一15号	開削掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り（電線共同溝工）			m 3	1	6, 692	6, 692		
計						6, 692		
単価						6, 692	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一16号	埋戻し・締固め	流用土 土砂	単位	m3	数量	1	単価	8, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		土砂	m 3	1	8, 021	8, 021		
計						8, 021		
単価						8, 021	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一17号	埋戻し・締固め	防護砂 中埋砂	単位	m3	数量	1	単価	15, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		中埋砂	m 3	1	15, 030	15, 030		
計						15, 030		
単価						15, 030	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	172. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	172. 7	172. 7			
計						172. 7			
単価						172. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－19号	土砂等運搬		単位	m3	数量	1	単価	2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝工）		土砂 無し 3. 5km以下	m 3	1	2, 058	2, 058		
計						2, 058		
単価						2, 058	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一20号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	6, 722	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	1	6, 708	6, 708			
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14			
計						6, 722			
単価						6, 722	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一21号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	16, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	1	16, 340	16, 340		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						16, 354		
単価						16, 360	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一22号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	3, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3, 882	3, 882		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						3, 896		
単価						3, 896	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一23号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	5, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5, 917	5, 917		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						5, 931		
単価						5, 931	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一24号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径 81mm	単位	m	数量	1	単価	3, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	3, 790	3, 790		
呼び線		ハイライン 径 4 mm	m	1	14	14		
計						3, 804		
単価						3, 804	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一25号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	4, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	4, 611	4, 611		
呼び線		ハイライン 径 4 mm	m	1	14	14		
計						4, 625		
単価						4, 625	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一26号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径 81mm	単位	m	数量	1	単価	3, 804	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	3, 790	3, 790			
呼び線		ハイライン 径 4 mm	m	1	14	14			
計						3, 804			
単価						3, 804	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一27号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径 81mm	単位	m	数量	1	単価	3, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	3, 790	3, 790		
呼び線		ハイライン 径 4 mm	m	1	14	14		
計						3, 804		
単価						3, 804	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一28号	継手管桝接続用	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径150mm用	単位	個	数量	1	単価	3, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼150 継手管桝接続用 通信用	個	1	3, 790	3, 790		
計						3, 790		
単価						3, 790	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一29号	継手管桝接続用	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径81mm用	単位	個	数量	1	単価	2, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		角型FEP 呼81 ロングヘルマウス 200mmタイプ	個	1	2, 660	2, 660		
計						2, 660		
単価						2, 660	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一30号	継手管桙接続用	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径50mm用	単位	個	数量	1	単価	1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼50 継手管桙接続用 通信用	個	1	1, 670	1, 670		
計						1, 670		
単価						1, 670	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一31号	継手管桙接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径100mm用	単位	個	数量	1	単価	3, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		角型FEP 呼100 ロングヘルマウス 200mmタイプ	個	1	3, 840	3, 840		
計						3, 840		
単価						3, 840	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一32号	継手管樹接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径81mm用	単位	個	数量	1	単価	2, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		角型FEP 呼81 ロンク ^ス ヘルマウス 200mmタイプ	個	1	2, 660	2, 660		
計						2, 660		
単価						2, 660	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一33号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径150mm用	単位	個	数量	1	単価	429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		φ 1 5 0 通信用	個	1	429	429		
計						429		
単価						429	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－34号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径50mm用	単位	個	数量	1	単価	257	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼5 0 用	個	1	257	257			
計						257			
単価						257	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－35号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=150 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	173. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	173. 4	173. 4		
計						173. 4		
単価						173. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－36号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=300 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	346. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート（材料費）			m	1	346. 8	346. 8			
計						346. 8			
単価						346. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－37号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=400 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	463. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	463. 1	463. 1		
計						463. 1		
単価						463. 1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－38号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=600 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	728. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート（材料費）			m	1	728. 3	728. 3			
計						728. 3			
単価						728. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－39号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	3, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3, 882	3, 882		
呼び線		ハイライン 径 4 mm	m	1	14	14		
計						3, 896		
単価						3, 896	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一40号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	5, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5, 917	5, 917		
呼び線		ハイライン 径 4 mm	m	1	14	14		
計						5, 931		
単価						5, 931	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一41号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	4, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	4, 509	4, 509		
呼び線		ハイライン 径 4 mm	m	1	14	14		
計						4, 523		
単価						4, 523	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一42号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	6, 268	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	6, 254	6, 254			
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14			
計						6, 268			
単価						6, 268	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一43号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	7, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	7, 178	7, 178		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						7, 192		
単価						7, 192	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一44号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	11, 080	11, 080		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						11, 094		
単価						11, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一45号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径 75mm	単位	m	数量	1	単価	4, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3, 987	3, 987		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						4, 001		
単価						4, 001	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一46号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径 75mm	単位	m	数量	1	単価	5, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5, 277	5, 277		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						5, 291		
単価						5, 291	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一47号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径 75mm	単位	m	数量	1	単価	5, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5, 182	5, 182		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						5, 196		
単価						5, 196	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一48号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径 75m m	単位	m	数量		1	単価 8, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	8, 091	8, 091		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						8, 105		
単価						8, 105	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一49号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径 50m m	単位	m	数量		1	単価 3, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3, 882	3, 882		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						3, 896		
単価						3, 896	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一50号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	5, 931
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管路材設置	埋設部 単管設置	m	1	5, 917	5, 917		
	呼び線	ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
	計					5, 931		
	単価					5, 931	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一51号	電柱立上管	電線共同溝用鋼管(通信用) UC-PS 径50mm	単位	箇所	数量	1	単価	90, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管路材設置(鋼管)	埋設部 単管設置	m	1. 185	3, 530	4, 183. 05		
	管路材設置(鋼管)	露出部 単管設置	m	2. 4	3, 415	8, 196		
	ケーブル立上り保護鋼管	UC-PS90° 曲管 φ 50	本	1	49, 390	49, 390		
	異種管継手	φ 50 PV管～UC-PS管	個	1	22, 900	22, 900		
	引上管キャップ	φ 50用	個	1	1, 240	1, 240		
	立上り管支持金具	ステンレス製 1. 2×40 φ 350～410	個	2	2, 480	4, 960		
	呼び線	ハイライン 径 4 mm	m	3. 585	14	50. 19		
	計					90, 919. 24		
	単価					90, 920	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一52号	電柱立上管	電線共同溝用鋼管(電力用) KGP 径100mm	単位	箇所	数量	1	単価	59, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管路材設置(鋼管)	埋設部 単管設置	m	1. 632	3, 530	5, 760. 96		
	ケーブル立上り保護鋼管	KGP φ 100用 90° ベント管	本	1	39, 290	39, 290		
	異種管継手	φ 100 CCVP～KGP管	個	1	11, 750	11, 750		
	立上り管キャップ	φ 100用	個	1	2, 720	2, 720		
	呼び線	ハイライン 径 4 mm	m	1. 632	14	22. 84		
	計					59, 543. 8		
	単価					59, 550	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一53号	電柱立上管	電線共同溝用鋼管(電力用) KGP 径80mm	単位	箇所	数量	1	単価	50, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置(鋼管)		埋設部 単管設置	m	1. 612	3, 530	5, 690. 36		
ケーブル立上り保護鋼管		KGP φ 80用 90° ベント管	本	1	32, 500	32, 500		
異種管継手		φ 80 CCVP〜KGP管	個	1	9, 520	9, 520		
立上り管キャップ		φ 80用	個	1	2, 360	2, 360		
呼び線		ハイライン 径 4 mm	m	1. 612	14	22. 56		
計						50, 092. 92		
単価						50, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一54号	継手管樹接続用	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径50mm用	単位	個	数量	1	単価	1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼50 継手管樹接続用 通信用	個	1	1, 670	1, 670		
計						1, 670		
単価						1, 670	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一55号	継手管樹接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径100mm用	単位	個	数量	1	単価	3, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管 (ヒカッ軟化点温度80℃品)		呼100 継手管樹接続用 電力用	個	1	3, 840	3, 840		
計						3, 840		
単価						3, 840	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一56号	継手管桝接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径75mm用	単位	個	数量	1	単価	4, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管 (ヒット軟化点温度80℃品)		呼 7 5 継手管桝接続用 電力用	個	1	4, 450	4, 450		
計						4, 450		
単価						4, 450	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一57号	継手管桝接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径50mm用	単位	個	数量	1	単価	1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼 5 0 継手管桝接続用 通信用	個	1	1, 670	1, 670		
計						1, 670		
単価						1, 670	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一58号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径50mm用	単位	個	数量	1	単価	257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼50用	個	1	257	257		
計						257		
単価						257	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一59号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径100mm用	単位	個	数量	1	単価	347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼100用	個	1	347	347		
計						347		
単価						347	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一60号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径50mm用	単位	個	数量	1	単価	257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼50用	個	1	257	257		
計						257		
単価						257	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一61号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=150 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	173. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート(材料費)			m	1	173. 4	173. 4		
計						173. 4		
単価						173. 4	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一62号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=400 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	463. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	463. 1	463. 1		
計						463. 1		
単価						463. 1	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一63号	プレキャストボックス	E1柵(歩道用) 900×1650×1100	単位	個	数量	1	単価	406, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	24, 930	24, 930		
	プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	11, 030	11, 030		
	基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 36	1, 965	6, 602. 4		
	モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0. 079	159, 100	12, 568. 9		
	プレキャストボックス E柵	歩道用 900×1650×1100 機器・蓋据付, 高さ調整B無	基	1	301, 000	301, 000		
	機器据付ブロック	1200×1650×150	個	1	50, 000	50, 000		
	計					406, 131. 3		
	単価					406, 200	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一64号	プレキャストボックス	E2-2桷(歩道用) 950×3000×1100	単位	個	数量	1	単価	710, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	35, 280	35, 280		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	11, 030	11, 030		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	11, 030	11, 030		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	4. 9	1, 965	9, 628. 5		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 119	159, 100	18, 932. 9		
プレキャストボックス E桷		歩道用 950×3000×1100 機器据付, 高さ調整B無	基	1	430, 000	430, 000		
蓋版ブロック		1200×1650×200	個	1	104, 000	104, 000		
金蓋取付ブロック		1200×1650×200 φ880用	個	1	90, 900	90, 900		
計						710, 801. 4		
単価						710, 900	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一65号	プレキャストボックス	RT-a桷(歩道用) 1200×2200×1500 レジコンクリート製	単位	個	数量	1	単価	632, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	24, 930	24, 930		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 92	1, 965	7, 702. 8		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 094	159, 100	14, 955. 4		
プレキャストボックス (レジコンクリート製) RT桷		歩道用 1200×2200×1500 首B無	基	1	585, 000	585, 000		
計						632, 588. 2		
単価						632, 600	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一66号	プレキャストボックス	RT-b柵(車道用) 1200×2200×1500	単位	個	数量	1	単価	733, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	24, 930	24, 930		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	3. 92	1, 965	7, 702. 8		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 094	159, 100	14, 955. 4		
プレキャストボックス RT-b柵		車道用 1200×2200×1500	基	1	686, 000	686, 000		
計						733, 588. 2		
単価						733, 600	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一67号	蓋	铸铁蓋(歩道用) φ 880	単位	組	数量	1	単価	478, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下	組	1	6, 699	6, 699		
蓋 (材料費)			組	1	472, 000	472, 000		
計						478, 699		
単価						478, 700	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一68号	蓋	铸铁蓋(歩道用) φ 750	単位	組	数量	1	単価	287, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下	組	1	6, 699	6, 699		
蓋 (材料費)			組	1	230, 000	230, 000		
首ブ ^ろ ック		H=100 φ 750用	個	1	38, 200	38, 200		
シンタ ^ー 錠		SUS304	個	1	13, 000	13, 000		
計						287, 899		
単価						287, 900	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一69号	蓋	鑄鉄蓋(車道用) φ 750	単位	組	数量	1	単価	357, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1	8, 651	8, 651		
蓋 (材料費)			組	1	259, 000	259, 000		
首ブ ^ろ ック		H=100 φ 750用	個	2	38, 200	76, 400		
シンタ ^ー 錠		SUS304	個	1	13, 000	13, 000		
計						357, 051		
単価						357, 100	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一70号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 544	
	下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 544	1, 544		
	計					1, 544		
	単価					1, 544	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一71号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 821	
	上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	1, 821	1, 821		
	計					1, 821		
	単価					1, 821	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一72号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,971	5,971		
計						5,971		
単価						5,971	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一73号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,885	3,885		
計						3,885		
単価						3,885	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一74号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 885	3, 885		
計						3, 885		
単価						3, 885	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一75号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 439	1, 439		
計						1, 439		
単価						1, 439	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一76号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	1, 588	1, 588		
計						1, 588		
単価						1, 588	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一77号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 036	4, 036		
計						4, 036		
単価						4, 036	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一78号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 015	1, 015		
計						1, 015		
単価						1, 015	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一79号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	871. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	871. 7	871. 7		
計						871. 7		
単価						871. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一80号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 250	2, 250		
計						2, 250		
単価						2, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一81号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一82号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 200	28, 200		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 8. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 530	4, 530		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
計						6, 030		
単価						6, 030	円／t	

1 次单価表

單價使用年月	2026.06
步掛使用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	軽量鋼矢板賃料 (LSP- I 型)	H=2. 0m 5回使用 17日	単位	t	数量	1	単価	36, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	90日以内	t・日	17	132	2, 244		
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	整備費	t	5. 94	5, 750	34, 155		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					36, 400		
	単価					36, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	軽量鋼矢板賃料 (LSP- I 型)	H=2. 5m 3回使用 14日	単位	t	数量		単価	24, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	90日以内	t・日	14	132	1, 848		
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	整備費	t	3. 96	5, 750	22, 770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					24, 620		
	単価					24, 620	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	軽量鋼矢板賃料 (LSP-Ⅱ型)	H=3. 5m 4回使用 16日	単位	t	数量	1	単価	30, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	90日以内	t・日	16	132	2, 112		
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	整備費	t	4. 95	5, 750	28, 462		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					30, 580		
	単価					30, 580	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アルミキア式サポート	880～1440 30日	単位	本	数量	1	単価	4, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミキア式サポート(賃料)	880～1440	本・日	30	120	3, 600		
	アルミキア式サポート(基本料)	880～1440	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 100		
	単価					4, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アルミキア式サポート	1250～1810 30日	単位	本	数量	1	単価	4, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミキア式サポート(賃料)	1250～1810	本・日	30	134	4, 020		
	アルミキア式サポート(基本料)	1250～1810	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 520		
	単価					4, 520	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アルミ腹起し	幅110～120高さ120～130×3000 30日	単位	本	数量	1	単価	2, 075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミ腹起し(賃料)	W110～120×H120～130×L3000	本・日	30	52. 5	1, 575		
	アルミ腹起し(基本料)	W110～120×H120～130×L3000	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 075		
	単価					2, 075	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アルミ腹起し	幅110～120高さ120～130×4000 30日	単位	本	数量	1	単価	2, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミ腹起し(賃料)	W110～120×H120～130×L4000	本・日	30	68	2, 040		
	アルミ腹起し(基本料)	W110～120×H120～130×L4000	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 540		
	単価					2, 540	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	28, 200	28, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					28, 200		
	単価					28, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（夜間）	アスファルト殻（掘削）（電線共同溝工）	m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト殻（掘削）	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	管路材設置(鋼管)	埋設部 単管設置	単位	m	数量	100	単価	3, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	53, 010	79, 515		
	特殊作業員		人	1. 5	48, 051	72, 076		
	普通作業員		人	4. 5	41, 040	184, 680		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 729		
	計					353, 000		
	単価					3, 530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	管路材設置(鋼管)	露出部 単管設置	単位	m	数量	100	単価	3, 415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	53, 010	106, 020		
	特殊作業員		人	2	48, 051	96, 102		
	普通作業員		人	3	41, 040	123, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 258		
	計					341, 500		
	単価					3, 415	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	管路材設置(鋼管)	埋設部 単管設置	単位	m	数量	100	単価	3, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	53, 010	79, 515		
	特殊作業員		人	1. 5	48, 051	72, 076		
	普通作業員		人	4. 5	41, 040	184, 680		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 729		
	計					353, 000		
	単価					3, 530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	管路材設置(鋼管)	埋設部 単管設置	単位	m	数量	100	単価	3, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	53, 010	79, 515		
特殊作業員			人	1. 5	48, 051	72, 076		
普通作業員			人	4. 5	41, 040	184, 680		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		16, 729		
計						353, 000		
単価						3, 530	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 8. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 530	4, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 530		
単価						4, 530	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	