令和８年９月１７日（令和８年１０月９日）

Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事
工事地名	自)奈良県大和郡山市下三橋町地先 至)奈良県大和郡山市美濃庄町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 3月
２）	事務所名	奈良国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6120030001		１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官		１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	870日間	自　令和 8年10月13日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至　令和11年 2月28日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	奈良県		２２）	処 分 費 等	1,723,146
１０）	地　　区	61 生駒市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 3月24日
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		799,343,530			
RC橋脚工		式	1		678,268,780			
作業土工		式	1		25,969,652			
床掘り	土砂	m3	2,100	321.7	675,570			単-1号
床掘り	土砂	m3	3,700	523.7	1,937,690			単-2号
床掘り	土砂	m3	620	1,345	833,900			単-3号
埋戻し	土砂	m3	3,500	1,104	3,864,000			単-4号
基面整正		m2	1,070	489.6	523,872			単-5号
掘削補助機械搬入搬出		回	4	48,560	194,240			単-6号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,900	243.2	948,480			単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9,620	1,551	14,920,620			単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	620	2,004	1,242,480			単-9号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	6,400	129.5	828,800			単-10号
場所打杭工		式	1		323,001,644			
場所打杭 (P38)	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 27m	本	16	4,248,000	67,968,000			単-11号
場所打杭 (P39)	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 29m	本	18	4,519,000	81,342,000			単-12号
場所打杭 (P40)	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 32.5m	本	16	4,906,000	78,496,000			単-13号
場所打杭 (P41)	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 33.5m	本	18	4,974,000	89,532,000			単-14号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	2,500	243.2	608,000			単-15号
整地	土砂	m3	2,500	129.5	323,750			単-16号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,500	1,551	3,877,500			単-17号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	157	1,917	300,969			単-18号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	157	3,525	553,425			単-19号
橋脚躯体工		式	1		329,297,484			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	1,070	1,507	1,612,490			単-20号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 30cm	m2	570	10,760	6,133,200			単-21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	552	33,460	18,469,920			単-22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40(高炉)	m3	2,195	35,070	76,978,650			単-23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)	m3	916	38,490	35,256,840			単-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ (後打ち部)	36-12-25(20)(早強)	m3	18	41,630	749,340			単-25号
鉄筋 (後打ち部)	SD345 D13	t	0.41	801,800	328,738			単-26号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	134.51	309,500	41,630,845			単-27号
鉄筋 (後打ち部)	SD345 D16～D25	t	0.5	296,400	148,200			単-28号
鉄筋	SD345 D29～D32	t	99.38	264,700	26,305,886			単-29号
鉄筋	SD345 D35	t	32.88	254,900	8,381,112			単-30号
鉄筋	SD345 D51	t	124.89	276,700	34,557,063			単-31号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	1,990	10,700	21,293,000			単-32号
型枠 (後打ち部)	一般型枠	m2	66	10,700	706,200			単-33号
型枠	円形型枠	m2	23	14,360	330,280			単-34号
型枠 (後打ち部)	円形型枠	m2	12	14,360	172,320			単-35号
後打ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	m3	0.4	107,300	42,920			単-36号
PCｹｰﾌﾞﾙ	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 2200kN (225t型)(12S12.7B)	m	1,432	11,890	17,026,480			単-37号
PC緊張	片締め ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 2200kN(225t型)(12S12.7B)	ｹｰﾌﾞﾙ	80	154,600	12,368,000			単-38号
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	空m3	1,650	6,518	10,754,700			単-39号
足場	安全ネット必要	掛m2	3,020	5,315	16,051,300			単-40号
仮設工		式	1		121,074,750			
土留･仮締切工		式	1		114,917,970			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 (P38)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜長 12m	枚	168	155,700	26,157,600			単-41号
鋼矢板 (P39)	IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16.5m 平均鋼矢板引抜長 16.5m	枚	174	159,800	27,805,200			単-42号
鋼矢板 (P40)	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	枚	168	53,180	8,934,240			単-43号
鋼矢板 (P41)	III型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長 13.5m 平均鋼矢板引抜長 13.5m	枚	172	128,800	22,153,600			単-44号
中間杭 (P38)	H300 H鋼長さ(杭長) 9m H鋼平均打込長 8.5m 切断撤去	本	4	109,600	438,400			単-45号
中間杭 (P39)	H350 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 11.5m 切断撤去	本	4	207,400	829,600			単-46号
中間杭 (P40)	H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 9m 切断撤去	本	4	114,200	456,800			単-47号
中間杭 (P41)	H350 H鋼長さ(杭長) 11.5m H鋼平均打込長 11m 切断撤去	本	4	200,200	800,800			単-48号
切梁･腹起し (P38)		t	48.8	118,200	5,768,160			単-49号
切梁･腹起し (P39)		t	51.5	118,300	6,092,450			単-50号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁･腹起し (P40)		t	39.9	118,200	4,716,180			単-51号
切梁･腹起し (P41)		t	45.1	119,400	5,384,940			単-52号
捨梁ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 30cm	m2	500	10,760	5,380,000			単-53号
交通管理工		式	1		6,156,780			
交通誘導警備員		人日	321	19,180	6,156,780			単-54号
道路改良		式	1		43,333,626			
道路土工		式	1		4,495,643			
掘削工(ICT)		式	1		716,380			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,700	421.4	716,380			単-55号
路体盛土工		式	1		1,172,520			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	6,514	1,172,520			単-56号
路床盛土工		式	1		8,443			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	0.7	6,618	4,632			単-57号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	4.3	886.5	3,811			単-58号
残土処理工		式	1		2,598,300			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,500	129.5	194,250			単-59号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,550	1,551	2,404,050			単-60号
排水構造物工		式	1		30,287,744			
作業土工		式	1		3,054,370			
床掘り	土砂	m3	1,500	248.3	372,450			単-61号
埋戻し	土砂	m3	1,100	2,020	2,222,000			単-62号
埋戻し	土砂	m3	80	3,301	264,080			単-63号
基面整正		m2	400	489.6	195,840			単-64号
側溝工		式	1		9,329,588			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	24	10,090	242,160			単-65号
1号街渠	500-250	m	46	8,523	392,058			単-66号
2号街渠	ｽﾘｯﾄ付箱型側溝 B300(縦断用)	m	213	22,730	4,841,490			単-67号
2号街渠	ｽﾘｯﾄ付箱型側溝 B300(横断用)	m	56	49,240	2,757,440			単-68号
3号街渠	ｽﾘｯﾄ付自由勾配側溝 300×400(縦断用)	m	6	27,980	167,880			単-69号
3号街渠	ｽﾘｯﾄ付自由勾配側溝 300×400(横断用)	m	8	58,600	468,800			単-70号
自由勾配側溝	B300×H600	m	16	17,700	283,200			単-71号
側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	48	2,524	121,152			単-72号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 自由勾配側溝(縦断)用 B300 L=500	枚	16	3,463	55,408			単-73号
管渠工		式	1		10,748,966			
暗渠排水管	VP-200	m	12	8,268	99,216			単-74号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D400	m	23	26,550	610,650			単-75号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	m	89	35,280	3,139,920			単-76号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D700	m	97	44,140	4,281,580			単-77号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D800	m	41	51,320	2,104,120			単-78号
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	D600 18-8-40(高炉)	箇所	13	22,910	297,830			単-79号
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	D700 18-8-40(高炉)	箇所	5	25,760	128,800			単-80号
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	D800 18-8-40(高炉)	箇所	3	28,950	86,850			単-81号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		7,154,820			
現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	124,100	124,100			単-82号
現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	213,700	213,700			単-83号
現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H2000 18-8-25(高炉)	箇所	1	365,000	365,000			単-84号
現場打ち集水桝 ①	G2-B1000-L1000-H2100 18-8-25(高炉)	箇所	1	390,400	390,400			単-85号
現場打ち集水桝 ②	G2-B1000-L1000-H2100 18-8-25(高炉)	箇所	1	388,300	388,300			単-86号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 ①	G1-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)	箇所	1	395,200	395,200			単-87号
現場打ち集水桝 ②	G2-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)	箇所	1	405,700	405,700			単-88号
現場打ち集水桝 ③	G2-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)	箇所	1	408,100	408,100			単-89号
現場打ち集水桝 ①	G1-B1000-L1000-H2300 18-8-25(高炉)	箇所	1	414,400	414,400			単-90号
現場打ち集水桝 ②	G2-B1000-L1000-H2300 18-8-25(高炉)	箇所	1	415,700	415,700			単-91号
現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H2400 18-8-25(高炉)	箇所	1	434,700	434,700			単-92号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	箱型側溝管理桝300用	箇所	19	104,100	1,977,900			単-93号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600 用 T-2 すべり止め ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	1	55,300	55,300			単-94号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-2 すべり止め ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	8	94,290	754,320			単-95号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25 すべり止め ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	2	206,000	412,000			単-96号
構造物撤去工		式	1		5,980,119			
防護柵撤去工		式	1		120,054			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	転落防止柵 H=1100	m	107	1,122	120,054			単-97号
防護柵撤去工 【夜間】		式	1		152,688			
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ式 Gr-Bm-2B(特)	m	16	9,543	152,688			単-98号
標識撤去工 【夜間】		式	1		518,800			
標識撤去	F型案内標識	基	1	518,800	518,800			単-99号
道路付属物撤去工		式	1		1,959			
距離標撤去	三角柱式	本	1	1,959	1,959			単-100号
構造物取壊し工		式	1		2,481,537			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	88	11,250	990,000			単-101号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	3	736.3	2,208			単-102号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	300	1,556	466,800			単-103号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	550	615.2	338,360			単-104号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	58	615.2	35,681			単-105号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	120	615.2	73,824			単-106号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	79	615.2	48,600			単-107号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	m2	610	862.4	526,064			単-108号
構造物取壊し工【夜間】		式	1		498,642			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	51	2,022	103,122			単-109号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	m2	320	1,236	395,520			単-110号
運搬処理工		式	1		1,528,065			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	88	1,917	168,696			単-111号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	201	2,299	462,099			単-112号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	88	3,525	310,200			単-113号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	201	2,820	566,820			単-114号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	転落防止柵､距離標	t	1.5	13,500	20,250			単-115号
運搬処理工 【夜間】		式	1		678,374			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	5,530	16,590			単-116号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	81	2,919	236,439			単-117号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	2,392	7,176			単-118号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	81	3,525	285,525			単-119号
現場発生品運搬	標識柱､標識板	t	1.19	21,370	25,430			単-120号
現場発生品運搬	置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	6.42	16,700	107,214			単-121号
仮設工		式	1		2,570,120			
交通管理工		式	1		2,570,120			
交通誘導警備員		人日	134	19,180	2,570,120			単-122号
舗装		式	1		46,892,596			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		34,435,424			
排水性舗装工 車道(一般部,交差部)		式	1		24,439,864			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	2,080	752.8	1,565,824			単-123号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,080	1,098	2,283,840			単-124号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	2,080	3,514	7,309,120			単-125号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,080	1,901	3,954,080			単-126号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,080	1,901	3,954,080			単-127号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	m2	2,170	2,476	5,372,920			単-128号
排水性舗装工 車道(一般部,交差部)	【夜間】	式	1		4,694,856			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	362	916.5	331,773			単-129号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	362	1,262	456,844			単-130号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	362	3,768	1,364,016			単-131号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	362	2,092	757,304			単-132号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	362	2,092	757,304			単-133号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	m2	373	2,755	1,027,615			単-134号
透水性舗装工 歩道(一般部)		式	1		3,332,615			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	715	1,194	853,710			単-135号
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	715	1,148	820,820			単-136号
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ	m2	715	2,319	1,658,085			単-137号
透水性舗装工 乗入部(Ｉ種)		式	1		680,064			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	161	1,194	192,234			単-138号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	161	1,193	192,073			単-139号
表層(車道・路肩部)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	161	1,837	295,757			単-140号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 乗入部(Ⅱ種)		式	1		710,562			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	138	1,193	164,634			単-141号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	138	2,018	278,484			単-142号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	138	1,938	267,444			単-143号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 乗入部(Ⅲ種)		式	1		488,727			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	69	1,298	89,562			単-144号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 3.0m超	m2	69	3,847	265,443			単-145号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	69	1,938	133,722			単-146号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路(2号)		式	1		55,216			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	17	1,193	20,281			単-147号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	17	2,055	34,935			単-148号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路(3号)		式	1		33,520			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	10	1,193	11,930			単-149号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,159	21,590			単-150号
縁石工		式	1		9,621,841			
作業土工		式	1		161,568			
基面整正		m2	330	489.6	161,568			単-151号
縁石工		式	1		9,460,273			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	1号縁石工 標準部 180/230×250×600 両面R	m	183	9,485	1,735,755			単-152号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	2-1号縁石工 切下部 180/230×100/250×600 両面R	m	15	12,630	189,450			単-153号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	2-2号縁石工 切下部 180/230×100/250×600 両面R	m	1	14,410	14,410			単-154号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	3-1号縁石工 切下部 180/230×70/250×600 両面R	m	1	12,800	12,800			単-155号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	3-2号縁石工 切下部 180/230×70/250×600 両面R	m	2	14,580	29,160			単-156号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	4-1号縁石工 乗入部 180/190×100×600 片面R	m	107	8,422	901,154			単-157号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	4-2号縁石工 乗入部 180/190×100×600 片面R	m	1	8,562	8,562			単-158号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5-2号縁石工 乗入部 180/190×100×600 片面R	m	30	8,422	252,660			単-159号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	6号縁石工 中央分離帯部,交通島部 180/210×300×600 片面R	m	343	10,790	3,700,970			単-160号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	10号縁石工 標準部 180/230×250×600 両面R	m	8	11,270	90,160			単-161号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	民地境界部 C種(150×150×600)	m	266	7,606	2,023,196			単-162号
植樹ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	66	7,606	501,996			単-163号
防護柵工		式	1		1,067,346			
作業土工		式	1		17,836			
床掘り	土砂	m3	7	248.3	1,738			単-164号
埋戻し	土砂	m3	7	2,020	14,140			単-165号
基面整正		m2	4	489.6	1,958			単-166号
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		1,049,510			
車止め	U型 φ60 W=600 H=800	本	29	36,190	1,049,510			単-167号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		480,325			
区画線工		式	1		406,256			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	640	502.4	321,536			単-168号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	160	529.5	84,720			単-169号
区画線工【夜間】		式	1		74,069			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	70	657.5	46,025			単-170号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	40	701.1	28,044			単-171号
道路植栽工		式	1		263,960			
道路植栽工		式	1		263,960			
植樹帯盛土	下層客土(流用土)	m3	10	5,876	58,760			単-172号
植樹帯盛土	上層客土(土壌改良材25%混入)	m3	20	10,260	205,200			単-173号
仮設工		式	1		1,023,700			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		441,140			
交通誘導警備員		人日	23	19,180	441,140			単-174号
交通管理工 【夜間】		式	1		582,560			
交通誘導警備員		人日	22	26,480	582,560			単-175号
直接工事費		式	1		889,569,752			
共通仮設費		式	1		99,671,794			
共通仮設費		式	1		33,310,794			
運搬費		式	1		29,635,164			
重建設機械分解組立輸送費		回	9	2,168,000	19,512,000			単-176号
仮設材運搬費		t	1,678.8	6,030	10,123,164			単-177号
技術管理費		式	1		825,630			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路専用部高架橋（Ｐ３８他）下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			単-178号
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		試料	2	81,700	163,400			単-179号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,850,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		66,361,000			
純工事費		式	1		989,241,546			
現場管理費		式	1		239,653,000			
工事原価		式	1		1,228,894,546			
一般管理費等		式	1		155,925,454			
工事価格		式	1		1,384,820,000			
消費税相当額		式	1		138,482,000			
工事費計		式	1		1,523,302,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	321.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	ｍ３	1	321.7	321.7	
計					321.7	
単価					321.7	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	523.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	ｍ３	1	523.7	523.7	
計					523.7	
単価					523.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	ｍ３	1	1,345	1,345	
計					1,345	
単価					1,345	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	1,104	1,104	
計					1,104	
単価					1,104	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	489.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	489.6	489.6	
計					489.6	
単価					489.6	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	48,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準	回	1	48,560	48,560	
計					48,560	
単価					48,560	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	243.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	243.2	243.2	
計					243.2	
単価					243.2	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,551	1,551	
計					1,551	
単価					1,551	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3または0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	2,004	2,004	
計					2,004	
単価					2,004	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	129.5	129.5	
計					129.5	
単価					129.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	場所打杭 (P38)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 27m	単位	本	数量	1	単価	4,248,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 32m 0m 0m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,039,000	3,039,000	
鉄筋工　加工･組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25	t	0.883	81,310	71,796.73	
鉄筋工　加工･組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D32	t	1.943	59,630	115,861.09	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1.65	260,100	429,165	
杭頭処理	1,200mm	本	1	27,870	27,870	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	2.16	1,266	2,734.56	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ２５	t	0.91	125,000	113,750	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３２	t	2.001	126,000	252,126	
補強ﾘﾝｸﾞ	L-6×50×50	t	0.118	114,000	13,452	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	10	7,200	72,000	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	312	100	31,200	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	場所打杭 (P38)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 27m	単位	本	数量	1	単価	4,248,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具(補強ﾘﾝｸﾞ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D32 ﾅｯﾄ2個含む	個	84	270	22,680	
固定金具(補強ﾘﾝｸﾞ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D25 ﾅｯﾄ2個含む	個	72	260	18,720	
固定金具(ｽﾍﾟｰｻｰ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D32 ﾅｯﾄ2個､裏当て材含む	個	32	470	15,040	
固定金具(ｽﾍﾟｰｻｰ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D25 ﾅｯﾄ2個､裏当て材含む	個	48	460	22,080	
計					4,247,475.38	
単価					4,248,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	場所打杭 (P39)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	単価	4,519,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 34m 0m 0m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,173,000	3,173,000	
鉄筋工　加工･組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D29	t	1.21	59,630	72,152.3	
鉄筋工　加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	2.568	43,900	112,735.2	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1.517	260,100	394,571.7	
杭頭処理	1,200mm	本	1	27,870	27,870	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	2.347	1,266	2,971.3	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ２９	t	1.246	126,000	156,996	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３５	t	2.645	128,000	338,560	
補強ﾘﾝｸﾞ	L-6×50×50	t	0.142	114,000	16,188	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	12	7,200	86,400	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	384	100	38,400	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	場所打杭 (P39)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	単価	4,519,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具(補強ﾘﾝｸﾞ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D35 ﾅｯﾄ2個含む	個	108	280	30,240	
固定金具(補強ﾘﾝｸﾞ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D29 ﾅｯﾄ2個含む	個	84	270	22,680	
固定金具(ｽﾍﾟｰｻｰ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D35 ﾅｯﾄ2個､裏当て材含む	個	40	480	19,200	
固定金具(ｽﾍﾟｰｻｰ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D29 ﾅｯﾄ2個､裏当て材含む	個	56	470	26,320	
計					4,518,284.5	
単価					4,519,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	場所打杭 (P40)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 32.5m	単位	本	数量	1	単価	4,906,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 37.4m 0m 0m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,404,000	3,404,000	
鉄筋工　加工･組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D29	t	1.452	59,630	86,582.76	
鉄筋工　加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	2.478	43,900	108,784.2	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1.933	260,100	502,773.3	
杭頭処理	1,200mm	本	1	27,870	27,870	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	2.347	1,266	2,971.3	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ２９	t	1.496	126,000	188,496	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３５	t	2.552	128,000	326,656	
補強ﾘﾝｸﾞ	L-6×50×50	t	0.154	114,000	17,556	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	13	7,200	93,600	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	408	100	40,800	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	場所打杭 (P40)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 32.5m	単位	本	数量	1	単価	4,906,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具(補強ﾘﾝｸﾞ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D35 ﾅｯﾄ2個含む	個	108	280	30,240	
固定金具(補強ﾘﾝｸﾞ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D29 ﾅｯﾄ2個含む	個	96	270	25,920	
固定金具(ｽﾍﾟｰｻｰ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D35 ﾅｯﾄ2個､裏当て材含む	個	40	480	19,200	
固定金具(ｽﾍﾟｰｻｰ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D29 ﾅｯﾄ2個､裏当て材含む	個	64	470	30,080	
計					4,905,529.56	
単価					4,906,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	場所打杭 (P41)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 33.5m	単位	本	数量	1	単価	4,974,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 38.5m 0m 0m 0m 0m 0m 33.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,480,000	3,480,000	
鉄筋工　加工･組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D29	t	1.572	59,630	93,738.36	
鉄筋工　加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	2.748	43,900	120,637.2	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1.701	260,100	442,430.1	
杭頭処理	1,200mm	本	1	27,870	27,870	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	2.347	1,266	2,971.3	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ２９	t	1.619	126,000	203,994	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３５	t	2.83	128,000	362,240	
補強ﾘﾝｸﾞ	L-6×50×50	t	0.142	114,000	16,188	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	12	7,200	86,400	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	384	100	38,400	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	場所打杭 (P41)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 33.5m	単位	本	数量	1	単価	4,974,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具(補強ﾘﾝｸﾞ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D35 ﾅｯﾄ2個含む	個	108	280	30,240	
固定金具(補強ﾘﾝｸﾞ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D29 ﾅｯﾄ2個含む	個	84	270	22,680	
固定金具(ｽﾍﾟｰｻｰ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D35 ﾅｯﾄ2個､裏当て材含む	個	40	480	19,200	
固定金具(ｽﾍﾟｰｻｰ用)	Uﾎﾞﾙﾄ D29 ﾅｯﾄ2個､裏当て材含む	個	56	470	26,320	
計					4,973,308.96	
単価					4,974,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	243.2	243.2	
計					243.2	
単価					243.2	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	整地	土砂	単位	m3	数量	1	単価	129.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	129.5	129.5	
計					129.5	
単価					129.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,551	1,551	
計					1,551	
単価					1,551	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,917	1,917	
計					1,917	
単価					1,917	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,507	1,507	
計					1,507	
単価					1,507	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 30cm	単位	m2	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0.3	35,850	10,755	
計					10,755	
単価					10,760	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	33,460	33,460	
計					33,460	
単価					33,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	35,070	35,070	
計					35,070	
単価					35,070	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)	単位	m3	数量	1	単価	38,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	38,490	38,490	
計					38,490	
単価					38,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (後打ち部)	36-12-25(20)(早強)	単位	m3	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	41,630	41,630	
計					41,630	
単価					41,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋 (後打ち部)	SD345 D13	単位	t	数量	0.41	単価	801,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.41	347,300	142,393	
ねじ切り加工費	D13 ねじ切り長30㎜	箇所	256	385.8	98,764.8	
セラミックインサート	Ｍ１２	本	256	342	87,552	
計					328,709.8	
単価					801,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	134.51	単価	309,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	129.32	296,400	38,330,448	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	5.19	117,600	610,344	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	5.34	108,000	576,720	
機械式鉄筋定着加工費	D16 0m＜L≦1m	箇所	84	280	23,520	
機械式鉄筋定着加工費	D16 4m＜L≦5m	箇所	475	435	206,625	
機械式鉄筋定着加工費	D19 3m＜L≦4m	箇所	996	425	423,300	
機械式鉄筋定着加工費	D22 0m＜L≦1m	箇所	220	410	90,200	
機械式鉄筋定着加工費	D22 3m＜L≦4m	箇所	308	535	164,780	
機械式鉄筋定着加工費	D22 4m＜L≦5m	箇所	1,333	645	859,785	
機械式鉄筋定着加工費	D22 5m＜L≦6m	箇所	430	655	281,650	
機械式鉄筋定着加工費	D25 1m＜L≦2m	箇所	108	515	55,620	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	134.51	単価	309,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					41,622,992	
単価					309,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鉄筋 (後打ち部)	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	296,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	296,400	296,400	
計					296,400	
単価					296,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	99.38	単価	264,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	99.38	249,000	24,745,620	
鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	ガス圧接 D29+D29	箇所	390	2,135	832,650	
鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	ガス圧接 D32+D32	箇所	338	2,135	721,630	
計					26,299,900	
単価					264,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	32.88	単価	254,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準	t	32.88	228,800	7,522,944	
鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	ガス圧接 D35+D35	箇所	224	3,294	737,856	
機械式鉄筋定着加工費	D35 1m＜L≦2m	箇所	120	980	117,600	
計					8,378,400	
単価					254,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	124.89	単価	276,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D51 標準	t	124.89	214,800	26,826,372	
鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工）　D51+D51	箇所	584	13,230	7,726,320	
計					34,552,692	
単価					276,700	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,700	10,700	
計					10,700	
単価					10,700	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	型枠 (後打ち部)	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,700	10,700	
計					10,700	
単価					10,700	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	型枠	円形型枠	単位	m2	数量	1	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	14,360	14,360	
計					14,360	
単価					14,360	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	型枠 (後打ち部)	円形型枠	単位	m2	数量	1	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	14,360	14,360	
計					14,360	
単価					14,360	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	後打ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	単位	m3	数量	1	単価	107,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	1	107,300	107,300	
計					107,300	
単価					107,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 2200kN(225t型)(12S12.7B)	単位	m	数量	1	単価	11,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ工	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ2200kN(225t型)(12S12.7B)	m	1	11,890	11,890	
計					11,890	
単価					11,890	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	PC緊張	片締め ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 2200kN(225t型)(12S12.7B)	単位	ｹｰﾌﾞﾙ	数量	1	単価	154,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	(片締め) 2200kN(225t型)(12S12.7B)	ケーブル	1	154,600	154,600	
計					154,600	
単価					154,600	円／ｹｰﾌﾞﾙ

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	6,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空ｍ３	1	6,518	6,518	
計					6,518	
単価					6,518	円／空m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,315	5,315	
計					5,315	
単価					5,315	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	鋼矢板 (P38)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜長 12m	単位	枚	数量	168	単価	155,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継鋼矢板打込み工(ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入)	鋼矢板IV型 最大N値46 圧入長12m 継施工1箇所	枚	168	83,010	13,945,680	
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	枚	168	10,030	1,685,040	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	回	1	63,860	63,860	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	168	6,486	1,089,648	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9.5m/枚 268日 無 有 3650円 有 1回	枚	84	23,330	1,959,720	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10.5m/枚 268日 無 有 3650円 有 1回	枚	84	25,790	2,166,360	
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 鋼矢板IV型 中古品	t	32	163,700	5,238,400	
計					26,148,708	
単価					155,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鋼矢板 (P39)	IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16.5m 平均鋼矢板引抜長 16.5m	単位	枚	数量	174	単価	159,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継鋼矢板打込み工(ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入)	鋼矢板IV型 最大N値46 圧入長16.5m 継施工1箇所	枚	174	96,640	16,815,360	
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	枚	174	13,510	2,350,740	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	回	1	63,860	63,860	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	174	6,486	1,128,564	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 8m/枚 277日 無 有 3650円 有 1回	枚	174	20,120	3,500,880	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 277日 無 有 3650円 有 1回	枚	174	22,630	3,937,620	
計					27,797,024	
単価					159,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	鋼矢板 (P40)	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	単位	枚	数量	168	単価	53,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 III型 12m以下	枚	168	18,810	3,160,080	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	回	1	107,300	107,300	
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	168	10,030	1,685,040	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	63,860	63,860	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 243日 無 有 3650円 無 1回	枚	168	23,320	3,917,760	
計					8,934,040	
単価					53,180	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	鋼矢板 (P41)	III型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長 13.5m 平均鋼矢板引抜長 13.5m	単位	枚	数量	172	単価	128,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継鋼矢板打込み工(ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入)	鋼矢板Ⅲ型 最大N値46 圧入長13.5m 継施工1箇所	枚	172	82,740	14,231,280	
鋼矢板引抜き	陸上 III型 15m以下	枚	172	11,860	2,039,920	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	63,860	63,860	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	172	6,486	1,115,592	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.5m/枚 271日 無 有 3650円 有 1回	枚	172	12,690	2,182,680	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 271日 無 有 3650円 有 1回	枚	172	14,640	2,518,080	
計					22,151,412	
単価					128,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	中間杭 (P38)	H300 H鋼長さ(杭長) 9m H鋼平均打込長 8.5m 切断撤去	単位	本	数量	1	単価	109,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H300 9m以下	本	1	16,660	16,660	
中間杭切断部撤去	H300 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正標準(1.0)	t	0.201	16,420	3,300.42	
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	7,490	7,490	
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 H形鋼300型 中古品	t	0.201	89,600	18,009.6	
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	0.636	100,800	64,108.8	
計					109,568.82	
単価					109,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	中間杭 (P39)	H350 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 11.5m 切断 撤去	単位	本	数量	1	単価	207,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H350 12m以下	本	1	26,470	26,470	
中間杭切断部撤去	H350 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正標準(1.0)	t	0.293	16,420	4,811.06	
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	7,490	7,490	
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 H形鋼350型 中古品	t	0.293	94,400	27,659.2	
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	1.327	106,200	140,927.4	
計					207,357.66	
単価					207,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	中間杭 (P40)	H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 9m 切断撤去	単位	本	数量	1	単価	114,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H300 9m以下	本	1	16,660	16,660	
中間杭切断部撤去	H300 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正標準(1.0)	t	0.196	16,420	3,218.32	
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	7,490	7,490	
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 H形鋼300型 中古品	t	0.196	89,600	17,561.6	
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	0.687	100,800	69,249.6	
計					114,179.52	
単価					114,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	中間杭 (P41)	H350 H鋼長さ(杭長) 11.5m H鋼平均打込長 11m 切断撤去	単位	本	数量	1	単価	200,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H350 12m以下	本	1	26,470	26,470	
中間杭切断部撤去	H350 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正標準(1.0)	t	0.29	16,420	4,761.8	
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	7,490	7,490	
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 H形鋼350型 中古品	t	0.29	94,400	27,376	
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	1.262	106,200	134,024.4	
計					200,122.2	
単価					200,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	切梁･腹起し (P38)		単位	t	数量	48.8	単価	118,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	61.5	55,900	3,437,850	
山留材賃料	無 219日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	22.8	59,550	1,357,740	
山留材賃料	無 83日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	26	37,240	968,240	
計					5,763,830	
単価					118,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	切梁･腹起し (P39)		単位	t	数量	51.5	単価	118,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	64.9	55,900	3,627,910	
山留材賃料	無 220日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	24.1	59,730	1,439,493	
山留材賃料	無 83日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	27.4	37,240	1,020,376	
計					6,087,779	
単価					118,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	切梁･腹起し (P40)		単位	t	数量	39.9	単価	118,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	50.2	55,900	2,806,180	
山留材賃料	無 210日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	19.95	57,960	1,156,302	
山留材賃料	無 85日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	19.95	37,630	750,718.5	
計					4,713,200.5	
単価					118,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	切梁･腹起し (P41)		単位	t	数量	45.1	単価	119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	56.8	55,900	3,175,120	
山留材賃料	無 221日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	22.55	59,900	1,350,745	
山留材賃料	無 87日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	22.55	38,030	857,576.5	
計					5,383,441.5	
単価					119,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	捨梁ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 30cm	単位	m2	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0.3	35,850	10,755	
計					10,755	
単価					10,760	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,180	19,180	
計					19,180	
単価					19,180	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	421.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	421.4	421.4	
計					421.4	
単価					421.4	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,514	6,514	
計					6,514	
単価					6,514	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,618	6,618	
計					6,618	
単価					6,618	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	886.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	886.5	886.5	
計					886.5	
単価					886.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	129.5	129.5	
計					129.5	
単価					129.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,551	1,551	
計					1,551	
単価					1,551	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	248.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	248.3	248.3	
計					248.3	
単価					248.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	2,020	2,020	
計					2,020	
単価					2,020	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,301	3,301	
計					3,301	
単価					3,301	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	489.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	489.6	489.6	
計					489.6	
単価					489.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,090	10,090	
計					10,090	
単価					10,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	1号街渠	500-250	単位	m	数量	10	単価	8,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5	1,309	6,545	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.225	44,620	54,659.5	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.5	9,608	24,020	
計					85,224.5	
単価					8,523	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	2号街渠	ｽﾘｯﾄ付箱型側溝 B300(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	22,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	22,730	22,730	
計					22,730	
単価					22,730	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	2号街渠	ｽﾘｯﾄ付箱型側溝 B300(横断用)	単位	m	数量	1	単価	49,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	49,240	49,240	
計					49,240	
単価					49,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	3号街渠	ｽﾘｯﾄ付自由勾配側溝 300×400(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	1	27,980	27,980	
計					27,980	
単価					27,980	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	3号街渠	ｽﾘｯﾄ付自由勾配側溝 300×400(横断用)	単位	m	数量	1	単価	58,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	1	58,600	58,600	
計					58,600	
単価					58,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	自由勾配側溝	B300×H600	単位	m	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,524	2,524	
計					2,524	
単価					2,524	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 自由勾配側溝(縦断)用 B300 L=500	単位	枚	数量	1	単価	3,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,463	3,463	
計					3,463	
単価					3,463	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	暗渠排水管	VP-200	単位	m	数量	10	単価	8,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	5,197	51,970	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	2.546	12,060	30,704.76	
計					82,674.76	
単価					8,268	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D400	単位	m	数量	10	単価	26,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	25,510	255,100	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.096	107,300	10,300.8	
計					265,400.8	
単価					26,550	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	単位	m	数量	10	単価	35,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	33,830	338,300	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.135	107,300	14,485.5	
計					352,785.5	
単価					35,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D700	単位	m	数量	10	単価	44,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 700mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	42,360	423,600	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.165	107,300	17,704.5	
計					441,304.5	
単価					44,140	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D800	単位	m	数量	10	単価	51,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	49,290	492,900	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.189	107,300	20,279.7	
計					513,179.7	
単価					51,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	D600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	22,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.177	45,550	8,062.35	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.545	9,608	14,844.36	
計					22,906.71	
単価					22,910	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	D700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	25,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.201	45,550	9,155.55	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.728	9,608	16,602.62	
計					25,758.17	
単価					25,760	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	D800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	28,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.229	45,550	10,430.95	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.927	9,608	18,514.61	
計					28,945.56	
単価					28,950	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	124,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	119,700	119,700	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	2	2,170	4,340	
計					124,040	
単価					124,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	213,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	209,300	209,300	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	2	2,170	4,340	
計					213,640	
単価					213,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H2000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	365,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.11m3を超え2.23m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	312,100	312,100	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.121	347,300	42,023.3	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	5	2,170	10,850	
計					364,973.3	
単価					365,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	現場打ち集水桝 ①	G2-B1000-L1000-H2100 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	390,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.23m3を超え2.35m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	328,200	328,200	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.14	347,300	48,622	
円形型枠	φ600	m	0.4	6,575	2,630	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	5	2,170	10,850	
計					390,302	
単価					390,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	現場打ち集水桝 ②	G2-B1000-L1000-H2100 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	388,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.23m3を超え2.35m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	328,200	328,200	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.134	347,300	46,538.2	
円形型枠	φ600	m	0.4	6,575	2,630	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	5	2,170	10,850	
計					388,218.2	
単価					388,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	現場打ち集水桝 ①	G1-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	395,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.23m3を超え2.35m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	328,200	328,200	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.148	347,300	51,400.4	
円形型枠	φ600	m	0.2	6,575	1,315	
円形型枠	φ700	m	0.4	8,400	3,360	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	5	2,170	10,850	
計					395,125.4	
単価					395,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	現場打ち集水桝 ②	G2-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	405,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.35m3を超え2.48m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	344,900	344,900	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.136	347,300	47,232.8	
円形型枠	φ600	m	0.4	6,575	2,630	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	5	2,170	10,850	
計					405,612.8	
単価					405,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	現場打ち集水桝 ③	G2-B1000-L1000-H2200 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	408,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.35m3を超え2.48m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	344,900	344,900	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.142	347,300	49,316.6	
円形型枠	φ600	m	0.2	6,575	1,315	
円形型枠	φ700	m	0.2	8,400	1,680	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	5	2,170	10,850	
計					408,061.6	
単価					408,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	現場打ち集水桝 ①	G1-B1000-L1000-H2300 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	414,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.35m3を超え2.48m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	344,900	344,900	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.149	347,300	51,747.7	
円形型枠	φ600	m	0.2	6,575	1,315	
円形型枠	φ700	m	0.4	8,400	3,360	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	6	2,170	13,020	
計					414,342.7	
単価					414,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	現場打ち集水桝 ②	G2-B1000-L1000-H2300 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	415,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.35m3を超え2.48m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	344,900	344,900	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.149	347,300	51,747.7	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0.013	296,400	3,853.2	
円形型枠	φ800	m	0.2	10,475	2,095	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	6	2,170	13,020	
計					415,615.9	
単価					415,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H2400 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	434,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.48m3を超え2.62m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	362,900	362,900	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.133	347,300	46,190.9	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0.028	296,400	8,299.2	
円形型枠	φ800	m	0.4	10,475	4,190	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	6	2,170	13,020	
計					434,600.1	
単価					434,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	箱型側溝管理桝300用	単位	箇所	数量	1	単価	104,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	据付 製品質量400超え600kg以下 基礎砕石有	基	1	9,248	9,248	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	箱型側溝管理桝 300用(蓋版、底蓋含む)	基	1	94,800	94,800	
計					104,048	
単価					104,100	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-2 すべり止め ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	単位	組	数量	1	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	55,300	55,300	
計					55,300	
単価					55,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-2 すべり止め ﾎﾞﾙﾄ固定細目	単位	組	数量	1	単価	94,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	993.5	1,987	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1000×1000用 T-2 すべり止め ﾎﾞﾙﾄ固定 細目(2枚組)	組	1	92,300	92,300	
計					94,287	
単価					94,290	円／組

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25 すべり止め ﾎﾞﾙﾄ固定細目	単位	組	数量	1	単価	206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	3	993.5	2,980.5	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1000×1000用 T-25 すべり止め ﾎﾞﾙﾄ固定細目(3枚組)	組	1	203,000	203,000	
計					205,980.5	
単価					206,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	転落防止柵 H=1100	単位	m	数量	1	単価	1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	1,122	1,122	
計					1,122	
単価					1,122	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－98号	置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ式 Gr-Bm-2B(特)	単位	m	数量	1	単価	9,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 夜間作業有 時間的制約著しく有り	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 50m未満	m	1	9,543	9,543	
計					9,543	
単価					9,543	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－99号	標識撤去	F型案内標識	単位	基	数量	1	単価	518,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	基	1	103,100	103,100	
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 有	ｍ２	8	11,350	90,800	
標識基礎撤去（片持式・門型式）	有 有	ｍ３	3	108,300	324,900	
計					518,800	
単価					518,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	距離標撤去	三角柱式	単位	本	数量	1	単価	1,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標撤去	三角柱式	本	1	1,959	1,959	
計					1,959	
単価					1,959	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	11,250	11,250	
計					11,250	
単価					11,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	736.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	736.3	736.3	
計					736.3	
単価					736.3	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,556	1,556	
計					1,556	
単価					1,556	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	615.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	615.2	615.2	
計					615.2	
単価					615.2	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	615.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	615.2	615.2	
計					615.2	
単価					615.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	615.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	615.2	615.2	
計					615.2	
単価					615.2	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	615.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	615.2	615.2	
計					615.2	
単価					615.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	862.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	862.4	862.4	
計					862.4	
単価					862.4	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－109号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,022	2,022	
計					2,022	
単価					2,022	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－110号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	1,236	1,236	
計					1,236	
単価					1,236	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,917	1,917	
計					1,917	
単価					1,917	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,299	2,299	
計					2,299	
単価					2,299	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	現場発生品運搬	転落防止柵、距離標	単位	t	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,916	3,916	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,581	9,581	
計					13,497	
単価					13,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－116号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,530	5,530	
計					5,530	
単価					5,530	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－117号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,919	2,919	
計					2,919	
単価					2,919	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－118号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,392	2,392	
計					2,392	
単価					2,392	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－119号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－120号	現場発生品運搬	標識柱、標識板	単位	t	数量	1	単価	21,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	6,195	6,195	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	15,170	15,170	
計					21,365	
単価					21,370	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－121号	現場発生品運搬	置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	1,522	1,522	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	15,170	15,170	
計					16,692	
単価					16,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,180	19,180	
計					19,180	
単価					19,180	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	752.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	752.8	752.8	
計					752.8	
単価					752.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,098	1,098	
計					1,098	
単価					1,098	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,514	3,514	
計					3,514	
単価					3,514	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,901	1,901	
計					1,901	
単価					1,901	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,901	1,901	
計					1,901	
単価					1,901	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,476	2,476	
計					2,476	
単価					2,476	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－129号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	916.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	916.5	916.5	
計					916.5	
単価					916.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－130号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,262	1,262	
計					1,262	
単価					1,262	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－131号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,768	3,768	
計					3,768	
単価					3,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－132号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,092	2,092	
計					2,092	
単価					2,092	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－133号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,092	2,092	
計					2,092	
単価					2,092	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－134号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,755	2,755	
計					2,755	
単価					2,755	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,194	1,194	
計					1,194	
単価					1,194	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,148	1,148	
計					1,148	
単価					1,148	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	2,319	2,319	
計					2,319	
単価					2,319	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,194	1,194	
計					1,194	
単価					1,194	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,193	1,193	
計					1,193	
単価					1,193	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	表層(車道・路肩部)	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 開粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,837	1,837	
計					1,837	
単価					1,837	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,193	1,193	
計					1,193	
単価					1,193	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,018	2,018	
計					2,018	
単価					2,018	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,938	1,938	
計					1,938	
単価					1,938	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,298	1,298	
計					1,298	
単価					1,298	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,018	2,018	
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,829	1,829	
計					3,847	
単価					3,847	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,938	1,938	
計					1,938	
単価					1,938	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,193	1,193	
計					1,193	
単価					1,193	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,055	2,055	
計					2,055	
単価					2,055	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,193	1,193	
計					1,193	
単価					1,193	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,159	2,159	
計					2,159	
単価					2,159	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	489.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	489.6	489.6	
計					489.6	
単価					489.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	1号縁石工 標準部 180/230×250×600 両面R	単位	m	数量	10	単価	9,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	6,531	65,310	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.465	44,620	20,748.3	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.6	5,489	8,782.4	
計					94,840.7	
単価					9,485	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	2-1号縁石工 切下部 180/230×100/250×600 両面R	単位	m	数量	10	単価	12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	9,670	96,700	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.465	44,620	20,748.3	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.6	5,489	8,782.4	
計					126,230.7	
単価					12,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	2-2号縁石工 切下部 180/230×100/250×600 両面R	単位	m	数量	10	単価	14,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	9,670	96,700	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.765	44,620	34,134.3	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.4	5,489	13,173.6	
計					144,007.9	
単価					14,410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	3-1号縁石工 切下部 180/230×70/250×600 両面R	単位	m	数量	10	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	9,842	98,420	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.465	44,620	20,748.3	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1.6	5,489	8,782.4	
計					127,950.7	
単価					12,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	3-2号縁石工 切下部 180/230×70/250×600 両面R	単位	m	数量	10	単価	14,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	9,842	98,420	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.765	44,620	34,134.3	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2.4	5,489	13,173.6	
計					145,727.9	
単価					14,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	4-1号縁石工 乗入部 180/190×100×600 片面R	単位	m	数量	1	単価	8,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8,422	8,422	
計					8,422	
単価					8,422	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	4-2号縁石工 乗入部 180/190×100×600 片面R	単位	m	数量	10	単価	8,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	5,646	56,460	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.432	44,620	19,275.84	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.8	5,489	9,880.2	
計					85,616.04	
単価					8,562	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5-2号縁石工 乗入部 180/190×100×600 片面R	単位	m	数量	1	単価	8,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8,422	8,422	
計					8,422	
単価					8,422	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	6号縁石工 中央分離帯部,交通島部 180/210×300×600 片面R	単位	m	数量	10	単価	10,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	6,498	64,980	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.494	44,620	22,042.28	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3.8	5,489	20,858.2	
計					107,880.48	
単価					10,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	10号縁石工 標準部 180/230×250×600 両面R	単位	m	数量	10	単価	11,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	6,531	65,310	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.765	44,620	34,134.3	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.4	5,489	13,173.6	
計					112,617.9	
単価					11,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	民地境界部 C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,606	7,606	
計					7,606	
単価					7,606	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	植樹ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,606	7,606	
計					7,606	
単価					7,606	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	248.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	248.3	248.3	
計					248.3	
単価					248.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	2,020	2,020	
計					2,020	
単価					2,020	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	489.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	489.6	489.6	
計					489.6	
単価					489.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	車止め	U型 φ60 W=600 H=800	単位	本	数量	10	単価	36,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め設置	U型 φ60 W=600 H=800	本	10	3,501	35,010	
車止め	U型 φ60 W=600 H=800(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)含む)	本	10	26,400	264,000	
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.25	1,210	1,512.5	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.298	44,620	13,296.76	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5	9,608	48,040	
計					361,859.26	
単価					36,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	502.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	502.4	502.4	
計					502.4	
単価					502.4	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	529.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	529.5	529.5	
計					529.5	
単価					529.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－170号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	657.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	657.5	657.5	
計					657.5	
単価					657.5	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－171号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	701.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	701.1	701.1	
計					701.1	
単価					701.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	植樹帯盛土	下層客土(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	5,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	1	5,876	5,876	
計					5,876	
単価					5,876	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	植樹帯盛土	上層客土(土壌改良材25%混入)	単位	m3	数量	10	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	10	5,876	58,760	
土壌改良材	ﾊﾞｰｸ堆肥	ｋｇ	1,250	35	43,750	
計					102,510	
単価					10,260	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,180	19,180	
計					19,180	
単価					19,180	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－175号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	22	単価	26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	11	28,770	316,470	
交通誘導警備員Ｂ		人日	11	24,180	265,980	
計					582,450	
単価					26,480	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	9	単価	2,168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排2014年70～90t)	回	1	3,438,000	3,438,000	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	5	1,259,000	6,295,000	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗ式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1.0)	回	3	3,259,000	9,777,000	
計					19,510,000	
単価					2,168,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,530	4,530	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
計					6,030	
単価					6,030	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		単位	試料	数量	1	単価	81,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費	JIS A 1129	試料	1	81,700	81,700	
計					81,700	
単価					81,700	円／試料

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,200mm 32m 0m 0m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,039,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	31,620	69,564	
とび工		人	2.2	29,478	64,851	
特殊作業員		人	2.2	28,662	63,056	
普通作業員		人	2.2	24,480	53,856	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 32m	日	2.2	318,000	699,600	
クローラクレーン運転	1,200mm 32m	日	2.2	221,200	486,640	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	39,010	85,822	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-18-25(高炉)C=350kg/m3以上	ｍ３	33.285	33,000	1,098,405	
ビット等損耗費 0.4%		式	1		6,093	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		411,113	
計					3,039,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,200mm 32m 0m 0m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,039,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,039,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工･組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25	単位	t	数量	1	単価	81,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25	t	1	81,310	81,310	
計					81,310	
単価					81,310	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工･組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D32	単位	t	数量	1	単価	59,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D32	t	1	59,630	59,630	
計					59,630	
単価					59,630	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	260,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	178,800	178,800	
鉄筋工　組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	81,310	81,310	
計					260,110	
単価					260,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭頭処理	1,200㎜	単位	本	数量	1	単価	27,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	31,620	3,794	
特殊作業員		人	0.41	28,662	11,751	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.12	89,600	10,752	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,573	
計					27,870	
単価					27,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強ﾘﾝｸﾞ	L-6×50×50	単位	t	数量	1	単価	114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1	114,000	114,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					114,000	
単価					114,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,200mm 34m 0m 0m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	31,620	71,461	
とび工		人	2.26	29,478	66,620	
特殊作業員		人	2.26	28,662	64,776	
普通作業員		人	2.26	24,480	55,324	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 34m	日	2.26	318,000	718,680	
クローラクレーン運転	1,200mm 34m	日	2.26	221,200	499,912	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.26	39,010	88,162	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-18-25(高炉)C=350kg/m3以上	ｍ３	35.75	33,000	1,179,750	
ビット等損耗費 0.4%		式	1		6,259	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		422,056	
計					3,173,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,200mm 34m 0m 0m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,173,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工･組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D29	単位	t	数量	1	単価	59,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D29	t	1	59,630	59,630	
計					59,630	
単価					59,630	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	43,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	1	43,900	43,900	
計					43,900	
単価					43,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強ﾘﾝｸﾞ	L-6×50×50	単位	t	数量	1	単価	114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1	114,000	114,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					114,000	
単価					114,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,200mm 37.4m 0m 0m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,404,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.36	31,620	74,623	
とび工		人	2.36	29,478	69,568	
特殊作業員		人	2.36	28,662	67,642	
普通作業員		人	2.36	24,480	57,772	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 37.4m	日	2.36	318,000	750,480	
クローラクレーン運転	1,200mm 37.4m	日	2.36	221,200	522,032	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.36	39,010	92,063	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-18-25(高炉)C=350kg/m3以上	ｍ３	40.065	33,000	1,322,145	
ビット等損耗費 0.4%		式	1		6,536	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		441,139	
計					3,404,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,200mm 37.4m 0m 0m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,404,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,404,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工･組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D29	単位	t	数量	1	単価	59,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D29	t	1	59,630	59,630	
計					59,630	
単価					59,630	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強ﾘﾝｸﾞ	L-6×50×50	単位	t	数量	1	単価	114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1	114,000	114,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					114,000	
単価					114,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,200mm 38.5m 0m 0m 0m 0m 0m 33.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,480,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	31,620	75,888	
とび工		人	2.4	29,478	70,747	
特殊作業員		人	2.4	28,662	68,788	
普通作業員		人	2.4	24,480	58,752	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 38.5m	日	2.4	318,000	763,200	
クローラクレーン運転	1,200mm 38.5m	日	2.4	221,200	530,880	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.4	39,010	93,624	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-18-25(高炉)C=350kg/m3以上	ｍ３	41.297	33,000	1,362,801	
ビット等損耗費 0.4%		式	1		6,647	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		448,673	
計					3,480,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1,200mm 38.5m 0m 0m 0m 0m 0m 33.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,480,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,480,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工･組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D29	単位	t	数量	1	単価	59,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D29	t	1	59,630	59,630	
計					59,630	
単価					59,630	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【昼間】	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	347,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	204,400	204,400	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	142,900	142,900	
計					347,300	
単価					347,300	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ねじ切り加工費	D13 ねじ切り長30mm	単位	箇所	数量	100	単価	385.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	1	29,682	29,682	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		8,898	
計					38,580	
単価					385.8	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	296,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	178,800	178,800	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	117,600	117,600	
計					296,400	
単価					296,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	117,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,620	12,648	
鉄筋工		人	2.9	29,682	86,077	
普通作業員		人	0.2	24,480	4,896	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,259	
計					117,600	
単価					117,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	249,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D29～D32 標準	t	1	160,500	160,500	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	88,570	88,570	
計					249,070	
単価					249,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	ガス圧接 D29+D29	単位	箇所	数量	100	単価	2,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810	
鉄筋工		人	1.3	29,682	38,586	
溶接工		人	2.9	34,884	101,163	
普通作業員		人	1	24,480	24,480	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	6.5	2,400	15,600	
酸素	ボンベ	ｍ３	6.5	547	3,555	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		14,306	
計					213,500	
単価					2,135	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	ガス圧接 D32+D32	単位	箇所	数量	100	単価	2,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810	
鉄筋工		人	1.3	29,682	38,586	
溶接工		人	2.9	34,884	101,163	
普通作業員		人	1	24,480	24,480	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	6.5	2,400	15,600	
酸素	ボンベ	ｍ３	6.5	547	3,555	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		14,306	
計					213,500	
単価					2,135	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価	228,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D35 標準	t	1	159,200	159,200	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D35 標準	t	1	69,680	69,680	
計					228,880	
単価					228,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	ガス圧接 D35+D35	単位	箇所	数量	100	単価	3,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,620	18,972	
鉄筋工		人	1.7	29,682	50,459	
溶接工		人	4.3	34,884	150,001	
普通作業員		人	1.3	24,480	31,824	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	21	2,400	50,400	
酸素	ボンベ	ｍ３	14	547	7,658	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		20,086	
計					329,400	
単価					3,294	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D51 標準	単位	t	数量	1	単価	214,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D51 標準	t	1	166,700	166,700	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D51 標準	t	1	48,180	48,180	
計					214,880	
単価					214,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工）　D51+D51	単位	箇所	数量	100	単価	13,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,620	47,430	
鉄筋工		人	2.7	29,682	80,141	
普通作業員		人	0.6	24,480	14,688	
機械式継手	摩擦圧接ｽﾘｰﾌﾞ継手 D51 継手一般用	組	100	11,800	1,180,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		741	
計					1,323,000	
単価					13,230	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙ工	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ2200kN(225t型)(12S12.7B)	単位	m	数量	100	単価	11,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.7	44,778	76,122	
橋りょう特殊工		人	7.8	35,088	273,686	
とび工		人	0.1	29,478	2,947	
普通作業員		人	5.5	24,480	134,640	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	966	530	511,980	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		189,625	
計					1,189,000	
単価					11,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊張工	(片締め) 2200kN(225t型)(12S12.7B)	単位	ケーブル	数量	10	単価	154,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.9	44,778	85,078	
橋りょう特殊工		人	8.3	35,088	291,230	
型わく工		人	3.4	33,558	114,097	
普通作業員		人	5.2	24,480	127,296	
PC鋼材 定着装置	緊張用 2200kN(225t型) ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	組	10	34,400	344,000	
PC鋼材 定着装置	固定用 2200kN(225t型) ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	組	10	49,200	492,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		92,299	
計					1,546,000	
単価					154,600	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	6,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	31,620	66,402	
型わく工		人	2.7	33,558	90,606	
とび工		人	4.2	29,478	123,807	
普通作業員		人	6	24,480	146,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.2	52,000	62,400	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		161,705	
計					651,800	
単価					6,518	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,620	50,592	
とび工		人	8.5	29,478	250,563	
普通作業員		人	1.3	24,480	31,824	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	52,000	72,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		125,721	
計					531,500	
単価					5,315	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継鋼矢板打込み工(ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入)	鋼矢板IV型 最大N値46 圧入長12m 継施工1箇所	単位	枚	数量	10	単価	83,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.19	31,620	37,627	
とび工		人	2.38	29,478	70,157	
溶接工		人	2.38	34,884	83,023	
普通作業員		人	1.19	24,480	29,131	
継施工費	IV型	箇所	10	8,970	89,700	
ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機運転	IV型 25を超え50以下	日	1.19	272,700	324,513	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		195,949	
計					830,100	
単価					83,010	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.256	31,620	8,094	
特殊作業員		人	0.256	28,662	7,337	
とび工		人	0.513	29,478	15,122	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.256	179,800	46,028	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.256	92,280	23,623	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		96	
計					100,300	
単価					10,030	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	31,620	6,007	
特殊作業員		人	0.19	28,662	5,445	
とび工		人	0.39	29,478	11,496	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	179,800	23,374	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	92,280	17,533	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,860	
単価					63,860	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	34,884	4,534	
普通作業員		人	0.04	24,480	979	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63	547	344	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	2,400	624	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		5	
計					6,486	
単価					6,486	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9.5m/枚 268日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	23,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	0.723	22,780	16,469	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.723	9,490	6,861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,330	
単価					23,330	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10.5m/枚 268日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	25,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	0.799	22,780	18,201	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.799	9,490	7,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					25,790	
単価					25,790	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 鋼矢板IV型 中古品	単位	t	数量	1	単価	163,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 市中価格(新品)	SY295 地域ｴｷｽﾄﾗ含む	t	1	163,680	163,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					163,700	
単価					163,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継鋼矢板打込み工(ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入)	鋼矢板IV型 最大N値46 圧入長16.5m 継施工1箇所	単位	枚	数量	10	単価	96,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.43	31,620	45,216	
とび工		人	2.86	29,478	84,307	
溶接工		人	2.86	34,884	99,768	
普通作業員		人	1.43	24,480	35,006	
継施工費	IV型	箇所	10	8,970	89,700	
ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機運転	IV型 25を超え50以下	日	1.43	272,700	389,961	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		222,442	
計					966,400	
単価					96,640	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345	31,620	10,908	
特殊作業員		人	0.345	28,662	9,888	
とび工		人	0.69	29,478	20,339	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.345	179,800	62,031	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.345	92,280	31,836	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		98	
計					135,100	
単価					13,510	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 8m/枚 277日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	20,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	0.609	23,545	14,338	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.609	9,490	5,779	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,120	
単価					20,120	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 277日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	0.685	23,545	16,128	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.685	9,490	6,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,630	
単価					22,630	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.476	31,620	15,051	
特殊作業員		人	0.476	28,662	13,643	
とび工		人	0.952	29,478	28,063	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.476	179,800	85,584	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.476	92,280	43,925	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,834	
計					188,100	
単価					18,810	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	107,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	31,620	9,169	
特殊作業員		人	0.29	28,662	8,311	
とび工		人	0.58	29,478	17,097	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	179,800	44,950	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3	92,280	27,684	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					107,300	
単価					107,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.256	31,620	8,094	
特殊作業員		人	0.256	28,662	7,337	
とび工		人	0.513	29,478	15,122	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.256	179,800	46,028	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.256	92,280	23,623	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		96	
計					100,300	
単価					10,030	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	31,620	6,007	
特殊作業員		人	0.19	28,662	5,445	
とび工		人	0.39	29,478	11,496	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	179,800	23,374	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	92,280	17,533	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,860	
単価					63,860	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 243日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	23,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.69	20,655	14,251	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.69	13,140	9,066	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,320	
単価					23,320	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継鋼矢板打込み工(ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入)	鋼矢板Ⅲ型 最大N値46 圧入長13.5m 継施工1箇所	単位	枚	数量	10	単価	82,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.21	31,620	38,260	
とび工		人	2.41	29,478	71,041	
溶接工		人	2.41	34,884	84,070	
普通作業員		人	1.21	24,480	29,620	
継施工費	III型	箇所	10	8,650	86,500	
ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機運転	Ⅲ型 25を超え50以下	日	1.21	272,700	329,967	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		187,942	
計					827,400	
単価					82,740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 III型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.303	31,620	9,580	
特殊作業員		人	0.303	28,662	8,684	
とび工		人	0.606	29,478	17,863	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.303	179,800	54,479	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.303	92,280	27,960	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		34	
計					118,600	
単価					11,860	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.5m/枚 271日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	12,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.39	23,035	8,983	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.39	9,490	3,701	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,690	
単価					12,690	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 271日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.45	23,035	10,365	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.45	9,490	4,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,640	
単価					14,640	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H300 9m以下	単位	本	数量	10	単価 16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37	31,620	11,699	
とび工		人	0.741	29,478	21,843	
普通作業員		人	0.37	24,480	9,057	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW H300	日	0.37	330,800	122,396	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,605	
計					166,600	
単価					16,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間杭切断部撤去	H300 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
とび工		人	1.9	29,478	56,008	
普通作業員		人	1	24,480	24,480	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	52,000	52,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					164,200	
単価					16,420	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	7,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	34,884	4,534	
普通作業員		人	0.07	24,480	1,713	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	547	415	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	2,400	816	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		12	
計					7,490	
単価					7,490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 H形鋼300型 中古品	単位	t	数量	1	単価	89,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 市中価格	広幅 SS400 300×300	t	1	89,600	89,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,600	
単価					89,600	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	100,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 市中価格	広幅 SS400 300×300	t	1	100,800	100,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					100,800	
単価					100,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H350 12m以下	単位	本	数量	10	単価 26,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.588	31,620	18,592	
とび工		人	1.176	29,478	34,666	
普通作業員		人	0.588	24,480	14,394	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW H350	日	0.588	330,800	194,510	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,538	
計					264,700	
単価					26,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間杭切断部撤去	H350 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
とび工		人	1.9	29,478	56,008	
普通作業員		人	1	24,480	24,480	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	52,000	52,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					164,200	
単価					16,420	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 H形鋼350型 中古品	単位	t	数量	1	単価	94,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 市中価格	広幅 SS400 350×350	t	1	94,400	94,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,400	
単価					94,400	円／t

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	106,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 市中価格	広幅 SS400 350×350	t	1	106,200	106,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					106,200	
単価					106,200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間杭切断部撤去	H300 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
とび工		人	1.9	29,478	56,008	
普通作業員		人	1	24,480	24,480	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	52,000	52,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					164,200	
単価					16,420	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中間杭切断部撤去	H350 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
とび工		人	1.9	29,478	56,008	
普通作業員		人	1	24,480	24,480	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	52,000	52,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					164,200	
単価					16,420	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	55,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	34,980	349,800	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	20,920	209,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					559,000	
単価					55,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 219日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	59,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	23,433	23,433	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)賃料(360日以内)：1段梁	賃料日数219日(P38)	t	0.22	69,642	15,321	
副部材（Ａ）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					59,550	
単価					59,550	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 83日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	37,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	9,960	9,960	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)賃料(90日以内)：2段梁	賃料日数83日(P38)	t	0.22	29,465	6,482	
副部材（Ａ）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,240	
単価					37,240	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 220日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 59,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	23,540	23,540	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)賃料(360日以内)：1段梁	賃料日数220日(P39)	t	0.22	69,960	15,391	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					59,730	
単価					59,730	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 83日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	37,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	9,960	9,960	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)賃料(90日以内)：2段梁	賃料日数83日(P39)	t	0.22	29,465	6,482	
副部材（Ａ）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,240	
単価					37,240	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 210日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 57,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	22,470	22,470	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)賃料(360日以内)：1段梁	賃料日数210日(P40)	t	0.22	66,780	14,691	
副部材（Ａ）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					57,960	
単価					57,960	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 85日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	37,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	10,200	10,200	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)賃料(90日以内)：2段梁	賃料日数85日(P40)	t	0.22	30,175	6,638	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					37,630	
単価					37,630	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 221日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	59,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	23,647	23,647	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)賃料(360日以内)：1段梁	賃料日数221日(P41)	t	0.22	70,278	15,461	
副部材（Ａ）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,900	
単価					59,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 87日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 38,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	10,440	10,440	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)賃料(90日以内)：2段梁	賃料日数87日(P41)	t	0.22	30,885	6,794	
副部材（Ａ）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					38,030	
単価					38,030	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,176	19,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,180	
単価					19,180	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,374.78	43,747	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	11,200	56,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	1,650	1,108	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					100,900	
単価					10,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,656.52	66,565	
ｽﾘｯﾄ付自由勾配側溝	B300×H400 L=2000(縦断用)	個	5	38,900	194,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	28,000	7,728	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.348	28,000	9,744	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	1,650	1,227	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					279,800	
単価					27,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	58,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,656.52	66,565	
ｽﾘｯﾄ付自由勾配側溝	B300×H400 L=2000(横断用)(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・受枠含む)	個	5	100,000	500,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	28,000	7,728	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.374	28,000	10,472	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	1,650	1,227	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					586,000	
単価					58,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,656.52	66,565	
自由勾配側溝	B300×H600 L=2000(縦断用)	個	5	18,600	93,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.281	28,000	7,868	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.304	28,000	8,512	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	1,650	1,049	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					177,000	
単価					17,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	993.48	99,348	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,530	153,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					252,400	
単価					2,524	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 3,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	402.9	40,290	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	自由勾配側溝(縦断)用 B300 L=500 歩道用	枚	100	3,060	306,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					346,300	
単価					3,463	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	組立ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	据付 製品質量400超え600kg以下 基礎砕石有	単位	基	数量	10	単価	9,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,620	18,972	
特殊作業員		人	0.15	28,662	4,299	
普通作業員		人	0.9	24,480	22,032	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	0.75	42,360	31,770	
諸雑費（その他材料）（率） 18%		式	1		13,873	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,534	
計					92,480	
単価					9,248	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	993.48	99,348	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	600×600用 T-2 すべり止め ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	枚	100	54,300	5,430,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		652	
計					5,530,000	
単価					55,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	993.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	993.48	99,348	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	【別途計上】	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					99,350	
単価					993.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,122	112,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,200	
単価					1,122	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	1	103,080.6	103,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					103,100	
単価					103,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	11,344.32	11,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,350	
単価					11,350	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識基礎撤去（片持式・門型式）	有 有	単位	ｍ３	数量	1	単価	108,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去	コンクリート基礎	ｍ３	1	108,272.8	108,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					108,300	
単価					108,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	距離標撤去	三角柱式	単位	本	数量	10	単価	1,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8	24,480	19,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,590	
単価					1,959	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,248.47	11,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,250	
単価					11,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【昼間】	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【夜間】	ｍ３	100	2,392	239,200	
計					239,200	
単価					2,392	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【夜間】	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車止め設置	U型 φ60 W=600 H=800	単位	本	数量	100	単価	3,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.3	24,480	350,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					350,100	
単価					3,501	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	502.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	243.78	243,780	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	252	215,460	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	45	147	6,615	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,245	
計					502,400	
単価					502.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	529.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	270.1	270,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	252	215,460	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	50	147	7,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,290	
計					529,500	
単価					529.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	657.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	398.82	398,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	252	215,460	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	45	147	6,615	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,305	
計					657,500	
単価					657.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	701.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	441.72	441,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	252	215,460	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	50	147	7,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,270	
計					701,100	
単価					701.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,764	28,764	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,770	
単価					28,770	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,174	24,174	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					24,180	
単価					24,180	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価	3,438,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	28,662	140,443	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	時間	11.9	37,160	442,204	
運搬費等率 490%		式	1		2,854,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		383	
計					3,438,000	
単価					3,438,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,259,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	28,662	157,641	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.5	52,000	78,000	
運搬費等率 434%		式	1		1,022,681	
諸雑費（まるめ）		式	1		678	
計					1,259,000	
単価					1,259,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗ式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,259,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	23.5	28,662	673,557	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力６０ｔ吊	日	5.6	101,000	565,600	
運搬費等率 163%		式	1		2,019,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					3,259,000	
単価					3,259,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,530	4,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,530	
単価					4,530	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 32m	単位	日	数量	1	単価	318,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	88	147	12,936	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧　排ガス３次１５００ｍｍ	供用日	1.46	190,000	277,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					318,000	
単価					318,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,200mm 32m	単位	日	数量	1	単価	221,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	106	147	15,582	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	供用日	1.39	128,000	177,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					221,200	
単価					221,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	27,642	22,113	
軽油		L	35	147	5,145	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．５ｍ３	日	1.6	7,340	11,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,010	
単価					39,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25	単位	t	数量	1	単価	81,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	31,620	9,486	
鉄筋工		人	2.1	29,682	62,332	
普通作業員		人	0.2	24,480	4,896	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,596	
計					81,310	
単価					81,310	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D32	単位	t	数量	1	単価	59,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,620	6,324	
鉄筋工		人	1.6	29,682	47,491	
普通作業員		人	0.1	24,480	2,448	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,367	
計					59,630	
単価					59,630	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	178,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,620	3,162	
鉄筋工		人	1.7	29,682	50,459	
普通作業員		人	0.2	24,480	4,896	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	108,000	111,240	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,963	
計					178,800	
単価					178,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	81,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	31,620	9,486	
鉄筋工		人	2.1	29,682	62,332	
普通作業員		人	0.2	24,480	4,896	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,596	
計					81,310	
単価					81,310	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 34m	単位	日	数量	1	単価	318,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	88	147	12,936	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧　排ガス３次１５００ｍｍ	供用日	1.46	190,000	277,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					318,000	
単価					318,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,200mm 34m	単位	日	数量	1	単価	221,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	106	147	15,582	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	供用日	1.39	128,000	177,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					221,200	
単価					221,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D29	単位	t	数量	1	単価	59,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,620	6,324	
鉄筋工		人	1.6	29,682	47,491	
普通作業員		人	0.1	24,480	2,448	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,367	
計					59,630	
単価					59,630	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	43,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,620	6,324	
鉄筋工		人	1.1	29,682	32,650	
普通作業員		人	0.1	24,480	2,448	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,478	
計					43,900	
単価					43,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 37.4m	単位	日	数量	1	単価	318,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	88	147	12,936	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧　排ガス３次１５００ｍｍ	供用日	1.46	190,000	277,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					318,000	
単価					318,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,200mm 37.4m	単位	日	数量	1	単価	221,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	106	147	15,582	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	供用日	1.39	128,000	177,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					221,200	
単価					221,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 38.5m	単位	日	数量	1	単価	318,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	88	147	12,936	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧　排ガス３次１５００ｍｍ	供用日	1.46	190,000	277,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					318,000	
単価					318,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,200mm 38.5m	単位	日	数量	1	単価	221,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	106	147	15,582	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	供用日	1.39	128,000	177,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					221,200	
単価					221,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	204,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,620	6,324	
鉄筋工		人	2.3	29,682	68,268	
普通作業員		人	0.2	24,480	4,896	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,532	
計					204,400	
単価					204,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	142,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810	
鉄筋工		人	3.5	29,682	103,887	
普通作業員		人	0.3	24,480	7,344	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,139	
計					142,900	
単価					142,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	117,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,620	12,648	
鉄筋工		人	2.9	29,682	86,077	
普通作業員		人	0.2	24,480	4,896	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,259	
計					117,600	
単価					117,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	160,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,620	3,162	
鉄筋工		人	1.2	29,682	35,618	
普通作業員		人	0.1	24,480	2,448	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	109,000	112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,922	
計					160,500	
単価					160,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	88,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	31,620	9,486	
鉄筋工		人	2.1	29,682	62,332	
普通作業員		人	0.2	24,480	4,896	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		6,136	
計					88,570	
単価					88,570	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価	159,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,620	3,162	
鉄筋工		人	1.1	29,682	32,650	
普通作業員		人	0.1	24,480	2,448	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03	111,000	114,330	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4,530	
計					159,200	
単価					159,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価	69,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,620	6,324	
鉄筋工		人	1.7	29,682	50,459	
普通作業員		人	0.1	24,480	2,448	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4,729	
計					69,680	
単価					69,680	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D51 標準	単位	t	数量	1	単価	166,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,620	3,162	
鉄筋工		人	0.8	29,682	23,745	
普通作業員		人	0.1	24,480	2,448	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	1.03	128,000	131,840	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		3,425	
計					166,700	
単価					166,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D51 標準	単位	t	数量	1	単価	48,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,620	3,162	
鉄筋工		人	1.1	29,682	32,650	
普通作業員		人	0.1	24,480	2,448	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		4,200	
計					48,180	
単価					48,180	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機運転	Ⅳ型 25を超え50以下	単位	日	数量	1	単価	272,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	57	147	8,379	
アースオーガ（油圧式）併用圧入杭打機	３４ｋＮ・ｍ　１８～２１ｍ	供用日	1.61	147,000	236,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					272,700	
単価					272,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	179,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	147	18,816	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	108,000	160,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					179,800	
単価					179,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	92	147	13,524	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準）最大吊上能力２５ｔ吊	供用日	1.49	34,300	51,107	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					92,280	
単価					92,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機運転	Ⅳ型 25を超え50以下	単位	日	数量	1	単価	272,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	57	147	8,379	
アースオーガ（油圧式）併用圧入杭打機	３４ｋＮ・ｍ　１８～２１ｍ	供用日	1.61	147,000	236,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					272,700	
単価					272,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	179,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	147	18,816	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	108,000	160,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					179,800	
単価					179,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	179,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	147	18,816	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	108,000	160,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					179,800	
単価					179,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機運転	Ⅲ型 25を超え50以下	単位	日	数量	1	単価	272,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	57	147	8,379	
アースオーガ（油圧式）併用圧入杭打機	３４ｋＮ・ｍ　１８～２１ｍ	供用日	1.61	147,000	236,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					272,700	
単価					272,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW H300	単位	日	数量	1	単価	330,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	473	147	69,531	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					330,800	
単価					330,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW H350	単位	日	数量	1	単価	330,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	473	147	69,531	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					330,800	
単価					330,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	31,620	53,754	
とび工		人	3.2	29,478	94,329	
溶接工		人	1.7	34,884	59,302	
普通作業員		人	1.7	24,480	41,616	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.7	52,000	88,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,399	
計					349,800	
単価					34,980	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
とび工		人	1.9	29,478	56,008	
溶接工		人	1	34,884	34,884	
普通作業員		人	1	24,480	24,480	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	52,000	52,000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		10,208	
計					209,200	
単価					20,920	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	42,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	34	147	4,998	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	1.5	6,480	9,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					42,360	
単価					42,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,642	4,699	
軽油		L	16	147	2,352	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事　排ガス２０１４年　吊能力７０～９０ｔ吊	時間	1	30,100	30,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					37,160	
単価					37,160	円／時間