令和８年１０月９日（令和８年１０月１５日）

Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事
工事地名	奈良県奈良市西九条町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年10月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月	
２）	事務所名	奈良国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6120030003	１４）	単価適用年月	2026年 7月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 7月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	331日間　自　令和 8年11月 4日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 9月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	奈良県	２２）	処 分 費 等	179,460	
１０）	地　　区	61 生駒市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 6月26日	
１１）	河川・路線	一般国道２４号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		141,887,757			
道路土工		式	1		1,918,540			
掘削工		式	1		237,824			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	640	371.6	237,824			単-1号
路体盛土工		式	1		41,716			
路肩盛土	4.0m以上	m3	14	242	3,388			単-2号
歩道盛土	2.5m未満	m3	6	6,388	38,328			単-3号
残土処理工		式	1		1,639,000			
整地	残土受入れ地での処理	m3	880	128.5	113,080			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	880	1,734	1,525,920			単-5号
地盤改良工		式	1		31,235,249			
固結工(ICT)		式	1		31,235,249			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理(ICT)	改良深度 5mを超え8m未満	m3	3,084	4,891	15,083,844			単-6号
中層混合処理(ICT)	改良深度 8mを超え10m未満	m3	3,335	4,843	16,151,405			単-7号
舗装工		式	1		7,953,623			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(側道部)		式	1		4,504,577			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,330	538	715,540			単-8号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,330	796.9	1,059,877			単-9号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,330	2,052	2,729,160			単-10号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入部Ⅱ種)		式	1		482,502			
路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	94	1,184	111,296			単-11号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	94	2,014	189,316			単-12号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	94	1,935	181,890			単-13号
透水性舗装工(歩道部)		式	1		2,966,544			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	648	1,178	763,344			単-14号
路盤(路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	648	1,093	708,264			単-15号
表層	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上	m2	648	2,307	1,494,936			単-16号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		63,715,950			
作業土工		式	1		4,366,680			
床掘り	土砂	m3	3,600	246.3	886,680			単-17号
埋戻し	土砂	m3	3,000	1,088	3,264,000			単-18号
基面整正		m2	450	480	216,000			単-19号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		59,349,270			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (5号)	B1000×H1000	m	214	186,500	39,911,000			単-20号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (7号)	B1000×H1000	m	43	202,100	8,690,300			単-21号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (No.79付近)	B1500×H900	m	39	267,500	10,432,500			単-22号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	箇所	4	20,750	83,000			単-23号
巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ(No.79付近)	24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	22,470	22,470			単-24号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ	φ600 T-25 浮上防止かぎ付	基	1	210,000	210,000			単-25号
排水構造物工		式	1		9,641,587			
作業土工		式	1		1,243,325			
床掘り	土砂	m3	150	246.3	36,945			単-26号
床掘り	土砂	m3	210	2,205	463,050			単-27号
埋戻し	土砂	m3	70	1,088	76,160			単-28号
埋戻し	土砂	m3	30	1,989	59,670			単-29号
埋戻し	土砂	m3	150	3,954	593,100			単-30号
基面整正		m2	30	480	14,400			単-31号
側溝工		式	1		2,641,442			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	212	9,641	2,043,892			単-32号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU2-B300-H300	m	21	8,575	180,075			単-33号
管(函)渠型側溝	幅30cm 高さ30cm 縦断用	m	9	37,810	340,290			単-34号
側溝蓋	B300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	43	1,795	77,185			単-35号
管渠工		式	1		929,420			
暗渠排水管	VPφ300	m	0.6	13,250	7,950			単-36号
暗渠排水管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400 無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造	m	12	10,810	129,720			単-37号
暗渠排水管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造	m	23	22,650	520,950			単-38号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D400	m	6	19,190	115,140			単-39号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	m	5	28,490	142,450			単-40号
土のう積	製作・積立 流用土	m2	1	13,210	13,210			単-41号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,827,400			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち街渠桝	B500×L800×H1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	143,200	143,200			単-42号
現場打ち集水桝	G1-B1200×L1200×H3100 18-8-40(高炉)	箇所	1	494,000	494,000			単-43号
現場打ち集水桝	G1-B2000×L2000×H1800 18-8-40(高炉)	箇所	1	494,200	494,200			単-44号
現場打ち集水桝	G1-B2000×L2000×H1800 18-8-40(高炉)	箇所	1	583,000	583,000			単-45号
現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	116,700	116,700			単-46号
現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H2200 18-8-40(高炉)	箇所	1	207,100	207,100			単-47号
現場打ち集水桝	G2-B800×L800×H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	165,700	165,700			単-48号
現場打ち集水桝	G2-B900×L900×H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	182,200	182,200			単-49号
現場打ち集水桝	G2-B1200×L1200×H3200 18-8-40(高炉)	箇所	1	518,400	518,400			単-50号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×500用 T-25 普通目	枚	1	101,400	101,400			単-51号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	231,000	231,000			単-52号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 2000×2000用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	555,000	1,110,000			単-53号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 用 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	41,900	83,800			単-54号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800 用(2枚掛) T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	117,100	117,100			単-55号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900 用(2枚掛) T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	152,600	152,600			単-56号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用(2枚掛) T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	127,000	127,000			単-57号
縁石工		式	1		124,281			
縁石工		式	1		124,281			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/230×250×600 両面R	m	4	9,391	37,564			単-58号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/190×100×600 片面R	m	17	5,101	86,717			単-59号
防護柵工		式	1		20,110,059			
路側防護柵工		式	1		17,512,989			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ B180ｘL250ｘH120	基	132	7,172	946,704			単-60号
金網･支柱(立入防止柵)	柵高H=1.2m 支柱間隔1.8m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m	235	7,127	1,674,845			単-61号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹脂製防護柵	W560×H800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m	388	38,380	14,891,440			単-62号
防止柵工		式	1		2,597,070			
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子式 ﾒｯｷ	m	83	31,290	2,597,070			単-63号
区画線工		式	1		260,089			
区画線工		式	1		260,089			
溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	540	430.2	232,308			単-64号
溶融式区画線	溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	14	1,092	15,288			単-65号
区画線消去	削取り式	m	17	734.9	12,493			単-66号
構造物撤去工		式	1		1,118,435			
防護柵撤去工		式	1		16,110			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		m	9	1,790	16,110			単-67号
構造物取壊し工		式	1		808,198			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.8	11,140	8,912			単-68号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	38	19,940	757,720			単-69号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	17	728.4	12,382			単-70号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	48	608	29,184			単-71号
運搬処理工		式	1		294,127			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.8	2,248	1,798			単-72号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	38	2,767	105,146			単-73号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	3,215	6,430			単-74号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.8	3,525	2,820			単-75号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	38	4,500	171,000			単-76号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	2,820	5,640			単-77号
現場発生品運搬	横断防止柵	t	0.09	14,370	1,293			単-78号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		5,809,944			
土留･仮締切工		式	1		21,304			
土のう積	製作・積立 流用土	m2	1	13,210	13,210			単-79号
土のう積	撤去	m2	1	6,541	6,541			単-80号
遮水ｼｰﾄ設置･撤去	厚1.0mm	m2	1	1,553	1,553			単-81号
水替工		式	1		840,840			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	26	32,340	840,840			単-82号
交通管理工		式	1		4,947,800			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	143	18,800	2,688,400			単-83号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	143	15,800	2,259,400			単-84号
直接工事費		式	1		141,887,757			
共通仮設費		式	1		25,800,030			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		9,725,030			
運搬費		式	1		4,194,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,097,000	4,194,000			単-85号
技術管理費		式	1		3,094,030			
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		検体	1	7,800	7,800			単-86号
ICT建設機械経費損料加算額		式	1		1,872,000			内-1号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,150,000			内-2号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,437,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		16,075,000			
純工事費		式	1		167,687,787			
現場管理費		式	1		52,525,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路西九条町地区改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		220,212,787			
一般管理費等		式	1		36,087,213			
工事価格		式	1		256,300,000			
消費税相当額		式	1		25,630,000			
工事費計		式	1		281,930,000			

一式当たり内訳書

ICT建設機械経費損料加算額

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT建設機械経費損料加算額	中層混合処理機ﾄﾚﾝﾁｬ式	供用日	39	48,000	1,872,000			
合　計					1,872,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	中層混合処理機	式	1		1,150,000			
合　計					1,150,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	64,230	64,230			
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	371.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	371.6	371.6	
計					371.6	
単価					371.6	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路肩盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	242	242	
計					242	
単価					242	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	歩道盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,388	6,388	
計					6,388	
単価					6,388	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	128.5	128.5	
計					128.5	
単価					128.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,734	1,734	
計					1,734	
単価					1,734	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	中層混合処理(ICT)	改良深度 5mを超え8m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工（ＩＣＴ）	5m＜L≦8m 1,000m3以上 70kg/m3 無	ｍ３	1	4,891	4,891	
計					4,891	
単価					4,891	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	中層混合処理(ICT)	改良深度 8mを超え10m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工（ＩＣＴ）	8m＜L≦10m 1,000m3以上 70kg/m3 無	ｍ３	1	4,843	4,843	
計					4,843	
単価					4,843	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	538	538	
計					538	
単価					538	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	796.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	796.9	796.9	
計					796.9	
単価					796.9	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,052	2,052	
計					2,052	
単価					2,052	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,184	1,184	
計					1,184	
単価					1,184	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,014	2,014	
計					2,014	
単価					2,014	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,935	1,935	
計					1,935	
単価					1,935	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,178	1,178	
計					1,178	
単価					1,178	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路盤(路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,093	1,093	
計					1,093	
単価					1,093	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	表層	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	2,307	2,307	
計					2,307	
単価					2,307	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	246.3	246.3	
計					246.3	
単価					246.3	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	1,088	1,088	
計					1,088	
単価					1,088	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (5号)	B1000×H1000	単位	m	数量	214	単価	186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準	m	214	19,600	4,194,400	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 特殊配筋	B1000×H1000×L2000 標準	個	2	371,000	742,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 特殊配筋	B1000×H1000×L2000 定着用	個	1	371,000	371,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 特殊配筋	B1000×1000×1350/1232 斜角 定着用 差筋 側壁開口	個	1	462,000	462,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L2000 標準	個	76	293,000	22,268,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L2000 定着用	個	16	293,000	4,688,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L2000 側壁開口	個	1	329,000	329,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L2000 頂版開口 ｱﾝｶｰ差筋 足掛金物付	個	1	409,000	409,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×1542/1538 斜角 ｼｰｽ穴なし 連結 差筋	個	1	445,000	445,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1465/1613 斜角 ｼｰｽ穴なし 連結金具	個	1	437,000	437,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1194/1342 斜角 定着用 連結金具	個	1	380,000	380,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (5号)	B1000×H1000	単位	m	数量	214	単価	186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1326/1210 斜角 定着用 連結金具	個	1	380,000	380,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1178/1062 斜角 定着用 連結金具	個	1	358,000	358,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1141/1097 斜角 定着用 連結金具	個	1	358,000	358,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1228/1184 斜角 定着用 連結金具	個	1	370,000	370,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1249/1161 斜角 定着用 連結金具	個	1	370,000	370,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1764/1676 斜角 定着用 連結金具	個	1	446,000	446,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1675/1763 斜角 定着用 連結金具	個	1	446,000	446,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1468/1556 斜角 定着用 連結金具	個	1	415,000	415,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1490/1534 斜角 定着用 連結金具	個	1	415,000	415,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1269/1313 斜角 定着用 連結金具	個	1	383,000	383,000	
定着具	φ15.2mm 後付用 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ含む	組	184	3,743	688,712	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (5号)	B1000×H1000	単位	m	数量	214	単価	186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２	ｋｇ	1,038	531	551,178	
計					39,906,290	
単価					186,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (7号)	B1000×H1000	単位	m	数量	43	単価	202,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準	m	43	19,600	842,800	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L2000 標準	個	11	293,000	3,223,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L2000 定着用	個	5	293,000	1,465,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1000 凹ﾌﾗｯﾄ 定着用 ｱﾝｶｰ差筋	個	1	287,000	287,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1000 調整用	個	1	264,000	264,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L865 調整用	個	1	239,000	239,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1638/1850 斜角 定着用 連結金具	個	1	449,000	449,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1494/1706 斜角 定着用 連結金具	個	1	428,000	428,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1505/1695 斜角 定着用 連結金具	個	1	428,000	428,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1405/1595 斜角 凹ﾌﾗｯﾄ 定着用 連結	個	1	414,000	414,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H1000×L1185/1207 斜角 定着用 ｱﾝｶｰ差筋	個	1	369,000	369,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (7号)	B1000×H1000	単位	m	数量	43	単価	202,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼棒用定着具	φ13用 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む	組	64	3,130	200,320	
PC鋼棒	SBPR930/1080 φ13.0mm 1～3m未満	ｋｇ	10	560	5,600	
PC鋼棒	SBPR930/1080 φ13.0mm 3～4m未満	ｋｇ	30	506	15,180	
PC鋼棒	SBPR930/1080 φ13.0mm 4～5m未満	ｋｇ	18	494	8,892	
PC鋼棒	SBPR930/1080 φ13.0mm 5～8m未満	ｋｇ	98	489	47,922	
計					8,686,714	
単価					202,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (No.79付近)	B1500×H900	単位	m	数量	39	単価	267,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準	m	39	29,480	1,149,720	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 特殊配筋	B1500×H900×L2000 ｼｰｽ穴	個	2	514,000	1,028,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 特殊配筋	B1500×H900×L2000 凹ﾌﾗｯﾄ 定着用 ｱﾝｶｰ差筋	個	1	739,000	739,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 特殊配筋	B1500×H900×L1746 調整用 凸ﾌﾗｯﾄ 定着用 側壁開口	個	1	688,000	688,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H900×L2000 ｼｰｽ穴	個	10	403,000	4,030,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H900×L2000 定着用	個	4	403,000	1,612,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H900×L1500 調整用 凸ﾌﾗｯﾄ 定着用	個	1	463,000	463,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H900×L1379 調整用 凹ﾌﾗｯﾄ 定着用	個	1	439,000	439,000	
定着具	φ15.2mm 後付用 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ含む	組	48	3,743	179,664	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２	ｋｇ	196	531	104,076	
計					10,432,460	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (No.79付近)	B1500×H900	単位	m	数量	39	単価	267,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					267,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	4	単価	20,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	0.6	45,210	27,126	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5	10,490	52,450	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0.01	341,800	3,418	
計					82,994	
単価					20,750	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ(No.79付近)	24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	0.1	45,210	4,521	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,490	10,490	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0.002	341,800	683.6	
止水材	設置 ｺﾞﾑ系	m	4	1,483	5,932	
ｼｰﾙ材	ｺﾞﾑ系 10㎜×20㎜	m	4	210	840	
計					22,466.6	
単価					22,470	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	組立ﾏﾝﾎｰﾙ	φ600 T-25 浮上防止 かぎ付	単位	基	数量	10	単価	210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	10	32,050	320,500	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.01	105,400	1,054	
斜壁	H=600	個	10	64,520	645,200	
調整金具	25㎜用	組	10	10,200	102,000	
調整ﾘﾝｸﾞ（φ600）	H=150	個	10	22,410	224,100	
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	φ600 T-25 浮上防止 かぎ付	組	10	80,700	807,000	
計					2,099,854	
単価					210,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	246.3	246.3	
計					246.3	
単価					246.3	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,205	2,205	
計					2,205	
単価					2,205	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	1,088	1,088	
計					1,088	
単価					1,088	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,989	1,989	
計					1,989	
単価					1,989	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,954	3,954	
計					3,954	
単価					3,954	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	9,641	9,641	
計					9,641	
単価					9,641	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU2-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	8,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	8,575	8,575	
計					8,575	
単価					8,575	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	管(函)渠型側溝	幅30cm 高さ30cm 縦断用	単位	m	数量	1	単価	37,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	37,810	37,810	
計					37,810	
単価					37,810	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	側溝蓋	B300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1	単価	1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	1,795	1,795	
計					1,795	
単価					1,795	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	暗渠排水管	VP φ300	単位	m	数量	10	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用	m	10	10,470	104,700	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	2.318	11,980	27,769.64	
計					132,469.64	
単価					13,250	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	暗渠排水管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ400 無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造	単位	m	数量	1	単価	10,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径400㎜ 要 全ての費用	m	1	10,810	10,810	
計					10,810	
単価					10,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	暗渠排水管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造	単位	m	数量	1	単価	22,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径600mm 要 全ての費用	m	1	22,650	22,650	
計					22,650	
単価					22,650	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D400	単位	m	数量	10	単価	19,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	18,170	181,700	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.096	105,400	10,118.4	
計					191,818.4	
単価					19,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	単位	m	数量	10	単価	28,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	27,060	270,600	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.135	105,400	14,229	
計					284,829	
単価					28,490	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	土のう積	製作・積立 流用土	単位	m2	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	製作・積立 小口並べ 普通	m２	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	現場打ち街渠桝	B500×L800×H1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	136,600	136,600	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	3	2,170	6,510	
計					143,110	
単価					143,200	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場打ち集水桝	G1-B1200×L1200×H3100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	494,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(本体)	18-8-40(高炉) 3.42m3を超え3.60m3以下 BH打設 養生	箇所	1	476,600	476,600	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	8	2,170	17,360	
計					493,960	
単価					494,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場打ち集水桝	G1-B2000×L2000×H1800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	494,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(本体)	18-8-40(高炉) 3.42m3を超え3.60m3以下 BH打設 養生	箇所	1	485,500	485,500	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	4	2,170	8,680	
計					494,180	
単価					494,200	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場打ち集水桝	G1-B2000×L2000×H1800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	583,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(本体)	18-8-40(高炉) 3.93m3を超え4.10m3以下 BH打設 養生	箇所	1	574,300	574,300	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	4	2,170	8,680	
計					582,980	
単価					583,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	116,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	112,300	112,300	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	2	2,170	4,340	
計					116,640	
単価					116,700	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H2200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	207,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	196,200	196,200	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	5	2,170	10,850	
計					207,050	
単価					207,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打ち集水桝	G2-B800×L800×H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	165,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	161,300	161,300	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	2	2,170	4,340	
計					165,640	
単価					165,700	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場打ち集水桝	G2-B900×L900×H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	182,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	177,800	177,800	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	2	2,170	4,340	
計					182,140	
単価					182,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	現場打ち集水桝	G2-B1200×L1200×H3200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	518,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(本体)	18-8-40(高炉) 3.59m3を超え3.76m3以下 BH打設 養生	箇所	1	498,800	498,800	
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻	個	9	2,170	19,530	
計					518,330	
単価					518,400	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×500用 T-25 普通目	単位	枚	数量	1	単価	101,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	101,400	101,400	
計					101,400	
単価					101,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	231,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	974	1,948	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1200×1200用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	229,000	229,000	
計					230,948	
単価					231,000	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 2000×2000用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置	無し 蓋版(各種) 350を超え400kg/枚以下 無し 無し	枚	2	4,000	8,000	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	2000×2000用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	547,000	547,000	
計					555,000	
単価					555,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	41,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	395	395	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	41,500	41,500	
計					41,895	
単価					41,900	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用(2枚掛) T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	117,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	395	790	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	800×800用(2枚掛) T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	116,300	116,300	
計					117,090	
単価					117,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用(2枚掛)　T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	152,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	974	1,948	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	900×900用(2枚掛) T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	150,600	150,600	
計					152,548	
単価					152,600	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用(2枚掛) T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	974	1,948	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1200×1200用(2枚掛) T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	125,000	125,000	
計					126,948	
単価					127,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/230×250×600 両面R	単位	m	数量	1	単価	9,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	9,391	9,391	
計					9,391	
単価					9,391	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/190×100×600 片面R	単位	m	数量	1	単価	5,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,101	5,101	
計					5,101	
単価					5,101	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ B180 x L250 x H120	単位	基	数量	1	単価	7,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	7,172	7,172	
計					7,172	
単価					7,172	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	金網･支柱(立入防止柵)	柵高H=1.2m 支柱間隔1.8m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	235	単価	7,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ設置	柵高H=1.2m 支柱間隔1.8m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m	235	3,810	895,350	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	高さ1.2m 幅1.8m	基	131	5,950	779,450	
計					1,674,800	
単価					7,127	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	樹脂製防護柵	W560×H800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	単位	m	数量	388	単価	38,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂製防護柵設置	L1500×W560×H800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m	388	2,931	1,137,228	
樹脂製防護柵	L1500×W560×H800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	個	259	53,100	13,752,900	
計					14,890,128	
単価					38,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子式 ﾒｯｷ	単位	m	数量	10	単価	31,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	10	10,480	104,800	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.224	44,330	54,259.92	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	16.327	9,420	153,800.34	
計					312,860.26	
単価					31,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	430.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	430.2	430.2	
計					430.2	
単価					430.2	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	溶融式区画線	溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,092	1,092	
計					1,092	
単価					1,092	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	734.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	734.9	734.9	
計					734.9	
単価					734.9	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		単位	m	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1	1,790	1,790	
計					1,790	
単価					1,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	11,140	11,140	
計					11,140	
単価					11,140	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	19,940	19,940	
計					19,940	
単価					19,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	728.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	728.4	728.4	
計					728.4	
単価					728.4	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	608	608	
計					608	
単価					608	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,248	2,248	
計					2,248	
単価					2,248	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,767	2,767	
計					2,767	
単価					2,767	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,215	3,215	
計					3,215	
単価					3,215	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	現場発生品運搬	横断防止柵	単位	t	数量	1	単価	14,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	4,935	4,935	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,429	9,429	
計					14,364	
単価					14,370	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	土のう積	製作・積立 流用土	単位	m2	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	製作・積立 小口並べ 普通	ｍ２	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	土のう積	撤去	単位	m2	数量	1	単価	6,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	撤去 小口並べ	ｍ２	1	6,541	6,541	
計					6,541	
単価					6,541	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	遮水ｼｰﾄ設置･撤去	厚1.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水ｼｰﾄ設置･撤去	厚1.0mm	m2	1	333	333	
遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.0mm	ｍ２	1	1,220	1,220	
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ﾎﾟﾝﾌﾟ 排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	26	単価	32,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	91,060	91,060	
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	26	28,830	749,580	
計					840,640	
単価					32,340	円／日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,800	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,097,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	2,097,000	2,097,000	
計					2,097,000	
単価					2,097,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	六価ｸﾛﾑ溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800	
計					7,800	
単価					7,800	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工（ＩＣＴ）	5m＜L≦8m 1,000m3以上 70kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	4,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.352	31,000	10,912	
特殊作業員		人	0.352	28,100	9,891	
普通作業員		人	0.704	24,000	16,896	
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用　ﾊﾞﾗ	t	7.42	19,800	146,916	
中層混合処理機（ＩＣＴ）運転	5m＜L≦8m	日	0.352	601,100	211,587	
スラリプラント運転		日	0.352	82,320	28,976	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		63,922	
計					489,100	
単価					4,891	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工（ＩＣＴ）	8m＜L≦10m 1,000m3以上 70kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	4,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31	31,000	9,610	
特殊作業員		人	0.31	28,100	8,711	
普通作業員		人	0.619	24,000	14,856	
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用　ﾊﾞﾗ	t	7.42	19,800	146,916	
中層混合処理機（ＩＣＴ）運転	8m＜L≦10m	日	0.31	688,600	213,466	
スラリプラント運転		日	0.31	82,320	25,519	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		65,222	
計					484,300	
単価					4,843	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	341,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	201,600	201,600	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	140,200	140,200	
計					341,800	
単価					341,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	止水材	設置 ｺﾞﾑ系	単位	m	数量	10	単価	1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	31,000	4,030	
普通作業員		人	0.45	24,000	10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,830	
単価					1,483	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,786	67,860	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,670	27,555	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	1,650	990	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					96,410	
単価					9,641	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,289	42,890	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	8,350	41,750	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	1,650	1,108	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					85,750	
単価					8,575	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	395	39,500	
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,400	140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					179,500	
単価					1,795	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	製作・積立 小口並べ 普通	単位	ｍ２	数量	10	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂	流用土	ｍ３	3.4	0	0	
土のう	62×48cm(普通)	袋	170	17	2,890	
土木一般世話役		人	0.34	31,000	10,540	
普通作業員		人	4.93	24,000	118,320	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		350	
計					132,100	
単価					13,210	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場打ち集水桝(本体)	18-8-40(高炉) 3.42m3を超え3.60m3以下 BH打設 養生	単位	箇所	数量	10	単価	476,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	13.2	31,000	409,200	
型わく工		人	50.5	32,900	1,661,450	
特殊作業員		人	5.1	28,100	143,310	
普通作業員		人	39.1	24,000	938,400	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	4.5	50,680	228,060	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準］ 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.3	51,480	15,444	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	36.83	28,000	1,031,240	
諸雑費 （率＋まるめ） 10%		式	1		338,896	
計					4,766,000	
単価					476,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場打ち集水桝(本体)	18-8-40(高炉) 3.42m3を超え3.60m3以下 BH打設 養生	単位	箇所	数量	10	単価	485,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	13.2	31,000	409,200	
型わく工		人	50.5	32,900	1,661,450	
特殊作業員		人	5.3	28,100	148,930	
普通作業員		人	40.66	24,000	975,840	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	4.5	50,680	228,060	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準］ 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.3	51,480	15,444	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	38.31	28,000	1,072,680	
諸雑費 （率＋まるめ） 10%		式	1		343,396	
計					4,855,000	
単価					485,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場打ち集水桝(本体)	18-8-40(高炉) 3.93m3を超え4.10m3以下 BH打設 養生	単位	箇所	数量	10	単価	574,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	17.47	31,000	541,570	
型わく工		人	68	32,900	2,237,200	
特殊作業員		人	6.44	28,100	180,964	
普通作業員		人	50.67	24,000	1,216,080	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	5.63	50,680	285,328	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準］ 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.48	49,760	23,884	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	43.34	28,000	1,213,520	
諸雑費 （率＋まるめ） 1%		式	1		44,454	
計					5,743,000	
単価					574,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場打ち集水桝(本体)	18-8-40(高炉) 3.59m3を超え3.76m3以下 BH打設 養生	単位	箇所	数量	10	単価	498,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	13.78	31,000	427,180	
型わく工		人	52.72	32,900	1,734,488	
特殊作業員		人	5.32	28,100	149,492	
普通作業員		人	40.82	24,000	979,680	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	4.7	50,680	238,196	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準］ 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.31	51,480	15,958	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	38.91	28,000	1,089,480	
諸雑費 （率＋まるめ） 10%		式	1		353,526	
計					4,988,000	
単価					498,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	101,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	974	97,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	800×500用 T-25 普通目	組	100	100,400	10,040,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		2,600	
計					10,140,000	
単価					101,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	974	97,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,400	
単価					974	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	395	39,500	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,500	
単価					395	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ設置	柵高H=1.2m 支柱間隔1.8m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	100	単価	3,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	31,000	93,000	
普通作業員		人	12	24,000	288,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					381,000	
単価					3,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂製防護柵設置	L1500×W560×H800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	単位	m	数量	10	単価	2,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	31,000	7,750	
普通作業員		人	0.5	24,000	12,000	
散水車運転	ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量3800L	日	0.25	32,670	8,167	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,393	
計					29,310	
単価					2,931	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,336.5	133,650	
防護柵	柵高0.8m 縦格子式 ﾒｯｷ	m	100	9,140	914,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		350	
計					1,048,000	
単価					10,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	430.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	250	250,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	252	143,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	655	16,375	
軽油		L	47	148	6,956	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,554	
計					430,200	
単価					430.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	560	560,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	252	428,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	187	14,025	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	655	49,125	
軽油		L	106	148	15,688	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		24,762	
計					1,092,000	
単価					1,092	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	734.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	717	717,000	
軽油		L	71	148	10,508	
ガソリン	レギュラー	L	49	150	7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					734,900	
単価					734.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,790	1,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,790	
単価					1,790	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,137.1	11,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,140	
単価					11,140	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,932.9	19,932	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,940	
単価					19,940	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	4,500	450,000	
計					450,000	
単価					4,500	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	撤去 小口並べ	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.72	24,000	65,280	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		130	
計					65,410	
単価					6,541	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遮水ｼｰﾄ設置･撤去	厚1.0mm	単位	m2	数量	10	単価	333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	31,000	930	
普通作業員		人	0.1	24,000	2,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,330	
単価					333	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	91,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
特殊作業員		人	0.1	28,100	2,810	
普通作業員		人	2	24,000	48,000	
バックホウ運転		日	0.5	49,490	24,745	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					91,060	
単価					91,060	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	28,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,100	4,777	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	496	496	
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	22,720	22,720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		837	
計					28,830	
単価					28,830	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,800	18,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,800	
単価					18,800	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,800	15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,800	
単価					15,800	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,097,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	28,100	449,600	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	2.4	52,000	124,800	
運搬費等率 265%		式	1		1,522,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		440	
計					2,097,000	
単価					2,097,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	中層混合処理機	単位	式	数量	1	単価	1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	中層混合処理機	式	1		1,150,000	
計					1,150,000	
単価					1,150,000	円／式

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機（ＩＣＴ）運転	5m＜L≦8m	単位	日	数量	1	単価	601,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		Ｌ	183	148	27,084	
中層混合処理機（トレンチャ式）［ベースマシン］	通称バケット容量３０ｔ（１．４ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	44,800	75,264	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）８ｍ　適合ベースマシン３０ｔ級	供用日	1.68	207,000	347,760	
施工管理装置　１ピースブーム用（第１ブーム用）	施工幅０～６４００mm施工深さ０～１００００mm	供用日	1.68	25,700	43,176	
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	中層混合処理機（トレンチャ式）	供用日	1.68	48,000	80,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					601,100	
単価					601,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機スラリー式〔スラリプラント全自動〕	プラント練能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機（ＩＣＴ）運転	8m＜L≦10m	単位	日	数量	1	単価	688,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		Ｌ	233	148	34,484	
中層混合処理機（トレンチャ式）［ベースマシン］	通称バケット容量４０ｔ（１．９ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	62,500	105,000	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）１０ｍ　適合ベースマシン４０ｔ級	供用日	1.68	237,000	398,160	
施工管理装置　１ピースブーム用（第１ブーム用）	施工幅０～６４００mm施工深さ０～１００００mm	供用日	1.68	25,700	43,176	
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	中層混合処理機（トレンチャ式）	供用日	1.68	48,000	80,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					688,600	
単価					688,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,000	6,200	
鉄筋工		人	2.3	29,100	66,930	
普通作業員		人	0.2	24,000	4,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,320	
計					201,600	
単価					201,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	140,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
鉄筋工		人	3.5	29,100	101,850	
普通作業員		人	0.3	24,000	7,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,930	
計					140,200	
単価					140,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 50,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	87	148	12,876	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,680	
単価					50,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	単位	日	数量	1	単価	51,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	98.6	148	14,592	
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	日	1	9,780	9,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,480	
単価					51,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 50,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	87	148	12,876	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,680	
単価					50,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	単位	日	数量	1	単価	49,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	87	148	12,876	
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	日	1	9,780	9,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,760	
単価					49,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 50,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	87	148	12,876	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,680	
単価					50,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準] 運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	単位	日	数量	1	単価	51,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	98.6	148	14,592	
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	日	1	9,780	9,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,480	
単価					51,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車運転	ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量3800L	単位	日	数量	1	単価	32,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,400	24,400	
軽油		L	28.6	148	4,232	
散水車［トラック架装型］	タンク容量３８００Ｌ	日	1	4,030	4,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,670	
単価					32,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	45	148	6,660	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.47	10,700	15,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					49,490	
単価					49,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	451	496	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					496	
単価					496	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	22,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	137	148	20,276	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.1	2,220	2,442	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,720	
単価					22,720	円／日