令和８年１０月９日（令和８年１０月１５日）

Ｒ８大和北道路八条３丁目地区補強土壁他設置工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８大和北道路八条３丁目地区補強土壁他設置工事
工事地名	奈良県奈良市八条３丁目地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月	
２）	事務所名	奈良国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6120030002		１４）	単価適用年月	2026年 7月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 7月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	276日間	自　令和 8年10月13日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 7月12日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	奈良県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	61 生駒市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 6月26日	
１１）	河川・路線	一般国道２４号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路八条３丁目地区補強土壁他設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		50,575,996			
道路土工		式	1		3,767,882			
掘削工		式	1		63,172			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	170	371.6	63,172			単-1号
路体盛土工		式	1		43,560			
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	180	242	43,560			単-2号
残土処理工		式	1		3,661,150			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,700	128.5	218,450			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,730	1,990	3,442,700			単-4号
擁壁工		式	1		33,011,785			
作業土工		式	1		1,519,200			
床掘り	土砂	m3	2,200	246.3	541,860			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路八条３丁目地区補強土壁他設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	460	1,989	914,940			単-6号
基面整正		m2	130	480	62,400			単-7号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		10,396,875			
重力式擁壁 (R2-2号)	平均高さ H=3.31m 18-8-40(高炉)	m3	127	68,150	8,655,050			単-8号
排水材設置(構造物背面排水材)	300×50	m	25	2,169	54,225			単-9号
壁高欄(SB)(円型水路ﾀｲﾌﾟ)	30-12-25(高炉)	m	16	61,360	981,760			単-10号
壁高欄(SB)(張出し部)	30-12-25(高炉)	m	12	58,820	705,840			単-11号
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 (1号)		式	1		12,333,366			
補強土壁基礎	底幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	m	86	7,426	638,636			単-12号
補強土壁基礎 (段差部)	H=750 18-8-40(高炉)	箇所	1	13,860	13,860			単-13号
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	158	42,310	6,684,980			単-14号
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,210	2,007	2,428,470			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路八条３丁目地区補強土壁他設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	760	3,131	2,379,560			単-16号
壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	60	3,131	187,860			単-17号
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 (3-1号)		式	1		8,762,344			
補強土壁基礎	底幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	m	65	7,426	482,690			単-18号
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	120	37,260	4,471,200			単-19号
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	884	2,006	1,773,304			単-20号
基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	600	3,131	1,878,600			単-21号
壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	50	3,131	156,550			単-22号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		10,882,107			
作業土工		式	1		140,607			
床掘り	土砂	m3	90	246.3	22,167			単-23号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	40	1,989	79,560			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路八条３丁目地区補強土壁他設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	81	480	38,880			単-25号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		10,741,500			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.8m 内高 1.8m	m	35	306,900	10,741,500			単-26号
排水構造物工		式	1		1,286,822			
作業土工		式	1		74,322			
床掘り	土砂	m3	40	246.3	9,852			単-27号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	30	1,989	59,670			単-28号
基面整正		m2	10	480	4,800			単-29号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,212,500			
現場打ち集水桝 (L9)	G2-B1000×L2500×H1100 24-12-25(高炉)	箇所	1	373,900	373,900			単-30号
現場打ち集水桝 (RSR6)	G2-B1000×L2500×H1100 24-12-25(高炉)	箇所	1	372,600	372,600			単-31号
縞鋼板蓋	B1000×L2500用 t=6.0mm HDZT77	組	2	233,000	466,000			単-32号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路八条３丁目地区補強土壁他設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,627,400			
交通管理工		式	1		1,627,400			
交通誘導警備員		人日	103	15,800	1,627,400			単-33号
直接工事費		式	1		50,575,996			
共通仮設費		式	1		5,870,930			
共通仮設費		式	1		600,930			
技術管理費		式	1		145,930			
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄの長さ変化試験費		試料	1	81,700	81,700			単-34号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		455,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,270,000			
純工事費		式	1		56,446,926			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和北道路八条３丁目地区補強土壁他設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		17,270,000			
工事原価		式	1		73,716,926			
一般管理費等		式	1		14,033,074			
工事価格		式	1		87,750,000			
消費税相当額		式	1		8,775,000			
工事費計		式	1		96,525,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	64,230	64,230			
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	371.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	371.6	371.6	
計					371.6	
単価					371.6	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	242	242	
計					242	
単価					242	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	128.5	128.5	
計					128.5	
単価					128.5	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	246.3	246.3	
計					246.3	
単価					246.3	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,989	1,989	
計					1,989	
単価					1,989	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	重力式擁壁 (R2-2号)	平均高さ H=3.31m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	68,150	68,150	
計					68,150	
単価					68,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	排水材設置(構造物背面排水材)	300×50	単位	m	数量	1	単価	2,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置（構造物背面排水材）		m	1	2,169	2,169	
計					2,169	
単価					2,169	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	壁高欄(SB)(円型水路ﾀｲﾌﾟ)	30-12-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	61,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.8	46,820	131,096	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.641	341,800	219,093.8	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0.236	291,900	68,888.4	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	18.43	10,490	193,330.7	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.28	4,227	1,183.56	
計					613,592.46	
単価					61,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	壁高欄(SB)(張出し部)	30-12-25(高炉)	単位	m	数量	12	単価	58,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	3	46,820	140,460	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.77	341,800	263,186	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0.24	291,900	70,056	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	22	10,490	230,780	
目地板	30m2未満 遮青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.3	4,227	1,268.1	
計					705,750.1	
単価					58,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	補強土壁基礎	底幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.8	45,290	36,232	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	9,420	37,680	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.08	4,227	338.16	
計					74,250.16	
単価					7,426	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	補強土壁基礎 (段差部)	H=750 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	13,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1	44,330	4,433	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,420	9,420	
計					13,853	
単価					13,860	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	42,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	ｍ２	1	3,003	3,003	
補強土壁壁面材（材料費）		ｍ２	1	39,300	39,300	
計					42,303	
単価					42,310	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	2,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1	117.9	117.9	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁）		m	1	1,889	1,889	
計					2,006.9	
単価					2,007	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1	1,151	1,151	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,650	1,980	
計					3,131	
単価					3,131	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1	1,151	1,151	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,650	1,980	
計					3,131	
単価					3,131	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	補強土壁基礎	底幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.8	45,290	36,232	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4	9,420	37,680	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.08	4,227	338.16	
計					74,250.16	
単価					7,426	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	37,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	ｍ２	1	3,003	3,003	
補強土壁壁面材（材料費）		ｍ２	1	34,250	34,250	
計					37,253	
単価					37,260	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	2,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1	117.9	117.9	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁）		m	1	1,888	1,888	
計					2,005.9	
単価					2,006	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1	1,151	1,151	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,650	1,980	
計					3,131	
単価					3,131	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1	1,151	1,151	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,650	1,980	
計					3,131	
単価					3,131	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	246.3	246.3	
計					246.3	
単価					246.3	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,989	1,989	
計					1,989	
単価					1,989	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.8m 内高 1.8m	単位	m	数量	35	単価	306,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準	m	35	32,040	1,121,400	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1800×1800×2000 標準型	個	9	523,000	4,707,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1800×1800×2000 標準型 定着用	個	8	523,000	4,184,000	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1800×1800×1300 短尺型	個	1	549,000	549,000	
PC鋼棒	B種1号 φ17 L=1～3m未満	ｋｇ	28	557	15,596	
PC鋼棒	B種1号 φ17 L=5～8m未満	ｋｇ	207	486	100,602	
PC鋼棒用定着具	φ17用 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む	組	56	1,132	63,392	
計					10,740,990	
単価					306,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	246.3	246.3	
計					246.3	
単価					246.3	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,989	1,989	
計					1,989	
単価					1,989	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	現場打ち集水桝 (L9)	G2-B1000×L2500×H1100 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	373,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.11m3を超え2.23m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	309,100	3,091,000	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.94	341,800	321,292	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	4.96	44,460	220,521.6	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	9.4	5,381	50,581.4	
足掛金具	φ19×300 全樹脂巻	個	20	2,780	55,600	
計					3,738,995	
単価					373,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	現場打ち集水桝 (RSR6)	G2-B1000×L2500×H1100 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	372,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.11m3を超え2.23m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	309,100	3,091,000	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.9	341,800	307,620	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	4.96	44,460	220,521.6	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	9.4	5,381	50,581.4	
足掛金具	φ19×300 全樹脂巻	個	20	2,780	55,600	
計					3,725,323	
単価					372,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	縞鋼板蓋	B1000×L2500用 t=6.0mm HDZT77	単位	組	数量	1	単価	233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	974	1,948	
縞鋼板蓋 B1000×L2500用	t=6.0mm HDZT77 ｱﾝｸﾞﾙ､つり金具含む	組	1	231,000	231,000	
計					232,948	
単価					233,000	円／組

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄの長さ変化試験費		単位	試料	数量	1	単価	81,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費	JIS A 1129	試料	1	81,700	81,700	
計					81,700	
単価					81,700	円／試料

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	2,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	31,000	930	
普通作業員		人	0.26	24,000	6,240	
排水材	300×50	m	10.5	1,370	14,385	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		135	
計					21,690	
単価					2,169	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	341,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	201,600	201,600	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	140,200	140,200	
計					341,800	
単価					341,800	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	291,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	176,500	176,500	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	115,400	115,400	
計					291,900	
単価					291,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	974	97,400	
縞鋼板	材料費除く手間のみ計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,400	
単価					974	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,800	15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,800	
単価					15,800	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,000	6,200	
鉄筋工		人	2.3	29,100	66,930	
普通作業員		人	0.2	24,000	4,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,320	
計					201,600	
単価					201,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	140,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,000	15,500	
鉄筋工		人	3.5	29,100	101,850	
普通作業員		人	0.3	24,000	7,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,930	
計					140,200	
単価					140,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,000	3,100	
鉄筋工		人	1.7	29,100	49,470	
普通作業員		人	0.2	24,000	4,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,000	2,080	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,840	
計					176,500	
単価					176,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	115,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,000	12,400	
鉄筋工		人	2.9	29,100	84,390	
普通作業員		人	0.2	24,000	4,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,000	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,090	
計					115,400	
単価					115,400	円／ｔ