令和８年１０月９日（令和８年１０月１９日）

Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事
工事地名	自)奈良県橿原市小槻町地先 至)奈良県橿原市大垣町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月	
２）	事務所名	奈良国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6120010016		１４）	単価適用年月	2026年 7月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 7月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	170日間	自　令和 8年10月13日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	奈良県		２２）	処 分 費 等	1,315,410	
１０）	地　　区	61 生駒市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 6月26日	
１１）	河川・路線	一般国道２４号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		106,529,334			
道路土工		式	1		3,741,000			
掘削工【夜間】		式	1		355,511			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	80	1,769	141,520			単-1号
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	470	455.3	213,991			単-2号
路体盛土工【夜間】		式	1		2,502,400			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	230	10,880	2,502,400			単-3号
残土処理工【夜間】		式	1		883,089			
整地	残土受入れ地での処理	m3	270	172.7	46,629			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	270	3,098	836,460			単-5号
地盤改良工		式	1		46,440,000			
固結工(ICT)		式	1		46,440,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) 深層混合処理	ｾﾒﾝﾄ系固化材 φ1.6m 打設長18.3m 改良長17.3m	本	30	1,548,000	46,440,000			単-6号
舗装工		式	1		9,617,311			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (仮車道舗装)【夜間】		式	1		7,327,972			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm 3.0m以下	m2	401	1,439	577,039			単-7号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm 3.0m超	m2	330	803.7	265,221			単-8号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 3.0m以下	m2	401	1,821	730,221			単-9号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 3.0m超	m2	330	1,192	393,360			単-10号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 50mm 1.4m未満	m2	104	3,965	412,360			単-11号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	297	2,310	686,070			単-12号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 50mm 3.0m超	m2	330	2,138	705,540			単-13号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	104	3,912	406,848			単-14号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	297	2,257	670,329			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	330	2,086	688,380			単-16号
表層(車道・路肩部)	再生密粒ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	104	3,949	410,696			単-17号
表層(車道・路肩部)	再生密粒ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	297	2,294	681,318			単-18号
表層(車道・路肩部)	再生密粒ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	330	2,123	700,590			単-19号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (副道舗装)【夜間】		式	1		2,148,017			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	553	803.7	444,446			単-20号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	553	957.6	529,552			単-21号
表層(車道・路肩部)	再生密粒ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	553	2,123	1,174,019			単-22号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (仮歩道舗装)【夜間】		式	1		141,322			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	38	1,534	58,292			単-23号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	38	2,185	83,030			単-24号
排水構造物工		式	1		19,981,933			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 【夜間】		式	1		1,851,593			
床掘り	土砂	m3	410	414.3	169,863			単-25号
埋戻し	土砂	m3	290	5,233	1,517,570			単-26号
基面整正		m2	200	820.8	164,160			単-27号
側溝工 【夜間】		式	1		13,216,820			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	194	12,630	2,450,220			単-28号
管渠型側溝	300×300	m	118	20,230	2,387,140			単-29号
管渠型側溝	300×400	m	62	23,300	1,444,600			単-30号
管渠型側溝	400×400	m	116	31,760	3,684,160			単-31号
管渠型側溝	400×500	m	42	34,470	1,447,740			単-32号
管渠型側溝	300×300(横断用)	m	10	29,080	290,800			単-33号
管渠型側溝	400×400(横断用)	m	10	41,870	418,700			単-34号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠型側溝	300×300(点検口)	m	9	81,500	733,500			単-35号
管渠型側溝	300×400(点検口)	m	4	89,990	359,960			単-36号
管渠工 【夜間】		式	1		1,786,240			
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	D300	m	20	28,190	563,800			単-37号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D250	m	27	23,220	626,940			単-38号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	25	23,820	595,500			単-39号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 【夜間】		式	1		3,086,940			
現場打ち街渠桝	B400-L600-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	127,900	127,900			単-40号
現場打ち集水桝	G1-B400-L600-H800 18-8-40(高炉)	箇所	4	99,510	398,040			単-41号
現場打ち集水桝	G1-B400-L600-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	111,800	111,800			単-42号
現場打ち集水桝	G1-B500-L600-H800 18-8-40(高炉)	箇所	2	107,100	214,200			単-43号
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	3	111,800	335,400			単-44号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	188,600	188,600			単-45号
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	209,900	209,900			単-46号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	P-管理桝 300×300	箇所	3	99,020	297,060			単-47号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	P-管理桝 300×400	箇所	3	106,000	318,000			単-48号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	P-管理桝-1C 300×500	箇所	1	106,700	106,700			単-49号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×600 用 T-25 110° 開閉式	組	1	24,880	24,880			単-50号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×600 用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	79,830	399,150			単-51号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×600 用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	2	88,830	177,660			単-52号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	35,530	177,650			単-53号
閉塞工 【夜間】		式	1		40,340			
管閉塞	φ300	箇所	1	40,340	40,340			単-54号
防護柵工		式	1		2,984,425			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮防護柵工 【夜間】		式	1		2,984,425			
樹脂製防護柵	流用品	m	1,127	2,426	2,734,102			単-55号
現場発生品運搬	仮防護柵	t	195.26	1,282	250,323			単-56号
区画線工		式	1		1,782,207			
区画線工 【夜間】		式	1		1,782,207			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1,300	589.2	765,960			単-57号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	360	634	228,240			単-58号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	2	1,452	2,904			単-59号
区画線消去	削取り式	m	643	1,221	785,103			単-60号
構造物撤去工		式	1		15,721,258			
防護柵撤去工 【夜間】		式	1		3,381,194			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	43	2,794	120,142			単-61号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮防護柵撤去	樹脂製防護柵	m	1,163	2,804	3,261,052			単-62号
作業土工 【夜間】		式	1		1,538,970			
床掘り	土砂	m3	100	3,319	331,900			単-63号
埋戻し	土砂	m3	190	6,353	1,207,070			単-64号
構造物取壊し工 【夜間】		式	1		7,559,300			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	82	16,810	1,378,420			単-65号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	74	30,760	2,276,240			単-66号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	360	1,015	365,400			単-67号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	610	2,001	1,220,610			単-68号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	200	871.7	174,340			単-69号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	600	871.7	523,020			単-70号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 19cm	m2	450	1,219	548,550			単-71号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20cm	m2	70	1,219	85,330			単-72号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm	m2	810	1,219	987,390			単-73号
運搬処理工【夜間】		式	1		3,241,794			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	82	2,924	239,768			単-74号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	74	3,599	266,326			単-75号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	342	4,071	1,392,282			単-76号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	82	2,392	196,144			単-77号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	74	3,109	230,066			単-78号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	342	2,600	889,200			単-79号
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	t	1.73	16,190	28,008			単-80号
仮設工		式	1		6,261,200			
交通管理工		式	1		357,200			

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	19	18,800	357,200			単-81号
交通管理工 【夜間】		式	1		5,904,000			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	48	28,200	1,353,600			単-82号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	192	23,700	4,550,400			単-83号
直接工事費		式	1		106,529,334			
共通仮設費		式	1		25,301,630			
共通仮設費		式	1		11,868,630			
運搬費		式	1		8,727,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	8,727,000	8,727,000			単-84号
技術管理費		式	1		1,237,630			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,150,000			内-1号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-2号

設計内訳書

工事名	Ｒ８大和御所道路小槻町地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験		検体	3	7,800	23,400			単-85号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,904,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		13,433,000			
純工事費		式	1		131,830,964			
現場管理費		式	1		42,521,000			
工事原価		式	1		174,351,964			
一般管理費等		式	1		29,838,036			
工事価格		式	1		204,190,000			
消費税相当額		式	1		20,419,000			
工事費計		式	1		224,609,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式	式	1		1,150,000			
合　計					1,150,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,769	1,769	
計					1,769	
単価					1,769	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	455.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	455.3	455.3	
計					455.3	
単価					455.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	10,880	10,880	
計					10,880	
単価					10,880	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	172.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	172.7	172.7	
計					172.7	
単価					172.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1	3,098	3,098	
計					3,098	
単価					3,098	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT) 深層混合処理	ｾﾒﾝﾄ系固化材 φ1.6m 打設長18.3m 改良長17.3m	単位	本	数量	1	単価	1,548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌	φ1.6m 打設長18.3m 改良長17.3m 添加量0.44t/m	本	1	1,548,000	1,548,000	
計					1,548,000	
単価					1,548,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm 3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,439	1,439	
計					1,439	
単価					1,439	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	803.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	803.7	803.7	
計					803.7	
単価					803.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－9号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,821	1,821	
計					1,821	
単価					1,821	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－10号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,192	1,192	
計					1,192	
単価					1,192	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－11号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,965	3,965	
計					3,965	
単価					3,965	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－12号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,310	2,310	
計					2,310	
単価					2,310	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－13号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,138	2,138	
計					2,138	
単価					2,138	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－14号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,912	3,912	
計					3,912	
単価					3,912	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－15号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,257	2,257	
計					2,257	
単価					2,257	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－16号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,086	2,086	
計					2,086	
単価					2,086	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,949	3,949	
計					3,949	
単価					3,949	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,294	2,294	
計					2,294	
単価					2,294	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,123	2,123	
計					2,123	
単価					2,123	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－20号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	803.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	803.7	803.7	
計					803.7	
単価					803.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－21号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	957.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	957.6	957.6	
計					957.6	
単価					957.6	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,123	2,123	
計					2,123	
単価					2,123	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－23号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,534	1,534	
計					1,534	
単価					1,534	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－24号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,185	2,185	
計					2,185	
単価					2,185	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	414.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	414.3	414.3	
計					414.3	
単価					414.3	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	5,233	5,233	
計					5,233	
単価					5,233	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－27号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	820.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	820.8	820.8	
計					820.8	
単価					820.8	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	m	1	12,630	12,630	
計					12,630	
単価					12,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－29号	管渠型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	20,230	20,230	
計					20,230	
単価					20,230	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－30号	管渠型側溝	300×400	単位	m	数量	1	単価	23,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	23,300	23,300	
計					23,300	
単価					23,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－31号	管渠型側溝	400×400	単位	m	数量	1	単価	31,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1	31,760	31,760	
計					31,760	
単価					31,760	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－32号	管渠型側溝	400×500	単位	m	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1	34,470	34,470	
計					34,470	
単価					34,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－33号	管渠型側溝	300×300(横断用)	単位	m	数量	10	単価	29,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 無し 全ての費用	m	10	24,720	247,200	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2	9,202	18,404	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.55	45,630	25,096.5	
計					290,700.5	
単価					29,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－34号	管渠型側溝	400×400(横断用)	単位	m	数量	10	単価	41,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 300㎜を超え400㎜以下 無し 全ての費用	m	10	37,010	370,100	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2	9,202	18,404	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.66	45,630	30,115.8	
計					418,619.8	
単価					41,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－35号	管渠型側溝	300×300(点検口)	単位	m	数量	1	単価	81,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	81,500	81,500	
計					81,500	
単価					81,500	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－36号	管渠型側溝	300×400(点検口)	単位	m	数量	1	単価	89,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	89,990	89,990	
計					89,990	
単価					89,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－37号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	D300	単位	m	数量	1	単価	28,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	28,190	28,190	
計					28,190	
単価					28,190	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－38号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D250	単位	m	数量	10	単価	23,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 250mm 2m/個 全ての費用	m	10	22,260	222,600	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.06	159,100	9,546	
計					232,146	
単価					23,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－39号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	23,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	22,670	226,700	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.072	159,100	11,455.2	
計					238,155.2	
単価					23,820	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－40号	現場打ち街渠桝	B400-L600-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	127,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	123,500	123,500	
足掛金物	W=300 φ19(全樹脂巻)	個	2	2,170	4,340	
計					127,840	
単価					127,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－41号	現場打ち集水桝	G1-B400-L600-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	99,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	99,510	99,510	
計					99,510	
単価					99,510	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－42号	現場打ち集水桝	G1-B400-L600-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	111,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	111,800	111,800	
計					111,800	
単価					111,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－43号	現場打ち集水桝	G1-B500-L600-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	107,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	107,100	107,100	
計					107,100	
単価					107,100	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－44号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	111,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	111,800	111,800	
計					111,800	
単価					111,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－45号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	188,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.77m3を超え0.82m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	184,200	184,200	
足掛金物	W=300 φ19(全樹脂巻)	個	2	2,170	4,340	
計					188,540	
単価					188,600	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－46号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	209,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	203,300	203,300	
足掛金物	W=300 φ19(全樹脂巻)	個	3	2,170	6,510	
計					209,810	
単価					209,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－47号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	P-管理桝 300×300	単位	箇所	数量	10	単価	99,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	9,606	96,060	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝管理桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	管理桝 300×300 L=1000 歩車ﾀｲﾌﾟ T-25	組	10	83,380	833,800	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.111	45,630	5,064.93	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.561	45,630	25,598.43	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3.22	9,202	29,630.44	
計					990,153.8	
単価					99,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－48号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	P-管理桝 300×400	単位	箇所	数量	10	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	9,606	96,060	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝管理桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	管理桝 300×400 L=1000 歩車ﾀｲﾌﾟ T-25	組	10	90,340	903,400	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.111	45,630	5,064.93	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.561	45,630	25,598.43	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3.22	9,202	29,630.44	
計					1,059,753.8	
単価					106,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－49号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	P-管理桝-1C 300×500	単位	箇所	数量	10	単価	106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	9,606	96,060	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝管理桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む)	管理桝-1C 300×500 L=1000 歩車ﾀｲﾌﾟ T-25	組	10	91,000	910,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.111	45,630	5,064.93	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.561	45,630	25,598.43	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3.22	9,202	29,630.44	
計					1,066,353.8	
単価					106,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×600用 T-25 110° 開閉式	単位	組	数量	1	単価	24,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	24,880	24,880	
計					24,880	
単価					24,880	円／組

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	79,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	79,830	79,830	
計					79,830	
単価					79,830	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	88,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	88,830	88,830	
計					88,830	
単価					88,830	円／組

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	35,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	35,530	35,530	
計					35,530	
単価					35,530	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－54号	管閉塞	φ300	単位	箇所	数量	1	単価	40,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管閉塞	φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板12×450×900	箇所	1	40,340	40,340	
計					40,340	
単価					40,340	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－55号	樹脂製防護柵	流用品	単位	m	数量	1	単価	2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂製防護柵設置	L1500×H800×W450	m	1	2,426	2,426	
計					2,426	
単価					2,426	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－56号	現場発生品運搬	仮防護柵	単位	t	数量	1	単価	1,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1	1,282	1,282	
計					1,282	
単価					1,282	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	589.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	589.2	589.2	
計					589.2	
単価					589.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	634	634	
計					634	
単価					634	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,452	1,452	
計					1,452	
単価					1,452	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	1,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	1,221	1,221	
計					1,221	
単価					1,221	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	2,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,794	2,794	
計					2,794	
単価					2,794	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－62号	仮防護柵撤去	樹脂製防護柵	単位	m	数量	1,163	単価	2,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	201.5	1,282	258,323	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	201.5	14,900	3,002,350	
計					3,260,673	
単価					2,804	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－63号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	3,319	3,319	
計					3,319	
単価					3,319	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－64号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	6,353	6,353	
計					6,353	
単価					6,353	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	ｍ３	1	16,810	16,810	
計					16,810	
単価					16,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	30,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	ｍ３	1	30,760	30,760	
計					30,760	
単価					30,760	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－67号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,015	1,015	
計					1,015	
単価					1,015	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－68号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,001	2,001	
計					2,001	
単価					2,001	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－69号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	871.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	871.7	871.7	
計					871.7	
単価					871.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－70号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	871.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	871.7	871.7	
計					871.7	
単価					871.7	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－71号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 19cm	単位	m2	数量	1	単価	1,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	1,219	1,219	
計					1,219	
単価					1,219	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－72号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20cm	単位	m2	数量	1	単価	1,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	1,219	1,219	
計					1,219	
単価					1,219	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－73号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm	単位	m2	数量	1	単価	1,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	1,219	1,219	
計					1,219	
単価					1,219	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－74号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,924	2,924	
計					2,924	
単価					2,924	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－75号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,599	3,599	
計					3,599	
単価					3,599	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－76号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,071	4,071	
計					4,071	
単価					4,071	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,392	2,392	
計					2,392	
単価					2,392	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,109	3,109	
計					3,109	
単価					3,109	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,600	2,600	
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－80号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	単位	t	数量	1	単価	16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1	1,282	1,282	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	14,900	14,900	
計					16,182	
単価					16,190	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,800	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	28,200	28,200	
計					28,200	
単価					28,200	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,700	23,700	
計					23,700	
単価					23,700	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	8,727,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	回	1	8,727,000	8,727,000	
計					8,727,000	
単価					8,727,000	円／回

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	六価ｸﾛﾑ溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費環境庁告示 第46号溶出試験		検体	1	7,800	7,800	
計					7,800	
単価					7,800	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾗﾘｰ撹拌	φ1.6m　打設長18.3m 改良長17.3m 添加量0.44t/m	単位	本	数量	1	単価	1,548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.61	31,000	18,910	
特殊作業員		人	0.61	28,100	17,141	
普通作業員		人	0.61	24,000	14,640	
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾊﾞﾗ	t	7.65	19,800	151,470	
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式 90kw×2]運転	135t級 ﾎﾟﾝﾌﾟ操作機器、各種器材含む	日	0.61	1,441,000	879,010	
ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式	日	0.61	77,280	47,140	
深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式〔ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ全自動〕運転	ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力20m3/h	日	0.61	78,890	48,122	
諸雑費（率＋まるめ） 38%		式	1		371,567	
計					1,548,000	
単価					1,548,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 有り 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m	10	6,910	69,100	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	11,200	56,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	1,650	1,108	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					126,300	
単価					12,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	675	67,500	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	400×600用 T-25 110° 開閉式	組	100	24,200	2,420,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,488,000	
単価					24,880	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	79,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,526	152,600	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	400×600用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目	組	100	78,300	7,830,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					7,983,000	
単価					79,830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	88,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,526	152,600	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×600用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目	組	100	87,300	8,730,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					8,883,000	
単価					88,830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,526	152,600	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目	組	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					3,553,000	
単価					35,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	管閉塞	φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板12×450×900	単位	箇所	数量	10	単価	40,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	53,010	174,933	
普通作業員		人	3.3	41,040	135,432	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		93,035	
計					403,400	
単価					40,340	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	樹脂製防護柵設置	L1500×H800×W450	単位	m	数量	100	単価	2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3.6	48,051	172,983	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	通称2t積級 吊能力2.9t	日	1.2	58,000	69,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					242,600	
単価					2,426	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	589.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	409	409,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	252	143,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	655	16,375	
軽油		L	47	148	6,956	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,554	
計					589,200	
単価					589.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	453	453,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	252	143,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	655	16,375	
軽油		L	52	148	7,696	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,614	
計					634,000	
単価					634	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m	1,000	920	920,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	252	428,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	187	14,025	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	655	49,125	
軽油		L	106	148	15,688	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		24,762	
計					1,452,000	
単価					1,452	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける	m	1,000	1,203	1,203,000	
軽油		L	71	148	10,508	
ガソリン	レギュラー	L	49	150	7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		142	
計					1,221,000	
単価					1,221	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量	1	単価	2,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	2,794.5	2,794	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,794	
単価					2,794	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	1	16,802.5	16,802	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,810	
単価					16,810	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	30,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	1	30,751.5	30,751	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					30,760	
単価					30,760	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	Co殻(無筋)	ｍ３	100	2,392	239,200	
計					239,200	
単価					2,392	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	Co殻(鉄筋)	ｍ３	100	3,109	310,900	
計					310,900	
単価					3,109	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	As殻(掘削)	ｍ３	100	2,600	260,000	
計					260,000	
単価					2,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,800	18,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,800	
単価					18,800	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,200	28,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,200	
単価					28,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,700	23,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,700	
単価					23,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	8,727,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	64.6	28,100	1,815,260	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力６０ｔ吊	日	9.9	101,000	999,900	
運搬費等率 210%		式	1		5,911,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					8,727,000	
単価					8,727,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式 90kw×2]運転	135t級 ﾎﾟﾝﾌﾟ操作機器、各種器材含む	単位	日	数量	1	単価	1,441,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,100	27,100	
軽油		L	115	148	17,020	
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式 90kw×2]	135t級 ﾎﾟﾝﾌﾟ操作機器、各種器材含む	供用日	1.61	867,307	1,396,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		516	
計					1,441,000	
単価					1,441,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式	単位	日	数量	1	単価	77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式	供用日	1.61	48,000	77,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					77,280	
単価					77,280	円／日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式〔ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ全自動〕運転	ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力20m3/h	単位	日	数量	1	単価	78,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機スラリー式〔スラリプラント全自動〕	プラント練能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.61	49,000	78,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,890	
単価					78,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	通称2t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	58,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,341	46,341	
軽油		L	22	148	3,256	
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1	8,400	8,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					58,000	
単価					58,000	円／日