

令和8年9月10日（令和8年9月16日）

R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事
工事地名	兵庫県たつの市新宮町新宮地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010009	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	190日間 自 令和 8年 9月11日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	51 姫路市（旧宍粟郡安富町除く） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	栗栖川	2 2) 処 分 費 等	1,611,560
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管 (宮内川樋門)			式	1		99,652,716			
地盤改良工			式	1		3,053,400			
表層安定処理工			式	1		3,053,400			
安定処理	混合深さ1m以下 バックホウ混合 固化材添加量(特殊土用) 0.182t/m3	m3	140	21,810	3,053,400				単-1号
樋門・樋管本体工			式	1		36,555,376			
作業土工			式	1		976,500			
床掘り	土砂	m3	700	240.5	168,350				単-2号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	290	1,921	557,090				単-3号
基面整正		m2	190	482	91,580				単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	1,329	159,480				単-5号
矢板工		式	1		8,627,572				
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長さ 3.0m	枚	14	122,400	1,713,600				単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長さ 3.0m	枚	14	128,700	1,801,800			単-7号	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長さ 3.0m	枚	2	750,700	1,501,400			単-8号	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 4.5m 鋼矢板打込長さ 3.0m	枚	2	810,700	1,621,400			単-9号	
現場発生品運搬	可とう鋼矢板切断部	t	0.17	12,780	2,172			単-10号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	IIw型	回	4	496,800	1,987,200			単-11号	
函渠工		式	1		26,951,304				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100mm	m2	185	4,320	799,200			単-12号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	313	35,500	11,111,500			単-13号	
2次コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	6	66,680	400,080			単-14号	
鉄筋	SD345 D13	t	7.34	328,400	2,410,456			単-15号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	17.01	281,400	4,786,614			単-16号	
目地板	コゝム発泡体t=20	m2	30	6,041	181,230			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板		CF300×7	m	33	4,488	148,104			単-18号
型枠		一般型枠 省力化構造	m2	620	8,423	5,222,260			単-19号
型枠		一般型枠	m2	3	13,660	40,980			単-20号
足場		安全ネット必要	掛m2	140	5,129	718,060			単-21号
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	240	4,702	1,128,480			単-22号
足掛金具			個	2	2,170	4,340			単-23号
付属物設置工			式	1		54,654,000			
ゲラウトホール工			式	1		1,213,000			
ゲラウトホール		φ10mm L=900mm 間詰無	組	2	129,300	258,600			単-24号
ゲラウトホール		φ10mm L=600mm 間詰無	組	8	119,300	954,400			単-25号
ゲート施設工			式	1		53,441,000			
オートゲート		ステンレス製 3.0m×1.8m 手動油圧タイプ 2門	式	1		53,441,000			内-1号

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		185,580				
構造物取壊し工 (樋門工事用道路部)		式	1		131,880				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	12	10,990	131,880			単-26号	
運搬処理工		式	1		53,700				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	12	1,420	17,040			単-27号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	3,055	36,660			単-28号	
仮設工		式	1		5,204,360				
大型土のう工		式	1		190,944				
大型土のう (函渠部)	耐候性大型土のう 3年 対応	袋	24	7,956	190,944			単-29号	
工事用道路工		式	1		258,616				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	10	237.6	2,376			単-30号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	20	237.5	4,750			単-31号	

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,329	26,580			単-32号	
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	459	490	224,910			単-33号	
水替工		式	1		2,160,000				
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	75	28,800	2,160,000			単-34号	
交通管理工		式	1		2,594,800				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	52	18,700	972,400			単-35号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	104	15,600	1,622,400			単-36号	
築堤・護岸 (栗栖川左岸)		式	1		11,929,545				
河川土工		式	1		11,319,161				
盛土工		式	1		159,768				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,351	63,510			単-37号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	813.9	16,278			単-38号	

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			m3	30	2,666	79,980			単-39号
盛土工 (ICT)			式	1		11,159,393			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		4.0m以上	m3	3,110	250.4	778,744			単-40号
路床盛土 (ICT)		4.0m以上	m3	690	362.1	249,849			単-41号
土材料			m3	3,800	2,666	10,130,800			単-42号
仮設工			式	1		610,384			
大型土のう工			式	1		111,384			
大型土のう (盛土部)		耐候性大型土のう 3年 対応	袋	14	7,956	111,384			単-43号
交通管理工			式	1		499,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	10	18,700	187,000			単-44号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	20	15,600	312,000			単-45号
築堤・護岸 (宮内川仮橋)			式	1		15,633,510			

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
付属物設置工		式	1		9,808,194				
作業土工 (仮橋)		式	1		172,793				
床掘り	土砂	m3	70	240.5	16,835				単-46号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	50	1,921	96,050				単-47号
基面整正		m2	14	482	6,748				単-48号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	1,329	53,160				単-49号
作業土工 (水道管)		式	1		242,847				
床掘り	土砂 小規模	m3	30	2,178	65,340				単-50号
埋戻し	土砂 小規模	m3	0.5	3,854	1,927				単-51号
埋戻し	RC-40	m3	20	5,474	109,480				単-52号
埋戻し	砂 小規模	m3	5	13,220	66,100				単-53号
仮橋工		式	1		7,029,755				

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋受台	18-8-40(高炉)、24-12-25(高炉)	m3	14	87,170	1,220,380			単-54号	
仮橋床版	プレキャスト床版 6700×1300×220	枚	4	1,345,000	5,380,000			単-55号	
カートパイプ	Gp-Cp-2B 塗装品 20m 未満 曲線部補正無	m	12	20,320	243,840			単-56号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 60mm 3.0m超	m2	35	5,301	185,535			単-57号	
水道管移設工		式	1		1,119,699				
水道管撤去	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)、鋼管	m	29	488.2	14,157			単-58号	
水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) φ40 埋設部	m	17	21,100	358,700			単-59号	
水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) φ25、鋼管 65A 埋設部	m	22	16,180	355,960			単-60号	
水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) φ20 埋設部	m	6	33,580	201,480			単-61号	
防護コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	0.2	339,500	67,900			単-62号	
舗装(水道)	表層 t=3cm 再生密粒度アスコン(13) 路盤 t=22cm 粒度調整砕石 M-30	m2	30	4,016	120,480			単-63号	
現場発生品運搬	水道管材料	t	0.08	12,780	1,022			単-64号	

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付属施設復旧工		式	1		1,243,100				
コンクリート(間知)ブロック積	150kg/個未満 控え350mm 滑面 基礎・天端コンクリート 18-8-25(高炉) 胴込コンクリート 18-8-40(高炉) 遮水無	m2	2	87,660	175,320			単-65号	
転落(横断)防止柵 (歩行者・自転車用柵)	H=0.8m 支柱間隔2m コンクリート建込	m	21	18,070	379,470			単-66号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	21	13,270	278,670			単-67号	
舗装復旧	表層 t=5cm 再生密粒度アスコン(20) 路盤 t=20cm 粒度調整砕石 M-30	m2	110	3,724	409,640			単-68号	
構造物撤去工		式	1		470,660				
付属物撤去工		式	1		92,556				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	m	27	1,650	44,550			単-69号	
横断防止柵撤去 (歩行者・自転車用柵)	H=0.8m 支柱間隔2m	m	27	1,008	27,216			単-70号	
カーブミラー撤去	φ600×2枚 支柱 H=3.0m φ76.3	基	1	13,250	13,250			単-71号	
現場発生品運搬	ガードレール、横断防止柵、カーブミラー	t	0.59	12,780	7,540			単-72号	

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工 (水道管)		式	1		81,733				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	91	700.7	63,763			単-73号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	30	599	17,970			単-74号	
構造物取壊し工 (仮橋部)		式	1		199,392				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	18	700.7	12,612			単-75号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	110	599	65,890			単-76号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	10,990	120,890			単-77号	
運搬処理工		式	1		96,979				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	9	2,251	20,259			単-78号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,420	15,620			単-79号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	9	3,055	27,495			単-80号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,055	33,605			単-81号	

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		5,354,656				
工事用道路工 (仮橋施工用)		式	1		2,084,896				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	210	237.6	49,896			単-82号	
工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	210	365.6	76,776			単-83号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	210	1,329	279,090			単-84号	
敷鉄板	22×1,524×3,048 設 置・撤去	m2	218	776.2	169,211			単-85号	
暗渠排水管	設置・撤去 高密度ポリエ チレン管 φ1000 波状管 シングル構造 支給品	m	67	22,210	1,488,070			単-86号	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管	t	1.71	12,780	21,853			単-87号	
水替工		式	1		1,304,160				
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 1 0m 常時排水	日	44	29,640	1,304,160			単-88号	
交通管理工		式	1		1,965,600				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	126	15,600	1,965,600			単-89号	

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
直接工事費		式	1		127,215,771				
共通仮設費		式	1		16,657,760				
共通仮設費		式	1		4,395,760				
運搬費		式	1		761,254				
建設機械運搬費	油圧式杭圧入引抜機 [Eユニット(硬質地盤専用)] 広幅鋼矢板用	台	1	270,400	270,400				単-90号
仮設材運搬費	敷鉄板	t	37.7	13,020	490,854				単-91号
準備費		式	1		2,096,706				
土砂等運搬	根混り土	m3	240	2,405	577,200				単-92号
残土等処分	根混り土	m3	240	6,300	1,512,000				単-93号
除草運搬		m2	600	9.51	5,706				単-94号
除草処分		t	0.1	18,000	1,800				単-95号
技術管理費		式	1		555,800				

設計内訳書

工事名	R 8 栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
六価加ム溶出試験費		式	1		7,800			内-2号	
システム初期費 (ICT)		式	1		548,000			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		982,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		12,262,000				
純工事費		式	1		143,873,531				
現場管理費		式	1		41,342,000				
工事原価		式	1		185,215,531				
一般管理費等		式	1		31,444,469				
工事価格		式	1		216,660,000				
消費税相当額		式	1		21,666,000				
工事費計		式	1		238,326,000				

一式当たり内訳書

オートゲート
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
オートゲート据付	ステンレス製 3. 0m×1. 8m 電動油圧タイプ（油圧シリンダ無）2門	式	1		2, 225, 000			
オートゲート	SUS304 3. 0m×1. 8m 電動油圧タイプ（油圧シリンダ含まず）	門	2	25, 608, 000	51, 216, 000			
合 計					53, 441, 000			

一式当たり内訳書

六価 γ 溶出試験費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価 γ 溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験費	検体	1	7, 800	7, 800			
合 計					7, 800			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	フルト-サ	式	1		548, 000			
合 計					548, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	安定処理	混合深さ1m以下 バック材混合 固化材添加量(特殊土用) 0. 182t/m3	単位	m3	数量		単価	21, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	混合深さ1m以下 バック材混合 固化材添加量 0. 182t/m3	m 3	140	18, 590	2, 602, 600		
	セメント系固化材	特殊土用 フレコンバック	t	25	18, 000	450, 000		
	計					3, 052, 600		
	単価					21, 810	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	240. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 5	240. 5		
	計					240. 5		
	単価					240. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 921	1, 921		
計						1, 921		
単価						1, 921	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
						1		482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 329	1, 329		
計						1, 329		
単価						1, 329	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3. 0m	単位	枚	数量		単価	
						1		122, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	50, 260	50, 260		
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 IIw型 6m以下	枚	1	72, 090	72, 090		
計						122, 350		
単価						122, 400	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4. 5m 鋼矢板打込長 3. 0m	単位	枚	数量	1	単価	128, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料	枚	1	56, 540	56, 540		
鋼矢板圧入（5 0 < N m a x ≤ 6 0 0）		50<Nmax≤100 IIw型 6m以下	枚	1	72, 090	72, 090		
計						128, 630		
単価						128, 700	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 3. 0m	単位	枚	数量	1	単価	750, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	586, 000	586, 000		
	可とう鋼矢板圧入 (50<Nmax≦600)	50<Nmax≦100 IIw型 圧入長6m以下	枚	1	158, 600	158, 600		
	ガス切断	可とう鋼矢板 IIw型	箇所	1	6, 043	6, 043		
	計					750, 643		
	単価					750, 700	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 4. 5m 鋼矢板打込長 3. 0m	単位	枚	数量	1	単価	810, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	646, 000	646, 000		
	可とう鋼矢板圧入 (50<Nmax≦600)	50<Nmax≦100 IIw型 圧入長6m以下	枚	1	158, 600	158, 600		
	ガス切断	可とう鋼矢板 IIw型	箇所	1	6, 043	6, 043		
	計					810, 643		
	単価					810, 700	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場発生産品運搬	可とう鋼矢板切断部	単位	t	数量	1	単価	12, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下	t	1	3, 888	3, 888		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 889	8, 889		
計						12, 777		
単価						12, 780	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	IIw型	単位	回	数量	1	単価	496, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(50<Nmax≤180) IIw型 陸上	回	1	496, 800	496, 800		
計						496, 800		
単価						496, 800	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	185	単価	4, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	19	39, 050	741, 950			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	11	5, 189	57, 079			
計						799, 029			
単価						4, 320	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（場所打函渠）		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	35, 500	35, 500		
計						35, 500		
単価						35, 500	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	2次コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	6	単価	66, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6	41, 570	249, 420		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	13	10, 150	131, 950		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 07	267, 200	18, 704		
計						400, 074		
単価						66, 680	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	328, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	328, 400	328, 400		
計						328, 400		
単価						328, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	281, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	281, 400	281, 400		
計						281, 400		
単価						281, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量		単価	
						1		6, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20	m 2	1	6, 041	6, 041		
計						6, 041		
単価						6, 041	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	止水板	CF300×7	単位	m	数量		単価	
						1		4, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種（塩ビ製）	m	1	4, 488	4, 488		
計						4, 488		
単価						4, 488	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	型枠	一般型枠 省力化構造	単位	m2	数量	1	単価	8, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			m 2	1	8, 423	8, 423		
計						8, 423		
単価						8, 423	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	13, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	1	13, 660	13, 660		
計						13, 660		
単価						13, 660	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	足場	安全柵必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 129	5, 129		
計						5, 129		
単価						5, 129	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	4, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m 3	1	4, 702	4, 702		
計						4, 702		
単価						4, 702	円／空m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	足掛金具		単位	個	数量	1	単価	2, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金具		W=300 φ 19 全樹脂巻き	個	1	2, 170	2, 170			
計						2, 170			
単価						2, 170	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	ｸﾞﾗウトﾎｰﾙ	φ 10mm L=900mm 間詰無	単位	組	数量	1	単価	129, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置			組	1	5, 271	5, 271		
グラウト管（材料費）		900 (mm)（SUS304）	組	1	124, 000	124, 000		
計						129, 271		
単価						129, 300	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	グラウトホール	φ 10mm L=600mm 間詰無	単位	組	数量	1	単価	119, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置			組	1	5, 271	5, 271		
グラウト管（材料費）		600 (mm)（SUS304）	組	1	114, 000	114, 000		
計						119, 271		
単価						119, 300	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 990	10, 990		
計						10, 990		
単価						10, 990	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 420	1, 420		
計						1, 420		
単価						1, 420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 055	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	大型土のう (函渠部)	耐候性大型土のう 3年対応	単位	袋	数量	1	単価	7, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7, 956	7, 956		
計						7, 956		
単価						7, 956	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	工事用道路盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	237. 6	237. 6		
計						237. 6		
単価						237. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 5	237. 5		
計						237. 5		
単価						237. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 329	1, 329		
計						1, 329		
単価						1, 329	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	490	490		
計						490		
単価						490	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	ポンプ 排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量		単価	
						75		28, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	89, 600	89, 600		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	75	27, 600	2, 070, 000		
計						2, 159, 600		
単価						28, 800	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満						
			m 3	1	6, 351	6, 351		
計						6, 351		
単価						6, 351	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		813. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満						
			m 3	1	813. 9	813. 9		
計						813. 9		
単価						813. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2, 666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2, 666	2, 666		
計						2, 666		
単価						2, 666	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	250. 4	250. 4		
計						250. 4		
単価						250. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	路床盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	362. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ I C T ）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	362. 1	362. 1		
計						362. 1		
単価						362. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2, 666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2, 666	2, 666		
計						2, 666		
単価						2, 666	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	大型土のう (盛土部)	耐候性大型土のう 3年対応	単位	袋	数量	1	単価	7, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7, 956	7, 956		
計						7, 956		
単価						7, 956	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 5	240. 5		
計						240. 5		
単価						240. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 921	1, 921		
計						1, 921		
単価						1, 921	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
						1		482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 329	1, 329		
計						1, 329		
単価						1, 329	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 178	2, 178		
計						2, 178		
単価						2, 178	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	埋戻し	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3, 854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 854	3, 854		
計						3, 854		
単価						3, 854	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	埋戻し	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 854	3, 854		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 2	1, 350	1, 620		
計						5, 474		
単価						5, 474	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	埋戻し	砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	13, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 854	3, 854		
保護砂		コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m 3	1. 2	7, 800	9, 360		
計						13, 214		
単価						13, 220	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-54号	仮橋受台	18-8-40(高炉)、24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	14	単価	87, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	9	41, 570	374, 130		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5	41, 570	207, 850		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	45	10, 150	456, 750		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 21	281, 400	59, 094		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 14	328, 400	45, 976		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	14	1, 383	19, 362		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41, 570	41, 570		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	3	5, 189	15, 567		
計						1, 220, 299		
単価						87, 170	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一55号	仮橋床版	プレキャスト床版 6700×1300×220	単位	枚	数量	4	単価 1, 345, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
《 床版 》							
プレキャスト床版据付		6700×1300×220 緩衝ゴム・現場溶接・アンカー設置含む	枚	4	50, 040	200, 160	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 002	109, 000	218	
溶接継手鋼板		PL-4. 5×120×65	t	0. 008	103, 000	824	
無収縮モルタル		セメント系 プレミックス	m 3	0. 04	243, 800	9, 752	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	2	5, 905	11, 810	
プレキャスト床版 標準版		6700×1300×220 T-8 φ30孔付	枚	2	1, 090, 000	2, 180, 000	
プレキャスト床版 端部版		6700×1300×220 T-8 φ30孔付 地覆差筋含む	枚	2	1, 220, 000	2, 440, 000	
コンクリートヒンジ用緩衝ゴム		SBR 単層20mm	m 2	2	37, 100	74, 200	
アンカー装置 固定側		S35CN F32A×190/φ28×480	本	4	34, 200	136, 800	
アンカー装置 可動側		S35CN M50A×190/φ28×480	本	4	36, 800	147, 200	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	仮橋床版	プレキャスト床版 6700×1300×220	単位	枚	数量	4	単価	1, 345, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
《 現場打地覆 》								
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	47, 240	94, 480		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7	9, 131	63, 917		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 06	281, 400	16, 884		
計						5, 376, 245		
単価						1, 345, 000	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	ガードパイプ	Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	20, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 2 0 m未満 無 無 無	m	1	6, 805	6, 805		
ガードパイプ 材料費		Gp-Cp-2B 塗装品 支柱キャップ 含む (30%割増)	m	1	13, 510	13, 510		
計						20, 315		
単価						20, 320	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 60mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	5, 301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 369	1, 369		
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 298	1, 298		
塗膜系防水		新設 無 無 200m2未満 無	m 2	1	2, 634	2, 634		
計						5, 301		
単価						5, 301	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	水道管撤去	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)、鋼管	単位	m	数量	29	単価	488. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管撤去		φ 40 埋設部	m	8	220. 8	1, 766. 4		
硬質塩化ビニル管撤去		φ 25 埋設部	m	5	196. 7	983. 5		
硬質塩化ビニル管撤去		φ 20 埋設部	m	10	196. 7	1, 967		
硬質塩化ビニルライノック鋼管撤去		25A	m	6	198	1, 188		
硬質塩化ビニル管切断		φ 40	口	3	499	1, 497		
硬質塩化ビニル管切断		φ 25	口	2	499	998		
硬質塩化ビニル管切断		φ 20	口	3	499	1, 497		
鋼管切断		25A	口	6	509	3, 054		
仕切弁ボックス撤去		円形1号 内寸 φ 250 レジソコンクリート製 H=0. 6m	個	1	1, 205	1, 205		
計						14, 155. 9		
単価						488. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一59号	水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) φ40 埋設部	単位	m	数量	17	単価 21, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管敷設		φ40 埋設部	m	17	540. 6	9, 190. 2	
硬質塩化ビニル管継手接合		φ40	口	27	749. 9	20, 247. 3	
硬質塩化ビニル管継手接合		φ25	口	1	499. 9	499. 9	
硬質塩化ビニル管継手接合		φ20	口	2	499. 9	999. 8	
硬質塩化ビニル管切断		φ40	口	11	499	5, 489	
不断水ストップ設置		VP用 φ40	基	1	21, 870	21, 870	
ソフトシル仕切弁設置		φ100以下 青銅製	個	1	5, 299	5, 299	
仕切弁ボックス設置		円形1号 内寸φ250 レジンコンクリート製 H=0. 6m	個	2	1, 205	2, 410	
ロケティンクワイヤ設置			m	17	488	8, 296	
埋設標識シート設置		W150	m	16	144. 6	2, 313. 6	
《 材料費 》							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) φ40 埋設部	単位	m	数量	17	単価	21, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	φ40 4, 000mm	本	1	2, 470	2, 470		
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) (切管用)	φ40 4, 000mm	本	3	2, 470	7, 410		
	ソケット	HI-TS φ40	個	7	203	1, 421		
	ソケット	HI-TS φ40×φ20	個	1	203	203		
	チース	HI-TS φ40×φ40	個	1	414	414		
	チース	HI-TS φ40×φ25	個	1	388	388		
	チース	HI-TS φ40×φ20	個	1	388	388		
	ベント	HI-TS φ40×90°	個	2	2, 270	4, 540		
	ベント	HI-TS φ40×45°	個	2	1, 634	3, 268		
	青銅製ソトシル仕切弁	エボ両平行外ねじ φ40	個	1	53, 242	53, 242		
	仕切弁ボックス枠付鉄蓋	円形1号 φ250×150 レジコンクリート製	個	2	42, 327	84, 654		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) φ40 埋設部	単位	m	数量	17	単価	21, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕切弁ボックス調整リング	円形1号 φ250×50 レジコンクリート製	個	2	6, 820	13, 640		
	仕切弁ボックス上下部壁	円形1号 φ250×300 レジコンクリート製	個	2	34, 610	69, 220		
	仕切弁ボックス底板	円形1号 φ250×40 レジコンクリート製	個	2	18, 900	37, 800		
	埋設表示シート	幅150(mm)2倍 水抜穴：無	m	16	188	3, 008		
	計					358, 680. 8		
	単価					21, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一60号	水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) φ25、鋼管 65A 埋設部	単位	m	数量	22	単価 16, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管敷設	φ25 埋設部	m	22	467	10, 274	
	硬質塩化ビニル管継手接合	φ25	口	31	499. 9	15, 496. 9	
	硬質塩化ビニル管切断	φ25	口	11	499	5, 489	
	メーターエيون設置	HI用 φ25 カットナット付	個	1	749	749	
	伸縮ボール直結止水栓設置	逆止弁内蔵型 φ25	個	1	1, 980	1, 980	
	止水栓ボックス設置	ユニット式 ハット型 φ150×H1200	個	1	1, 446	1, 446	
	仕切弁設置	φ100以下 青銅製	個	1	5, 280	5, 280	
	給水管用ワンタッチハイカー設置	φ25	m	7	990	6, 930	
	硬質塩化ビニルライニング鋼管敷設	65A	m	7	964. 6	6, 752. 2	
	鋼管切断	65A	口	2	1, 033	2, 066	
	ローテイングワイヤー設置		m	15	488	7, 320	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一60号	水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) φ25、鋼管 65A 埋設部	単位	m	数量	22	単価 16, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置		W150	m	12	144. 6	1, 735. 2	
《 材料費 》							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)		φ25 4, 000mm	本	2	1, 420	2, 840	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) (切管用)		φ25 4, 000mm	本	3	1, 420	4, 260	
ソケット		HI-TS φ25	個	5	90	450	
ベント		HI-TS φ25×90°	個	8	991	7, 928	
メーターユニオン		HI用 φ25 カップナット付	個	1	2, 619	2, 619	
伸縮ボール直結止水栓		逆止弁内蔵型 φ25	個	1	26, 374	26, 374	
伸縮可とう継手		めねじ HI φ25	個	2	9, 403	18, 806	
金属入ベルフソケット		HI-TS φ25	個	4	1, 950	7, 800	
青銅製ゲートバルブ		10K ねじ込み φ25	個	1	6, 100	6, 100	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) φ25、鋼管 65A 埋設部	単位	m	数量	22	単価	16,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水栓ボックス	ユニット式 ハット型 φ150×H1200	個	1	72,172	72,172		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 65A×4000L	本	2	61,733	123,466		
	給水管用ワタチハーフカバー	t=10mm φ25×2000L 高発泡ポリエチレン製	本	4	899	3,596		
	ねじ込み式可とう铸铁製管継手	SGP-VDソケット 65A	個	1	11,620	11,620		
	埋設表示シート	幅150(mm)2倍 水抜穴：無	m	12	188	2,256		
	計					355,805.3		
	単価					16,180	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) φ20 埋設部	単位	m	数量	6	単価	33, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管敷設	φ20 埋設部	m	6	467	2, 802		
	硬質塩化ビニル管継手接合	φ20	口	22	499. 9	10, 997. 8		
	硬質塩化ビニル管切断	φ20	口	10	499	4, 990		
	仕切弁設置	φ100以下 青銅製	個	2	5, 280	10, 560		
	止水栓ボックス設置	ユニット式 ハット型 φ150×H1200	個	2	1, 446	2, 892		
	ロケティンクワイヤー設置		m	6	488	2, 928		
	埋設標識シート設置	W150	m	5	144. 6	723		
	《 材料費 》							
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) (切管用)	φ20 4, 000mm	本	2	990	1, 980		
	ソケット	HI-TS φ20	個	2	64	128		
	ベント	HI-TS φ20×90°	個	6	723	4, 338		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) φ20 埋設部	単位	m	数量	6	単価	33, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属入ハルブソケット	HI-TS φ20	個	4	1, 310	5, 240		
	青銅製ゲートバルブ	10K ねじ込み φ20	個	2	4, 290	8, 580		
	止水栓ボックス	ユニット式 ハット型 φ150×H1200	個	2	72, 172	144, 344		
	埋設表示シート	幅150(mm)2倍 水抜穴：無	m	5	188	940		
	計					201, 442. 8		
	単価					33, 580	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一62号	防護コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	0. 2	単価 339, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
《 防護コンクリート本体 》							
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 2	47, 240	9, 448	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 08	41, 570	3, 325. 6	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	9, 131	27, 393	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 6	5, 189	3, 113. 4	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 03	328, 400	9, 852	
《 既設コンクリート削孔・モルタル 》							
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	2	6, 763	13, 526	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 08	9, 131	730. 48	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 005	102, 300	511. 5	
計						67, 899. 98	

1 次单価表

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	舗装(水道)	表層 t=3cm 再生密粒度アスコン(13) 路盤 t=22cm 粒度調整砕石 M-30	単位	m2	数量	30	単価	4, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	30	2, 479	74, 370		
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 220mm 2層施工 全ての費用	m 2	29	1, 589	46, 081		
計						120, 451		
単価						4, 016	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	現場発生産品運搬	水道管材料	単位	t	数量	1	単価	12, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下	t	1	3, 888	3, 888		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 889	8, 889		
計						12, 777		
単価						12, 780	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	コンクリート(間知)ブロック積	150kg/個未満 控え350mm 滑面 基礎・天端コンクリート 18-8-25(高炉) 胴込コンクリート 18-8-40(高炉) 遮水無	単位	m2	数量	2	単価	87, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0. 8	93, 450	74, 760		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 18m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	2	27, 070	54, 140		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	0. 6	77, 360	46, 416		
計						175, 316		
単価						87, 660	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	転落(横断)防止柵 (歩行者・自転車用柵)	H=0.8m 支柱間隔2m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	m	1	18,070	18,070		
	計					18,070		
	単価					18,070	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,668	4,668		
	ガードレール材料費	Gr-C-2B 塗装品 支柱キャップ含む	m	1	8,600	8,600		
	計					13,268		
	単価					13,270	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	舗装復旧	表層 t=5cm 再生密粒度アスコン(20) 路盤 t=20cm 粒度調整碎石 M-30	単位	m2	数量		1	単価 3, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 221	2, 221		
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 503	1, 503		
計						3, 724		
単価						3, 724	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量		1	単価 1, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1, 650	1, 650		
計						1, 650		
単価						1, 650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	横断防止柵撤去 (歩行者・自転車用柵)	H=0. 8m 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 2m 無 無	m	1	1, 008	1, 008		
計						1, 008		
単価						1, 008	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	カーブミラー撤去	φ 600×2枚 支柱 H=3. 0m φ 76. 3	単位	基	数量	1	単価	13, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブミラー撤去		φ 600×2枚 支柱 H=3. 0m φ 76. 3	基	1	13, 250	13, 250		
計						13, 250		
単価						13, 250	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	現場発生品運搬	ガードレール、横断防止柵、カーブミラー	単位	t	数量	1	単価	12, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下	t	1	3, 888	3, 888			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 889	8, 889			
計						12, 777			
単価						12, 780	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 7	700. 7		
計						700. 7		
単価						700. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	599	599		
計						599		
単価						599	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 7	700. 7		
計						700. 7		
単価						700. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一76号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	599	599	
計						599	
単価						599	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一77号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 990	10, 990	
計						10, 990	
単価						10, 990	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 251	2, 251		
計						2, 251		
単価						2, 251	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 420	1, 420		
計						1, 420		
単価						1, 420	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 055	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 055	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	工事用道路盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	237. 6	237. 6		
計						237. 6		
単価						237. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	365. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	365. 6	365. 6		
計						365. 6		
単価						365. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 329	1, 329		
計						1, 329		
単価						1, 329	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	敷鉄板	22×1, 524×3, 048 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						218		776. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	218	406. 2	88, 551. 6		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm) 無 22日 無 有	枚	47	1, 716	80, 652		
計						169, 203. 6		
単価						776. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	暗渠排水管	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1000 波状管 シングル構造 支給品	単位	m	数量	67	単価	22, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 各種 700～1, 000mm 不要 全ての費用	m	67	3, 253	217, 951		
高密度ポリエチレン管(支給品)		φ1000 シングル構造 波状管	m	67	57, 300	0		
高密度ポリエチレン管用継手(購入品)		φ1000用	個	17	74, 700	1, 269, 900		
計						1, 487, 851		
単価						22, 210	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一87号	支給品運搬	高密度ポリエチレン管	単位	t	数量	1	単価 12, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下	t	1	3, 888	3, 888	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 889	8, 889	
計						12, 777	
単価						12, 780	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一88号	ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	44	単価 29, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去			箇所	1	89, 600	89, 600	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	44	27, 600	1, 214, 400	
計						1, 304, 000	
単価						29, 640	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	建設機械運搬費	油圧式杭圧入引抜機 [Eユニット(硬質地盤専用)] 広幅鋼矢板用	単位	台	数量	1	単価	270, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		各種(30t車以上40t車まで) 23. 2km 無 無	台	2	117, 100	234, 200		
運搬される建設機械の損料		[Eユニット(硬質地盤専用)] 排ガ°ス型(第3次) 広幅鋼矢板用	供用日	0. 2	181, 000	36, 200		
計						270, 400		
単価						270, 400	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一91号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	1	単価 13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 23.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	5, 010	10, 020	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000	
計						13, 020	
単価						13, 020	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一92号	土砂等運搬	根混り土	単位	m3	数量	1	単価 2, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2, 405	2, 405	
計						2, 405	
単価						2, 405	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	残土等処分	根混り土	単位	m3	数量	1	単価	6, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	6, 300	6, 300		
計						6, 300		
単価						6, 300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	除草運搬		単位	m2	数量	1	単価	9. 51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級) 梱包無し 有り 21.5km以下 全ての費用	m 2	1	9. 51	9. 51		
計						9. 51		
単価						9. 51	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	18, 000	18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	安定処理	混合深さ1m以下 バックホウ混合 固化材添加量 0.182t/m3	単位	m 3	数量	100	単価	18, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	29, 300	87, 900		
	特殊作業員		人	3	25, 100	75, 300		
	普通作業員		人	6	24, 100	144, 600		
	特殊バケット損料		時間	24	5, 000	120, 000		
	無線特殊操作装置賃料		日	3	5, 000	15, 000		
	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕運転	排出ガス対策型(第2次) バケット容量0. 8m3	日	3	57, 700	173, 100		
	地盤改良機運転	ベースマシン 0. 8m3級バックホウ	時間	24	31, 710	761, 040		
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] (超低騒音型) 運転	排出ガス対策型(第2次) 50/60kVA	日	3	13, 050	39, 150		
	水槽 (一般工事用) 〔鋼板製簡易水槽〕	1 0 m 3	供用日	3	1, 200	3, 600		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		439, 310		
	計					1, 859, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	安定処理	混合深さ1m以下 バック材混合 固化材添加量 0.182t/m3	単位	m 3	数量	100	単価	18, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					18, 590	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	50, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板	SYW295 IIw型 L=4. 0m	枚	1	50, 255. 76	50, 255		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					50, 260		
	単価					50, 260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	50＜Nmax≤100 IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	72, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 909	29, 300	26, 633		
特殊作業員			人	0. 909	25, 100	22, 815		
とび工			人	1. 818	28, 300	51, 449		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50＜Nmax≤180) IIw型	日	0. 909	419, 400	381, 234		
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 909	141, 700	128, 805		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		109, 964		
計						720, 900		
単価						72, 090	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	56, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		SYW295 IIw型 L=4. 5m	枚	1	56, 537. 73	56, 537		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 540		
単価						56, 540	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		SYW295 IIw型 L=4. 0m	枚	1	586, 000	586, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						586, 000		
単価						586, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	可とう鋼矢板圧入 (50<Nmax≦600)	50<Nmax≦100 IIw型 圧入長6m以下	単位	枚	数量	10	単価	158, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	29, 300	58, 600			
特殊作業員		人	2	25, 100	50, 200			
とび工		人	4	28, 300	113, 200			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≦180) IIw型	日	2	419, 400	838, 800			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]運転	排ｶﾞｽ対策 (2011年) 最大吊能力50～51t吊	日	2	141, 700	283, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		241, 800			
計					1, 586, 000			
単価					158, 600	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	可とう鋼矢板 IIw型	単位	箇所	数量	10	単価	6, 043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1. 3	32, 100	41, 730		
普通作業員			人	0. 4	24, 100	9, 640		
酸素		ポンベ	m 3	6. 3	522	3, 288		
アセチレン		ポンベ	k g	2. 6	2, 220	5, 772		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 430		
単価						6, 043	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	646, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	可とう鋼矢板	SYW295 IIw型 L=4. 5m	枚	1	646, 000	646, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					646, 000		
	単価					646, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) IIw型 陸上	単位	回	数量	1	単価	496, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	29, 300	32, 230		
特殊作業員			人	1. 1	25, 100	27, 610		
とび工			人	2. 19	28, 300	61, 977		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≦180) IIw型	日	0. 59	419, 400	247, 446		
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 9	141, 700	127, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						496, 800		
単価						496, 800	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	267, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	172, 700	172, 700		
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	94, 550	94, 550		
計						267, 250		
単価						267, 200	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	328, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	196, 300	196, 300		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132, 100	132, 100		
計						328, 400		
単価						328, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	281, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	172, 700	172, 700		
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	108, 700	108, 700		
	計					281, 400		
	単価					281, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	29, 300	46, 880		
	とび工		人	8. 5	28, 300	240, 550		
	普通作業員		人	1. 3	24, 100	31, 330		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121, 340		
	計					512, 900		
	単価					5, 129	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 702
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	29, 300	76, 180		
型わく工			人	4. 7	31, 400	147, 580		
とび工			人	2. 2	28, 300	62, 260		
普通作業員			人	5. 1	24, 100	122, 910		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		61, 270		
計						470, 200		
単価						4, 702	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	オートゲート据付	ステンレス製 3. 0m×1. 8m 電動油圧タイプ（油圧シリンダ無）2門	単位	式	数量	1	単価	2, 225, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	48	31, 600	1, 516, 800		
	普通作業員		人	12	24, 100	289, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	6	52, 000	312, 000		
	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流3 0 0 A	日	8	2, 480	19, 840		
	諸雑費（その他機械）（率） 2%		式	1		6, 636		
	諸雑費（率＋まるめ） 4. 5%		式	1		80, 524		
	計					2, 225, 000		
	単価					2, 225, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 985	10, 985			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						10, 990			
単価						10, 990	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	100	3, 055	305, 500		
計						305, 500		
単価						3, 055	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	29, 300	8, 614		
	特殊作業員		人	0. 294	25, 100	7, 379		
	普通作業員		人	0. 294	24, 100	7, 085		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 080	13, 253		
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		229		
	計					79, 560		
	単価					7, 956	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	89, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 300	14, 650		
特殊作業員			人	0. 1	25, 100	2, 510		
普通作業員			人	2	24, 100	48, 200		
バックホウ運転			日	0. 5	48, 470	24, 235		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						89, 600		
単価						89, 600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	27, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	25, 100	4, 267		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	496	496		
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	22, 040	22, 040		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		797		
計						27, 600		
単価						27, 600	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト床版据付	6700×1300×220 緩衝ゴム・現場溶接・アンカー設置含む	単位	枚	数量	10	単価	50, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	29, 300	73, 250		
特殊作業員			人	2. 5	25, 100	62, 750		
普通作業員			人	5	24, 100	120, 500		
溶接工			人	2. 5	32, 100	80, 250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	2. 5	52, 000	130, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		33, 650		
計						500, 400		
単価						50, 040	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	溶接継手鋼板	PL-4. 5×120×65	単位	t	数量	1	単価 103, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板		中板 無規格 t = 4. 5	t	1	103, 000	103, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						103, 000	
単価						103, 000	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	無収縮モルタル	セメント系 プレミックス	単位	m 3	数量	1	単価 243, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	130	243, 750	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						243, 800	
単価						243, 800	円／ m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 2 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6, 805
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - C p - 2 B 塗装	m	1	19, 935	19, 935		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - C P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-13, 130	-13, 130		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 805		
	単価					6, 805	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードパイプ 材料費	Gp-Cp-2B 塗装品 支柱キャップ 含む(30%割増)	単位	m	数量	100	単価	13, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - C P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	130	10, 100	1, 313, 000		
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	65	580	37, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 351, 000		
	単価					13, 510	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	塗膜系防水	新設 無 無 200m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 634
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	2, 633. 5	263, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						263, 400		
単価						2, 634	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管撤去	φ 40 埋設部	単位	m	数量	10	単価	220. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 03	25, 400	762		
普通作業員			人	0. 06	24, 100	1, 446		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 208		
単価						220. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管撤去	φ 25 埋設部	単位	m	数量	10	単価	196. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 03	25, 400	762		
普通作業員			人	0. 05	24, 100	1, 205		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 967		
単価						196. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管撤去	φ 20 埋設部	単位	m	数量	10	単価	196. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 03	25, 400	762		
普通作業員			人	0. 05	24, 100	1, 205		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 967		
単価						196. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	25A	単位	m	数量	10	単価	198
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 04	25, 400	1, 016		
普通作業員			人	0. 04	24, 100	964		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 980		
単価						198	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管切断	φ 40	単位	口	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 01	25, 400	254		
普通作業員			人	0. 01	24, 100	241		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		4		
計						499		
単価						499	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管切断	φ 25	単位	口	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 01	25, 400	254		
普通作業員			人	0. 01	24, 100	241		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		4		
計						499		
単価						499	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管切断	φ 20	単位	口	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 01	25, 400	254		
普通作業員			人	0. 01	24, 100	241		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		4		
計						499		
単価						499	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管切断	25A	単位	口	数量	1	単価	509
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 01	25, 400	254		
普通作業員			人	0. 01	24, 100	241		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		14		
計						509		
単価						509	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仕切弁ボックス撤去	円形1号 内寸φ250 レジンコンクリート製 H=0. 6m	単位	個	数量	1	単価	1, 205
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 05	24, 100	1, 205		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 205		
単価						1, 205	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管敷設	φ 40 埋設部	単位	m	数量	10	単価	540. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 08	25, 400	2, 032		
普通作業員			人	0. 14	24, 100	3, 374		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 406		
単価						540. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管継手接合	φ 40	単位	口	数量	10	単価	749. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 15	25, 400	3, 810		
普通作業員			人	0. 15	24, 100	3, 615		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		74		
計						7, 499		
単価						749. 9	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管継手接合	φ 25	単位	口	数量	10	単価	499. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 1	25, 400	2, 540		
普通作業員			人	0. 1	24, 100	2, 410		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		49		
計						4, 999		
単価						499. 9	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管継手接合	φ 20	単位	口	数量	10	単価	499. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 1	25, 400	2, 540		
普通作業員			人	0. 1	24, 100	2, 410		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		49		
計						4, 999		
単価						499. 9	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管切断	φ 40	単位	口	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 01	25, 400	254		
普通作業員			人	0. 01	24, 100	241		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		4		
計						499		
単価						499	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	不断水ストップ設置	VP用 φ40	単位	基	数量	1	単価	21, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 3	25, 400	7, 620		
特殊作業員			人	0. 3	25, 100	7, 530		
普通作業員			人	0. 27	24, 100	6, 507		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		213		
計						21, 870		
単価						21, 870	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ソフトシル仕切弁設置	φ100以下 青銅製	単位	個	数量	1	単価	5, 299
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 03	25, 400	762		
普通作業員			人	0. 05	24, 100	1, 205		
トラック[クレーン装置付]運転		通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	時間	0. 4	8, 284	3, 313		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		19		
計						5, 299		
単価						5, 299	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仕切弁ボックス設置	円形1号 内寸φ250 レジンコンクリート製 H=0. 6m	単位	個	数量	1	単価	1, 205
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 05	24, 100	1, 205		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 205		
単価						1, 205	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ローディングリヤ-設置		単位	m	数量	100	単価	488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1	24, 100	2, 410		
ローディングリヤ-			m	110	421. 66	46, 382		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48, 800		
単価						488	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	埋設標識ｼｰﾄ設置	W150	単位	m	数量	10	単価	144. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 06	24, 100	1, 446		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 446		
単価						144. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管敷設	φ 25 埋設部	単位	m	数量	10	単価	467
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 07	25, 400	1, 778		
普通作業員			人	0. 12	24, 100	2, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 670		
単価						467	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管継手接合	φ 25	単位	口	数量	10	単価	499. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 1	25, 400	2, 540		
普通作業員			人	0. 1	24, 100	2, 410		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		49		
計						4, 999		
単価						499. 9	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管切断	φ 25	単位	口	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 01	25, 400	254		
普通作業員			人	0. 01	24, 100	241		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		4		
計						499		
単価						499	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	メーターユニット設置	HI用 φ25 ガイブナット付	単位	個	数量	1	単価	749
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 02	25, 400	508		
普通作業員			人	0. 01	24, 100	241		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						749		
単価						749	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伸縮ボール直結止水栓設置	逆止弁内蔵型 φ25	単位	個	数量	1	単価	1, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 04	25, 400	1, 016		
普通作業員			人	0. 04	24, 100	964		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 980		
単価						1, 980	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	止水栓ボックス設置	ユニット式 ハット型 φ150×H1200	単位	個	数量		単価	
						1		1, 446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 06	24, 100	1, 446		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 446		
単価						1, 446	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仕切弁設置	φ100以下 青銅製	単位	個	数量	1	単価	5, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 03	25, 400	762		
普通作業員			人	0. 05	24, 100	1, 205		
トラック[クレーン装置付]運転		通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	時間	0. 4	8, 284	3, 313		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 280		
単価						5, 280	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	給水管用ワタツチパイプ設置	φ 25	単位	m	数量	10	単価	990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 2	25, 400	5, 080		
普通作業員			人	0. 2	24, 100	4, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 900		
単価						990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニルライニング鋼管敷設	65A	単位	m	数量	10	単価	964. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 19	25, 400	4, 826		
普通作業員			人	0. 2	24, 100	4, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 646		
単価						964. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管切断	65A	単位	口	数量	1	単価	1, 033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 03	25, 400	762		
普通作業員			人	0. 01	24, 100	241		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		30		
計						1, 033		
単価						1, 033	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ローディングリヤ-設置		単位	m	数量	100	単価	488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1	24, 100	2, 410		
ローディングリヤ-			m	110	421. 66	46, 382		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48, 800		
単価						488	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	埋設標識ｼｰﾄ設置	W150	単位	m	数量	10	単価	144. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 06	24, 100	1, 446		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 446		
単価						144. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管敷設	φ 20 埋設部	単位	m	数量	10	単価	467
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 07	25, 400	1, 778		
普通作業員			人	0. 12	24, 100	2, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 670		
単価						467	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管継手接合	φ 20	単位	口	数量	10	単価	499. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 1	25, 400	2, 540		
普通作業員			人	0. 1	24, 100	2, 410		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		49		
計						4, 999		
単価						499. 9	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管切断	φ 20	単位	口	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 01	25, 400	254		
普通作業員			人	0. 01	24, 100	241		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		4		
計						499		
単価						499	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仕切弁設置	φ100以下 青銅製	単位	個	数量	1	単価	5, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 03	25, 400	762		
普通作業員			人	0. 05	24, 100	1, 205		
トラック[クレーン装置付]運転		通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	時間	0. 4	8, 284	3, 313		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 280		
単価						5, 280	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	止水栓ボックス設置	エニット式 ハット型 φ150×H1200	単位	個	数量	1	単価	1, 446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 06	24, 100	1, 446		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 446		
単価						1, 446	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ローディングリヤー設置		単位	m	数量	100	単価	488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1	24, 100	2, 410		
ローディングリヤー			m	110	421. 66	46, 382		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48, 800		
単価						488	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	埋設標識ｼｰﾄ設置	W150	単位	m	数量	10	単価	144. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 06	24, 100	1, 446		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 446		
単価						144. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 18m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14, 825	1, 482, 500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	5, 950	595, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	20. 16	31, 200	628, 992		
	諸雑費（まるめ）		式	1		508		
	計					2, 707, 000		
	単価					27, 070	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	18, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2, 369. 18	236, 918		
	横断防止柵	H=0. 8m 支柱間隔2m 3段ビーム	m	100	15, 700	1, 570, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					1, 807, 000		
	単価					18, 070	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1	13, 068	13, 068		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-8, 400	-8, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 668		
	単価					4, 668	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール材料費	Gr-C-2B 塗装品 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	8, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側コンクリート用	G r - C - 2 B 塗装（白）	m	100	8, 310	831, 000		
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	50	580	29, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					860, 000		
	単価					8, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1, 650	1, 650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 650	
単価						1, 650	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価 1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 007. 75	100, 775	
諸雑費（まるめ）			式	1		25	
計						100, 800	
単価						1, 008	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	カーブミラー撤去	φ 600×2枚 支柱 H=3. 0m φ 76. 3	単位	基	数量	1	単価	13, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	24, 100	12, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 200		
計						13, 250		
単価						13, 250	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		アスファルト殻(掘削)	m 3	100	3, 055	305, 500		
計						305, 500		
単価						3, 055	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	406. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 300	8, 643		
	とび工		人	0. 295	28, 300	8, 348		
	普通作業員		人	0. 295	24, 100	7, 109		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 660	16, 124		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		396		
	計					40, 620		
	単価					406. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 22日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1, 716
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	946	946		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 716		
	単価					1, 716	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種(30t車以上40t車まで) 23. 2km 無 無	単位	台	数量	1	単価	117, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		30t車以上40t車まで 30kmまで	台	1	117, 100	117, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						117, 100		
単価						117, 100	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 23. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 010	5, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 010		
単価						5, 010	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)	草	t	100	18, 000	1, 800, 000		
	計					1, 800, 000		
	単価					18, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型) [標準型] 運転	排出ガス対策型(第2次) バケット容量0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	57, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	98. 6	143	14, 099		
バックホウ（クローラ型） [標準型]			排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 8 m 3	供用日	1	17, 300	17, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						57, 700		
単価						57, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	地盤改良機運転	ヘースマシン 0. 8m3級バックホ	単位	時間	数量	1	単価	31, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 300	4, 471		
地盤改良機損料			時間	1	24, 800	24, 800		
軽油			L	17	143	2, 431		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31, 710		
単価						31, 710	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] (超低騒音型) 運転	排出ガス対策型 (第2次) 50/60kVA	単位	日	数量	1	単価	13, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] (超低騒音型) 損料	排出ガス対策型 (第2次) 50/60kVA	供用日	1	5, 040	5, 040		
	軽油		L	56	143	8, 008		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					13, 050		
	単価					13, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤180) IIw型	単位	日	数量	1	単価	419, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	143	24, 453		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕	排ガス型（第3次） 広幅鋼矢板用 圧入800kN		供用日	1. 49	265, 000	394, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						419, 400		
単価						419, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	141, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	128	143	18, 304		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排ガス対策（２０１１年）最大吊能力５０～５１ｔ吊	供用日	1. 49	65, 100	96, 999		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					141, 700		
	単価					141, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) IIw型	単位	日	数量	1	単価	419, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	143	24, 453		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕	排ガス型（第3次） 広幅鋼矢板用 圧入800kN		供用日	1. 49	265, 000	394, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						419, 400		
単価						419, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	排ガス対策(2011年)最大吊能力50～51t吊	単位	日	数量	1	単価	141, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	128	143	18, 304		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排ガス対策（２０１１年）最大吊能力５０～５１ｔ吊	供用日	1. 49	65, 100	96, 999		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						141, 700		
単価						141, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	172, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 300	2, 930		
	鉄筋工		人	1. 7	27, 200	46, 240		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 420		
	計					172, 700		
	単価					172, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	94, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	29, 300	11, 720		
	鉄筋工		人	2. 8	27, 200	76, 160		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 850		
	計					94, 550		
	単価					94, 550	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	196, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 300	5, 860		
	鉄筋工		人	2. 3	27, 200	62, 560		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8, 710		
	計					196, 300		
	単価					196, 300	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	132, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 300	14, 650		
	鉄筋工		人	3. 5	27, 200	95, 200		
	普通作業員		人	0. 3	24, 100	7, 230		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 300		
	計					132, 100		
	単価					132, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	108, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	29, 300	11, 720		
	鉄筋工		人	2. 9	27, 200	78, 880		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7, 560		
	計					108, 700		
	単価					108, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	63	143	9, 009		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	7, 630	9, 766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					45, 080		
	単価					45, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	45	143	6, 435		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	10, 700	15, 729		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48, 470		
単価						48, 470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	451	496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					496		
	単価					496	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	22, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137	143	19, 591		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 1	2, 220	2, 442		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						22, 040		
単価						22, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	8, 284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 19	26, 300	4, 997		
	軽油		L	5. 3	143	757		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 284		
	単価					8, 284	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						54, 660		
単価						54, 660	円／日	